RAW-RAAMOVEREENKOMST VOOR:

Project: onderhoud sportvelden gemeente Stein 2027-2028
Besteknr.: STE-2026-01

Datum: 16-11-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief

Opdrachtgever:
Gemeente Stein
Stadhouderslaan 200, 6171 KP Stein
Postbus 15, 6170 AA Stein
Tel: 046 435 93 93

Opgesteld door:
idverde Advies B.V.
Vestiging Roermond
ECI 10
6041 MA Roermond
adviesroermond@idverde.nl
046 43 60 850

Vrijgave door:
V. Hurxkens

Deel 1. Algemeen **1**
01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 2
07 Kwaliteitsborging 3
08 Kostenverdeling per sportveldaccomodatie 3
09 Opdrachtwaarde 3

Deel 2.1. Algemene gegevens **4**
01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5
05 Plaatselijke omstandigheden 5
06 In te zetten materieel 5

Deel 2.2. Nadere beschrijving **6**
1 Voorbereidende werkzaamheden 8
11 Deelopdracht(en) 8
2 Regulier onderhoud natuurgras sportvelden 9
21 Maaien 9
211 Maaien natuurgras sportveld 9
2111 Maaien middels robotmaaier 10
212 Bijmaaien natuurgras sportveld 11
213 Maaien recreatief natuurgrasveld 12
214 Afsteken/ afsnijden graskanten 13
22 Onderhoud toplaag natuurgras sportveld 13
221 Opruimwerkzaamheden 13
222 Bewerkingen 14
2221 Rollen 14
2222 Slepen 14
2223 Topbeluchten 14
2224 Herstellen doelgebieden/ kale plekken 14
23 Bemesten 15
24 Overige werkzaamheden natuurgras sportveld 15
241 Onkruidbestrijding 15
242 Engerlingen en emelten bestrijding 16
243 Mollenbestrijding 17
244 Onderhoud drainage 17
245 Beregenen natuurgras sportvelden 18
3 Groot onderhoud natuurgras sportvelden 19
31 Voorbereidende werkzaamheden 19
311 Inspectie 19
312 Opnemen en terugplaatsen doelen 19
313 Afzetten doelgebieden 19
32 (Bij)maaien natuurgras sportveld 20
33 Onderhoudswerkzaamheden toplaag natuurgras sportveld 21
331 Recycledressen 21
332 Frezen 21
333 Verticuteren 22
334 Beluchten 22
335 Diepbeluchten 23
336 Wiedeggen 23
337 Herstellen doelgebieden met fieldtopmaker 24
34 Herstelwerkzaamheden natuurgras sportveld 24
341 Leverantie graszaad 24
342 Herstellen doelgebieden/ kale plekken 24
343 Doorzaaien sportveld 25

344 Aanbrengen graszoden 25
345 Uitzetten en belijnen natuurgras sportveld 25
35 Bodemverbetering 26
351 Leverantie zand/ grond 26
352 Dressen 26
353 Bezanden 26
354 Beluchten 27
36 Beregenen natuurgras sportveld 27
361 Meldingsplicht beregenen 27
362 Beregenen 28
8 Werk algemene aard 29
81 Ter beschikking stellen (T.B.S.) 29
811 T.b.s. werknemers 29
812 T.b.s. materieel 29

Deel 3. Bepalingen 31
01 Algemeen en administratief 32
01 01 Algemene bepalingen 32
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom 32
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 33
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025 33
01 08 Bijdragen 34
01 11 Verband met andere werken 34
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 34
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn 34
01 16 Verzekeringen 34
01 17 Vrijgekomen materialen 36
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 36
01 19 Arbeidsomstandigheden 37
01 21 RAW-raamovereenkomst 38
01 23 Communicatie 38
01 26 Inzet personen in het kader van social return 39
01 27 Wet ketenaansprakelijkheid 39
01 28 Toegang sportparken 39
22 Grondwerken 39
22 0 Grondwerken, algemeen 39
22 03 Informatieoverdracht 39
23 Drainage 39
23 1 Horizontale drainage 39
23 12 Eisen en uitvoering 39
51 Groenvoorzieningen 39
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 39
51 02 Eisen en uitvoering 39
51 03 Informatieoverdracht 40
51 05 Bijbehorende verplichtingen 40
51 3 Sportvelden 40
51 32 Eisen en uitvoering 40
51 34 Risicoverdeling en garanties 41
51 35 Bijbehorende verplichtingen 41
51 36 Bouwstoffen 41
51 37 Meet- en verrekenmethoden 41
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 41
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 41
62 13 Informatieoverdracht 41
62 14 Risicoverdeling en garanties 41
71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen 42
71 1 Speeltoestellen 42
71 15 Bijbehorende verplichtingen 42
83 Elementenverhardingen 42
83 0 Elementenverhardingen, algemeen 42
83 04 Risicoverdeling en garanties 42

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein.

Postadres:
Postbus 15
6170 AA STEIN

Bezoekadres gemeentehuis:
Stadhouderslaan 200
6171 KP STEIN

Bezoekadres wijkbeheer:
Stadhouderslaan 245
6171 KK STEIN

TEL: (046) 435 9393
FAX: (046) 435 9359
Website: www.gemeentestein.nl
E-mail: info@gemeentestein.n

02 Directie

De directie wordt aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Stein en zal in de eerste bouwvergadering worden medegedeeld.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Stein op de onderstaande sportparken:
- Berg aan de Maas - IVS;
- Urmond - Urmondia;
- Stein - De Ster;
- Stein - Groenewald Nieuwdorp (recreatief natuurgrasveld);
- Elsloo - Haslou.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende werkzaamheden (opstellen deelopdracht);
b. Regulier onderhoud natuurgras sportvelden ((bij)maaien natuurgras sportveld, onderhoud toplaag natuurgras sportveld, bemesten natuurgras sportveld en overige werkzaamheden);
c. Groot onderhoud sportvelden (voorbereidende werkzaamheden, (bij)maaien natuurgras sportveld, onderhoudswerkzaamheden toplaag natuurgras sportveld, herstelwerkzaamheden natuurgras sportveld, bodemverbetering, beregenen natuurgras sportveld);
d. Werk algemene aard (ter beschikking stellen).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden op te dragen buiten de werking van deze overeenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee (2) jaar met de mogelijkheid tot maximaal drie (3) keer verlenging van één (1) jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst optioneel, in overleg met de opdrachtnemer verlengen. Zie deel 3 artikel 01.01.14.

Hieronder een overzicht van de duur van de overeenkomst inclusief de mogelijke verlengingen:

Eerste jaar overeenkomst: 1 maart 2027 tot en met 31 december 2027.
Tweede jaar overeenkomst: 1 januari 2028 tot en met 31 december 2028.
Mogelijke eerste verlenging: 1 januari 2029 tot en met 31 december 2029.
Mogelijke tweede verlenging: 1 januari 2030 tot en met 31 december 2030.
Mogelijke derde verlenging: 1 januari 2031 tot en met 31 december 2031.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek is gebaseerd op 2 jaar (exclusief verlengingen).

In de periode van 1 maart 2027 tot en met 31 december 2027 vindt geen indexering plaats. De prijzen per eenheid worden geïndexeerd conform het gestelde deel 3 artikel 01.04.01 lid 05.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard.

08 Kostenverdeling per sportveldaccomodatie

Bij de betalingstermijnen dient de opdrachtnemer tevens een verdeling te maken van de totale kosten per sportveldaccommodatie. Verwezen wordt naar deel 3 artikel 01.02.01 lid 01.

09 Opdrachtwaarde

De opdrachtnemer mag redelijkerwijs verwachten dat per jaar onder de Raamovereenkomst voor een bedrag van ca. € 100.000,00,- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Aantallen van uit te voeren werkzaamheden in de inschrijvingsstaat van de Raamovereenkomst vormen een richting voor de aanbesteding. Er kunnen geen rechten aan deze aantallen ontleend worden.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De shapefiles van de sportvelden zonder verdere detaillering van bijvoorbeeld doelen en hekwerken zijn bijgevoegd.

Na gunning worden de volgende tekeningen bij de opdrachtnemer aangeleverd:
- Tekeningen met GPS-coordinaten m.b.t. de locaties van de bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou.
- De tekeningen met de ligging van de drainstrengen en -putten van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Bouwoverleg elke 4 weken.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- STE-2026-01 Inschrijvingsbiljet;
- STE-2026-01 Inschrijvingsstaat;
- STE-2026-01 V&G-plan ontwerpfase;
- STE-2026-01 Beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020;
- STE-2026-01 SocialReturn-werkproces-Gemeente-Stein - Gemeente Beek.

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
Tekeningen in PDF van de onderstaande sportparken:
- Berg aan de Maas - IVS;
- Urmond - Urmondia;
- Stein - De Ster;
- Elsloo - Haslou

05 Plaatselijke omstandigheden

De opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie, de terreingesteldheid en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk.

Werkterrein:
Onder werkterrein wordt verstaan: het terrein waarbinnen de opdrachtnemer het werk dient te uit te voeren.
Het is niet toegestaan om materieel en/of materiaal op locaties te plaatsen zonder vooraf toestemming van de directie.
Het terrein buiten het werkterrein gebruiken voor de werkzaamheden is alleen toegestaan na toestemming van de directie.

06 In te zetten materieel

De opdrachtnemer dient rekening te houden met de inzet van passend materieel bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de opdrachtnemer in het kader van het onderhavige project in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende klasseringen:
- Mobiele werktuigen: Stageklasse IV (met roetfilter) (of hoger)
- Transportmiddelen: Euro VI (of hoger)

Voorafgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de opdrachtnemer een lijst met al het type in te zetten materieel waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke klasse het in te zetten materieel valt. Typen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet binnen de grenzen van het werk toegestaan.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**Voorbereidende werkzaamheden**				
11								**Deelopdracht(en)**				
110010	100101							Opstellen van een deelopdracht.	keer	50,00	F	
								Betreft: het uitwerken van de door de opdrachtgever verstrekte deelopdracht ter akkoord en ondertekening.				
								Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer de deelopdracht. De deelopdracht wordt besproken waarna opdrachtnemer deze verder uitwerkt in Excel (opdrachtnemer geeft aan welke bestekposten/ werkzaamheden benodigd zijn om de deelopdracht uit te voeren). De uitgewerkte deelopdracht wordt door de opdrachtnemer ter akkoord via e-mail aangeleverd bij de opdrachtgever.				
								De werkzaamheden mogen starten na schriftelijk akkoord opdrachtgever.				
								E.e.a. volgens deel 3 artikel 01.21.06 lid 04.				
		1						Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: werkzaamheden voortkomend uit deze overeenkomst.				
			9					De som van de deelopdracht is afhankelijk van de door de opdrachtgever te verstrekken deelopdracht en kan per deelopdracht verschillen.				
				9				Voor iedere deelopdracht dienen de gevraagde plannen conform de				
								Standaard en deel 3 van deze overeenkomst gemaakt te worden.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**Regulier onderhoud natuurgras sportvelden** Betreft: - 9 stuks natuurgras training-/ wedstrijdvelden; - 1 recreatief natuurgrasveld; - 1 oefenhoek natuurgrasveld. Sportvelden overzicht: Berg aan de Maas - IVS - A veld: ca. 7700 m2 - B veld: ca. 7700 m2 - Oefenhoek IVS ca. 2100 m2 Urmond - Urmondia - A veld: ca. 7800 m2 - B veld: ca. 7400 m2 - C veld: ca. 7300 m2 Stein - De Ster - veld 2: ca. 8600 m2 - veld 3: ca. 7700 m2 Stein - Groenewald Nieuwdorp - veld 1: ca. 5000 m2 (recreatief natuurgrasveld) Elsloo - Haslou - veld B: ca. 7600 m2 - veld C: ca. 7700 m2 Rekening houden met de belijningsdraad van de robotmaaiers bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou.					
21								**Maaien** Bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou zijn robotmaaiers van de gemeente Stein aanwezig: Stein - De Ster: 1 stuks robotmaaier Belrobotics Bigmow, connected line. Elsloo - Haslou: 2 stuks robotmaaiers Belrobotics Parcmow, connected line. De geschatte levensduur van de huidige robotmaaiers is ca. 10 jaar. Rekening houden dat het maaien in 3 deelopdrachten (regulier onderhoud 1e helft van het jaar, groot onderhoud en regulier onderhoud 2e helft van het jaar) per jaar worden afgeroepen.					
211								**Maaien natuurgras sportveld** Betreft: - 9 stuks natuurgras training-/ wedstrijdvelden; - 1 oefenhoek natuurgrasveld Sportvelden overzicht: Berg aan de Maas - IVS - A veld: ca. 7700 m2 - B veld: ca. 7700 m2 - Oefenhoek IVS ca. 2100 m2 Urmond - Urmondia - A veld: ca. 7800 m2 - B veld: ca. 7400 m2 - C veld: ca. 7300 m2 Stein - De Ster - veld 2: ca. 8600 m2 - veld 3: ca. 7700 m2 Elsloo - Haslou - veld B: ca. 7600 m2 - veld C: ca. 7700 m2					
211010	513401							Maaien sportveld. Betreft: het maaien van het natuurgras sportveld en daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Uitvoeren in: ca. week 12 t/m 48	are	32.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Aantal percelen: 6 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			400,00	I
		9						Maaien in wisselende breedte- en lengterichting en diagonaal. Maaien tot 0,50 m buiten de veldafrastering indien van toepassing. Rijsnelheid tijdens het maaien 4 tot 5 km/h.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 40 per jaar					
							9	Vrijgekomen maaisel laten liggen. Indien na het maaien te veel maaisel op de velden ligt, het maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 211020					
211020	513499							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Betreft: het vegen van het natuurgras sportveld indien er teveel gras blijft liggen. Indien de opdrachtnemer constateert dat er te veel gras blijft liggen op het veld dient de opdrachtnemer de directie hiervan in kennis te stellen. In dit geval dient het gras aansluitend aan de maaibeurt geveegd te worden. Daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Aantal percelen: 6 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)	are	2.400,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Standaard beheer Grassportveld voetbal Grootte per perceel 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal beurten: 3 per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are			400,00	I
2111								<u>Maaien middels robotmaaier</u> - Bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou zijn de robotmaaiers van de gemeente Stein - Stein - Groenewald Nieuwdorp (recreatief natuurgrasveld) wordt niet met robotmaaier gemaaid					
211110	513801							Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en korfbal Betreft: het maaien van het natuurgras sportveld met een robotmaaier en daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Aantal percelen: 6 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia) Kwaliteitsniveau A met inachtneming dat de grashoogte gedurende het speelseizoen minimaal 30 mm en maximaal 40 mm is. Buiten het speelseizoen maximaal 50 mm.	week	104,00	F		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			400,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
					9			Grondsoort: löss (leem), klei of zandige leem					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211120	513499							Leveren, aanbrengen en installeren voorzieningen robotmaaier. Betreft: het leveren, aanbrengen en installeren van de benodigde voorzieningen voor het inzetten van een robotmaaier t.b.v. de maaiwerkzaamheden. Situering: (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia) Aantal percelen: 6 Voorzieningen bestaande uit o.a. oplaadpunt(en), kabel- en sleufwerk. Stroomvoorziening t.b.v. het oplaadpunt is aanwezig. Robotmaaier dient voorzien te zijn van een GPS-tracker zonder koord/ belijningsdraad. Inclusief programmering in overleg met directie en verenigingen. Locatie van het oplaadpunt in overleg met directie en verenigingen.	keer	2,00	F		
211130	513499							Onderhoud robotmaaier. Betreft: het jaarrond onderhoud van de robotmaaier. Situering: (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia) Het onderhoud bestaat o.a. uit het verhelpen van storingen, messen vervangen, voor- en/of najaarsonderhoud. Gerekend met 1 keer per week. Eventuele leveranties en installaties/ verwerkingen dienen in de prijs te zijn inbegrepen.	keer	104,00	F		
211140	102399							Communicatie verenigingen omtrent implementatie robotmaaier. Betreft: de communicatie met de verenigingen omtrent de implementatie van de robotmaaier. Situering: (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia) Het geven van een onderhoudsinstructie over de robotmaaier dient in de prijs te zijn inbegrepen. Inclusief terugkoppeling van deze communicatie/ onderhoudsinstructie aan de directie.	keer	2,00	F		
212								**Bijmaaien natuurgras sportveld** Voor het bijmaaien van obstakels van het natuurgras sportveld dient gebruik te worden gemaakt van een elektrisch aangedreven bosmaaier met biologisch afbreekbare maaidraad.					
212010	513401							Maaien sportveld. Betreft: het extra maaien/ (bij)maaien van het natuurgras sportveld bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou als de robotmaaiers een achterstand hebben. Daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Aantal percelen: 4 (Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	are	3.160,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			316,00	I
		9						Standaard beheer Maaien tot 0,50 m buiten de veldafrastering indien van toepassing. Rijsnelheid tijdens het maaien 4 tot 5 km/h.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 5 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
212020	513401							Maaien sportveld.	are	4.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft: het extra maaien/ (bij)maaien van het natuurgras sportveld bij Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia als de robotmaaiers een achterstand hebben. Daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Aantal percelen: 6 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			400,00	I
		9						Standaard beheer Maaien tot 0,50 m buiten de veldafrastering indien van toepassing. Rijsnelheid tijdens het maaien 4 tot 5 km/h.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 5 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
212030	513499							Maaien obstakels natuurgras sportveld. Betreft: het maaien rondom de obstakels zoals overhoeken, doelen, ballenvangers, leunhekwerken, lichtmasten, dugout en overige obstakels van de natuurgras sportvelden volgens bestekpostnr.: 211010 en 212010 Uitvoeren in: ca. week 12 t/m 48 Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou) Hoogte grasvegetatie rondom obstakels en overhoeken is gelijk aan de hoogte van de grasvegetatie van het natuurgras sportveld. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per week. Vrijgekomen materialen laten liggen.	week	104,00	F		
213								**Maaien recreatief natuurgrasveld** Betreft: - 1 recreatief natuurgrasveld Sportvelden overzicht: Stein - Groenewald Nieuwdorp (recreatief natuurgrasveld) - veld 1: ca. 5000 m2					
213010	513401							Maaien sportveld. Betreft: het maaien van het recreatief natuurgrasveld. Uitvoeren in: ca. week 12 t/m 48 Aantal percelen: 1 (Stein - Groenewald Nieuwdorp)	are	4.000,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			50,00	I
		9						Maaien in wisselende breedte- en lengterichting en diagonaal. Maaien tot 0,50 m buiten de veldafrastering indien van toepassing. Rijsnelheid tijdens het maaien 4 tot 5 km/h.					
			9					Recreatief natuurgrasveld					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 40 per jaar					
							9	Vrijgekomen maaisel laten liggen. Indien na het maaien te veel maaisel op de velden ligt, het maaisel verwerken volgens bestekpostnr.: 213020					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213020	513499							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien recreatief sportveld. Betreft: het vegen van het recreatief natuurgrasveld indien er teveel gras blijft liggen. Indien de opdrachtnemer constateert dat er te veel gras blijft liggen op het veld dient de opdrachtnemer de directie hiervan in kennis te stellen. In dit geval dient het gras aansluitend aan de maaibeurt geveegd te worden. Aantal percelen: 1 (Stein - Groenewald Nieuwdorp)	are	300,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Standaard beheer Grassportveld voetbal Grootte per perceel 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Aantal beurten: 3 per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are			50,00	I
214								**Afsteken/ afsnijden graskanten**					
214010	513405							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken/ afsnijden van graskanten t.p.v. natuurgras sportveld met rondom verharding. Aantal percelen: 10 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	m	6.760,00	F		
								Te onderhouden bruto lengte:	m			3.380,00	I
		2						Langs verharding					
			3					Afsteken of afsnijden					
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in het najaar, ca. september.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
214020	513405							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft: het afsteken/ afsnijden van graskanten t.p.v. recreatief natuurgrasveld met rondom verharding. Aantal percelen: 1 (Stein - Groenewald Nieuwdorp)	m	600,00	F		
								Te onderhouden bruto lengte:	m			300,00	I
		2						Langs verharding					
			3					Afsteken of afsnijden					
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar in het najaar, ca. september.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
22								**Onderhoud toplaag natuurgras sportveld**					
221								**Opruimwerkzaamheden** De opdrachtnemer dient het blad te ruimen. Alles wat de verenigingen zelf doen in het bladblazen is aanvullend.					
221010	513451							Grasveld ontdoen van blad. Betreft: de natuurgras sportvelden ontdoen van blad. Gerekend met een bewerkingspercentage van 100%. Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	18.384,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			766,00	I
			2					Gerekend is met 12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode: in de bladvalperiode (ca. oktober - december). Gerekend met 1 keer per week.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
222								**Bewerkingen**					
2221								<u>Rollen</u>					
222110	513411							Rollen sportveld. Betreft: het rollen van het natuurgras sportveld. Grassportveld voetbal Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	4.596,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Druk van de rol: tussen 0,015 tot 0,020 MPa	are			766,00	I
			2					Grootte per perceel: 2000 m2 of meer					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar					
2222								<u>Slepen</u>					
222210	513412							Slepen sportveld. Betreft: het slepen van het natuurgras sportveld. Grassportveld voetbal Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	3.064,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			766,00	I
			4					Slepen met sportveldensleep					
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
					2			Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
2223								<u>Topbeluchten</u>					
222310	513416							Topbeluchten sportveld. Betreft: het topbeluchten van het natuurgras sportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou. Grassportveld voetbal Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	3.064,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			766,00	I
		1						Beluchten met: Messen Afstand tussen de sleuven 0,15 m tot 0,20 m					
			5					Diepte: minimaal 300 mm.					
					2			Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar					
2224								<u>Herstellen doelgebieden/ kale plekken</u>					
222410	513499							Herstellen doelgebieden/ kale plekken. Betreft: het herstellen van de doelgebieden en kaalgespeelde plekken van het natuurgras sportveld gedurende het speelseizoen op de eerste werkdag nadat er een wedstrijd is gespeeld. Gerekend met een doelgebied van 100 m2. Grassportveld voetbal Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou) nalopen per week in het speelseizoen gedurende 8 maanden. Met ganzevoet woelen, maximaal 30 cm lostrekken, daarna licht optrekken en intensief doorzaaien.	are	1.152,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Inclusief leverantie Graszaad SV7 en SV8, moet tetraploïd Engels raaigras bevatten. Inclusief het per beurt opstellen en aanleveren van een overzichtstekening (formaat A4) van de herstelde oppervlaktes per sportveld.	kg			2.304,00	I
23								**Bemesten** Rekening houden met een bemestingsadvies aangeleverd door de opdrachtgever (bodemanalyse wordt door opdrachtgever geregeld en door externe partij uitgevoerd). Leverantie van de bemesting door de opdrachtgever.					
230010	510206							Bemesten grasveld. Betreft: het bemesten van het natuurgras sportveld. Aantal giften: o.b.v. het bemestingsadvies Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	1.532,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			766,00	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Grasveldtype: grassportveld voetbal					
					9			Type meststof: o.b.v. bemestingsadvies aangeleverd door de opdrachtgever.					
						9		Hoeveelheid: afhankelijk van de meststof, op aanwijs van de opdrachtgever. Bemesting dient gelijkmatig verdeeld over de velden te gebeuren.					
24								**Overige werkzaamheden natuurgras sportveld**					
241								**Onkruidbestrijding** Voor het bijmaaien van obstakels dient gebruik te worden gemaakt van een elektrisch aangedreven bosmaaier met biologisch afbreekbare maaidraad.					
241010	513401							Maaien sportveld. Betreft: het extreem kort maaien van het natuurgras sportveld en daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	1.532,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			766,00	I
		9						Extreem kort maaien. Hoogte na het maaien 0 tot 5 mm.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
241020	513401							Maaien sportveld. Betreft: het extreem kort maaien van het natuurgras sportveld en daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Inclusief bijmaaien rondom obstakels. Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	1.532,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			766,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		9						Extreem kort maaien. Hoogte na het maaien 6 tot 15 mm.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
241030	513499							Snijden natuurgras sportveld, lengterichting. Betreft: het snijden van het natuurgras sportveld in de lengterichting. Uitvoeren met topbeluchter (verti-knife) in lengte van het veld. Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	1.532,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Werkbreedte: 1,50 - 2,00 m Sleufafstand: 50 mm Grasveldtype: grassportveld voetbal Grootte perceel ca. 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are			766,00	I
241040	513499							Snijden natuurgras sportveld, diagonale richting. Betreft: het snijden van het natuurgras sportveld in de diagonale richting. Uitvoeren met topbeluchter (verti-knife) diagonaal over het veld. Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	are	1.532,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Werkbreedte: 1,50 - 2,00 m Sleufafstand: 50 mm Grasveldtype: grassportveld voetbal Grootte perceel ca. 2000 m2 of meer Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are			766,00	I
242								**Engerlingen en emelten bestrijding**					
242010	513499							Leveren bestrijdingsmiddel engerlingen en emelten, Capsanem. Betreft: het leveren van een biologisch middel voor de bestrijding van engerlingen en emelten. Nematoden (aaltjes).	keer	2,00	F		
								Type: Capsanem o.g. Leverantie in overleg en na goedkeuring van de directie. Hoeveelheid: 2.500 miljoen aaltjes per veld per keer. Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Gerekend met 2 natuurgras sportvelden per jaar. Leveren op plaats van verwerking.	keer			2,00	L
242020	513499							Leveren bestrijdingsmiddel engerlingen en emelten, Larvanem. Betreft: het leveren van een biologisch middel voor de bestrijding van engerlingen en emelten. Nematoden (aaltjes).	keer	2,00	F		
								Type: Larvanem o.g. Leverantie in overleg en na goedkeuring van de directie. Hoeveelheid: 2.500 miljoen aaltjes per veld per keer. Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Gerekend met 2 natuurgras sportvelden per jaar. Leveren op plaats van verwerking.	keer			2,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242030	513499							Bestrijding engerlingen en emelten. Betreft: de bestrijding van engerlingen en emelten door het verwerken van nematoden (aaltjes) op het natuurgras sportveld. Het biologische middel aanpassen op de in het veld voorkomende engerlingen en emelten. Biologische middel geleverd volgens bestekpostnr.: 242010 en 242020 Het middel toepassen in overleg en na goedkeuring van de directie. Afstemmen werkzaamheden in verband met het nat maken van de velden met directie en verenigingen dient in de prijs te zijn inbegrepen.	are	308,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer Gerekend met 2 natuurgras sportvelden per jaar. Verwerking volgens voorschriften leverancier.	are			154,00	I
243								**Mollenbestrijding**					
243010	513499							Bestrijding mollen. Betreft: de bestrijding van mollen op het natuurgras sportveld. Grasveldtype: grassportveld voetbal Methode van bestrijding ter keuze aannemer. Aantal percelen: 11 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster, Stein - Groenewald Nieuwdorp en Elsloo - Haslou)	keer	44,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Voor het uitvoeren van de bestrijding moet de aannemer de bestrijdingsmethode ter goedkeuring aan de directie voorleggen.	are			766,00	I
244								**Onderhoud drainage** De locaties van de drainstrengen en putten bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou worden door de opdrachtgever op tekening aangeleverd, zie deel 2.1 lid 01. Het eerstvolgende jaar dat onderstaande werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden is in 2027.					
244010	230131							Doorspuiten drains van horizontale drainage. Betreft: het doorspuiten van de horizontale- en hoofd drainagestrengen. Inclusief eventueel grondwerk t.b.v. het bereiken van de deksel van de drainput. Situering: conform tekening, zie deel 2.1 lid 01. Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar. Aantal percelen: 4 (Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	m	12.480,00	F		
								Te onderhouden bruto lengte: Water: aannemer dient zelf voor water te zorgen, bijvoorbeeld door het meenemen van een eigen tank.	m			12.480,00	I
		1						Met pompdruk van 10 tot 15 bar					
			4					Uitwendige diameter drains 80 mm					
				9				Strengen met een lengte tot ca. 130 m. Per veld 24 strengen. Per 2 strengen zit er een put.					
					2			Betreft samengestelde drainage					
						2		Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van 0,20 tot 0,50 m					
							1	Plaats doorspuitvoorziening: wordt door de opdrachtgever aangeleverd, zie deel 2.1 lid 01.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
244020	230199							Reiniging drainageput. Betreft: het doorspuiten van de drainageput. Drainage verzamelput of doorspuitput. Inclusief grondwerk t.bv. het bereiken van de deksel van de drainput.	st	48,00	F		
								Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 3 kg. Gerekend is met 1 beurt(en) per 3 jaar Aantal percelen: 4 (Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	kg			144,00	I
								Te onderhouden bruto aantal: Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	st			48,00	I
245								**Beregenen natuurgras sportvelden** De capaciteit van de pompen op de sportaccomodatie is een nominaal debiet van 14m3/uur.					
245010	513301							Beregenen sportvelden. Betreft: het beregenen van de natuurgras sportvelden waar geen automatische beregeningsinstallatie aanwezig is. E.e.a. afhankelijk van het weer. Aantal percelen: 6 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)	are	8.000,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			400,00	I
		2						Gerekend is met 10 keer watergeven per jaar					
			9					Water uit waterput aanwezig op sportaccomodatie. Per locatie wordt ter beschikking gesteld: één beregeningshaspel inclusief slangen en koppelstukken en één sleutel van het gebouw om de pomp te bedienen. Rekening houden met 2 werkgangen per veld.					
				2				Terrein met vegetatie natuurgras sportvelden					
					1			Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 10 keer per jaar.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3								**Groot onderhoud natuurgras sportvelden** Het programma Groot Onderhoud dient opgesteld te worden door de opdrachtnemer en in de tweede helft van april aangereikt te worden bij de directie. De directie tekent "voor akkoord". Uitvoeringstermijn is gelegen indicatief tussen week 17 t/m 33. De opdrachtnemer dient zich te houden aan de door de opdrachtgever opgestelde onderhoudsplanning en dient gelijk te starten met de werkzaamheden zodra een veld wordt vrijgegeven. Het is dus niet toegestaan velden te clusteren en te wachten zodat meerdere velden bewerkt kunnen worden. Start eerste werkdag als het veld vrijgegeven is voor groot onderhoud. Werkzaamheden dienen aansluitend binnen 5 werkdagen uitgevoerd te worden uitgaande van goede weersomstandigheden. De kosten voor het opstellen van het programma Groot Onderhoud dienen in de prijsaanbieding als geheel van de opdrachtnemer te zijn opgenomen. Na de periode van het Groot Onderhoud vindt een oplevering van de velden plaats. Rekening houden met de belijningsdraad van de robotmaaiers bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou.				
31								**Voorbereidende werkzaamheden**					
311								**Inspectie**					
311010	513499							Inspectie natuurgras sportveld. Betreft: het inspecteren van het natuurgras sportveld t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden voor groot onderhoud. Werkzaamheden dienen middels de inspectie bepaald te worden. Grassportveld voetbal Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	keer	2,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Uitgangspunt: 1 keer per jaar	are			695,00	I
312								**Opnemen en terugplaatsen doelen**					
312010	513499							Opnemen en terugplaatsen doelen. Betreft: het opnemen en terugplaatsen van de metalen doelen inclusief grondbeugels, netten en grondbussen. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou) Per jaar: gerekend 1 keer per veld en 2 doelen per veld voorafgaand aan het groot onderhoud. Inclusief het benodigde grondwerk. Inclusief het vervoer, laden en lossen van de doelen naar een nader te bepalen depot op de betreffende sportlaccomodatie te rekenen met een enkele vervoersafstand van 250 m.	st	36,00	F		
313								**Afzetten doelgebieden**					
313010	513499							Afzetten doelgebieden bij groot onderhoud. Betreft: het afzetten van de doelgebieden met palen en lint tijdens de gehele periode van groot onderhoud. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou) Per jaar: gerekend met 1 keer per veld en 2 doelgebieden per veld.	st	36,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
32								**(Bij)maaien natuurgras sportveld** Bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou zijn robotmaaiers van de gemeente Stein aanwezig: Stein - De Ster: 1 stuks robotmaaier Belrobotics Bigmow, connected line. Elsloo - Haslou: 2 stuks robotmaaiers Belrobotics Parcmow, connected line. De geschatte levensduur van de huidige robotmaaiers is ca. 10 jaar.					
320010	513401							Maaien sportveld. Betreft: het maaien van het natuurgras sportveld incl. obstakels en daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Aantal percelen: 5 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)	are	758,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			379,00	I
		9						Maaien in wisselende breedte- en lengterichting. Maaien tot 0,50 m buiten de veldafrastering indien van toepassing. Rijsnelheid tijdens het maaien 4 tot 5 km/h.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 1 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
320020	513401							Maaien sportveld. Betreft: het handmatig maaien van de doelgebieden van het natuurgras sportveld met een cirkelmaaier. Gerekend met ca. 1 are/ doelgebied. Aantal percelen: 5 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)	are	60,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			10,00	I
		1						Standaard beheer					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 3 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
320030	513401							Maaien sportveld. Betreft: het extra maaien/ (bij)maaien van het natuurgras sportveld bij Stein - De Ster en Elsloo - Haslou als de robotmaaiers een achterstand hebben. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels. Voor het bijmaaien van obstakels dient gebruik te worden gemaakt van een elektrisch aangedreven bosmaaier met biologisch afbreekbare maaidraad. Daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Aantal percelen: 4 (Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	are	2.528,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			316,00	I
		9						Standaard beheer Maaien tot 0,50 m buiten de veldafrastering indien van toepassing. Rijsnelheid tijdens het maaien 4 tot 5 km/h.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 4 per jaar					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
320040	513401							Maaien sportveld. Betreft: het extra maaien/ (bij)maaien van het natuurgras sportveld bij Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia als de robotmaaiers een achterstand hebben. Inclusief het bijmaaien rondom obstakels. Voor het bijmaaien van obstakels dient gebruik te worden gemaakt van een elektrisch aangedreven bosmaaier met biologisch afbreekbare maaidraad. Daarbij rekening houden met obstakels, zoals doelen, ballenvangers, leunhekwerken, dug-outs, bankjes en prullenbakken. Aantal percelen: 6 (Berg aan de Maas - IVS incl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)	are	3.200,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			400,00	I
		9						Standaard beheer Maaien tot 0,50 m buiten de veldafrastering indien van toepassing. Rijsnelheid tijdens het maaien 4 tot 5 km/h.					
			1					Grassportveld voetbal					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 4 per jaar					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
33								**Onderhoudswerkzaamheden toplaag natuurgras sportveld**					
331								**Recycledressen**					
331010	513425							Recyclingdressen sportveld. Betreft: het recyclingdressen van het natuurgras sportveld. Bewerken met Koro recycledresser o.g. Delen van velden bewerken, op slechte plekken. Gerekend met 2 velden per jaar.	are	308,00	F		
								Aantal percelen: o.b.v. resultaten inspectie volgens bestekpostnr.: 311010					
		1						Bewerkingsdiepte en breedte: 0,20 m.					
			2					Toplaag niet breken					
				1				Rijrichting: in overleg met directie.					
					1			Slepen in 2 werkgangen					
						1		Rollen in 2 werkgangen binnen twee dagen					
							3	Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld					
332								**Frezen**					
332010	513426							Affrezen toplaag sportveld. Betreft: het affrezen van de toplaag van het natuurgras sportveld m.b.v. de FieldTopMaker. Gerekend met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden.	are	462,00	F		
		1						Aantal percelen o.b.v. resultaten inspectie volgens bestekpostnr.: 311010					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				5				Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,03 m grond					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
332020	222107							Frezen.	are	308,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft: het frezen van het natuurgras sportveld. Gerekend met 1 beurt per jaar en 2 velden. Aantal percelen o.b.v. resultaten inspectie volgens bestekpostnr.: 311010					
								Grondsoort: löss (leem), klei of zandige leem					
		3						Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						9		Schudfrezen diepte: tot 35 cm.					
							1	Frezen met de rijrichting mee					
333								**Verticuteren**					
333010	513415							Verticuteren sportveld.	are	1.390,00	F		
								Betreft: het verticuteren van het natuurgras sportveld. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			695,00	I
			2					Diepte: 20 mm					
				1				Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
334								**Beluchten**					
334010	513413							Beluchten sportveld.	are	462,00	F		
								Betreft: het beluchten van het natuurgras sportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			231,00	I
		1						Grasveldtype: grassportveld voetbal					
			2					Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer					
				9				Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van ca. 25 cm met een holle pen.					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden.					
334020	513413							Beluchten sportveld.	are	462,00	F		
								Betreft: het beluchten van het natuurgras sportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			231,00	I
		1						Grasveldtype: grassportveld voetbal					
			2					Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer					
				9				Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van ca. 40 cm met een holle pen.					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden.					
334030	513413							Beluchten sportveld.	are	462,00	F		
								Betreft: het beluchten van het natuurgras sportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			231,00	I
		1						Grasveldtype: grassportveld voetbal					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			2					Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer					
				9				Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van ca. 25 cm met een sterpen.					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 3 velden.					
335								**Diepbeluchten**					
335010	513414							Diepbeluchten sportveld.	are	1.390,00	F		
								Betreft: het diepbeluchten van het natuurgras sportveld d.m.v. recycledressen. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou. Recycledressen door het snijden van de toplaag met 0,015 m brede messen tot een diepte van 0,30 m. Afstand tussen de sleuven: 0,15 tot 0,20 m. Inclusief het gelijkmatig verdelen van de vrijgekomen grond d.m.v. dubbel diagonaal slepen. Rijrichting dubbel, in lengte - en breedte richting. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			695,00	I
			1					Beluchten zonder breken grond, met holle pennen					
				1				Diepte: 150 mm					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
335020	513414							Diepbeluchten sportveld.	are	308,00	F		
								Betreft: het diepbeluchten van het natuurgras sportveld d.m.v. schudfrezen. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			154,00	I
			3					Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen (schudfrezen).					
				4				Diepte: 400 mm					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar voor 2 velden (velden kunnen over verschillende sportaccomodaties verspreid liggen).					
							2	Vrijgekomen materialen door middel van slepen verspreiden over grasveld					
336								**Wiedeggen**					
336010	513417							Wiedeggen sportveld.	are	1.390,00	F		
								Betreft: het wiedeggen van het natuurgras sportveld. Grassportveld voetbal Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			695,00	I
		2						Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar					
			9					Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m / 0,08 m Eventueel met gebruik van egalistatieplaatjes. Kruislings / middenveld en doelgebied intensiever. Bewerking indien nodig voor gewenste resultaat herhalen, zodat de gewenste bewerkingsdiepte op nagenoeg het totale veldoppervlak wordt bereikt. Bewerkingsdiepte: 10 tot 30 mm.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
				2				Aantal werkgangen: 2					
					2			Inclusief extra maaibeurt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden.					
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
337								**Herstellen doelgebieden met fieldtopmaker**					
337010	513499							Herstellen doelgebieden met Fieldtopmaker. Betreft: het herstellen van de doelgebieden van de natuurgras sportvelden en bij uitzondering een heel veld van de natuurgras sportvelden door deze te bewerken met de FieldTopMaker. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	are	154,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Diepte tot 50mm, afhankelijk van de dikte van de toplaag. Gerekend met 1 veld per jaar. Gras en grond direct afvoeren. Het vlak maken van het doelgebied na het speelseizoen bestaande uit uitvlakken en egaliseren van het doelgebied. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar afvalzorg in Brunssum. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.	are			77,00	I
34								**Herstelwerkzaamheden natuurgras sportveld**					
341								**Leverantie graszaad**					
341010	513499							Leveren graszaad, type: SV7. Betreft: het leveren van graszaad t.b.v. het doorzaaien/ herstellen van het natuurgras sportveld.	kg	2.205,75	F		
								Type: SV7, moet tetraploïd Engels raaigras bevatten. Leverancier: Barenbrug o.g. Leveren op plaats van verwerking.	kg			2.205,75	L
341020	513499							Leveren graszaad, type: SV8. Betreft: het leveren van graszaad t.b.v. het doorzaaien/ herstellen van het natuurgras sportveld.	kg	2.205,75	F		
								Type: SV8, moet tetraploïd Engels raaigras bevatten. Leverancier: Barenbrug o.g. Leveren op plaats van verwerking.	kg			2.205,75	L
341030	513499							Leveren graszaad, PreGerm. Betreft: het leveren van graszaad t.b.v. het doorzaaien/ herstellen van het natuurgras sportveld.	kg	300,00	F		
								Type: PreGerm, samenstelling: 75% Engels raaigras en 25% geprimed veldbeemd. Leverancier: Barenbrug o.g. Leveren op plaats van verwerking.	kg			300,00	L
342								**Herstellen doelgebieden/ kale plekken**					
342010	513499							Herstellen doelgebieden/ kale plekken. Betreft: het herstellen van de doelgebieden en kaalgespeelde plekken van het natuurgras sportveld. Grassportveld voetbal Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	are	9,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Met ganzevoet woelen, maximaal 30 cm lostrekken, daarna licht optrekken en intensief doorzaaien.	are			4,50	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Leverantie graszaad SV7 en SV8 volgens bestekpostnr.: 341010 en 341020 Gerekend met 1 beurt en 50 m2 per veld. Hoeveelheid: 2,50 kg/100 m2. Inclusief het per beurt opstellen en aanleveren van een overzichtstekening (formaat A4) van de herstelde oppervlaktes per sportveld.	kg			22,50	I
343								**Doorzaaien sportveld**					
343010	513104							Doorzaaien sportveld. Betreft: het doorzaaien van het natuurgras sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% per veld. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	are	1.390,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			695,00	I
		1						Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld Type: SV7 of SV8 geleverd volgens bestekpostnr.: 341010 en 341020 Hoeveelheid: 1,50 kg/100 m2	kg			2.085,00	I
			2					Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm					
				9				Aantal werkgangen 2, dubbeldiagonaal zaaien (diagonaal en kruislinks).					
343020	513104							Doorzaaien sportveld. Betreft: het doorzaaien van het natuurgras sportveld. Gerekend is met 1 beurt per jaar. Gerekend is met een bewerkingspercentage van 100% van 1 veld. E.e.a. op aanwijs van directie.	are	154,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			77,00	I
		9						Zaadmengsel ten behoeve van natuurgras sportveld:					
								PreGerm, samenstelling: 75% Engels raaigras en 25% geprimed veldbeemd geleverd volgens bestekpostnr.: 341030 E.e.a. op aanwijs van directie. Hoeveelheid ca. 150 kg/veld.	kg			300,00	I
			2					Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm					
				9				Aantal werkgangen 2, dubbeldiagonaal zaaien (diagonaal en kruislinks).					
344								**Aanbrengen graszoden**					
344010	513202							Aanbrengen graszoden. Betreft: het leveren en aanbrengen van graszoden t.b.v. herstel grasmat natuurgras sportveld incl. aanwalsen. Gerekend met per jaar 1 onderhoudsbeurt van 50 m2 per veld.	m2	100,00	F		
			1					Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Betreft: grassportveld voetbal					
					1			Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond bezodingsgereed maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
						2		Graszoden	m2			100,00	L
							1	De zoden na het leggen aandrukken					
345								**Uitzetten en belijnen natuurgras sportveld**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
345010	513499							Uitzetten en belijnen natuurgras sportveld. Betreft: het uitzetten en belijnen van de markering van de doelgebieden, strafschopgebieden, strafschopstippen, cornerhoeken, "9,15 meter-lijn", middenlijn, middencirkel en de middenstip. Alle hoekpunten markeren d.m.v. plifix pluimen o.g. Gerekend is met 1 keer per jaar, na het uitvoeren van het groot onderhoud.	keer	18,00	F		
								Leveren belijningsverf Rofraline PROF o.g. 1 liter staat gelijk aan ca. 1,7 kg. Belijningsverf dient aangemengd te worden met water (1:5). Aanmengen conform voorschriften leverancier. Uitgangspunt is ca. 2,0 liter Rofraline PROF per veld. Water dient in de prijs te zijn opgenomen. De markering dient te voldoen aan de eisen van KNVB en NOC*NSF. Breedte lijnen: 100 mm Kleur lijnen: wit Tijdstip (voor aanvang van de competitie). Keer = per sportveld.	L			36,00	L
35								**Bodemverbetering**					
351								**Leverantie zand/ grond**					
351010	831601							Leveren zand. Betreft: het leveren van dresszand.	m3	990,00	F		
		9						Dresszand conform artikel 51.36.01 uit de Standaard.	m3			990,00	L
			1					Leveren op plaats van verwerking					
							3	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer					
351020	220321							Leveren grond. Betreft: het leveren van dressgrond.	m3	417,00	F		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur					
			7					Grondsoort: dressgrond conform artikel 51.36.02 uit de Standaard.	m3			417,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
					3			Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer					
352								**Dressen**					
352010	513420							Dressen/bezanden sportveld. Betreft: het dressen van het natuurgras sportveld. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)	are	1.390,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Gerekend is met alle velden 1 keer per jaar deels bewerken. Velden plaatselijk aanvullen. Indien veld geanalyseerd wordt dient bezanding aangepast te worden op de analyseresultaten.	are			695,00	I
			5					Dresgrond geleverd volgens bestekpostnr.: 351020					
				1				Hoeveelheid: gemiddeld 0,3 m3 per 100 m2	m3			417,00	I
					1			Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm					
						1		Handmatig plaatsgewijs uitvullen					
							2	Slepen in twee gangen					
353								**Bezanden**					
353010	513420							Dressen/bezanden sportveld.	are	1.390,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft: het bezanden en slepen van het natuurgras sportveld. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are			695,00	I
			9					Dresszand geleverd volgens bestekpostnr.: 351010	m3			270,00	I
				9				Hoeveelheid: 5-25 m3 per veld. Laagdikte van 1 mm tot 3 mm in overleg met directie. Gerekend met 15 m3 per veld.					
					1			Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm					
						2		Gehele veld dressen					
							9	Slepen dubbel diagonaal					
353020	513420							Dressen/bezanden sportveld.	are	1.390,00	F		
								Betreft: het bezanden en slepen van het natuurgras sportveld. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte: Gerekend is met 1 beurt per jaar.	are			695,00	I
			9					Dresszand geleverd volgens bestekpostnr.: 351010	m3			720,00	I
				9				Hoeveelheid: 25-50 m3 per veld. Laagdikte van 3 mm tot 6 mm in overleg met directie. Gerekend met 40 m3 per veld.					
					1			Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 30 mm					
						2		Gehele veld dressen					
							9	Slepen dubbel diagonaal					
354								**Beluchten**					
354010	513413							Beluchten sportveld.	are	973,00	F		
								Betreft: het beluchten van het natuurgras sportveld. Rekening houdend met bodemvochtsensoren in de velden van Stein - De Ster en Elsloo - Haslou. Aantal percelen: 9 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek, Urmond - Urmondia, Stein - De Ster en Elsloo - Haslou)					
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			486,50	I
		1						Grasveldtype: grassportveld voetbal					
			2					Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer					
				9				Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van ca. 25 cm d.m.v. vertidrainen met vaste pen.					
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar en 70% van het oppervlak.					
36								**Beregenen natuurgras sportveld**					
361								**Meldingsplicht beregenen**					
361010	513399							Meldingsplicht beregenen d.m.v. automatische beregeningsinstallatie. Betreft: het melden door de opdrachtnemer bij de vereningingen met een automatische beregeningsintallatie Stein - De Ster en Elsloo - Haslou dat er beregend dient te worden. E.e.a. afhankelijk van het weer Aantal percelen: 4 (Stein - De Ster en Elsloo - Haslou) Periode: tijdens groot onderhoud sportvelden. Meldingswijze: in overleg met de directie en vereniging. Contactpersoon(en) van de desbetreffende verenigingen worden door de directie na gunning bij de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.	keer	68,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
362								**Beregenen** De capaciteit van de pompen op de sportaccomodatie is een nominaal debiet van 14m3/uur.					
362010	513301							Beregenen sportvelden. Betreft: het beregenen van de natuurgras sportvelden tijdens de periode van groot onderhoud waar geen automatische beregeningsinstallatie aanwezig is. De opdrachtnemer dient de beregeningshaspel op het veld te zetten en deze te verplaatsen. E.e.a. afhankelijk van het weer. Aantal percelen: 5 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)	are	15.160,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			379,00	I
		2						Gerekend is met 20 keer watergeven per jaar					
			9					Water uit waterput aanwezig op sportaccomodatie. Per locatie wordt ter beschikking gesteld: één beregeningshaspel inclusief slangen en koppelstukken en één sleutel van het gebouw om de pomp te bedienen. Rekening houden met 2 werkgangen per veld.					
				2				Terrein met vegetatie natuurgras					
					1			Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 2 keer per week gedurende 10 weken per jaar.					
362020	513301							Beregenen sportvelden. Betreft: het beregenen van de natuurgras sportvelden tijdens de periode van groot onderhoud waar geen automatische beregeningsinstallatie aanwezig is. De opdrachtnemer dient de beregeningshaspel op het veld te zetten en deze te verplaatsen. Gerekend met ca. 1 are/doelgebied. E.e.a. afhankelijk van het weer. Aantal percelen: 5 (Berg aan de Maas - IVS excl. oefenhoek en Urmond - Urmondia)	are	400,00	F		
								Te onderhouden bruto oppervlakte:	are			10,00	I
		2						Gerekend is met 20 keer watergeven per jaar					
			9					Beregenen met gebruik van het watervat. In de eenheidsprijs van deze bestekpost dient tevens de leverantie van het water te zijn inbegrepen. Met materiaal van de opdrachtnemer.					
				2				Terrein met vegetatie natuurgras					
					1			Hoeveelheid: ca. 5 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 2 keer per week gedurende 10 weken per jaar.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
8								**Werk algemene aard**				
81								**Ter beschikking stellen (T.B.S.)**				
811								**T.b.s. werknemers**				
811010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van een vakbekwaam hovenier. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
				1				Werknemers: vakbekwaam hovenier.				
811020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van een vakbekwaam hovenier inclusief elektrisch aangedreven bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
				1				Werknemers: vakbekwaam hovenier inlcusief elektrisch aangedreven bladblazer.				
811030	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van een maaimachinist. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
				1				Werknemers: maaimachinist				
811040	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: het ter beschikking stellen van een vakbekwaam mollenbestrijder inclusief materieel en vervoer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
				1				Werknemers: vakbekwaam mollenbestrijden inclusief materieel en vervoer.				
812								**T.b.s. materieel**				
812010	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een tractor inclusief bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	F	
		1						Vermogen: ten minste 60 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: niet aangedreven sleep of kar.				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
812020	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een tractor inclusief bediening. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	16,00	F	
		1						Vermogen: ten minste 60 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: kunstmeststrooier				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
812030	100518							Inzetten van een tractor. Betreft: het ter beschikking stellen van een tractor inclusief bediening.	uur	16,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 60 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: doorzaaimachine				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
812040	100534							Inzetten van een bosmaaier.	uur	16,00	F	
								Betreft: het ter beschikking stellen van elektrisch aangedreven bosmaaier met biologisch afbreekbare maaidraad.				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Elektrische aandrijving				
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
812050	100599							Inzetten bedrijfauto excl. bediening.	uur	16,00	F	
								Betreft: het ter beschikking stellen van een bedrijfsauto.				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
								Exclusief bediening.				
812060	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	16,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		2						Laadvermogen: ten minste 7,5 ton				
			2					Hydraulisch kipbaar				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
					2			Euro VI				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 01 05 RAW-raamovereenkomst: inschrijving

04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden een 'Verklaring inzake inschrijvingsvereisten' overhandigen aan de directie.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met de zin: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

07 Er vindt geen betaling plaats van het bedrag gelijk aan 10% van het verschil van de totalen als bedoeld in paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012. Paragraaf 35 lid 05 van de UAV 2012 is uitgesloten.

08 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: indien de directie constateert dat een prestatie niet voldoet aan de besteksverplichting, meldt zij dit aan de opdrachtnemer en kan een korting wordt opgelegd van € 500,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.

09 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: voor elke keer dat de directie constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens dit contract, kan een korting worden opgelegd van € 500,00.

10 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.

11 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.

12 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dienen meer- en minderwerk opgaven vooraf schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijk meer- of minderwerk opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.

01 01 14 Evaluatiegesprek en (mogelijke)verlenging overeenkomst

01 De opdrachtgever organiseert uiterlijk op 1 augustus in het jaar vóór het mogelijke verlengingsjaar een evaluatiegesprek met de opdrachtnemer. In dit gesprek maakt de opdrachtgever kenbaar of de overeenkomst wel of niet verlengd wordt op basis van de geleverde prestatie. De opdrachtgever onderbouwt zijn keuze en spreekt eventuele tekortkomingen uit.

02 De opdrachtnemer dient (bij een eventuele verlenging) maatregelen te treffen om deze tekortkomingen te voorkomen. Bij verlenging maken deze maatregelen onverkort deel uit van de overeenkomst. Indien de opdrachtnemer deze maatregelen niet nakomt wordt per geval een korting opgelegd van € 1000,-.

03 Het staat de opdrachtnemer vrij om van de verlenging gebruik of geen gebruik te maken. Dit dient de opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever uiterlijk 1 week na het evaluatiegesprek.

04 Een automatische of stilzwijgende verlenging (maximaal 3 x 1 jaar) van de overeenkomst is niet van toepassing (ook niet als het evaluatiegesprek later plaatsvindt dan 1 augustus in het jaar vóór het mogelijke verlengingsjaar). De overeenkomst wordt uitsluitend verlengd na kennisgeving door de opdrachtgever.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In aanvulling op lid 01.
Bij de betalingstermijnen dient de opdrachtnemer tevens een verdeling te maken die inzicht biedt in de totale kosten per sportveldaccommodatie. Het betreft de onderstaande sportveldaccommodatie:
1. Berg aan de Maas - IVS
2. Urmond - Urmondia
3. Stein - De Ster
4. Stein - Groenewald Nieuwdorp (recreatief natuurgrasveld)
5. Elsloo - Haslou

Het opmaken van deze kostenverdeling dient in de prijsaanbieding van de opdrachtnemer te zijn opgenomen.

01 02 05 Kortingsregeling

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek (volgens 01.01.13 lid 08 en 09 van dit bestek). De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.

02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.

03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen.
Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.

04 Bij het berekenen van de korting worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * som deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
- Korting per dag
Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 02 06 Beeindiging contract

01 Als per kalenderjaar vier keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden.
Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 RAW-raamovereenkomst: verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in deelopdrachten

01 Afwijkingen van de verrekenbare bestekshoeveelheden worden verrekend conform paragraaf 39 lid 01 van de UAV 2012. Een herziening van de verrekenprijs als bedoeld in paragraaf 39 lid 02 is uitgesloten.

01 03 06 Werkzaamheden buiten de overeenkomst

01 De opdrachtnemersvergoeding (algemene kosten, winst en en risico) bij een prijsaanbieding voor werkzaamheden buiten de overeenkomst is vastgesteld op 10%.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

05 In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geindexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2028. De inputprijsindex 2020=100 van CBS, GWW (deelgebied 42/43 Grond-, weg- en waterbouw), wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:

Per		
Tarieven vast tot en met	31 december 2027	
Indexering 2028	1 januari 2028	inputprijsindex oktober 2027
Indexering 2029	1 januari 2029	inputprijsindex oktober 2028
Indexering 2030	1 januari 2030	inputprijsindex oktober 2029
Indexering 2031	1 januari 2031	inputprijsindex oktober 2030

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:
(€) tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. januari 2028 CBS = (€) tarief na indexering.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 december aan de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden

niet geaccepteerd.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: derden werkzaamheden kunnen worden verricht op of nabij het te onderhouden terrein zoals:
- Jaarlijks onderhoud groenvoorzieningen door Wijkteams Stein.
- Jaarlijks onderhoud verhardingen door RWM Sittard.
- Onderhoud kunstgrasvelden 2 wekelijks.
- Winter- en zomerklaar maken van de beregeningsinstallatie en tussentijdse reparaties.
- Onderhoud robotmaaiers 1 keer per maand.
- Evenementen bij Stein - De Ster sportweek en Urmond - Urmondia start seizoen. Overige evenementen worden door directie tijdens overleg besproken.

De coördinatie hiervan geschiedt door de opdrachtnemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

03 Bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag een boete van € 1.000,- bij de opdrachtnemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

02 In aanvulling op 01.12.03 lid 01 van de Standaard geldt dat bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting, er per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van € 1.000,- bij de opdrachtnemer in rekening wordt gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd.

02 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.

01 13 08 Werktijden

01 De in deze overeenkomst omschreven werkzaamheden dienen binnen de normale werktijden worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur.

03 Indien de opdrachtnemer werkzaamheden wil uitvoeren buiten de normale werktijden is hiervoor toestemming van de directie vereist. De opdrachtnemer draagt zorg voor de daarvoor noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

04 Indien er zich calamiteiten (stormschade etc.) voordoen dient de opdrachtnemer op aangeven van de directie de eerstvolgende werkdag beschikbaar te zijn voor het uitvoeren van nader door de directie te bepalen werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen via de besteksposten voor het ter beschikking stellen van personeel en materieel verrekend worden.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Wettelijk (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
- de kosten voor juridische bijstand en andere proceskosten die door opdrachtgever of directie moeten worden gemaakt ter zake van het werk indien zij door derden worden aangesproken.
  Onder deze verzekering dient tevens een eventuele proceskostenveroordeling voor derden te worden begrepen voor het geval opdrachtgever c.q. directie hiertoe door de rechter wordt veroordeeld;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk

door derden worden aangesproken;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar -- dat wil zeggen wanneer de verzekeraar geen positie inneemt ten aanzien van de ingediende aanspraak dan wel niet c.q. niet binnen redelijke termijn tot uitkering over gaat - is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

04 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.

05 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

06 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 05 genoemde verzekering blijkt, voor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

07 Schadegevallen dienen onmiddellijk door aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.

08 Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

09 Indien de periode waarvoor de verzekering wordt afgesloten overschreden dreigt te worden, dient de aannemer de verzekering tijdig te verlengen, zodat het Werk te allen tijde verzekerd blijft. De voor de verlening verschuldigde premie komt voor rekening van de aannemer, tenzij de verlening het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van opdrachtgever komt.

10 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De door de opdrachtgever betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

01 16 02 CAR-Verzekering (af te sluiten door aannemer)

01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b lid 1 van de UAV 2012 sluit de aannemer voor zijn rekening een CAR verzekering af, waarop alle bij het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.

02 De CAR-verzekering moet vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn dekking bieden aan:
a. Schade aan het werk.
De verzekering dient tot een zodanig bedrag te geschieden, dat uit de schadevergoeding de kosten kunnen worden voldaan van:
- opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan;
- voorbereiding, directievoering en toezicht verbonden aan het herstel van de schade;
b. Het risico van de aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.
Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen en panden van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel aan personen van derden, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. Bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
d. Persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van het personeel van de verzekerden;
e. Keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel;
f. Transport van bouwstoffen.
De verzekering dient voor alle verzekerden een primair karakter te dragen met uitsluiting van regres.

03 De verzekerde sommen per gebeurtenis voor de in lid 2 genoemde rubrieken moeten minimaal bedragen:
a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten ten behoeve van het herstel, voor de voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.
b. € 1.250.000,-
c. € 500.000,-
d. € 25.000,-
Per gebeurtenis mag geen hoger eigen risico van kracht zijn (voor alle rubrieken tezamen) dan € 2.500,-. Het eigen risico is voor rekening van de aannemer.
De verzekerde bedragen zullen gedurende de looptijd van de verzekering volledig intact blijven, ongeacht eventuele schade-uitkeringen.

04 De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden een afschrift van de polis, alsmede een bewijs dat de verschuldigde premie betaald is, aan de directie overleggen.
05 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, dienen de aannemer, mede- en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekeringen tegen schade tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemers materieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn inclusief de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van regiefouten en schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van het werk worden gebruikt. Eventuele (schade-)gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.
06 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de CAR-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer.
Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
07 De uit hoofde van de CAR verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd. De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.
08 Het niet voldoen van de CAR polis aan de bepalingen zoals in deze paragraaf vastgelegd, komt in het geval van schade voor rekening van de partij die verantwoordelijk is voor het afsluiten van deze polis.
09 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiend uit de overeenkomst en/of de wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede worden verstaan de verplichtingen van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens overeenkomst op te leveren.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen

03 Het vrijgekomen materiaal inclusief hout dient aangeboden te worden bij de Afvalzorg in Brunssum (Waubacherweg 11 6442 PW Brunssum) conform de voorwaarden van deze inrichting. Afval dat niet onder deze voorwaarden valt, afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
04 Het plaatsen van containers voor het verzamelen van vuil is niet toegestaan.
05 Het op een werkdag vrijgekomen materiaal dient aan het einde van die werkweek afgevoerd te zijn.

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 02 van de Standaard geldt dat acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever zijn. Bij de aanvang van het werk wordt de opdrachtnemer geïnformeerd over de te volgen procedure met betrekking tot de afvoer van het vrijgekomen materialen, de stortwijze en het afvalstromenformulier.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 Het bewijs van ontvangst, als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient binnen een week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.
02 Op de bewijzen van acceptatie moeten de volgende gegevens vermeld staan:
- naam en adres inrichting;
- datum van acceptatie;
- aard, hoeveelheid en herkomst vrijgekomen materiaal;
- indien van toepassing: naam en adres vervoerder vrijgekomen materialen (indien opdrachtnemer niet zelf afvoert).
03 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. Het bewijs wordt digitaal per termijn aangeleverd aan de directie.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 De opdrachtnemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.
07 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een

schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de U.A.V. 2012.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard is hoofdstuk 15 Boomwaarde van het Handboek Bomen 2026 en bomenposters werken rondom bomen & snoeien van bomen van Norminstituut Bomen van toepassing. De schadetaxatie word bepaald volgens hoofdstuk 15 van het Handboek Bomen 2026. Bij tegenstellingen/ tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2025 en het Handboek Bomen 2026 prevaleert de laatstgenoemde. lid 02 en 03 zijn niet van toepassing, tenzij hier in het Handboek Bomen 2026 niks over is opgenomen.

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer.

01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.06 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten: € 25 per struik of vaste plant.

01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan grassen en kruiden: € 15 per m2 gazon, berm en kruidenvegetatie.

04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan gazons, bermen, grasvelden etc.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coordinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coordinator)

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualisserde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 05 Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

01 Op grond van paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) wordt bepaald omtrent tewerkstelling van vreemdelingen. De aannemer zorgt ervoor dat de bepalingen van deze wet voor wat betreft op het werk aanwezig eigen personeel, personen/personeel van onderaannemers en leveranciers wordt nageleefd. De aan deze naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer dient er op toe te zien dat op het werk aanwezige personen die behoren tot zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers in het bezit zijn van een geldig en origineel identiteitsdoument zoals aangegeven in de Wet op de identificatieplicht.

03 Tijdens de duur van het werk neemt de aannemer op verzoek van de directie onmiddelijk steekproeven ten aanzien van het beschikken over de vereiste tewerkstellingsvergunning inzake alle op het werk aanwezige personen die behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers.

04 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de Wav die veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

05 Indien de directie constateert dat de aannemer zijn verrichtingen ingevolge de Wav voor wat betreft personen die behoren tot zijn personeel, hetpersoneel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers niet naleeft, zal per werknemer per dag een korting worden toegepast van 1000 euro. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 06 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

04 Om het op basis van deze Raamovereenkomst eenvoudig te kunnen afroepen van werkzaamheden is een systeem ontwikkeld.
Dit systeem maakt het voor de opdrachtgever eenvoudig om op basis van deze overeenkomst werkzaamheden in gang te zetten.
Ook maakt dit systeem inzichtelijk wat er per afroep voor inspanningen zijn verricht op basis van deze overeenkomst. Dit draagt bij aan een gerichte controle op de kwantiteit en de kwaliteit maar ook aan het beheersen van de kosten.
De afroepen zijn in voorraad gemaakt en hebben een uniek volgnummer op basis van het onderdeel van deze overeenkomst waar de werkzaamheden op van toepassing zijn. De afroepen zijn digitaal (Excel format) en worden digitaal ook verwerkt. Deze volgorde en methode geldt voor alle voorgenoemde werkvelden. Echter het onderdeel dat uitvoer geeft aan het Regulier Onderhoud component (werkveld 1) wordt afgeroepen in overleg en wat resulteert in een gerichte uitvoering.

De algemene volgorde van de afroep verloopt alsvolgt:
a. De afroep wordt aangemaakt door de door de directie aangewezen toezichthouder.
b. De afroep wordt per e-mail verzonden naar de opdrachtnemer. Indien nodig wordt de onderbouwing in de e-mail aangegeven. Mogelijk dat ook telefonisch contact over de afroep plaatsvindt.
c. De opdrachtnemer ontvangt de e-mail met de afroep als bijlage.
d. De opdrachtnemer geeft uitvoer aan de in de afroep beschreven werkzaamheden op basis van de afspraken binnen de overeenkomst. Het unieke volgnummer maakt duidelijk wat de aard van de werkzaamheden is.
e. Na realisatie van de werkzaamheden beschreven in de afroep wordt deze verzonden afroep door de opdrachtnemer ingevuld. Dit betekent dat de opdrachtnemer de juiste posten op dit formulier accordeerd en uiteindelijk ingevuld retour verzend per e-mail naar de door de directie aangewezen toezichthouder welke de afroep in kwestie heeft verzonden. De verwerkte aantallen dient de opdrachtnemer ook zelf in te vullen. De opdrachtnemer dient op het formulier een splitsing te maken in handelingen en leveranties. Invullen van het afroepformulier en het verzenden ervan is de conform de U.A.V. bepalingen onder § 9 vastgestelde wijze van opname. Het afroepformulier wordt dus na invulling een opnameformulier.
f. De opdrachtgever ontvangt per e-mail de in lid e beschreven opname en gaat over tot keuring van het geleverde. Indien niet akkoord kan worden gegaan met de opname zal hierover de juiste correspondentie plaatsvinden. Indien de opdrachtgever akkoord gaat zal deze dit bevestigen met het retour zenden van dit formulier met een kenmerk van goedbevinding. Deze handeling staat voor het opleveren van de werkzaamheden van de afroep in kwestie.

05 De directie wijst voor de regisserende rol van de afzonderlijke onderdelen 2 personen aan. Het contact met de opdrachtgever dient echter te geschieden via één aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt dient telefonisch en per e-mail te bereiken te zijn.

01 23 Communicatie

01 23 02 Verplichtingen van de opdrachtnemer

01 Tijdens de uitvoering zullen start- en voortgangsoverleggen worden gehouden met de opdrachtgever, opdrachtnemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
De opdrachtnemer is verplicht deze overleggen bij te wonen.

02 De opdrachtnemer dient zorgvuldig om te gaan met toe- en doorgangen van terreinen (poorten, afrasteringen, afzetpalen, verkeerspalen en eventueel bijbehorende sloten en sleutels). De opdrachtnemer stelt de directie in kennis wanneer hij voornemens is deze toe- en doorgangen te betreden.

01 23 03 Bouwvergadering

01 De aannemer dient rekening te houden met 4 wekelijks een bouwvergadering (zie deel 2.1 lid 03 kwaliteitsborging). Het moment en de locatie van de desbetreffende werkoverleggen wordt minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.
Het maken van verslagen van deze bouwvergadering/ werkoverleggen geschiedt door de aannemer. De aannemer dient deze verslagen binnen 5 werkdagen via e-mail ter akkoord voor te leggen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Social return

01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return als uitvoeringseis te stellen bij aanbestedingen. Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. De social return verplichting voor deze opdracht bedraagt 5% van de opdrachtwaarde. Uit de opgedane ervaringen op Zuid-Limburgs schaalniveau met het invulling geven aan social return weten we dat er veel mogelijkheden zijn en gecreëerd kunnen worden voor het invulling geven aan de verplichting. De adviseurs SROI van de deelnemende diensten kunnen hierin goed adviseren en meedenken. Zie de bijlage STE-2026-01 Beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020 en STE-2026-01 SocialReturn-werkproces-Gemeente-Stein - Gemeente Beek. voor een nadere toelichting over het toepassen van social return en de contactgegevens coördinatiepunt Social Return.

Contactpersoon: Lars Offermans
Social return functionaris Westelijke Mijnstreek
Domein Vidar, Gemeente Sittard-Geleen
SROI@sittard-geleen.nl

01 27 Wet ketenaansprakelijkheid

01 27 01 Algemeen

01 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet-afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

01 28 Toegang sportparken

01 28 01 Sleutels

01 De opdrachtnemer ontvangt na opdracht de benodigde sleutels om toegang te verkrijgen tot de sportparken. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig openen van de poort alsmede het afsluiten van het sportpark na afronding van de werkzaamheden.

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 03 Informatieoverdracht

22 03 11 Bewijs van oorsprong grond/zand

01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond (zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan. Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
a. de naam van de producent / leverancier;
b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
c. de resultaten van onderzoeken ten gevolge van het Besluit Bodemkwaliteit;
d. de transport/vrachtbonnen met certificaat nummer volgens Besluit Bodemkwaliteit.

23 Drainage

23 1 Horizontale drainage

23 12 Eisen en uitvoering

23 12 10 Doorspuitinstallatie

03 Het doorspuiten moet onder lage druk uitgevoerd worden met een maximale druk aan de kop van 15 bar.

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

51 02 01 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10 mm bedragen.

51 02 11 Opruimingswerk

01 Bij onderhoudswerkzaamheden het zwerf- en grofvuil en composteerbaar afval gescheiden houden.

02 Vuilophaalplaatsen vallen buiten het werkterrein.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 06 Aantreffen chemisch afval

01 Indien de opdrachtnemer vuil aantreft dat als chemisch afval aangemerkt kan worden dan dient dit gemeld te worden aan de directie. Eventuele verrekening van de stortkosten vindt plaats aan de hand van gespecificeerde stortbonnen.

51 05 Bijbehorende verplichtingen

51 05 06 Schade verhardingen, groenvoorzieningen en terreinelementen

01 Bij optreding of constatering van schade aan verhardingen, groenvoorzieningen en terreinelementen (wegbebakening, afrasteringen, gebouwen, etc.) dient de opdrachtnemer de directie direct in kennis te stellen. Ongeacht de aansprakelijkheid dient de opdrachtnemer de schade direct binnen de door de directie te stellen termijn te herstellen.

02 Er mag door het gewicht van machines geen schade ontstaan aan verhardingen. Het is niet toegestaan machines op verhardingen in te zetten welke te zwaar zijn voor deze verhardingen.

03 De insporingsdiepte van materieel in grassportvelden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 3 Sportvelden

51 32 Eisen en uitvoering

51 32 04 Maaien

10 Percelen dienen naast dezelfde volgorde, ook aansluitend uitgevoerd te worden. Eén beurt van alle te maaien oppervlakken dient in enkele dagen uitgevoerd worden of er is een toestemming verleent door de opdrachtgever om hierop af te wijken.

11 Te maken werkgangen op de te maaien sportvelden niet direct naast elkaar uitvoeren, om verdichting op het veld door scherpe draaiingen van het materieel tegen te gaan.

12 10 keer in het jaar dienen de velden diagonaal te worden gemaaid.

13 Indien er gebruik wordt gemaakt van een elektrisch aangedreven bosmaaier, dient dit te geschieden met een bosmaaier voorzien van een biologisch afbreekbare maaidraad.
Bij toepassing van een andere maaivoorzieningen zonder schriftelijke toestemming van de directie wordt een boete opgelegd van €250,- euro per keer.

14 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.

15 De maaisnelheid dient afgestemd te zijn op de machine en de omstandigheden van het veld. De grasplant dient een strak snijvlak te vertonen na het maaien ter beoordeling van de directie.

16 Draaibewegingen en bochten van de maaimachine dienen zo ruim mogelijk uitgevoerd te worden zodanig dat er geen spoorvorming en wringsporen ontstaan.

51 32 17 Bladruimen

01 Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de opdrachtnemer het blad verwijderen en afvoeren. Het is niet toegestaan om blad elders heen te blazen.

51 32 18 Obstakels

01 De opdrachtnemer dient alle obstakels (grondpotten, sproeikoppen etc.) te markeren voordat werkzaamheden worden uitgevoerd. Het markeren dient te gebeuren in overleg met de betreffende vereniging(en) zonder directie tussenkomst van de opdrachtgever.

02 De werkzaamheden rondom doelen, afrasteringen, vangnet etc. dienen te gebeuren zonder dat er schade aan de obstakels ontstaan. Het gedeelte (0,20 m) rondom obstakels niet machinaal bijknippen.

51 32 19 Graszaadmengsels

01 Alle toe te passen graszaadmengsels moeten het keurmerk Oranjeband hebben. Dat wil zeggen dat het uitsluitend rassen bevat die door de Nederlandse Grasgids worden aanbevolen en aan de hoogste eisen voldoen die de Nederlandse markt stelt. Ze zijn dus onder Nederlandse omstandigheden getest en geschikt bevonden.

02 Alle toe te passen graszaadmengsels, die toegepast worden in het voorjaar en de zomer, dienen voorzien te zijn van een coating met bemesting. De coating dient gericht te zijn op een snelle kieming van het zaad.

03 Alle toe te passen graszaadmengsels dienen te bestaan uit diploïde of tetraploïde zaden.

51 34 Risicoverdeling en garanties

51 34 02 Belijningsdraad robotmaaiers

01 De kosten voor het vervangen van de belijningsdraad komt voor rekening van de aannemer. Daarnaast wordt een korting opgelegd van €500,- euro per keer.

51 34 03 Inrichtingselementen

01 Bij schade aan inrichtingselementen zoals (leun)hekwerken en doelen wordt een boete opgelegd van €250,- euro per schadegeval.

51 35 Bijbehorende verplichtingen

51 35 01 Maaien

03 Het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren.

51 36 Bouwstoffen

51 36 01 Dresszand en dressgrond

04 In aanvulling op artikel 51.36.01 dient het dresszand en dressgrond een chloridegehalte van maximaal 200 mg/kg droge stof bedragen en een pH < 6,5.
05 In aanvulling op paragraaf 18 lid 2 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer de voor de keuring benodigde bouwstoffen beschikbaar binnen 5 werkdagen na het daartoe ontvangen verzoek.
06 In aanvulling op paragraaf 18 lid 6a van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer minimaal 1 kg voor de keuring benodigde bouwstoffen beschikbaar.
07 Indien als gevolg van levering vanaf meerdere plaatsen van herkomst extra monsters moeten worden geanalyseerd, komen de extra analysekosten (inclusief alle extra kosten die hiervan het gevolg zijn) voor rekening van de aannemer.

51 37 Meet- en verrekenmethoden

51 37 05 Levering dresszand en dressgrond bronnen

01 De aannemer dient per deelresultaat, als bijlage bij gereedmelding, alle leverantie-bonnen van dresszand en dressgrond in welke betrekking hebben op de desbetreffende gereedmelding.

Per vracht een bon overleggen waarop minimaal staat vermeld:
- type en kenteken vrachtwagen;
- naam chauffeur;
- naam aannemer incl. handtekening voor ontvangst;
- naam werk met lokatie;
- naam en adres leverancier;
- grondsoort;
- hoeveelheid in tonnage;
- datum en tijd.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

03 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard informeert de opdrachtnemer betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 02 Algemeen

01 Bij het gebruik van verkeersmaatregelen dient dit uitgevoerd te worden conform CROW-publicatie 96A en 96B. De kosten voor het toepassen, in deze het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de verkeersmaatregelen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in het onderhavige bestek, dienen opgenomen te zijn in de prijsaanbieding van de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

71 Sport-, speel- en recreatievoorzieningen

71 1 Speeltoestellen

71 15 Bijbehorende verplichtingen

71 15 05 Materieel

01 De door de opdrachtnemer in te zetten maaimachines op sportvelden behoeven alvorens gestart wordt met de maaiwerkzaamheden goedkeuring van directie.

02 Het in depot zetten van zand op de sportvelden is niet toegestaan.

83 Elementenverhardingen

83 0 Elementenverhardingen, algemeen

83 04 Risicoverdeling en garanties

83 04 01 SCHADEVERGOEIDING I.V.M. BESCHADIGING/VERZAKKING TE HANDHAVEN VERHARDINGEN

01 Bij schade aan verhardingen stellen directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vast. Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging en nazorg tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.

02 Het schadebedrag bedraagt:
a. bij herstelbare schade EUR 15,- per m2 verharding.
b. bij onherstelbare schade EUR 25,- per m2 verharding.