| Type ruimte | Gebruik | locatie AV object in tekening | afmontage | Aantal | naar ruimte | gebruik | locatie | afmontage | type kabel | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raadzaal | Camera voorzitter | C1 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera voorzitter | C1 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera voorzitter | C1 | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera Katheder | C2 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera Katheder | C2 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera Katheder | C2 | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C1 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C1 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C1 (PTZ) | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C2 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C2 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C2 (PTZ) | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C3 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C3 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C3 (PTZ) | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C4 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C4 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C4 (PTZ) | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C5 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C5 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C5 (PTZ) | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera overzicht | C6 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera overzicht | C6 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera overzicht | C6 (PTZ) | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C7 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C7 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Camera Pan&Tilt | C7 (PTZ) | wcd | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | DATA | VMS | 2mtr overlengte | 2 | MER ICT | Netwerk RIS | Rack UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Mic voorzitter/ griffier | VZ | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | microfoon | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie / Teams | VZ / AV1 | 2mtr overlengte | 4 | AV Rack 1&2 | presentatie/ regie/ sturing/ Teams | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie | VZ | wcd 2-voudig | 2 | AV Rack 1&2 | 230v | | | | Vloer |
| Raadzaal | Tafel VZ/ griffie | VZ | loze leiding 30mm | 1 | AV Rack 1&2 | reserve | AV rack raadzaal | nvt | | Vloer |
| Raadzaal | microfoon/ interuptie 1 | 55 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | microfoon | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | microfoon/ interuptie 1 | 55 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Raadzaal | microfoon/ interuptie 2 | 57 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | microfoon | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | microfoon/ interuptie 2 | 57 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Raadzaal | microfoon/ katheder Kath.1 | 56 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | microfoon | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | microfoon/ katheder Kath.1 | 56 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Raadzaal | microfoon/ raadsleden (doorlussen per cluster) | Per positie 2 tm 54 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | microfoon | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Spanningsvoorziening | Per positie 2 tm 54 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Raadzaal | Vloerdisplays | LCD-1 tm 4 | WCD | 2 | Aparte groep | 230v | | | | Vloer |
| Raadzaal | Vloerdisplays | LCD-1 tm 4 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | Beeld & besturing | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Vloerdisplays | LCD-1 tm 4 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Beeld falback | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Vloer |
| Raadzaal | Monitoren achter voorzitter | LCD 5 & 6 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | Beeld & besturing | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Wand |
| Raadzaal | Monitoren achter voorzitter | LCD 5 & 6 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Wand |
| Raadzaal | Monitoren achter voorzitter | LCD 5 & 6 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Beeld | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Wand |
| Raadzaal | monitoren publiek | LCD-7 tm 11 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | Beeld | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | monitoren publiek | LCD-7 tm 11 | wcd 2-voudig | 2 | Centrale verdeler | 230v | | | | Plafond |
| Raadzaal | monitoren publiek | LCD-7 tm 11 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Beeld | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Raadzaal | Slechthorendevoorziening | SL-01 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | ontvangst | AV rack raadzaal - R1 | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Slechthorendevoorziening | SL-02 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | ontvangst | AV rack raadzaal - R1 | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Antenne A- draadloos | ANT-1 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | microfoon | nvt | nvt | RG58 | Rack |
| Raadzaal | Antenne B- draadloos | ANT-2 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | microfoon | nvt | nvt | RG58 | Rack |
| Raadzaal | Beeld/ geluid pers | A1-A2 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | beeld/ geluid/dante | AV Rack | overlengte 5mtr | Audio | Wandgoot |
| Raadzaal | Beeld/ geluid pers | A1-A2 | 2mtr overlengte | 2 | AV Rack 1&2 | beeld/ geluid/ SDI | AV Rack | overlengte 5mtr | 1694ANH | Wandgoot |
| Raadzaal | Beeld/ geluid pers | A1-A2 | wcd 2-voudig | 2 | Centrale verdeler | 230v | | | | Wandgoot |
| Raadzaal | DATA regie | VMS2 / AV2 / afkijk | 2mtr overlengte | 2 | MER ICT | Netwerk RIS | Rack UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Aansluitpaneel/ presentatie aansluiting/ Tafel regie/ griffieondersteuning | VMS2 / AV2 / afkijk | 2mtr overlengte | 6 | AV Rack 1&2 | Aansluitpaneel/ microfoon/ presentatie aansluiting | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Afkijkdisplay | afkijk | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Beeld | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Vloer |
| Raadzaal | Aansluitpaneel/ presentatie aansluiting/ Tafel regie/ griffieondersteuning | VMS2 / AV2 / afkijk | loze leiding 30mm | 1 | AV Rack 1&2 | reserve | AV rack raadzaal | nvt | | Vloer |
| Raadzaal | Aansluitpaneel/ presentatie aansluiting/ Tafel regie/ griffieondersteuning | VMS2 / AV2 / afkijk | wcd 2-voudig | 2 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Raadzaal | Presentatie aansluiting ondersteuning | H1 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Beeld | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Presentatie aansluiting ondersteuning | H2 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Beeld | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Presentatie aansluiting ondersteuning | H3 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | Beeld | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-1 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | presentatie audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Wand |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-2 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 1&2 | presentatie audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Wand |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-3 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-4 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-4 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-5 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-5 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-6 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-6 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 3 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | AV Rack 3 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-7 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-7 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-8 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-8 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-9 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-9 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-10 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-11 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-12 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-12 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-13 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-13 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 3 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-14 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-15 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-15 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-16 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-16 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-17 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-17 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 3 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-18 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-19 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-19 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-20 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-20 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-21 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-21 | 2mtr overlengte | 1 | AV Rack 3 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | AV Rack 3 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-22 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-22 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-23 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-23 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-24 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Raadzaal | Luidsprekers | LSP-24 | 2mtr overlengte | 1 | LSP-25 | spraak audio | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |

| Type ruimte | Gebruik | locatie AV object in tekening | afmontage | Aantal | naar ruimte | gebruik | locatie | afmontage | type kabel | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commissiezaal | Vaste camera voorzitter | C1 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Vaste camera voorzitter | C1 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Vaste camera voorzitter | C1 | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C1 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C1 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C1 (PTZ) | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C2 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C2 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C2 (PTZ) | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C3 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C3 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C3 (PTZ) | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C4 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C4 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C4 (PTZ) | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C5 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C5 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C5 (PTZ) | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C6 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C6 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C6 (PTZ) | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C7 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C7 (PTZ) | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Camera | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Plafond |
| Commissiezaal | Camera Pan&Tilt | C7 (PTZ) | wcd 1-voudig | 1 | | 230v | | | | Plafond |
| Commissiezaal | microfoon/ interuptie 1 | 34 | 2mtr overlengte | 2 | AV rack commissiezaal R4 | microfoon | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | microfoon/ interuptie 1 | 34 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Commissiezaal | microfoon/ interuptie 2 | 35 | 2mtr overlengte | 2 | AV rack commissiezaal R4 | microfoon | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | microfoon/ interuptie 2 | 35 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Commissiezaal | DATA tb.v. PC2 en Voorzitter | VZ | 2mtr overlengte | 2 | MER ICT | Netwerk RIS | Rack UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | Mic voorzitter/ griffier | VZ | 2mtr overlengte | 2 | AV rack commissiezaal R4 | microfoon | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie | AV1 / VMS1 / TEAMS | 2mtr overlengte | 4 | AV rack commissiezaal R4 | presentatie/ regie/ sturing | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie | AV1 / VMS1 / TEAMS | wcd 2-voudig | 2 | AV rack commissiezaal R4 | 230v | | | | Vloer |
| Commissiezaal | Afkijkdisplay | afkijk | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Vloer |
| Commissiezaal | Tafel VZ/ griffie | AV1 / VMS1 / TEAMS | loze leiding 30mm | 1 | AV rack commissiezaal R4 | reserve | Rack AV - Patchpaneel | nvt | | Vloer |
| Commissiezaal | Antenne A- draadloos | ANT-1 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | microfoon | nvt | nvt | RG58 | Rack |
| Commissiezaal | Antenne B- draadloos | ANT-2 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | microfoon | nvt | nvt | RG58 | Rack |
| Commissiezaal | Slechthorendevoorziening RF | SL-01 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | ontvangst | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | RG58 | Plafond |
| Commissiezaal | Slechthorendevoorziening RF | SL-02 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | ontvangst | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | RG58 | Plafond |
| Commissiezaal | microfoon(doorlussen per cluster) | Per positie 2 tm 33 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | microfoon | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | Spanningsvoorziening | Per positie 2 tm 33 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Commissiezaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie (AV2&H2) | H1 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | presentatie/ regie/ sturing | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie | H1 | wcd 2-voudig | 1 | AV rack commissiezaal R4 | 230v | | | | Vloer |
| Commissiezaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie (AV2&H2) | H2 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | presentatie/ regie/ sturing | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | presentatie/ regie /sturing/tafel VZ/ griffie | H2 | wcd 2-voudig | 1 | AV rack commissiezaal R4 | 230v | | | | Vloer |
| Commissiezaal | Vloerdisplays | LCD-1-4 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | | | | Vloer |
| Commissiezaal | Vloerdisplays | LCD-1-4 | 2mtr overlengte | 2 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld & besturing | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Vloer |
| Commissiezaal | Vloerdisplays | LCD-1-4 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Vloer |
| Commissiezaal | Presentatie display | LCD-5 | 2mtr overlengte | 2 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Wand |
| Commissiezaal | Presentatie display | LCD-5 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | | Wand |
| Commissiezaal | Presentatie display | LCD-5 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Wand |
| Commissiezaal | Publiek display | LCD-6 | 2mtr overlengte | 2 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld | Rack AV - Patchpaneel | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Wand |
| Commissiezaal | Publiek display | LCD-6 | wcd 2-voudig | 1 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | | Wand |
| Commissiezaal | Publiek display | LCD-6 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld | Rack AV - matrix | overlengte 5mtr | 1694ANH | Wand |
| Commissiezaal | Spraak/ presentatie | LSP-1 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | geluid | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Spraak/ presentatie | LSP-2 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | geluid | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Spraak/ presentatie | LSP-3 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | geluid | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Spraak/ presentatie | LSP-4 | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | geluid | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond |
| Commissiezaal | Spraak/ presentatie | SUB | 2mtr overlengte | 1 | AV rack commissiezaal R4 | geluid | | overlengte 5mtr | SP225HF | Wand |
| Commissiezaal | Spraak/ presentatie | SUB | wcd 2-voudig | 2 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | | Wand |
| Commissiezaal | Beeld/ geluid pers | A1-A2 | 2mtr overlengte | 4 | AV rack commissiezaal R4 | beeld/ geluid/dante | AV Rack | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Wandgoot |
| Commissiezaal | Beeld/ geluid pers | A1-A2 | 2mtr overlengte | 4 | AV rack commissiezaal R4 | beeld/ geluid/ SDI | AV Rack | overlengte 5mtr | 1694ANH | Wandgoot |
| Commissiezaal | Beeld/ geluid pers | A1-A2 | wcd 2-voudig | 2 | Centrale verdeler | 230v | nvt | nvt | | Wandgoot |
| Algemeen | Koppelingen | R1 | 2mtr overlengte | 6 | AV Rack 3 | Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond/vloer |
| Algemeen | Koppelingen | R2 | 2mtr overlengte | 6 | AV Rack 3 | Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond/vloer |
| Algemeen | Koppelingen | R1 | 2mtr overlengte | 6 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond/vloer |
| Algemeen | Koppelingen | R2 | 2mtr overlengte | 6 | AV rack commissiezaal R4 | Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | Plafond/vloer |
| Algemeen | Koppelingen | AV Rack 1&2 | 2mtr overlengte | 12 | MER ICT | Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | CAT6A sFTP | |
| Algemeen | Koppelingen | AV Rack 1&2 | 2mtr overlengte | 6 paar | MER ICT | Beeld/geluid/sturing/ opname/ controle | Rack AV UTP steekveld | overlengte 5mtr | Lx glasvezel | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | - Vergadertafel, in/ opbouw cable cubbies met spanning en USB-lader aansluitingen. Levering door XX leverancier, inbouw door meubelmaker, spanningsaansluiting door E-installateur | | | | | | | | | |
| | - kabels aangeduid met 2x2,5mm2 zijn luidsprekerkabels, enkele isolatie en soepele kern | | | | | | | | | |
| Bijzonderheden: | - vloerpotten - in nummer op de tekening aangeven | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | - MER AV inrichting, ook wel AV ruimte genoemd, redundante koeling, et cetera. Per kast opgenomen vermogen 3.600watt; warmtelast per kast ca. 3kW | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | a. Koppeling tussen ontruimingsalarm en AV installatie (niet opgenomen) | | | | | | | | | |
| | b. Koppeling lichtsturing lichtgroepen raadzaal commissiezaal zaal | in overleg | | | | | | | | |
| | c. Koppeling aansturing gordijnen in groepen, verduistering, et cetera. | in overleg | | | | | | | | |
| | Afstemming omtrent aansturingsprotocollen in werk afstemmen | | | | | | | | | |
| | **Van MER-ict naar MER-av.** | | | | | | | | | |
| | Ieder 12 glasvezels, 6 glasvezelparen, type singlemode. | | | | | | | | | |
| | Aantal koper-kabels ntb, 12x CAT6AsFTP | | | | | | | | | |

| Type ruimte | Gebruik | locatie AV object in tekening | afmontage | Aantal | naar ruimte | gebruik | locatie | afmontage | type kabel | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Voorts is voor het UO intensieve afstemming met AV leverancier, meubelmaker, et cetera nodig. | | | | | | | | | |

# Installation cables

Q2 - 2018

| Vorige kabel | Naam op kabel | Multivers | | Leverancier | Diameter | AWG | HF | NEN 8012 | Cat. | Application | Connectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK2FB | | 70049CH |  | Belden | 5,5 | 24 | V | B2ca-s1,d1,a1 | Audio | Audio / RS-232 / IR / Pulscontact | XLR, (mini)Jack, RCA, D9 |
| SP21SHF | | SP21SHFB2CA |  | Percon | | 16 | V | B2ca-s1,d2,a1 | Audio | loudspeakers 100V / 4-8 Ω mid-high | Speakerclamps |
| SP22SHF | | SP22SHFB2CA |  | Percon | | 14 | V | B2ca-s1,d2,a1 | Audio | 4-8 Ω mid-high | Speakerclamps |
| NS 3X150B | | 832947NN |  | TU | 12,2 mm | | V | B2ca-s1,d1,a1 | Power | Power cord 230V (10A) | Euro / Wieland 3P |
| NS 4x150B | | 832953NN |  | TU | 13,4 mm | | V | B2ca-s1,d1,a1 | Power | Power cord 230V /extending projection screen | Euro |
| VK7 | | 1694ANH |  | Belden | 6.96 mm | 18 | V | B2ca-s1,d1,a1 | Video | Antenna / HD-SDI/ Video / SDI | NBNC75BUU11X / DB6U |
| UTP6HF | | 2424DB |  | Belden | 5,5 mm | 24 | V | B2ca-s1,d1,a1 | Data (CAT6) | Data netwerk/Cresnet |  RJ45EZ Phoenix/XLR |
| CAT6HF | | BCUNIKATB2CA |  | Kramer | 7,2 mm | 23 | V | B2ca-s1,d1,a1 | Video (CAT6A) | Video HD8ase-T / DM 8G+ / DGKAT /DTP & XTP / DX LINK AMX /DMX 512 |  CONRJ45FC CONRJ45KEY  |
| CAT6HF | | 1885ELV |  | Belden | 7,6 mm | 23 | V | B2ca-s1,d1,a1 | Video (CAT7) | CAT7 |  4045i |