Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 2026-04

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan ontwerpfase)
2. Grondbalans, versie 04-08-2026

2a. Grondwerk- Sections behorende bij grondbalans (VERVALLEN)

3. Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)
4. Bemalingsadvies (18130226B.1)
5. Eisen boombescherming op bouwplaats
6. Voorbeeld inhoudsopgave overdrachtsdossier

7.1 Voorbeeld revisie riolering versie 2025

7.2 Voorbeeld overzicht revisie template versie 2025

7.3 Voorbeeld kolkaansluitingsschets versie 2025

7.4 Voorbeeld huisaansluitingsschets versie 2025

8. Car verzekering opdrachtgever (VERVALLEN)
9. Model bankgarantie
10. AVOV 2022 - ALkmaar_DijkEnWaard 2022-09-30
11. Verklaring stikstof
12. Boombescherming werken rondom bomen
13. Handboek bomen
14. Kop kos schuif

15a. Conische mast uithouder enkel

15b. Conische masten 4 en 6 meter

16. Fasering PWN
17. AC mantelbuizen
18. OVW-QTO-XX-2-00 Earthworks - Sections

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
111410								Omschrijving is gewijzigd				
111410	621010							Aanbrengen van afzetting op enkelbaansweg.	keer	40,00	V	
								Betreft: het gefaseerd inrichten van de volledige rijbaanfysieke wegafzettingen ten behoeve van de put-tot-put rioolvervangingswerkzaamheden en herinrichtng binnen het plangebied Overdie-West.				
								Voor Rhijnvis Feithlaan, Pieter Langendijkstraat, Huibert Pootlaan, Van Harenlaan, Betje Wolffstraat, Aagje Dekenstraat, Arcadialaan, Jan Luikenstraat, Justus van Effenstraat, Bilderdijkstraat				
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 96b 1236 (Volledige wegafsluiting op een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom)				
							2	Met materiaal van de aannemer				
111440								Omschrijving is gewijzigd				
111440	620202							Toepassen afzetting op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	2,00	V	
								betreft: de afzetting aan de Vondelstraat				
								Voor de werkzaamheden aan de Arcadialaan en de Van Harenlaan				
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96b 1236 (Rijbaanversmalling op een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom).				
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
111450								Omschrijving is gewijzigd				
111450	620206							Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde.	keer	24,00	V	
								Betreft: het inrichten, onderhouden en verwijderen van complexe kruispuntafsluitingen op de knooppunten van de rioolhoofdstrengen met de aantakkende zijstraten binnen het plangebied.				
								Voor alle T- en kruispunten				
		1						Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'' figuurnummer 96b 1236 (Volledige afsluiting van een kruispunt of T-kruising op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom)				
			1					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
							2	Met materiaal van de aannemer				
124130								Hoofdcode is gewijzigd				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124130	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	320,00	V		
								Situering: frezen asfalt rijbaan, zie tekeningnr. 23007-TEK-DO-OND-01 onderzoek Asfaltboringen Locatie: onderlaag van teerhoud asfalt in de Arcadialaan t.p.v. boring Asf29.					
								Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
								Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m					
			1					Dikte gemiddeld 0,06 m					
				3				Op een gebonden funderingslaag					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton			48,00	I
124140								Hoofdcode is gewijzigd					
124140	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.101,00	V		
								Situering: frezen asfalt rijbaan, zie tekeningnr. 23007-TEK-DO-OND-01 onderzoek Asfaltboringen Locatie: onderlaag van teerhoud asfalt in de Pieter Langendijkstraat t.p.v. boring Asf31, Asf35 en Asf43					
								Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
								Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m					
			1					Dikte gemiddeld 0,045 m					
				3				Op een gebonden funderingslaag					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton			123,86	I
124150								Hoofdcode is gewijzigd					
124150	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	367,00	V		
								Situering: frezen asfalt rijbaan, zie tekeningnr. 23007-TEK-DO-OND-01 onderzoek Asfaltboringen Locatie: onderlaag van teerhoud asfalt in de Pieter Langendijkstraat t.p.v. boring Asf39					
								Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
								Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m					
			1					Dikte gemiddeld 0,056 m					
				3				Op een gebonden funderingslaag					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton			51,38	I
124160								Hoofdcode is gewijzigd					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
124160	810302							Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	367,00	V		
								Situering: frezen asfalt rijbaan, zie tekeningnr. 23007-TEK-DO-OND-01 onderzoek Asfaltboringen Locatie: onderlaag van teerhoud asfalt in de Pieter Langendijkstraat t.p.v. boring Asf44					
								Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
								Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
		3						Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m					
			1					Dikte gemiddeld 0,069 m					
				3				Op een gebonden funderingslaag					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt	ton			63,31	I
124220								Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 39,20					
124220	810201							Frezen van teervrij asfalt.	m2	320,00	V		
								Betreft: opbreken asfalt rijbaan, zie tekeningnr. 23007-TEK-DO-OND-01 Onderzoek Asfaltboringen in de Pieter Langendijkstraat t.p.v. asf30 boring					
								Hoedanigheid van het asfalt: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
								Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage 3 - Bodem- en asfaltonderzoek (M23034-RAP-01 Overdie-West)					
		5						Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m					
			1					Dikte van de af te frezen laag: 49 mm					
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton			39,20	R
124320								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 5.189,00 Omschrijving is gewijzigd Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 1.945,88					
124320	800401							Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	5.189,00	V		
								Situering: onder asfaltverharding welke wordt opgebroken volgens bestekspostnr. 124300					
		3						Breedte van 3,00 m en meer					
			1					Gemiddelde dikte 150 mm					
				2				Gebonden funderingsmateriaal Hoogovenslakken					
							3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton			1.945,88	I
127440								Omschrijving is gewijzigd Andere deficode gekozen: 9					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
127440	251102							Verwijderen asbestcementbuis.	m	26,00	V		
								Situering: bestaand te verwijderen huisaansluiting incl. hulpstukken, in de Reinvisfeitlaan thv huisnummer 110 t/m 114 en 43 t/m 47 (volledige constructie verwijderen vanaf hoofdriool tot erfgrens)					
								Uitgangspunt: gerekend met 6 aansluitingen. Totale lengte 26 m					
								Er dient rekening gehouden te worden met risicoklasse 1					
								Verwijderen van de buis dient gedaan te worden door een daartoe gecertificeerd bedrijf, voor zover vereist op grond van geldende wet- en regelgeving					
			1					Nominale middellijn(en) 150					
				1				Standaardlengte buis 4,00 m					
					1			Verbinding door middel van mof					
							9	Inclusief het treffen van alle benodigde veiligheidsmaatregelen. Inclusief het verzorgen van vereiste meldingen en registratie					
								Inclusief het verpakken, laden, vervoeren en storten/verwerken van vrijgekomen asbesthoudend materiaal	ton			0,52	I
127490								Omschrijving is gewijzigd					
127490	251199							Onderzoeken AC huisaansluiting	st	3,00	V		
								Situering: bestaande te verwijderen ac huisaansluiting					
								Materiaal leiding: ac huisaansluiting welke verwijderd wordt volgens bestekspostnr. 127440					
								Inclusief het nemen van materiaalmonsters van de verdachte ac huisaansluiting					
								Inclusief analyse door een geaccrediteerd laboratorium					
								Analyseresultaten ter goedkeuring verstrekken aan de directie					
								Asbestverdachte moffen/verbindingen niet verwijderen, losnemen, zagen, breken of anderszins bewerken voordat de analyseresultaten bekend zijn en de directie hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven					
								Inclusief het tijdelijk herstellen van de buizen t.b.v. aanvullen sleuf. Methode van herstellen is ter keuze aannemer.					
								Vrijgekomen materiaal tijdelijk veiligstellen overeenkomstig geldende wet- en regelgeving					
141050								Hoofdcode is gewijzigd					
								Eenheid is gewijzigd in EUR					
								Code hoeveelheid is gewijzigd in N					
141050	240699							Treffen voorzieningen t.b.v. ondersteuning kabels en leidingen	EUR		N		
								Betreft: het nemen van maatregelen ten behoeve van het instandhouden van de bestaande kabels en leidingen van de kabels en leidingbeheerders in de buurt van aan te brengen en te verwijderen riolering. Door middel van ondersteuning van kabels en leidingen.					
								Methode: ter keuze van de aannemer.					
								Met materiaal van de aannemer.					
147020								Hoeveelheid resultaatsverplichting is gewijzigd in 2.686,00					
								Hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd in 268,60					
147020	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	2.686,00	V		
								Situering: nieuw aangelegd IT hoofdriool					
								Grootste putafstand: 49,9 m					
			3					Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
			1					Profielafmeting(en): 300 - 600 mm					
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 147070	ton			268,60	I
147040								Deze bestekspost is vervallen					

3. BEPALINGEN