Legenda

- zagen, opbreken en frezen asfalt t.b.v. kolkaansluitingen staan niet op tekening aangegeven
- frezen toplaag asfaltverharding - teerhoudend t.pv. schades frezen tussenlaag
- frezen toplaag asfaltverharding - niet teerhoudend t.pv. schades frezen tussenlaag
- verwijderen gehele asfaltverharding - teerhoudend
- verwijderen gehele asfaltverharding - niet teerhoudend
- verwijderen asfaltverharding geleiders
- verwijderen betontegels 300x300x45 mm - grijs
- verwijderen betontegels 300x300x60 mm - grijs
- verwijderen betontegels 300x300x60 mm - rood (hergebruik)
- verwijderen betontegels 150x150x60 mm - grijs (hergebruik)
- verwijderen printbeton ongewapend
- verwijderen betonverharding
- verwijderen betonstraatstenen kf
- verwijderen betonstraatstenen df
- verwijderen straatbakstenen kf
- verwijderen straatbakstenen df (hergebruik)
- verwijderen gras
- verwijderen natuursteen
- verwijderen kantlaag - 2 strekken betonstraatstenen kf
- verwijderen molgoot - 3 strekken straatbakstenen df
- verwijderen molgoot - 5 strekken straatbakstenen kf
- verwijderen trottoirband - 130/150x250 mm
- verwijderen trottoirband - 180/200x250 mm
- verwijderen trottoirband - RWS
- verwijderen trottoirband - dubbele RWS
- verwijderen opsluitband - 80x200 mm
- verwijderen opsluitband - 100x200 mm
- verwijderen opsluitband - 60x200 mm
- vervangen voegovergang
- aanbrengen boombescherming - stammomanteling
- verwijderen putrand
- verwijderen betonnen paaltjes
- verwijderen kolk
- B06+G11 verwijderen verkeersborden
- bestaande lichtmast
- koekoek met rooster
- verwijderen jumboblokken
- verwijderen verkeersborden
- verwijderen lichtmast
- verwijderen stobben
- bestaande boom incl. boomkroon

toerisme bord
B06+01
BL05-2
BL05-1
L08+OB54+55
Struikenweg
ANWB-wegwijzer
BL04-2
BL05-1
reclame en plattegrond bord
2xD02rc_BB22
D02rc_BB22
BB22
BL05-1
BL04-2
Blad 5-1

Hommerter Allee
Hommerterweg
H02c+ buurtschapbord
G12a+E01
2xD02rc_BB22+B01
Hommerterweg
G11
ANWB-mast
B01
G11
BL05-2
BL05-1
G11
B01
G11+H01
2xtoerisme
B06+01
Blad 5-2

0m 10m 20m 30m
Schaal: 1:200

RA+ ingenieurs
Vestiging Sittard
Gerverweg 7
6135 KB Sittard
046 400 04 00
ra-plus.nl

Opdrachtgever:	Gemeente Beekdaelen		
Project:	Reconstructie Vaesrade		
Onderdeel:	Opbreektekening		
Revisie: C	Schaal: 1:200	Projectnr.:24334.1	Tekeningnr.: 24334.1 BT opbreektekening 01
d.d. 28-10-2026	Formaat: A0	Blad 5 van 5	
Getekend: sde	Gec.: tsa	Dir.: P:\24334.1 Gem. Beekdaelen - Rec. Vaesrade\F. Bestek\Stavr21. Tekeningen	