Deel 1. Algemeen **2**
01 OPDRACHTGEVER 3
02 DIRECTIE 3
03 LOCATIE 3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3
05 TIJDSBEPALING 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3

Deel 2.1. Algemene gegevens **4**
01 TEKENINGEN 5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 5
03 KWALITEITSBORGING 5
04 BIJLAGEN 5
05 BEHEERSSYTEEM KAARTSERVER 5

Deel 2.2. Nadere beschrijving **6**
1 ONKRUIDBEHEERSING 8
2 BEGRAAFPLAATSEN 10
3 VERWIJDEREN VEEGVUIL 11
4 OPSTELLEN PLANNEN 12
5 TER BESCHIKKING STELLEN 13
50 T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL 13
6 VERKEERSMAATREGELEN 14

Deel 3. Bepalingen **15**
01 Algemeen en administratief 16
01 01 Algemene bepalingen 16
01 04 RISICOREGELINGEN 16
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 16
01 07 ZEKERHEIDSSTELING 17
01 08 Bijdragen 17
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 17
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 17
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEENTIJDSSCHEM., 17
01 16 VERZEKERINGEN 17
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 18
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 18
01 20 OPNEMING / OPLEVERING 18
01 25 VAKOPLEIDING 18
01 26 MATERIEELKEUZE 19
01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL 19
01 28 Bescherming en herstel verhardingen en inrichtingselementen 19
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 20
51 02 EISEN EN UITVOERING 20
51 82 ONKRUID OP VERHARDINGEN 20
51 83 INFORMATIE OVERDRACHT 20
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 21
62 11 BEGRIPPEN 21
62 12 EISEN EN UITVOERING 21
62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 21
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 21
62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN 21

BESTEK ONKRUIDBEHEERSING

Gemeente Montfoort
Bestek: Onkruidbeheersing verhardingen
Kenmerk: M2027/2028 – 04

Versie: Definitief

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Montfoort
Bezoekadres:
Kasteelplein 5
3417 JG Montfoort

Postadres:
Postbus 41
3417 ZG Montfoort

02 DIRECTIE

Namens de gemeente Montfoort treedt als directievoerder op de heer J. Nijzink van de afdeling Ruimte.

Namens de gemeente Montfoort wordt de directie bijgestaan door een toezichthouder. Deze wordt bij het startoverleg bekend gemaakt.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk ligt binnen de bebouwde kom in de gemeente Montfoort, de kernen Montfoort en Linschoten en het buurtschap Willeskop. De aannemer wordt geacht zich op de hoogte gesteld te hebben van de plaatselijke omstandigheden en bereikbaarheid van de arealen.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Onkruidbeheersing op verharding;
b. Vegen/zuigen en borstelen op verharding

05 TIJDSBEPALING

Onkruidbeheersing op verharding gedurende het gehele jaar, volgens KOR-beeldmeetlatten:
- Verharding in goten en randstroken, idem obstakels en
- Verharding-open-elementen-onkruid en
- Verharding-open-elementen-onkruid klinkers en
- Verharding-open-elementen-onkruid tegels en
- Verharding-open-ongebonden verharding-onkruid.

De exacte startdatum van de werkzaamheden in overleg met de toezichthouder te bepalen. De aannemer dient de voornoemde werkzaamheden per keer**,** in periodes van hoge onkruiddruk, in een aaneengesloten periode van minimaal één week uit te voeren.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt € 500,-- per niet gewerkte dag in de voornoemde aaneengesloten periode. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing. Het vegen/borstelen en zuigen op afroep van de toezichthouder.

De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 2 jaar voor het jaar 2027 en 2028, startend op 1 maart 2027. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst 2 maal met 1 jaar te verlengen.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem ISO 9001 of vergelijkbaar.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:

1. Montfoort Linschoten
2. Montfoort West
3. Montfoort Oost
4. Montfoort Hofland
5. Montfoort Achthoven Oost

De tekeningen zijn in pdf-formaat toegevoegd aan het bestek. Verhardingen op schoolpleinen vallen buiten de scope van de werkzaamheden ondanks dat deze mogelijk op tekening staan.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een werkplan voor het uit te voeren werk verlangd. De in paragraaf 01.13 in de Standaard genoemde kwaliteitsplan dient gelezen te worden een werkplan.

De aannemer houdt rekening met het opstellen van het werkplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de volgende bijwoonpunten: geen.

Het werkplan omvat naast het bepaalde zoals organisatie en personeel, procesbeheersing (w.o. planning), keuringsplan (borging schouwresultaat), kwaliteitsregistratie (borging schouwresultaat), procedures en werkinstructie, de volgende onderdelen:

- Een korte omschrijving van de werkzaamheden;
- Een korte samenvatting van het door de aannemer in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n)
- Een globaal tijdschema met daarop de aanvangsdatum van het werk, de indeling van het werk en de volgorde van de werkzaamheden.

Het is de opdrachtgever niet bekend dat in de verharding bijzondere waardevolle beplanting aanwezig is. Wel dient de aannemer rekening te houden met gezaaide randen van particulieren, veelal langs gevels.
Het werkplan en tijdsschema ter goedkeuring indienen bij de directie twee weken na opdrachtverlening van de werkzaamheden.

De aannemer is verplicht de 6 weekse vergaderingen bij te wonen. Door de directie worden de verslagen opgesteld en in de daarop volgende vergadering ondertekend

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- V&G plan, ontwerpfase

05 BEHEERSSYTEEM KAARTSERVER

De aannemer ontvangt na opdracht een toegangscode tot het beheerssysteem Kaartserver. De aannemer kan vervolgens de locaties van de werkzaamheden digitaal inzien. Het is mogelijk om digitale bestanden over te dragen aan de aannemer ten behoeve van het door de aannemer gebruikte systeem.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**ONKRUIDBEHEERSING**					
100010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 100030 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: Door derden op basis van frequentie (1x per jaar) Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm. Verhardingstype: elementenverharding. Tegelverharding / trottoirs / fietspaden: ca. 116.500 m2 Tegelverharding, Elementenverharding / Klinkers (WF/DF/KF) niet zijnde rijbaan: ca. 115.500 m2, Halfverharding, volgens bestekspostnr. 100020. Goten en randstroken volgens bestekspostnr. 100030.	week	104,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2.320,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Divers. woon- werkgebieden stads- en dorpscentrum.					
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 300010					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
100020	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Locatie: Onkruidbeheersing op halfverharding binnen de bebouwde kom van Montfoort en Linschoten exclusief begraafplaatsen. Situering: Volgens toegevoegde bestekstekeningen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100040	week	104,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			125,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Groene ruimten, Stadspark, Jaagpad-IJssel, Ecopark etc.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
100030	518806							Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 100040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: door derden Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm.	week	104,00	N		
		2						Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen	km			142,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Divers. woon- werkgebieden stadscentrum.					
						3		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens bestekspostnummer(s) 300010					
100040	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm.	week	104,00	N		
		9						Flespalen: ca. 450 st. Lichtmasten: ca. 1.500 st. Zitbanken: ca. 100 (in verharding). Afvalbakken: ca. 100 st. (in verharding) Varkensruggen: ca. 1.000 st. Totaal: ca. 2.150 st	st			2.150,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Verhardingstype: alle aanwezige verhardingstypen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**BEGRAAFPLAATSEN**					
200010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid					
								Periode: gehele jaar.					
								Situering: Onkruidbeheersing op alle paden: elementenverharding Lodewijkstraat, Julianalaan en de Stuivenberg, volgens toegevoegde bestekstekeningen.					
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t.					
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): xxxxxx					
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: Door derden op basis van frequentie.					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: drie dagen zichtbaar blijven, mits de hoogte na behandeling niet meer bedraagt dan 5 cm.					
								Verhardingstype: elementenverharding. Klinkers of tegels.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			27,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
200020	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid					
								Periode: gehele jaar.					
								Situering: Halfverhardingspaden op de Stuivenberg, volgens toegevoegde bestekstekeningen. Grindverharding langs de graven en paden (tot 1 m langs de paden) op de Julianalaan, Stuivenberg en de Lodewijkstraat, incl. de grotere grindvlakken >5 m2, volgens toegevoegde bestekstekeningen en op de graven.					
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): nvt dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			24,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
200040	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	360,00	V		
								Betreft: Handmatig onkruid verwijderen rondom graven en monumenten. Uitvoeringsperiode: Gehele jaar met een piek in April t/m Okt. Minimale inzet: 1x per 10 dagen. Areaal per ronde: ca. 7,5 are					
		1						Betreft: ongebonden verharding					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
				9				Handmatig onkruidvrij maken					
					2			Gerekend is met 24 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
3								**VERWIJDEREN VEEGVUIL**				
300010	501399							Verwijderen veegvuil goten regulier Betreft: Het vegen van vuil, blad/bloeisel, (zwerf)vuil binnen de bebouwde kom in Montfoort en Linschoten. Aantal rondes per jaar: ca. 5 keer. Type verharding: Goten langs gesloten verharding en elementenverharding en fietspaden. Verwerkingskosten vrijgekomen veegvuil, volgens postnr. 300040.	dgn	48,00	V	
300020	501399							Verwijderen veegvuil overig. Betreft: Het vegen en zuigen van (zwerf)vuil binnen de bebouwde kom Montfoort en/of Linschoten. Type verharding: gesloten en elementenverharding Inzet: - Vegen na evenementen (2 maal); - Vegen na storm. Verwerkingskosten vrijgekomen veegvuil, volgens postnr. 300040	dgn	8,00	V	
300030	501399							Verwijderen onkruidvuil, regulier borstelen. Betreft: Het borstelen en zuigen van (onkruid) vuil binnen de bebouwde kom Montfoort en Linschoten. Type verharding: Voornamelijk goten langs gesloten verharding en elementenverharding Verwerkingskosten vrijgekomen veegvuil, volgens postnr. 300040.	dgn	10,00	V	
300040	501399							Verwerkingskosten veegvuil Betreft: verwerking vrijgekomen veegvuil, volgens postnr. 300010 t/m 300030. Verwerking veegvuil, incl. transportkosten. Het vrijgekomen veegvuil vervoeren en verwerken naar / bij een erkend eindverwerker.Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	ton	175,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4								**OPSTELLEN PLANNEN**					
400010	100299							Opstellen plannen Betreft: V&G -plan en Werkplan. Het opstellen van een werkplan en V&G -plan ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
5								**TER BESCHIKKING STELLEN**				
50								**T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL**				
500010	100501							Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V	
		1						Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 4 gespecialiseerd beroepsbeoefenaar inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap en bedrijfsvoertuig. Ten behoeve van onbereikbare plaatsen op afroep directie.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6								**VERKEERSMAATREGELEN**					
600010	620199							Toepassen verkeersmaatergelen. Betreft het toepassen van alle benodigde verkeersmaatregelen t.b.v. uitvoering van het bestek. Afzettingen conform CROW-Publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' (96b). Met materiaal van de aannemer.	EUR		N		

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

12 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

13 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van het bestek, de bestekstekeningen of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

01 01 14 Flora en Fauna

01 De gemeente Montfoort werkt conform de richtlijnen van de gedragscode "Gedragscode soortbescherming 2025" (Stadswerk en VHG) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede.

01 04 RISICOREGELINGEN

01 04 01 ALGEMEEN

03 In afwijking op de Standaard is de index volgens het Centraal Bureau voor Statistiek "Grond, Weg en Waterbouw" (42/43). Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED?q=gww is van toepassing.

04 Voorbeeld berekening:
De bepaling van het indexpercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B01)/B01 * 100% = ... %, waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van indexpercentage voor alle daarop volgende indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n * 100% = ... %, waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande index heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

05 De eerste indexering vindt plaats op de eerste werkdag in januari 2028. Vervolgens vindt jaarlijks op de eerste werkdag van januari een nieuwe indexering plaats, ook gedurende eventuele verlengingsjaren.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De factuur dient te worden gericht aan facturen@montfoort.nl, t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Aan de factuur dient te de termijnstaat van de verrichte werkzaamheden te zijn toegevoegd.

Op de factuur dienen minimaal de volgende vermeldingen te staan alvorens deze in behandeling wordt genomen:
- Projectnaam:
- Zaaknummer:
- Totale opdrachtbedrag:
- Reeds gedeclareerde bedrag;
- Factuurbedrag;

HFD PAR ART LID

- Omzetbelasting;
- Grootboeknummer:
- Kostensoort:

02 De termijnstaat voorafgaand aan het indienen van de factuur ter goedkeuring en ondertekening indienen bij de toezichthouder.
03 Betaling van de eerste termijn geschiedt niet eerder nadat, conform artikel 01.08.01 lid 07 van de Standaard 2025, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
04 Indien de aannemer aanspraak denkt te maken op een extra vergoeding, dient hij een schriftelijke mededeling te doen aan de directie, vergezeld met een gespecificeerde staat van de bijkomende werkzaamheden.

01 07 ZEKERHEIDSSTELING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2025 is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander (kunnen) grijpen:
- uitvoeren bouwwerken;
- het leggen van kabels en leidingen;
- plaatsen van lichtmasten
- onderhoud groenvoorziening;
- huisvuilinzamelingswerken;
- aanbrengen/renoveren bestrating en groenvoorzieningen.

De directie informeert minimaal 1 dag voor de aanvang van voornoemde werkzaamheden, in zoverre de opdrachtgever bekend, aan de aannemer. De huisvuilinzamelingswerken hiervan uitgezonderd.
02 Wordt het werk van de aannemer door werkzaamheden van derden vertraagd dan zal de aannemer geen aanspraak op enige schadevergoeding van opdrachtgever of directie kunnen doen gelden. Dit ter beoordeling van de directie.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

02 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de U.A.V. 2012 par. 30 vermeldde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie of de politie herstellen en/of aanvullen.
05 De aannemer dient de directie minimaal 7 dagen vooraf te melden, wanneer met het werk langs "doorgaande routes" wordt begonnen.
De doorgaande routes zijn opgenomen onder artikel 62.13.01 van dit bestek.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEENTIJDSSCHEM.,

01 13 06 WERKTIJDEN

01 De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
02 Afwijkingen op bovenstaande werktijden zijn alleen toegestaan na overleg met, en na schriftelijke goedkeuring van de directie.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze ten behoeve van de gemeente Montfoort, in haar hoedanigheid als opdrachtgever, alsmede in iedere andere hoedanigheid, te verzekeren en verzekerd te

HFD PAR ART LID

houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de gemeente Montfoort voor door derden geleden schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 1.000.000 euro per gebeurtenis. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal 2.500.000 euro per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 1.000 euro per gebeurtenis bedragen.

02 Er zal geen termijnbetaling plaatsvinden, voordat de polis is overlegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.

03 In de polis dient ook geregeld te zijn, dat alle verzekerden ten opzichte van elkaar en onderling als derden worden beschouwd.

04 Assuradeuren dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres medeverzekerde partij.

05 In geval van schade, respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling, dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en overigens alle verplichtingen welke dienaangaande in de polis zijn vastgelegd na te komen.

06 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering. Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel, dient tevens op de polis dezer verzekering de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meegedekt en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet worden uitgesloten.

07 De opdrachtgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van dood en letsel van personeel van de (onder)aannemer of van derden dat onder diens toezicht werkzaam is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op het bepaalde in de Standaard geldt alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.

02 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 In aanvulling op artikel 01.18.05, lid 01 wordt bij ieder geconstateerde schade tot 4 cm2 zonder waarschuwing een korting opgelegd van ten minste € 750,- per overtreding. Bij aanrijschade > 4 cm2 blijft artikel 01.18.05 van de Standaard 2025 van toepassing.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 in de Standaard 2025 dient onder kruidachtige vegetatie eveneens te worden verstaan: bloemrijke bermen, gazons, grasvelden, enz.

02 In bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 geldt ook voor het maaien van bloemrijke (door opdrachtgever ingezaaide) bermen.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 bedraagt de schadevergoeding voor de beschadiging toegebracht: aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: ten minste € 500,00 per afzonderlijke ontstane schade.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR UITVOERINGSFASE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 In iedere bouwvergadering zorgt de opdrachtgever er voor, dat 'veiligheid en gezondheid op het werk' is geagendeerd.

01 20 OPNEMING / OPLEVERING

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK

03 Door de toezichthouder gehouden controles gedurende de uitvoering worden beschouwd als tussentijdse opnemingen van het werk. Een eindopneming / oplevering van het werk vindt niet plaats.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 EISEN PERSONEEL

01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken leidinggevend (vanaf niveau meewerkend voorman) of zelfstandig werkend personeel dient de Nederlandse taal te beheersen. Binnen gezamenlijk werkende, groepen medewerkers van de opdrachtnemer dient minimaal 1 persoon de Nederlandse taal te beheersen.

HFD PAR ART LID

Indien geen Nederlands sprekende persoon op het werk is dient deze binnen 15 minuten op het werk te kunnen zijn voor overleg.

02 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.

03 Al het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

04 De medewerkers (inclusief stagiaires, onderaannemers en inhuur medewerkers) dienen herkenbare bedrijfskleding te dragen voorzien bedrijfsnaam / bedrijfslogo van de hoofdaannemer, dit geldt ook voor in te zetten bedrijfsvoertuigen.

01 26 MATERIEELKEUZE

01 26 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Onkruidbranden is in de gemeente Montfoort toegestaan. Uitzondering is bij weercode oranje of rood vanwege droogte, dan is onkruid branden niet toegestaan.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL

01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN

01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 5.

02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen te voldoen aan minimaal emissieklasse Euro 5.

03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger

04 De aannemer moet in alle gevallen gebruik maken van duurzame brandstoffen gedurende het project. De volgende brandstoffen zijn toegestaan:
- Aardgas;
- Groengas;
- Stroom (elektrisch voertuig);
- GTL (Gas To Liquid);
- Waterstof;
- Biobrandstoffen conform NTA 8080;
- Biodiesel uit restproducten;
- Een ander aantoonbaar milieuvriendelijk alternatief;

05 Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.

06 De aannemer dient bij de start van het werk aan te geven welke soort brandstoffen gebruikt worden. Tijdens de uitvoering van het werk heeft de directie het recht om steekproeven te doen en monsternames te doen van brandstoffen.

01 28 Bescherming en herstel verhardingen en inrichtingselementen

01 28 01 Inzet materieel

01 De aannemer dient in de prijsstelling rekening te houden met de inzet van materieel op trottoirs en elementenverharding.

01 28 02 Schade en herstel verhardingen en inrichtingselementen

01 Ontstane schades door aanrijding of (herhaaldelijk) bereiden van verhardingen met te zwaar materieel dienen door de aannemer op eerste aanzeggen binnen 3 werkdagen hersteld te worden.

02 Indien de aannemer de bepaling als benoemd in lid 01 van dit artikel niet nakomt wordt het herstel door derden uitgevoerd. Hierbij wordt de aannemer per vierkante meter € 50,- euro in rekening gebracht. Deze wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

03 Indien aannemer schades aan inrichtingselementen niet tijdig hersteld worden hem hiervoor de kosten van herstel/vervaning in rekening gebracht met een minimum bedrag van €250,- per geval. Deze kosten worden verrekend in de eerstvolgende termijn.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Alle door de aannemer in te zetten rijdend materieel met een constructiesnelheid van minimaal 20 km/h dient te zijn voorzien van de wettelijke signaallampen en eventuele actieframes om veilig op en langs de weg te kunnen werken als rijdende en/of stationaire afzetting. De kosten voor deze maatregelen dienen in de prijzen per eenheid verwerkt te zijn, en komen niet in aanmerking voor verrekening als verkeersmaatregel.

02 Het is de aannemer niet toegestaan om met enig materieel schade te maken aan de te handhaven beplantingen. Eventuele veroorzaakte schades worden verrekend volgens artikel 01.18 van de standaard en de toevoegingen in dit bestek.

51 82 ONKRUID OP VERHARDINGEN

51 82 05 ONKRUIDBESTRIJDING RONDOM OBSTAKELS

08 Onkruidbestrijding rondom obstakels is incl. onkruidvrijmaken verkeersgeleiders/verkeersdruppels.

10 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolgen van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.

11 Gevels behoren niet tot obstakels zoals benoemd in het bestek. De voeglengte langs gevels behoort tot het werkgebied van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van gevel tot gevel.

51 82 08 Onkruidbeheersing op verhardingen

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.

02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 Het gebruik van staalborstels op betontegels is niet toegestaan.

51 83 INFORMATIE OVERDRACHT

51 83 01 ONKRUID VERWIJDEREN EN ONKRUIDBEHEERSEN OP VERHARDINGEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.83.01 lid 01 geldt dat alle niet te bereiken verhardingen door geparkeerde voertuigen etc. gemeld dienen te worden. De aannemer dient zelf maatregelen te treffen dat onbereikbare locaties aan het gestelde beeld voldoen zonder dat er verrekening van meerwerk plaatsvindt.

51 83 02 Werkzaamheden op begraafplaatsen

01 Aannemer krijgt enkele dagen van tevoren bericht van de toezichthouder of er plechtigheden zijn gepland. De aannemer dient zijn medewerkers tijdig op de hoogte te stellen van eventuele plechtigheden.

02 Vanaf twee uur voor aanvang van een plechtigheid dienen alle werkzaamheden met betrekking tot dit bestek te worden gestaakt tot nader order van de directie. Wachtkosten ten gevolge van het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen geven geen recht op verrekening.

03 Werknemers mogen zich tijdens pauze/schafturen niet in de nabijheid van graven bevinden.

04 De werkzaamheden uitvoeren met daarvoor geschikt materieel. Geen inzet van zware machines. De binnenzijde van de hagen langs de gebruikte grafvelden zal gedeeltelijk handmatig moeten plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 TOEPASSEN

02 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2025 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van alle voor die toe te passen maatregel benodigde zaken.

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Alle door de aannemer in te zetten rijdende materieel met een constructiesnelheid van minimaal 20 km/h dient te zijn voorzien van de wettelijke signaallampen en eventuele actieframes om veilig op en langs de weg te kunnen werken als rijdendee en/of stationaire afzetting (deugdelijke verlichting, zwaailicht, en afgeknotte driehoek). De kosten voor deze maatregelen dienen in de prijzen per eenheid verwerkt te zijn, en komen niet in aanmerking voor verrekening als verkeersmaatregel.
De aannemer is verplicht bovengenoemd materieel te voorzien te voorzien van de juiste bebording en signalering conform maatregel CROW 96b fig. 1323a.
Buiten de bebouwde geldt een maximale rijsnelheid van 60 km. Het plaatsen van stationaire vooraanduidingsborden Werk in uitvoering (J16) OB in het werkvak is verplicht.

03 Van 19.00 uur tot 07.00 uur mogen op geen van de wegen of wegvakken binnen het werkgebied verkeersbelemmerende maatregelen worden getroffen, tenzij anders overeengekomen.

04 Volledige wegafzettingen zijn niet toegestaan.

05 Alle toe te passen verkeersmaatregelen worden geacht bij de werkzaamheden en aannemingssom te zijn inbegrepen.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

01 Werkzaamheden langs de doorgaande wegen in de gemeente Montfoort waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

06 De spitstijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 9:00 uur;
- 's avonds tussen 16:00 uur en 18:00 uur.

07 De doorgaande wegen zoals genoemd onder artikel 01.12.01 zijn:

IJsselveld
Anne Franklaan/Wederiksingel
Laan van Rappijnen

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

02 Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN

62 17 01 ALGEMEEN

02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2025 betreft de gemeente Montfoort.

Behoort bij: M2027/2028 – 04

Onkruidbeheersing verhardingen gemeente Montfoort

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: M2027/2028 – 04

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: M2027/2028 – 04

Onkruidbeheersing verhardingen gemeente Montfoort

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ONKRUIDBEHEERSING**					
100010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	N		
100020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	N		
100030	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	104,00	N		
100040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	104,00	N		
2	**BEGRAAFPLAATSEN**					
200010	Beheersen onkruid-elementenverharding.	week	104,00	N		
200020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	N		
200040	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	360,00	V		
3	**VERWIJDEREN VEEGVUIL**					
300010	Verwijderen veegvuil goten regulier	dgn	48,00	V		
300020	Verwijderen veegvuil overig.	dgn	8,00	V		
300030	Verwijderen onkruidvuil, regulier borstelen.	dgn	10,00	V		
300040	Verwerkingskosten veegvuil	ton	175,00	V		
4	**OPSTELLEN PLANNEN**					
400010	Opstellen plannen	EUR		N		
5	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
50	**T.B.S PERSONEEL EN MATERIEEL**					
500010	Ter beschikking stellen werknemer, niveau 4	uur	80,00	V		
6	**VERKEERSMAATREGELEN**					
600010	Toepassen verkeersmaatergelen.	EUR		N		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),