Deel 1. Algemeen **2**
01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 4
07 Verlengingscriteria 4
08 Kwaliteitsborging 4
09 Bewijsstukken inschrijvingsvereisten 4

Deel 2.1. Algemene gegevens **5**
01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Hoeveelheden en herziening 6
04 Kwaliteitsborging 6
05 Bijlagen 6
06 Plaatselijke omstandigheden 6

Deel 2.2. Nadere beschrijving **7**
1 VOORBEREIDING 9
11 Opstellen plannen 9
12 Flora en Fauna 9
2 OPSLAG EN ZAAILINGEN 11
3 BERMEN 12
31 Maaien Bermen 12
311 Ecologisch maaien 12
313 Zichthoeken 13
32 Oeverruigte 13
321 Zwerfvuil 13
322 Maaien 14
33 Rietvegetatie 14
331 Droge watergang 14
332 Natte watergang 14
34 Bomen 15
4 WATER 16
41 Watergangen 16
411 Eenzijdig 16
412 Tweezijdig 16
42 Waterpartij 17
43 Greppels 17
5 RUIMEN SLOOTVUIL 18
8 WERK VAN ALGEMENE AARD 19
81 Registratie werkzaamheden 19
82 Verkeersmaatregelen 19
83 Aanschaf Software 19
84 Inzetten werknemers en materieel 19
841 Werknemers 19
842 Materieel 20
9 Staartposten 22
95 Stelposten 22

Deel 3. Bepalingen **23**
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 24
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 24
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 25
01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING 25
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 25
01 08 BIJDRAGEN 25
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 25
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 26
01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE 26

01 15	RECLAME	27
01 16	VERZEKERINGEN	27
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	28
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING, FLORA & FAUNA EN VERHARDING	28
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	29
01 23	COMMUNICATIE & INFORMATIEOVERDRACHT	29
01 27	WERKNEMERS EN MATERIEEL	30
01 28	TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN	30
01 29	MILIEUEISEN	30
50	AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN	31
50 1	AFVALDIENSTEN	31
50 11	BEGRIPPEN	31
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	31
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	31
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	31
51 03	INFORMATIE-OVERDRACHT	31
51 05	BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN	32
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	32
51 22	EISEN EN UITVOERING	32
51 4	BEPLANTINGEN	33
51 41	BEGRIPPEN	33
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	33
62 0	ALGEMEEN	33
62 01	EISEN EN UITVOERING	33
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	34
64 0	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN	34
64 01	FLORA EN FAUNA	34
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	34
64 12	EISEN EN UITVOERING	34

RAW-BESTEK

Onderhoud bermen en watergangen

BESTEKNUMMER:
SV-2026-04

OPDRACHTGEVER:
Gemeente Stichtse Vecht

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht
Endelhovenlaan 1
3601 GR Maarssen

02 Directie

De directie zal nader worden aangewezen in de opdrachtbrief.

03 Locatie

De te onderhouden objecten bevingen zich in de gehele gemeente Stichtse Vecht.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het maaien van bermen;
- Het maaien van ruigte;
- Het maaien en ruimen van oeverruigte;
- Het maaien van invasieve water- en oeverplanten Unielijst;
- Het maaien en ruimen van riet;
- Afvoeren van het maaisel;
- Het opschonen watergangen, water/ oever en greppel;
- Het uitmaaien van watergangen;
- Afvoeren van het maaisel watergang;
- Ruimen slootvuil;
- Treffen van verkeersmaatregelen;
- Bijmaaien rond bomen.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst start per 1 Maart 2027 en loopt t/m 28 Februari 2030 met een optie van verlenging van 2 maal 1 jaar tot uiterlijk 29 Februari 2032. Na het verstrijken van de initiële looptijd wordt deze overeenkomst, behoudens schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden stilzwijgend verlengd Zie ook 07 Verlengingscriteria.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 versie 2025 voor bestekposten met eenheid stuks, m2, are en meter bedraagt € 750,- per dag per bestekspost. De korting is van toepassing op alle tijdsbepalingen in de betreffende bestekposten en/of het door de directie goedgekeurde algemeen tijdschema van de aannemer. Dit tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door weersomstandigheden of andere oorzaak buiten de invloedssfeer van de aannemer, mits vooraf goedgekeurd door de directie.

3. De hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op een (1) jaar. De inschrijvingsprijs betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

4. Oplevering werkzaamheden per onderdeel:

Bermen ecologisch maaien en ruimen:
De Bermen 1x maaien en ruimen dienen te worden gemaaid tussen 1 september en 15 oktober, voorafgaand aan het maaien van de aanliggende sloten en vijvers.
De zichthoeken dienen eind april gemaaid te worden
De Bermen 2x maaien en ruimen dient de eerste ronde te worden uitgevoerd tussen 1 juni en 30 juni; de tweede ronde dient te worden uitgevoerd tussen 1 september en 15 oktober, voorafgaand aan het maaien van de aanliggende Watergangen.
De bermen die 3x per jaar worden gemaaid dienen de eerste keer te worden gemaaid in de laatste week van april, de tweede beurt tussen 1 juli en 31 juli en de derde beurt tussen 15 september en 15 oktober.

Oeverruigte maaien en ruimen:
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 september en 15 oktober voorafgaand aan het maaien van de aanliggende sloten en vijvers.

Riet droge watergang:
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 september en 15 oktober voorafgaand aan het maaien van de aanliggende sloten en vijvers.

Riet natte watergang:
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 september en 15 oktober voorafgaand aan het maaien van de aanliggende sloten en vijvers.

Zoom:
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 september en 15 oktober voorafgaand aan het maaien van de aanliggende sloten en vijvers.

Opschonen watergangen:
De opdrachtnemer dient te maaien en het slootwerk gereed te hebben eens per jaar voorafgaande aan de najaarsschouw:
- van het Waterschap HDSR: vanaf de laatste woensdag in oktober,
- van het Waterschap AGV: najaarsschouw vanaf de eerste maandag in november.
Het te maaien slootwerk dat 1x per jaar gemaaid wordt, dient aanvullend te worden uitgevoerd aansluitend aan de maaironde aanliggende bermen in de maanden september-oktober.

Maaien 1e ronde in Natura 2000 en NNN gebieden vanaf 15 juni uitvoeren. Zie voor Natura 2000 en NNN .
Zie actuele informatie provincie
https://gis.provincie-utrecht.nl/Geocortex/WebViewer/?app=e691e7d6b6d348b1a331dd5d298ac85c&workflow=cea17dd7-c4c8-4359-b64d-7e063584495c&workflowParams={%22ids%22:[1289,190,1288,1449,1554,191,188,189,1220,187]}

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025, is niet van toepassing.

07 Verlengingscriteria

1. Na het verstrijken van de initiële looptijd wordt deze overeenkomst, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) Jaar, met dien verstande dat een dergelijke verlenging maximaal twee (2) maal kan plaatsvinden.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.
3. Bij verlenging van de overeenkomst zijn dezelfde eenheidsprijzen van toepassing als bij de inschrijving.
4. Indexeren op basis van artikel 01.04.01 van dit bestek.

08 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen. Het Plan van Aanpak (inschrijving) maakt onderdeel uit van het kwaliteitsplan.

09 Bewijsstukken inschrijvingsvereisten

De aannemer dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht te allen tijde in bezit is van actuele en geldige documenten zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren bij het bestek:
- Greppel Stichtse Vecht
- Oeverruigte Stichtse Vecht
- Oppervlaktewater Stichtse Vecht
- Riet droog maaien Stichtse Vecht
- Riet nat maaien Stichtse Vecht
- Ruimen sloot Stichtse Vecht
- Ruw gras Stichtse vecht
- Sloten 1x Stichtse Vecht
- Sloten 2x Stichtse Vecht
- Zoom Stichtse Vecht

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoeveelheden resultaatsverplichting zijn bepaald met behulp van het beheersysteem. Deze gegevens zijn tweedimensionaal (incl. taluds) ingemeten, waarbij de tekeningen zoals genoemd in paragraaf 01 "Tekeningen" leidend zijn.

03 Hoeveelheden en herziening

De in dit bestek opgenomen hoeveelheden resultaatsverplichting hebben betrekking op 1 contractjaar (het jaar 2027). De hoeveelheden worden jaarlijks herzien.

04 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten:

Stoppunten:
1. Voor aanvang van de werkzaamheden opgestelde Ecologisch werkprotocol.
2. Na controle flora en fauna beschermde flora en fauna op de werklocatie, na aantreffen. Bespreken Ecologisch werkprotocol.
3. Bepalen van het werkterrein.

Registratiepunten:
1. locaties waar Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia en andere invasieve exoten (i.v.m. meldplicht NVWA) wordt aangetroffen; situatiefoto, straatnaam + huisnummer.
2. Bijhouden activiteitenplan beschermde flora en fauna.
3. Activiteitenplan flora en fauna op de werklocatie:
- kwetsbare flora en fauna: conform ecologisch werkprotocol gedragscode Soortbescherming gemeenten.

05 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- inschrijvingsstaat;
- inschrijvingsbiljet;
- V&G plan (ontwerpfase) datum 14-10-2026;
- Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025, Vereniging Stadswerk Nederland (te downloaden via: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2025-06/Gedragscode-soortenbescherming-gemeenten.pdf);
- Oplegnota_Soortenbescherming_Gem Stichtse Vecht_2025_Def;
- Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024.
- SV-2026-04-maaiprofiel.pdf
- Unilijst invasieve exoten, alleen terrestrische planten (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plant/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten)
- Natuurwaardekaart in kaartviewer (ter beschikking via inlogcode van de gemeente)
- FloraFaunaCheck (FFC) https://florafaunacheck.nl/stichtse%20vecht

06 Plaatselijke omstandigheden

Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**VOORBEREIDING**				
11								**Opstellen plannen**				
110010	100199							Maken V&G plan uitvoering Betreft: het maken van een V&G plan uitvoering	EUR		N	
110020	100199							Opstellen gedetailleerd werkplan Betreft: het maken van een gedetailleerd werkplan inclusief algemeen tijdsschema zoals verwoord in deel 3 1.13.2 van dit bestek.	EUR		N	
12								**Flora en Fauna**				
120010	645099							Opstellen Ecologisch Werkprotocol Betreft: het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform RO-checklist III 'Format ecologisch werkprotocol' uit de 'Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025', voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	keer	2,00	V	
120020	640105							Inventariseren en registreren fauna. Ten behoeve van te beschermen van beschermde en doelsoorten conform de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten 2025, Vereniging Stadswerk Nederland. Situering: de volgens dit bestek te onderhouden bermen en watergangen.	keer	2,00	V	
		1						Betreft een verkennende inventarisatie De inventarisatie geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst				
			1					Te registreren gegevens: - naam inventarisatiemedewerker - inventarisatiedatum - soort - type rust- of verblijfplaats - aantal rust- of verblijfplaatsen - locatie rust- of verblijfplaatsen De locatie terstond markeren volgens bestekspostnr: 950020 De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon. Voor eisen en maatregelen zie deel 3 paragraaf 64.12.01				
					4			Frequentie: 1x inventarisatie en registratie voorafgaand aan het werk. 1x voorlopen voorafgaand aan het maaien door machinist.				
						9		Registeren en vastleggen in Excelbestand met vakcodering en locaties met vakcode aangeven op een digitale tekening. Gegevens digitaal inleveren bij de directie.				
120030	645003							Inventariseren en registreren flora.	keer	2,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
								Conform de de Gedragscode soortenbescherming voor gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk en de "Leidraad soortenbescherming SV 2021. De inventarisatie geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst. Situering: de volgens dit bestek te onderhouden bermen en watergangen voorafgaand aan al het maaiwerk in watergangen waterkeringen, bermen en taluds. De volgende gegevens dienen te worden vastgelegd: - naam inventarisatiemedewerker - inventarisatiedatum - soort - type groeiplaats of zaadbank De inventarisatie dient te worden uitgevoerd door een daartoe bevoegd persoon. Voor eisen en maatregelen zie deel 3 paragraaf 64.12.01 De locatie terstond markeren volgens bestekspostnr: 950030 Ten behoeve van te beschermen van beschermde en doelsoorten in het kader van de Gedragscode soorten bescherming voor gemeenten en Leidraad beschermdesoorten SV 2021. Conform de checklist gedragscode indienen bij de directie.			
		1						Betreft een verkennende inventarisatie De inventarisatie geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst			
			1					Te registreren gegevens:			
				1				Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: m2			
					4			Frequentie: 1x inventarisatie en registratie voorafgaand aan het werk. 1x voorlopen voorafgaand aan het maaien door machinist.			
						9		Registeren en vastleggen in Excelbestand met vakcodering en locaties met vakcode aangeven op een digitale tekening. Gegevens digitaal inleveren bij de directie.			

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
2								**OPSLAG EN ZAAILINGEN**				
200010	514431							Vrijstellen beplanting.	m2	127.913,00	V	
								Betreft: verwijderen van zaailingen en ongewenste soorten tot een diameter van max. 0.10m. Voor het maaien van de bermen en watergangen uit.				
		4						Betreft: landschappelijke beplanting				
			9					Dichtheid: 1 st / 100 m2.				
					9			Vrijstellen door 100% van zaailingen en ongewenste soorten weg te nemen.				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren volgens bestekpostnr. 200020				
200020	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak.	m2	127.913,00	V	
								Betreft: vrijgekomen zaailingen en ongewenste soorten, volgens bestekpostnr. 200010				
		9						Betreft: zaailingen en ongewenste soorten.				
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar.				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
3								**BERMEN** In alle onderstaande posten betreft het maaien, inclusief maaien rondom obstakels! Wanneer aangegeven word dat een bepaald percentage niet gemaaid word, betekend dit een percentage per perceel, niet een percentage van de percelen.				
31								**Maaien Bermen**				
311								**Ecologisch maaien**				
311010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen met Ruwgras, 80%, Grasveldtype: schraal grasland Situering: Ruw gras Stichtse Vecht De 20% niet te maaien oppervlakte dient een schraal gedeelte of een (bijna) bloeiend gedeelte te zijn. Bomen volgens bestekpostnr 340010.	are	412,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode augustus/september				
							9	Maaisel laten liggen. Na min. 2 dagen en max. 5 dagen maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
311020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen met Ruwgras, 80%, Grasveldtype: schraal grasland Situering: Ruw gras Stichtse Vecht De 20% niet te maaien oppervlakte dient een schraal gedeelte of een (bijna) bloeiend gedeelte te zijn. Bomen volgens bestekpostnr 340010.	are	19.850,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					2			Aantal maaibeurten: 2 per jaar Periode 1e maaibeurt in mei/juni; Periode 2e maaibeurt in september/oktober				
							9	Maaisel laten liggen. Na min. 2 dagen en max. 5 dagen maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
311030	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: het maaien van bermen met Ruwgras, 80%, Grasveldtype: schraal grasland Situering: Ruw gras Stichtse Vecht De 20% niet te maaien oppervlakte dient een schraal gedeelte of een (bijna) bloeiend gedeelte te zijn. Bomen volgens bestekpostnr 340010.	are	312,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					3			Aantal maaibeurten: 3 per jaar Periode 1e maaibeurt in april/mei; Periode 2e maaibeurt in juni/juli Periode 3e maaibeurt in september/oktober .				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
							9	Maaisel laten liggen. Na min. 2 dagen en max. 5 dagen maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
311040	512501							Maaien bermen en taluds.	are	432,00	V	
								Betreft: het maaien van meterstroken langs wegen Grasveldtype: schraal grasland Situering: Ruw gras Stichtse Vecht Bomen volgens bestekpostnr 340010. Maaien en vrijgekomen materialen verzamelen in één (1) werkgang.				
		2						Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					2			Aantal maaibeurten: 2 keer per jaar Periode 1e maaibeurt in Mei/Juni Periode 2e maaibeurt in September/Oktober				
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
313								**Zichthoeken**				
313010	512501							Maaien bermen en taluds.	are	173,00	V	
								Betreft: het maaien van bermen ter plaatsen van zichthoeken (wegkruisingen, bermplanken etc). Maaien over volledige breedte van de berm. Grasveldtype: schraal grasland Maaien en vrijgekomen materiallen verzamelen in één (1) werkgang.				
		2						Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar Periode april				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
313020	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	11,00	V	
								Betreft: het maaien van bermen met Ruwgras langs en onder geleiderail. Grasveldtype: schraal grasland Situering: Ruw gras Stichtse Vecht Maaien en vrijgekomen materialen verzamelen in één (1) werkgang.				
		2						Standaard beheer				
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				2				Strookbreedte: 1,00 m				
					2			Aantal extra maaibeurten: 2 keer per jaar				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
32								**Oeverruigte**				
321								**Zwerfvuil**				
321010	501211							Verwijderen drijfvuil.	m3	10,00	V	
								Betreft: het verwijderen van drijfvuil en grof zwerfvuil uit de oeverruigte voor 100 %, direct voor het maaien.				
		2						Betreft: watergang				
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode september/oktober				
							1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
322								**Maaien**				
322010	511506							Maaien gras- en kruidachtigen. Betreft: maaien oeverruigte, 80 % inclusief rondom obstakels Situering: Oeverruigte Stichtse Vecht Gemiddelde bewerkingsbreedte sloot: 2,00 m. Inclusief: kopse kanten Bomen volgens bestekpostnr. 340010. Aantal Percelen: Onbekend Aantal percelen en eventueel afmetingen/oppervlakten vermelden. Gegevens betreffende het gemiddeld aantal bomen en obstakels per are vermelden. Voor het maaien rondom bomen en het maaien rondom of langs obstakels afzonderlijke bestekposten opnemen. Hiervoor hoofdcodes gebruiken uit subwerkcategorie 51.25.	are	1.069,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
				9				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: van 0 tot 3,0 m inclusief 0,5 meter aan 'overzijde' sloot.				
					9			Lengte droog talud: tot ca. 2 m. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m. Oeververdediging: geen. Maaisel en korfvuil laten liggen. Na min. 2 dagen en max. 5 dagen vervolgens maaisel verzamelen en afvoeren.				
						2		Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
33								**Rietvegetatie**				
331								**Droge watergang**				
331010	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft: het maaien van riet op droge watergang, 50%. Het percentage maaien/niet maaien volgens Deel 3 51.22.05 lid 14 van dit bestek. Situering: Riet droog maaien Stichtse Vecht Breedte: 4.00m (gerekend met 2.00 m op oever en 2.00 m in water) Risico vroeg broedseizoen is voor aannemer. Bomen volgens bestekpostnr. 340010	are	122,00	V	
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
					1			Vegetatievorm: 1-jarig riet; op droge ondergrond				
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar Afmaaien: min. 5 cm boven maaiveld of waterlijn.				
							9	Maaisel min. 2 dagen en max. 5 dagen laten liggen. Vervolgens vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
332								**Natte watergang**				
332010	511507							Maaien rietvegetatie. Betreft: het maaien van riet op natte watergang, 50%. Het percentage maaien/niet maaien volgens Deel 3 51.22.05 lid 14 van dit bestek. Situering: Riet nat maaien Stichtse Vecht Breedte: 4.00m (gerekend met 2.00 m op oever en 2.00 m in water) Risico vroeg broedseizoen is voor aannemer. Bomen volgens bestekpostnr. 340010	are	62,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
					5			Vegetatievorm: 1-jarig riet; op natte ondergrond				
						1		Aantal maaibeurten: 1 per jaar Afmaaien: min. 5 cm boven maaiveld of waterlijn.				
							9	Maaisel min. 2 dagen en max. 5 dagen laten liggen. Vervolgens vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
34								**Bomen**				
340010	512515							Maaien rondom bomen. Betreft: het bijmaaien rondom bomen in bermen. Min. 30 cm om de stam laten staan. Bij het beschadigen van bomen verhaalt de opdrachtgever de schade bij de aannemer. Werkterrein: zie deel 2.1 stoppunten. Grasveldtype: schraal grasland Situering: Ruw gras Stichtse Vecht Bomen in bermen, gemaaid volgens bestekpostnrs. 311010, 311020, 322010, 331010, 332010 Vrijgekomen materialen laten liggen.	st	11.550,00	V	
			2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar tussen 15 September en 15 Oktober				
						1		Grashoogte na maaien gelijk aan grashoogte aangrenzende grasvegetatie				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
4								**WATER** In alle onderstaande posten betreft het maaien, inclusief maaien rondom obstakels!				
41								**Watergangen**				
411								**Eenzijdig**				
411010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: maaien watergangen en oevers, eenzijdig, 80%. Situering: Sloten 1x Stichtse Vecht Maaien tot werkgrenzen volgens bijlage SV-2021-04-maaiprofiel.pdf en deel 3, 51.32.04. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Gemiddelde bewerkingsbreedte watergang: 2,00 m.	m	80.296,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					3			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
								Oeververdediging: geen				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel laten liggen en na min. 2 dagen afvoeren volgens bestekpost 411020				
411020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1	m	80.296,00	V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 411010				
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
412								**Tweezijdig**				
412010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: maaien watergangen en oevers, tweezijdig, 80%. Situering: Sloten 1x Stichtse Vecht Maaien tot werkgrenzen volgens bijlage SV-2021-04-maaiprofiel.pdf en deel 3, 51.32.04. Aantal maaibeurten: 1 per jaar Gemiddelde bewerkingsbreedte watergang: 2,00 m.	m	24.684,00	V	
		1						Ecologisch beheer				
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					4			Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
								Oeververdediging: geen				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren . Maaisel laten liggen en na min. 2 dagen afvoeren volgens bestekpost 412010				
412020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang. Aantal beurten: 1	m	24.684,00	V	
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 412010				
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
						1		Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
42								**Waterpartij**				
420010	511406							Uitmaaien waterpartij.	are	674,00	V	
								Betreft: het volledig uitmaaien van bestaande waterpartijen (vijvers, grachten, waterlopen en waterpartijen), 100%. Situering: Oppervlaktewater Stichtse Vecht				
								Aantal maaibeurten: 1				
		2						Standaard beheer				
			1					Droge taluds en nat gedeelte				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					6			Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer				
								Oeververdediging: beschoeiing				
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
							9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel laten liggen en na min. 2 dagen afvoeren volgens bestekpost 420020				
420020	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.	are	674,00	V	
								maaisel				
								Aantal beurten: 1				
		1						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 420010				
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
						2		Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
43								**Greppels**				
430010	511401							Uitmaaien watergang.	m	85,00	V	
								Betreft: het uitmaaien van de greppels, 100%, tweezijdig Situering: Greppels Stichtse Vecht				
								Aantal maaibeurten: 1 per jaar, aansluitend op de slootronde Gemiddelde bewerkingsbreedte sloot: 2,00 m.				
		2						Standaard beheer				
				1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
					1			Droge watergang				
								Oeververdediging: geen				
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
							1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel min. 2 dagen en max. 5 dagen laten liggen. Vervolgens vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
5								**RUIMEN SLOOTVUIL**				
500030	511413							Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: het ruimen van slootvuil, gemaaid door derden 100% Situering: Ruimen sloot Stichtse Vecht Aantal beurten: 1 keer per jaar	are	2.250,00	V	
		9						Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel.				
			2					Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien				
							1	Maaisel verzamelen en vervoeren . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
8								**WERK VAN ALGEMENE AARD**				
81								**Registratie werkzaamheden**				
810030	510099							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient wekelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectie gegevens worden door de opdrachtgever online ter beschikking gesteld via een account in Gemeentelijk beheersysteem of vergelijkbaar systeem.	EUR		N	
810040	510099							Signaleren en registreren afwijkingen Betreft: het signaleren en digitaal registreren van afwijkingen, gebreken en gevaarlijke of hinderlijke situaties in de wijken. Deze registratie dient dagelijks te worden gesynchroniseerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur.	EUR		N	
82								**Verkeersmaatregelen**				
820010	620104							Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden. Voor Alle werkzaamheden nabij fiets- en oetpaden die conform dit bestek uitgevoerd worden en aarbij verkeers- voorzieningen noodzakelijk zijn.	EUR		N	
		1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie				
							1	Met materiaal van de opdrachtgever				
820020	620105							Toepassen rijdende afzetting. Voor Alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.	EUR		N	
		1						Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende situatie.				
			1					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h				
							1	Met materiaal van de opdrachtgever				
83								**Aanschaf Software**				
830010	102399							Aanschaf IBIS Ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek, dient de aannemer het programma IBIS aan te schaffen.	EUR		N	
84								**Inzetten werknemers en materieel**				
841								**Werknemers**				
841010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft; inzet werknemers Groenvoorziener (functie conform cao) ten behoeve van behandelen van meldingen of klachten, inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen per 2 personen, handgereedschap en klein handgereedschap o.a. bladblazer, bosmaaier, kettingzaag e.d. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	50,00	V	
				1				Werknemers: Groenvoorziener, tarief per manuur (1 persoon)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
841020	100501							Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V	
								Betreft: gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)				
								Inzet: overdag				
								Inzetduur: 4 aaneengesloten uren.				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
				1				Werknemers: Verkeersregelaar, tarief per manuur (1 persoon)				
842								**Materieel**				
842010	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V	
								Betreft: Vrachtauto met autolaadkraan, inclusief bediening.				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		3						Laadvermogen: ten minste 10 ton				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) tarief per uur				
842020	100516							Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V	
								Betreft: Vrachtauto met autolaadkraan, inclusief bediening.				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Laadvermogen: ten minste 5 ton				
				1				Met hydraulische laad- en losinrichting				
						1		Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) tarief per uur				
842030	100518							Inzetten van een tractor.	uur	40,00	V	
								Betreft: tractor met maai-zuigcombinatie				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 120 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: maai-zuigcombinatie				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) tarief per uur				
842040	100518							Inzetten van een tractor.	uur	40,00	V	
								Betreft: tractor met maaikorf				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 120 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: maai-korf met beweegbare arm.				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) tarief per uur				
842050	101299							Tbs maaiboot t.b.v. te varen watergangen	uur	40,00	V	
								Betreft het ter beschikking stellen van een maaiboot met dubbele messenbalk, opduwframe en met in hoogte verstelbare vijzelaandrijving.				
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.				
								Inzet: verwijderen waterplanten tot 2,0 m onder waterInclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen), tarief per uur.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
842060	101299							Tbs combinatiemachine rupsvoertuig en maaiboot. Betreft: een combinatiemachine van rupsvoertuig en maaiboot voor gebruik in drassig gebied. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen), tarief per uur..	uur	40,00	V	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
9								**Staartposten**				
95								**Stelposten**				
950010	100301							Stelpost Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	5.000,00	V	
		1						Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden				
950020	100301							Stelpost markeren van gevonden Fauna Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	2.500,00	V	
		9						Markeren groeiplaats of zaadbank, incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.				
950030	100301							Stelpost markeren van gevonden Flora Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	2.500,00	V	
		9						Markeren tijdelijke en vaste rust- en verblijfplaatsen ter plaatse van alle te maaien bermen en watergangen, Incl. het verwijderen van materiaal na werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer.				
950040	645302							Toepassen maatregelen bescherming flora. Betreft: het vaststellen en uitvoeren van mitigerende maatregelen die ervoor zorgen dat die wezenlijke negatieve invloed op betreffende soorten en/of populatie niet zal optreden of positief beïnvloed wordt.	EUR	2.500,00	V	
		1						Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: EWP opgesteld bij bestekpost 120010				
950050	640602							Toepassen maatregelen bescherming fauna. Betreft: het vaststellen en uitvoeren van mitigerende maatregelen die ervoor zorgen dat die wezenlijke negatieve invloed op betreffende soorten en/of populatie niet zal optreden of positief beïnvloed wordt.	EUR	2.500,00	V	
		1						Maatregelen overeenkomstig EWP opgesteld bij bestekpost 120010				
950060	100301							Stelpost verwijderen invasieve soorten bermen Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	15.000,00	V	
		9						verwijderen van Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, Ambrosia en andere invasieve exoten (i.v.m. meldplicht NVWA).				
950080	100399							Stelpost Polderreservaat Ten laste van deze stelpost worden de kosten verrekend van door derden uit te voeren maaiwerkzaamheden van de rietlanden in het Polderreservaat. Deze werkzaamheden worden door de directie aangewezen.	EUR	24.000,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Op dit werk is de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 van toepassing. Deze catalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

01 01 02 ONVOLKOMENDHEDEN IN HET BESTEK

01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 De laatste zin van paragraaf 15, lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

02 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

03 Na elk werkjaar zullen de hoeveelheden en de eenheidsprijzen worden bijgesteld. De eenheidsprijzen worden bijgesteld conform het bepaalde in hoofdstuk 01.04.01 in deel 3 van dit bestek.

04 De directie is gerechtigd opdrachten voor opvolgende werkonderdelen op te schorten, respectievelijk niet (meer) te verlenen, zolang voorafgaande en/of lopende (deel)opdrachten niet naar behoren zijn uitgevoerd en opgeleverd, respectievelijk indien een lopend dispuut of geschil daarover nog niet is opgelost.

05 De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden en kosten die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

01 01 08 VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

01 Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen, wordt een volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 versie 2025 verlangd.

02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.

03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 versie 2025 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

01 01 10 DUURZAAMHEID

01 De opdrachtgever streeft ernaar duurzaam in te kopen. Een inkoop wordt als duurzaam aangemerkt als ten minste wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

02 Op dit werk zijn van toepassing de criteriadocumenten voor duurzaam inkopen, uitgegeven door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, zoals deze gelden op de dag van aanbesteding.

03 Het werk en de uitvoering van het werk dienen ten minste te voldoen aan de minimumeisen die voor de desbetreffende productgroepen zijn opgesteld.

04 Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen, zoals vermeld in de criteriadocumenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen wordt voldaan.

05 De directie kan tevens om een nader bewijsmiddel vragen. Dit nader bewijsmiddel, zoals vermeld in de criteriadocumenten, dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na het gedane verzoek in het bezit te zijn van de directie.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

03 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 en 3 van de U.A.V. 2012 versie 2025 is niet van toepassing. Afwijkingen van meer dan 110% of minder dan 90% van de verrekenbare hoeveelheden in het bestek worden verrekend tegen de verrekenprijzen die bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen. Dit eventueel verhoogd met een overeengekomen indexatie conform artikel 01.04.02.

04 De aannemer is verplicht om meerwerk, waarvoor inhoudelijk in het bestek een bestekspost bestaat, uit te voeren tegen de prijs per eenheid behorende bij deze bestekspost of bij overschrijding van de hoeveelheid, tegen de verrekenprijs van deze bestekspost.

05 Voor de besteksposten met de eenheid "week" wordt de nieuwe verrekenprijs gebaseerd op de te berekenen gedeeld door hoeveelheid ter inlichting maal nieuwe hoeveelheden ter inlichting.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

01 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel wel worden geïndexeerd conform de CROW-index.

De eerste indexering zal, bij gebruikmaking van de optie tot verlenging, plaatsvinden per eerste dag van het nieuwe contractjaar. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexgetal van oktober 2027, waarbij voor indexering met het laatstbekende indexgetal voor de eerste dag van het nieuwe contractjaar zal worden gerekend.
De tweede indexering zal, bij gebruikmaking van de optie tot verlenging, plaatsvinden per 1 januari 2030. Het basis getal waarmee gerekend zal worden is het indexgetal van oktober 2027, waarbij voor indexering met het indexgetal van 1 oktober 2028 wordt gerekend.

02 Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

03 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 70% van de aannemingssom.

04 Wijzigingen in loonkosten, in kosten van brandstofbestanddelen en in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groepen niet van toepassing. Dit geldt ook bij een eventuele verlenging.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie binnen vijf werkdagen na de opneming ter acceptatie aan de directie zal voorleggen. Na acceptatie van de declaratie retourneert de directie een getekend exemplaar aan de aannemer. Acceptatie van een declaratie door de directie mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

02 De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres zoals vermeld op de opdrachtbrief met daarbij een cc naar de toezichthouder en directievoerder.

Op de declaratie dient het besteksnummer te worden vermeld. Als bijlage dient de, door de directie goedgekeurde termijnstaat, te worden toegevoegd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025 wordt de aannemer erop gewezen dat o.a.dolgende werken in elkander grijpen:
- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;
- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen dienst;
- het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;
- het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;

- het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;
- het aanbrengen van pompen, electro-mechanische installaties;
- aanpassingen aan VRI's;
- het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;
- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;
- inzameling huishoudelijk afval;
- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering van dit bestek vallen door derden of in opdracht van de eigen dienst;
- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract (raamovereenkomst) of door andere aannemers;
- op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;
- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk en dergelijke. Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.

02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.
Eventuele stagnatie t.g.v. afstemmingsproblemen geven geen recht op verrekening / vergoeding.

03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 versie 2025 geschiedt de coördinatie van deze werken door de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 BEREIKBAARHEID

01 De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

02 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 versie 2025 moet de aannemer de door de directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.

03 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

04 Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten ten alle tijden bereikbaar zijn met normale transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).

05 De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten. Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 versie 2025, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te worden aangegeven.

02 In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025 moet in het algemeen tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers) werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

03 Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

04 Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één werkdag van te voren bij de directie te worden gemeld.

05 De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake start, volgorde en einde werkzaamheden.

06 Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet toegestaan werkzaamheden uit te voeren.

07 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.

08 Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aan de directie te worden overlegd.

01 13 02 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdsschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6

van de U.A.V. 2012 versie 2025, verlangd omvattende:
- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen in overeenstemming met het ingediende plan van aanpak;
- In te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade;
- Bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt;
- een activiteitenplan flora en fauna hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 in het kader van de Omgevingswet;
- een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025';
- een omschrijving van uitvoeringsmethode en -periode en toe te passen beschermende maatregelen om verstoring en schade aan flora en fauna te voorkomen of te minimaliseren;
- een omschrijving van de wijze van aanpak omtrent de uitvoering van het ecologisch werkprotocol + uitvoeringsmaatregelen;
- een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven omtrent de van toepassing zijnde 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025'.

03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.
04 Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment verkerende staat.
05 Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na de opdrachverstrekking aanleveren.

01 13 03 WERKTIJDEN

01 Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verichten tussen 18:00 en 7:00 uur.
02 Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale feestdagen.
03 Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen of doorgaande fietsroutes, gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.

01 13 07 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 versie 2025 levert de aannemer een (digitaal) ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 versie 2025.

01 15 RECLAME

01 15 01 RECLAMEBORDEN EN HERKENNING

01 Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.
02 Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de aannemer.
03 Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met het logo van hoofdaannemer.
04 De aannemer en haar onderaannemers dienen te werken met de huisstijl van de hoofdaannemer waarbij in ieder geval het logo van de hoofdaannemer duidelijk zichtbaar is voor anderen. Dit geldt voor werkkleding (oa. veiligheidshesjes), communicatie (oa. brieven), afzettingen, hekwerken, omleidingen, schaftketen en toe passen materieel (oa. grasmaaiers, veegzuigwagens etc.) Het is voor materieel toegestaan om met magneetplaten te werken.

01 15 02 DEPOT

01 Op het werkterrein, binnen het grondgebied van de gemeente, is geen depot beschikbaar voor stalling van machines, materieel en materialen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 01 WA-VERZEKERING

01 Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten. De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever, de adviseur(s), de adviesbureau(s), de constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.
02 De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:
a. Het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, die aan verzekerden ter bewerking zijn toevertrouwd.
b. Materiële schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.
03 De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval en minimaal € 2.500.000,- per jaar te bedragen.
04 Op verzoek van de directie moet binnen 7 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever worden verstrekt.

01 16 02 VERZKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een inrichting, betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een inrichting en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
04 Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare materialen te worden afgevoerd.
05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd.
06 Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze bepaling en conform het gestelde in bepaling 01 17 06 van dit bestek.
07 De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij van (kleine) resten en snippers te zijn.
08 De omschrijvingen in de leden 01 t/m 07 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die worden uitgevoerd middels regiewerkzaamheden uit dit bestek.
09 Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regiewerkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 07 ACCEPTATIEKOSTEN

01 Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 08 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomend materiaal dat wordt afgevoerd naar een inrichting, inclusief vermelding hoeveelheden.
- vrijkomend materiaal dat vervalt aan de aannemer, inclusief vermelding hoeveelheden.

02 De aannemer dient, indien van toepassing, rekening te houden met het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden in het kader van lokaal composteren. De aard en omvang van deze werkzaamheden worden door de directie bepaald en, indien van toepassing, middels een bestekswijziging opgedragen en verrekend.

03 De gemeente stimuleert, vanuit haar duurzaamheidsdoelstellingen, de toepassing van lokaal compesteren. Op dit moment zijn er echter nog geen actieve projecten. Indien zich gedurende de looptijd van het werk een geschikt project aandient, wordt de aannemer hierover door de directie geïnformeerd en worden de eventuele aanvullende werkzaamheden middels een bestekswijziging opgedragen en verrekend.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING, FLORA & FAUNA EN VERHARDING

01 18 01 MELDPLICHT BIJ SCHADE

01 Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.
02 Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in werking. Deze bedraagt € 5.000,- per geval.

01 18 02 BEPLANTING

02 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het wondoppervlak zodanig te worden afgewerkt dat wondovergroeiing kan plaatsvinden. Hierbij mogen geen wondbedekkende middelen worden toegepast.

01 18 03 FLORA EN FAUNA

01 Bij een geconstateerde overtreding op de Omgevingswet als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtnemer, is de directie genoodzaakt een verzoek tot handhaving indienen bij de RUD van de provincie Utrecht.
02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging

toegebracht aan Rode lijst en kwetsbare soorten volgens bijlage 2.6 van de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025':
€ 50,- per stuk van de soortengroep Zoetwatervissen in de bijlage;
€ 20,- per m2 van de soortengroep vaatplanten in de bijlage of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in de soortengroep vaatplanten uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

01 18 05 VEGETATIE

01 Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de bomenposter 'Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen.
Te bestellen via: https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven) in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de standaard bedraagt de schadevergoeding bij beschadiging aan bomen: minimaal € 500,- per boom per geval. De directie kan besluiten de schadevergoeding te bepalen conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 18 06 (HALF)VERHARDING

01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

03 Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt, wordt deze gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en 02 van deze bepaling is aangegeven.

01 18 08 SCHADEVERGOEIDING I.V.M. BESCHADIGING OBSTAKELS

01 In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.

01 18 09 OVERIGE SCHADES

01 Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

02 Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken, bomen of anderzins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

03 In aanvulling op artikels 01.18.05 en 01.18.06 wordt vermeld dat schade aan te handhaven vegetatie terstond aan de directie wordt gemeld.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 23 COMMUNICATIE & INFORMATIEOVERDRACHT

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van tevoren zijn

aangekondigd.
03 Van deze vergaderingen worden door de directie notulen opgemaakt, die zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 WERKBESPREKING

01 Op aangeven van de directie vindt er werkoverleg plaats tussen directie en aannemer. Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per week plaatsvinden. Tijdens dit overleg komen onder andere de planning, de Checklisten Aanvullingsbesluit natuur in de Omgevingswet en eventuele bewonersklachten aan de orde.
02 Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 3 werkdagen te worden afgehandeld.
03 Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.

01 23 04 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt, dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 05 INFORMATIEOVERDRACHT

01 Vertraging in de werkzaamheden door aanwezigheid van geparkeerde auto's o.i.d. zijn voor rekening van de aannemer.

01 27 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 27 01 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 De samenstelling van de door de aannemer op het werk te zetten ploeg moet op naam en met vermelding van opleidingsniveau en ervaring bij de opdrachtgever zijn binnengekomen 10 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.
02 Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.
03 Geen radio's of overige overbodige geluidsoverlastveroorzakende apparatuur op het werk toegestaan.
04 Rondom gebouwen waar mens en dier overlast van geluid zouden kunnen ervaren, dient daar rekening mee te worden gehouden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.
05 Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet-belanghebbenden worden in geen geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te worden verwezen naar de directie.
06 De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.
07 De medewerkers dienen de Nederlandse taal minimaal te beheersen op het niveau van de door de rijksoverheid afgenomen inburgeringsexamens.
08 Elke medewerker die werkzaamheden uitvoert dient persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te hebben.
09 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.
10 Het in lid 01 t/m 09 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten medewerkers middels regiewerkzaamheden.

01 27 02 DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Het gebruik van electrisch handgereedschap is verplicht. Het is niet toegestaan motorisch aangedreven handgereedschap toe te passen.
02 De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door andere worden vervangen.

01 28 TRILLINGS- EN GELUIDSEISEN

01 28 01 GELUIDSHINDER

01 De aannemer dient maatregelen te nemen om de overlast voor omwonenden en overige betrokkenen zo gering mogelijk te laten zijn, waaronder het tot een minimum beperken van geluidshinder.

01 29 MILIEUEISEN

01 29 01 MOBIELE MACHINES

01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Stage-normen (vlg richtlijn 2016/1628):
- 19 kW tot 130 kW vermogen: Stage-norm III-A;
- 130 kW tot 560 kW vermogen: Stage-norm III-B.
Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan Stage-norm IV (vlg richtlijn 2016/1628).

02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.

03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

04 De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste banden. De maximaal toegestane bodemdruk bedraagt 1,5 bar.

05 Mobiele machines dienen zodanig ingericht te zijn dat (maai-)werkzaamheden tegen de rijrichting in voorkomen worden.

50 AFVAL EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 11 BEGRIPPEN

50 11 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op 50.11.01 lid 01: Te verstaan is onder:
g. Blad: blad en ander natuurlijk materiaal zoals afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden, e.d.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste 15 mm bedragen in gras.

02 Beschadiging van de blijvende vegetatiezode en toplaag mag niet plaatsvinden, zie ook artikel 01.18.05 in dit besteksdeel.

51 02 02 INVASIEVE SOORTEN

01 De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten van de "Unielijst invasieve exoten" binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever en online te registreren in de webapplicatie van de gemeente (https://kaarten.stichtsevecht.nl/?@Invasieve%20exoten).

02 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie. Zichtbare begrenzing betreft: binnen een straal van 3 meter vanaf de bovengrondse delen.

03 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meerwerk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

04 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 KLEIN MATERIEEL

01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde te onderhouden delen niet bereikbaar zijn met groot materieel. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen en indien nodig handmatig het werk uit te voeren. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

02 Er geldt een aslastbeperking van 1,5 ton op de houten bruggen in de parken Maarssenbroek en Goudestein. De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

51 02 05 RIJDEN OVER FIETS- EN VOETPADEN

01 Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over fiets- en voetpaden te rijden.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

HFD PAR ART LID

51 03 01 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Landelijk-protocol-omgaan-met-Aziatische-duizendknopen-v16-28dec2024' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 05 BIJBEHORDENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 ONDERHOUD

01 Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden van het maaisel en afvoeren inclusief transport naar een erkende verwerker. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.

02 Bij onkruidbeheersing in beplanting en verharding zijn chemische bestrijdingsmiddelen zonder schriftelijke toestemming van de directie streng verboden. Op overtreding hiervan staat een boete van €10.000,00 per geval. Eventuele schoonmaak en saneringskosten zijn voor rekening opdrachtnemer.

03 Onder overhangend groen wordt eveneens verstaan de klimbeplanting langs gevels en obstakels en de beplanting nabij brandputten en brandkranen.

51 05 07 SIGNALEREN AFWIJKINGEN

01 Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in de wijken voordoen en die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag in het gemeentelijk beheersysteem (momenteel iAsset) geregistreerd worden. De inloggegevens van het beheerpakket worden aan de aannemer verstrekt.

02 De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn van de gemeente.

03 De aannemer dient de volgende onderdelen te controleren op gebreken tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden:
Klim en leiplanten, beschoeiingen, gaashekwerken, stripijzers en (voet)hekken, (houten) keerwanden, keerelementen, overige afrasteringen, zitbanken en picknicksets, bloembakken, afvalbakken, fietssluizen, bomen, boombescherming, boompalen, boombanden, halfverharding en alle voorkomende soorten bebording.

04 Het signaleren van gebreken op de in lid 03 genoemde onderdelen dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen gebreken verwerken in het gemeentelijk beheersysteem (momenteel: iAsset). De te maken kosten hiervoor dienen in de in deel 2.2 opgenomen posten te zijn inbegrepen.

51 05 08 ZIEKTECONTROLE ALGEMEEN

01 De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, ziekten en plagen vastgelegd in de Plantengezondheidswet. Dit betekent dat, bij redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

51 05 09 NETHEID

01 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

51 05 10 AANWEZIGHEID VAN EIKENPROCESSIERUPS

01 Het signaleren van Eikenprocessierups dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen direct aan de directie te worden gemeld.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 05 MAAIEN

12 Bolgewassen pas maaien na afsterven bovengrondse gewasdelen.

13 De opdrachtnemer dient ter plaatse van bolgewassen gedurende de bloei en 6-8 weken na bloei niet te maaien.

14 Wanneer aangegeven word dat een bepaald percentage niet gemaaid word, betekend dit een percentage per

perceel, niet een percentage van de percelen.

51 22 17 BIJMAAIEN

01 Tot alle (uit)maaiwerkzaamheden behoort tevens het bijmaaien rondom bomen en obstakels.
02 Geen bijmaaiwerkzaamheden binnen een afstand van 0-30 cm vanaf de stam van bomen om maaischade te voorkomen.
04 Materieel t.b.v. bijmaaien dient voorzien te zijn van boom-bescherm of -beugel ter voorkoming van stamschade aan de bomen (zie voor schadevergoeding 01.18.05 lid 3 van dit bestek).

51 22 18 MAAIEN NATTE PERCELEN

01 Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn voor natte weersomstandigheden. Tijdens langdurig natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden.
02 Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld te voldoen.
03 Na toestemming van de directie kan op de natte percelen van de maximale graslengte afgeweken worden tot een grashoogte van maximaal 15 cm.
04 Na het maaien van het te lange gras dient dit ook direct geruimd te worden.
05 De extra inspanning die de aannemer pleegt, wordt geacht weg te vallen tegen de lagere maaifrequentie op de natte percelen en de aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van meerwerk.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
l. Vak: een aaneengesloten oppervlak van één beheercategorie dat wordt begrensd door andere beheercategorieen.
m. Rand: begrenzing van een vak als en voorzover deze begrenzing bestaat uit grasvelden en bermen, afscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé tuin)percelen.
n. Obstakel: alle in of aangrenzend aan het grasveld of ruw gras aanwezige fysieke inrichtings- elementen zoals muren, hekwerken, bebording, prullenbakken, openbare verlichting, zitbanken, speeltoestellen e.d. behoudens bomen.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 01 EISEN EN UITVOERING

62 01 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen noodzakelijk acht.
02 De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b. Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h, Vwin=50 km/h en Vwin=60 km/h.
03 Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.
04 Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.
05 Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van verkeersregelaars.
06 Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de wegbeheerder
07 Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
08 De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.

62 01 02 EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet 14 dagen voorafgaand aan de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Het plan dient jaarlijks geactualiseerd te worden.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
04 Het verkeersplan uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

62 01 03 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

01 Indien de eisen gesteld in de artikelen 62.02.01 in dit bestek niet worden nagekomen zal de toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken en de verkeersmaatregelen op orde brengen.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN

64 01 FLORA EN FAUNA

64 01 01 OMGEVINGSWET

01 Op dit werk is de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" met bijbehorend handboek van de Vereniging Stadswerk en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' van toepassing. De gedragscode met bijbehorend handboek is verkrijgbaar via Stadswerk te Ede. De "'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' is de gemeentelijke technische handleiding op de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk.
02 Als soortenlijst geldt de lijst die te vinden is op: https://iplo.nl/thema/natuur/bescherming-soorten. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
Deze lijst is opgenomen in de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' van de Vereniging Stadswerk". De Rode lijst, kwetsbare doelsoorten van de provincie Utrecht en de gidssoorten van de gemeente Stichtse Vecht zijn opgenomen in bijlage 3.6 en 3.7 van de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'.
03 In de uitvoeringsperiode dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van het Aanvullingsbeluit natuur in de Omgevingswet uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk per maatregel zoals benoemd in de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk" en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025' opgesteld en in een ecologisch werkprotecol uitgewerkt. De resultaten dienen ter beoordeling en goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
04 De aannemer vult 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden de checklist in ter accordering door de directie en neemt hierop de maatregelen die nodig zijn voor het Specifiek Zorgvuldig Handelen (ZSH) verwerkt in zijn ecologisch werkprotocol per maatregel zoals benoemd in de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Vereniging Stadswerk" en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'. Een afschrift van checklisten met de genomen maatregelen wordt aan de directie overgedragen tijdens het wekelijkse werkoverleg.
05 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode, zoals genoemd in de leden 01 en 02 dient de aannemer de locatie te registreren en geen werkzaamheden te verrichten op deze locatie. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover kunnen de werkzaamheden op betreffende locatie op een later tijdstip worden hervat.
06 Monitoring en Logboek (Zorgvuldig handelen): De opdrachtnemer houdt gedurende de uitvoering een (digitaal) ecologisch logboek bij
07 Instructie en Toolboxmeetings (Aantoonbaar); De opdrachtnemer draagt zorg voor de aantoonbare instructie van al het uitvoerend personeel (inclusief onderaannemers) voorafgaand aan de start.

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

01 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Wettelijke natuurbescherming niveau 2/3 (Bestendig beheer). Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat Wettelijke natuurbescherming niveau 1 (Bestendig Beheer). Dit geldt voor alle werkzaamheden in dit bestek met uitzondering van onderhoud verhardingen.
02 Markering fauna
De markering van de gevonden verblijfplaatsen geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst.
Ten behoeve van de gevonden verblijfplaatsen van beschermde- en doelsoorten, werken in het kader van de 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025' van de Koninklijke Vereniging Stadswerk en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'
Markeringen worden gedaan door middel van aanbrengen piketten en lint ca. 1,0 m uit de locatie.
Verwijderen maatregelen bij vaste rust en verblijfplaatsen van beschermde- en doelsoorten direct na laatste handeling van elke ronde, de piketten opruimen.
Locatie maaien na verwijderen maatregelen.
Locatie van gemarkeerde rust- en verblijfplaatsen na verwijderen van maatregelen maaien in de veilige periode op basis

van de van toepassing zijnde maatregelenkalender zie Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025

03 Markering flora
De markering van de gevonden groeiplaatsen of zaadbank geldt voor alle werkzaamheden binnen de overeenkomst.
Ten behoeve van de groeiplaats of zaadbank van te beschermen flora, werken in het kader van de "Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025" van de Koninklijke Vereniging Stadswerk en de 'Oplegnota soortenbescherming gemeente Stichtse Vecht 2025'
Markeringen worden gedaan door middel van aanbrengen piketten en lint ca. 1,0 m uit de locatie.
Verwijderen maatregelen bij gevonden rust- en verblijfplaatsen van beschermende- en doelsoorten direct na laatste handeling van elke ronde, de piketten opruimen.
Locatie maaien na zaadvorming.

Behoort bij: SV-2026-04

Bestek groenonderhoud Kansis

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SV-2026-04

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: SV-2026-04

Bestek groenonderhoud Kansis

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**VOORBEREIDING**					
11	**Opstellen plannen**					
110010	Maken V&G plan uitvoering	EUR		N		
110020	Opstellen gedetailleerd werkplan	EUR		N		
12	**Flora en Fauna**					
120010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol	keer	2,00	V		
120020	Inventariseren en registreren fauna.	keer	2,00	V		
120030	Inventariseren en registreren flora.	keer	2,00	V		
2	**OPSLAG EN ZAAILINGEN**					
200010	Vrijstellen beplanting.	m2	127.913,00	V		
200020	Verwerken vrijgekomen materiaal (beplantingsvak).	m2	127.913,00	V		
3	**BERMEN**					
31	**Maaien Bermen**					
311	**Ecologisch maaien**					
311010	Maaien, ecologisch, 80-20% 1 keer	are	412,00	V		
311020	Maaien, ecologisch, 80-20% 2 keer	are	19.850,00	V		
311030	Maaien, ecologisch, 80-20% 3 keer	are	312,00	V		
311040	Maaien, ecologisch, 100% 2 keer	are	432,00	V		
313	**Zichthoeken**					
313010	Maaien bermen en taluds zichthoeken- extra maaibeurt-	are	173,00	V		
313020	Maaien bermstrook, langs en onder geleiderail.	km	11,00	V		
32	**Oeverruigte**					
321	**Zwerfvuil**					
321010	Verwijderen drijfvuil.	m3	10,00	V		
322	**Maaien**					
322010	Maaien gras- en kruidachtigen, ecologisch 80%	are	1.069,00	V		
33	**Rietvegetatie**					
331	**Droge watergang**					
331010	Maaien rietvegetatie, droge watergang	are	122,00	V		
332	**Natte watergang**					
332010	Maaien rietvegetatie, natte watergang	are	62,00	V		
34	**Bomen**					
340010	Maaien rondom bomen.	st	11.550,00	V		
4	**WATER**					
41	**Watergangen**					
411	**Eenzijdig**					
411010	Uitmaaien watergang enkelzijdig, 1 keer	m	80.296,00	V		
411020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	80.296,00	V		
412	**Tweezijdig**					
412010	Uitmaaien watergang tweezijdig, 1 keer	m	24.684,00	V		
412020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	24.684,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
42	**Waterpartij**					
420010	Uitmaaien waterpartij 1 x	are	674,00	V		
420020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	674,00	V		
43	**Greppels**					
430010	Uitmaaien greppels	m	85,00	V		
5	**RUIMEN SLOOTVUIL**					
500030	Ruimen slootvuil vrijgekomen bij waterpartij - derden	are	2.250,00	V		
8	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
81	**Registratie werkzaamheden**					
810030	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden.	EUR		N		
810040	Signaleren en registreren afwijkingen	EUR		N		
82	**Verkeersmaatregelen**					
820010	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden.	EUR		N		
820020	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N		
83	**Aanschaf Software**					
830010	Aanschaf IBIS	EUR		N		
84	**Inzetten werknemers en materieel**					
841	**Werknemers**					
841010	Inzetten werknemer.	uur	50,00	V		
841020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V		
842	**Materieel**					
842010	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
842020	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
842030	Inzetten tractor.	uur	40,00	V		
842040	Inzetten tractor.	uur	40,00	V		
842050	Tbs maaiboot t.b.v. te varen watergangen	uur	40,00	V		
842060	Tbs combinatiemachine rupsvoertuig en	uur	40,00	V		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V		
950020	Stelpost markeren van gevonden Fauna	EUR	2.500,00	V		
950030	Stelpost markeren van gevonden Flora	EUR	2.500,00	V		
950040	Toepassen maatregelen bescherming flora.	EUR	2.500,00	V		
950050	Toepassen maatregelen bescherming fauna.	EUR	2.500,00	V		
950060	Stelpost verwijderen invasieve soorten bermen	EUR	15.000,00	V		
950080	Stelpost Polderreservaat	EUR	24.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),