Behoort bij: WK-2026-03 GO N855

N855 grens Eesveen tussen km 25,984 en km 29,717

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**VOOR DIT BESTEK GELDT:**					
1	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
10	**Verwijderen gewassen en begroeiing**					
100010	Schonen terrein.	EUR		N		
100020	Afvoeren afval	ton	5,00	V		
100030	Afsteken overgroeide kanten fietspad	m	7.450,00	V		
100040	Afsteken overgroeide kanten rijbaan	m	2.500,00	V		
100050	Afsteken overgroeide kanten inritconstructies	m	700,00	V		
11	**Reinigen bermverharding**					
110010	Schoonmaken bermverharding.	m2	585,00	V		
12	**Boombescherming**					
120010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	45,00	V		
18	**Werkzaamheden van algemene aard/ overig**					
181	**Verwijderen straatmeubilair**					
181010	Verwijderen paal + kilometerborden 500x320mm	st	20,00	V		
182	**Verwijderen bebording**					
182010	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	5,00	V		
182020	Verwijderen verkeersborden, type 0	st	2,00	V		
182030	Verwijderen verkeersborden, type 1	st	8,00	V		
182040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief busbord	st	4,00	V		
182050	Verwijderen verkeerszuil, inclusief bord	st	2,00	V		
182060	Verwijderen schrikhek BB16-12 met D1 bord, inclusief paal	st	6,00	V		
182070	Verwijderen schrikhek BB16-12, inclusief paal (B=4,50 m)	st	1,00	V		
182080	Verwijderen schrikhek BB16-12, inclusief paal (B=2,50 m)	st	1,00	V		
182090	Verwijderen schrikhek BB16-12, inclusief paal (B=1,00 m)	st	2,00	V		
182100	Verwijderen komgrensportaal blauw (Eesveen)	st	1,00	V		
182110	Verwijderen komgrensportaal wit (Eesveen)	st	1,00	V		
182120	Verwijderen komgrensportaal blauw (Steenwijk)	st	1,00	V		
2	**GRONDWERKEN**					
21	**Grond ontgraven**					
210010	Zand ontgraven uit vervallen verhardingsstrook, d= 0,20 m	m3	15,00	V		
210020	Grond ontgraven uit verbreden cunet bushalte, d= 0,55 m	m3	25,00	V		
210030	Zand ontgraven uit versmallen inrit, d= 0,40 m	m3	4,00	V		
210040	Zand ontgraven uit verwijderen parkeerplaats, d=0,40 m	m3	50,00	V		
22	**Grond vervoeren**					
220010	Grond vervoeren naar depot.	m3	638,00	V		
220020	Zand vervoeren naar depot.	m3	69,00	V		
220030	Grond vervoeren uit depot naar verwerking	m3	308,00	V		
220040	Zand vervoeren uit depot naar verwerking	m3	39,00	V		
220060	Zand afvoeren	m3	30,00	V		
220070	Grond afvoeren	m3	330,00	V		
220080	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N		
23	**Grond verwerken**					
230010	Grond verwerken in vervallen verhardingsstrook, d= 0,30 m	m3	23,00	V		
230020	Zand verwerken in aanvullen cunet bushalte, d= 0,35 m	m3	16,00	V		
230030	Zand verwerken in verbreden cunet bushalte, d= 0,50 m	m3	23,00	V		
230040	Grond verwerken in versmallen inrit, d= 0,50 m	m3	5,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230050	Grond verwerken in verwijderen parkeerplaats, d= 0,60 m	m3	75,00	V		
230060	Grond verwerken in verwijderen parkeerstrook, d= 0,50 m	m3	205,00	V		
24	**Grond bewerken**					
240010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	39,00	V		
240020	Verdichten grond.	m2	717,00	V		
3	**GROENVOORZIENING**					
32	**Maaien bermen**					
320010	Maaien gewas.	are	157,00	V		
320020	Frezen gewas	are	157,00	V		
320030	Uitmaaien watergang.	m	65,00	V		
320090	Afvoeren en afleveren maaisel	ton	477,00	V		
36	**Afwerken bermen**					
360010	Schonen terrein.	EUR		N		
360020	Afvoeren afval	ton	1,00	V		
360030	Profileren oppervlakken.	m2	14.500,00	V		
360040	Eggen terrein	are	145,00	V		
360050	Onkruidvrij houden in te zaaien oppervlakte	are	145,00	V		
360060	Zaaien met mengsel M5, tussenberm	are	60,00	V		
360070	Bespuiten oppervlak met mengsel G5, berm	are	85,00	V		
4	**LEIDINGWERK**					
40	**Opruimwerkzaamheden**					
401	**Verwijderen kolkaansluitingen**					
401010	Verwijderen PVC-buis Ø125 mm, kolkaansluiting	m	230,00	V		
402	**Verwijderen kolken**					
402010	Verwijderen trottoirkolk	st	24,00	V		
402020	Verwijderen straatkolk	st	3,00	V		
402030	Verwijderen RWS-kolk	st	19,00	V		
402040	Opnemen verharding kolkomranding 1200 x 1200 mm	m2	2,00	V		
43	**Aanbrengen kolkaansluitingen**					
431	**Aanbrengen PVC-leidingen**					
431010	Aanbrengen PVC kolkaansluiting Ø125 mm, grijs	m	550,00	V		
432	**Aanbrengen hulpstukken**					
432010	Aanbrengen PVC bochtstuk 45º Ø125 mm	st	284,00	V		
432030	Aanbrengen PVC t-stuk 45º Ø125 mm	st	10,00	V		
432040	Aanbrengen PE-eindbuis taludbeschermer	st	14,00	V		
45	**Aanbrengen putten en kolken**					
456	**Op hoogte brengen putrand**					
456010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	10,00	V		
457	**Aanbrengen kolken**					
457010	Aanbrengen geleidebandkolk, TRK-2030/90	st	44,00	V		
457020	Aanbrengen RWS-kolk, TRK-2000 RWS/90	st	5,00	V		
457030	Aanbrengen straatkolk, 380 x 380 mm	st	2,00	V		
457040	Aanbrengen geleideband bochtbeschermingskolk	st	12,00	V		
457050	Aanbrengen busperronkolk	st	8,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
457060	Aanbrengen vrijg. kolkomranding 1200 x 1200 mm	st	1,00	V		
458	**Herstellen kolken**					
458010	Herstellen straatkolk	st	2,00	V		
47	**Reinigen, inspecteren en revisie**					
470010	Reinigen kolken.	st	73,00	V		
470020	Rioolslib vervoeren.	ton	0,37	V		
5	**WEGEN / VERHARDINGEN**					
50	**Opruimwerkzaamheden**					
501	**Verwijderen markering**					
501010	Volledig verwijderen thermoplastisch lengtemarkering	m2	860,00	V		
501020	Volledig verwijderen thermoplastisch dwarsmarkering	m2	10,00	V		
501030	Volledig verwijderen thermoplastisch pijlmarkering	m2	3,00	V		
501040	Volledig verwijderen thermoplastisch drempelmarkering	m2	3,00	V		
501050	Volledig verwijderen thermoplastisch puntstuk	m2	320,00	V		
501060	Volledig verwijderen thermoplastisch driehoek	m2	31,00	V		
501070	Volledig verwijderen thermoplastisch blokstreep	m2	42,50	V		
502	**Verwijderen asfaltverharding**					
5020	Vrijspitten boomwortels					
502010	Vrijspitten van boomwortels tussen asfalt en boomstam (BWS)	st	25,00	V		
5022	Verwijderen asfaltverharding dek- en tussenlaag - teervrij					
502210	Sloopfrezen teervrij deklaag vak 1, dik 50 mm	m2	6.700,00	V		
502220	Sloopfrezen teervrij deklaag vak 2, dik 20 mm	m2	7.600,00	V		
502230	Sloopfrezen teervrij deklaag vak 3, dik 60 mm	m2	5.690,00	V		
502240	Profielfrezen teervrij deklaag vak 4, dik 75 mm (Rotonde)	m2	1.340,00	V		
502250	Sloopfrezen teervrij deklaag vak 5, dik 60 mm	m2	3.230,00	V		
502270	Profielfrezen teervrij deklaag vak 6, dik 75 mm (Rotonde)	m2	2.030,00	V		
502280	Sloopfrezen teervrij deklaag vak 7, dik 40 mm	m2	2.200,00	V		
5023	Verwijderen asfaltverharding onderlaag - teervrij					
502310	Sloopfrezen teervrij onderlaag vak 1, dik 40 mm	m2	6.700,00	V		
502320	Sloopfrezen teervrij onderlaag vak 2, dik 70 mm	m2	7.600,00	V		
502330	Sloopfrezen teervrij onderlaag vak 3, dik 30 mm	m2	5.690,00	V		
502340	Sloopfrezen teervrij onderlaag vak 5, dik 60 mm	m2	3.230,00	V		
502350	Sloopfrezen teervrij onderlaag vak 7, dik 40 mm	m2	2.200,00	V		
5024	Verwijderen asfaltverharding - teerhoudend					
502410	Sloopfrezen teerhoudend asfalt vak 1, dik 130 mm	m2	6.700,00	V		
502420	Sloopfrezen teerhoudend asfalt vak 2, dik 120 mm	m2	7.600,00	V		
502430	Sloopfrezen teerhoudend asfalt vak 3, dik 160 mm	m2	5.690,00	V		
502440	Sloopfrezen teerhoudend asfalt vak 5, dik 100 mm	m2	3.230,00	V		
502450	Sloopfrezen teerhoudend asfalt vak 7, dik 140 mm	m2	2.200,00	V		
502460	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	8.355,00	V		
5025	Verwijderen asfaltverharding fietspad					
502510	Profielfrezen teervrij deklaag vak 4, dik 35 mm (fietspad)	m2	310,00	V		
502520	Profielfrezen teervrij deklaag vak 6, dik 35 mm (fietspad)	m2	315,00	V		
502530	Sloopfrezen teervrij deklaag reconstructie, dik 70 mm (fietspad)	m2	150,00	V		
502540	Sloopfrezen teerhoudend asfalt reconstructie dik 110 mm (fietspad)	m2	150,00	V		
502550	Sloopfrezen teervrij deklaag reconstructie, dik 50 mm (fietspad)	m2	150,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5026	Trapfrezen aansluiting					
502610	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting, vak 4 en 6	m3	1,00	V		
502620	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting, vak 1,3 en 7	m3	2,30	V		
502630	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting reconstructie fietspad	m3	0,30	V		
5027	Reparatie boomwortel- en randschade					
502710	Zagen van bitumineuze verharding d= 110-385 mm	m	180,00	V		
502720	Frezen asfalt deklaag fietspad, d= 35 mm	m2	985,00	V		
502730	Profielfrezen asfalt aansluiting fietspad, d= 60 mm	m2	165,00	V		
502750	Breken onderlaag asfaltconstructie in fietspad	m2	805,00	V		
5029	Verwijderen schollen					
502910	Verwijderen losliggende lagen, teervrij	ton	341,00	V		
502920	Verwijderen losliggende lagen, teerhoudend	ton	168,00	V		
503	**Verwijderen geleiderail**					
503010	Verwijderen geleiderail in aardebaan.	m	15,00	V		
507	**Algemene werkzaamheden asfalt**					
507010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.345,00	V		
508	**Verwijderen elementenverharding en banden**					
508010	Opbreken betonstraatstenen KF, grijs	m2	1.900,00	V		
508020	Opbreken betonstraatstenen KF, rood	m2	5,00	V		
508030	Opbreken betontegels 300 x 300, grijs	m2	575,00	V		
508040	Opbreken grasbetontegels 400 x 400, inritconstructie	m2	10,00	V		
508050	Opbreken haaientandtegels 500 x 500 mm, zwart-wit	st	10,00	V		
508060	Opbreken haaientand tussentegel 500 x 500 mm, zwart	st	7,00	V		
508070	Opbreken ongewapende betonverharding, dik 100 middengeleider	m2	40,00	V		
508080	Opbreken opsluitband 100 x 200 mm	m	10,00	V		
508090	Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm	m	500,00	V		
508100	Opbreken RWS-band 110/220 x 160 mm	m	1.150,00	V		
508110	Opbreken RWS-scheidingsband 110/220-130/150x200 mm	m	1.765,00	V		
508120	Opbreken straatjuweel 2000 x 1000 x 70/170 mm	st	1,00	V		
508130	Opbreken bochtbeschermingsblokken 500 x 500 x 200 mm	m	20,00	V		
508140	Opbreken prefab halteplaats van beton	m	20,70	V		
509	**Opbreken bermverharding**					
509010	Opbreken bermverharding, grasbeton 0,40 m, afvoer	m2	5,00	V		
509020	Opbreken bermverharding, grasbeton 0,80 m, afvoer	m2	125,00	V		
509030	Opbreken bermverharding, grasbeton 2,20 m, afvoer	m2	60,00	V		
51	**Aanbrengen funderingen**					
510	**Verwijderen fundering**					
510010	Verwijderen teervrije ong. slakken, d= 0,23 m	m2	310,00	V		
510020	Verwijderen teervrije ong. slakken en puingranulaat, d= 0,23 m (asbestverdacht)	m2	100,00	V		
511	**Menggranulaat**					
511010	Aanbrengen menggranulaat betonband, d= 0,25 m	m2	1.250,00	V		
511050	Aanbrengen menggranulaat fietspad, d= 0,25 m	m2	55,00	V		
511060	Uitvullen/profileren ongebonden verhardingslaag, d= 0 - 60 mm	m2	8.180,00	V		
511070	Uitvullen/profileren ongebonden verhardingslaag, d= 0 - 100 mm	m2	2.000,00	V		
511080	Leveren van ongebonden menggranulaat 0/16	ton	639,00	V		
512	**Straatlaag**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512010	Aanbrengen straatlaag inritconstructie, d= 40 mm	m2	10,00	V		
52	**Aanbrengen bitumineuze verhardingen**					
522	**Onderlagen**					
522010	Aanbrengen 1e onderlaag van OL-C AC22 vak 1 t/m 3, 5 en 7, d= 80 mm	ton	5.308,00	V		
522020	Aanbrengen 2e onderlaag van OL-C AC22 vak 1 t/m 3, 5 en 7, d= 60 mm	ton	3.903,00	V		
522030	Aanbrengen onderlaag van OL-B AC22 fietspad, d= 60 mm	ton	22,50	V		
522040	Aanbrengen onderlaag van OL-B AC22 fietspad, d= 60 mm	ton	120,75	V		
5221	Leveren onderlagen					
522110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 22 base OL-C	ton	3.684,40	V		
522120	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 22 base OL-B	ton	57,30	V		
522130	Leveren asfaltgranulaat PR	ton	5.612,55	V		
522140	Leveren wegenbouwbitumen AC22	ton	187,09	V		
523	**Tussenlagen**					
523010	Aanbrengen tussenlaag TL-C AC16 vak 1 t/m 7, d= 45 mm	ton	3.269,00	V		
5231	Leveren tussenlagen					
523110	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 16 base TL-C	ton	1.307,60	V		
523120	Leveren asfaltgranulaat PR	ton	1.961,40	V		
523130	Leveren wegenbouwbitumen AC 16	ton	65,38	V		
524	**Deklagen**					
524010	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 8G+ vak 1, d= 35 mm	ton	419,00	V		
524020	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11 vak 1, d= 35 mm	ton	86,00	V		
524030	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 8G+ vak 2, d= 35 mm	ton	547,00	V		
524040	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11 vak 2, d= 35 mm	ton	87,00	V		
524050	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11 vak 3, d= 35 mm	ton	498,00	V		
524060	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11 vak 4 rotonde, d= 35 mm	ton	118,00	V		
524070	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11 vak 5, d= 35 mm	ton	283,00	V		
524080	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11 vak 6 rotonde, d= 35 mm	ton	178,00	V		
524090	Aanbrengen deklaag van SMA-NL 11 vak 7, d= 35 mm	ton	193,00	V		
524100	Aanbrengen deklaag van DL-B AC11, d= 35 mm	ton	13,56	V		
524110	Aanbrengen deklaag van DL-B AC11, d= 35 mm (rood)	ton	55,00	V		
524120	Aanbrengen deklaag van DL-B AC11, d= 35 mm	ton	87,00	V		
5242	Leveren deklagen					
524210	Leveren mineraal asfaltmengsel, SMA-NL 8G+	ton	966,00	V		
524220	Leveren mineraal asfaltmengsel, SMA-NL 11	ton	1.010,10	V		
524230	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 11 surf DL-B	ton	70,39	V		
524240	Leveren mineraal asfaltmengsel, AC 11 surf DL-B rood	ton	55,00	V		
524250	Leveren asfaltgranulaat PR, SMA-NL	ton	432,90	V		
524260	Leveren asfaltgranulaat PR, AC surf	ton	30,17	V		
524270	Leveren wegenbouwbitumen SMA-NL 8+	ton	62,79	V		
524280	Leveren wegenbouwbitumen SMA-NL 11	ton	86,58	V		
524290	Leveren wegenbouwbitumen AC 11	ton	7,78	V		
527	**Coating**					
527010	Aanbrengen vlakcoating, rood	m2	380,00	V		
527020	Aanbrengen lijn- en puntcoating	m2	1.340,00	V		
527030	Aanbrengen vlakcoating	m2	390,00	V		
529	**Algemene werkzaamheden asfalt**					
529020	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. 2e onderlaag asfaltverharding	m2	26.020,00	V		
529030	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. tussenlaag asfaltverharding	m2	25.680,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
529040	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. tussenlaag asfaltverharding (bestaand)	m2	3.370,00	V		
529050	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. deklaag asfaltverharding	m2	15.550,00	V		
529060	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. deklaag asfaltverharding (bestaand)	m2	910,00	V		
529070	Aanbrengen kleeflaag t.b.v. SMA-NL8G+	m2	11.030,00	V		
529080	Afstrooien bereden rijoppervlakken, SMA-NL8G+	m2	11.030,00	V		
529090	Afstrooien bereden rijoppervlakken, SMA-NL 11	m2	16.460,00	V		
529100	Repareren van scheuren in asfalt fietspad	m	150,00	V		
53	**Aanbrengen elementenverharding**					
533	**Aanbrengen elementenverharding**					
533010	Aanbrengen H-betonstenen 200 x 165 mm, rood fietspad	m2	75,00	V		
533020	Aanbrengen betonstraatstenen KF, grijs inritconstructie elleboog.	m2	630,00	V		
533030	Aanbrengen betonstraatstenen KF, grijs halfsteens.	m2	20,00	V		
533040	Aanbrengen betonstraatstenen KF, wit lengtemarkering	m	22,50	V		
533050	Aanbrengen dubbelklinkers 210 x 210 mm, grijs parkeerplaats	m2	355,00	V		
533060	Aanbrengen dubbelklinkers 210 x 210 mm, zwart parkeerplaats	m2	445,00	V		
533070	Aanbrengen betontegels 300 x 300 mm, grijs voetpad (<1,50 m)	m2	515,00	V		
533080	Aanbrengen betontegels 300 x 300 mm, grijs voetpad (>1,50 m)	m2	140,00	V		
533090	Aanbrengen haaientandtegels 300 x 300 mm, zwart-wit	st	14,00	V		
533100	Aanbrengen vrijg. haaientandtegels 500 x 500 mm, zwart-wit	st	3,00	V		
533110	Aanbrengen vrijg. haaientand tussentegel 500 x 500 mm, zwart	st	7,00	V		
533120	Aanbrengen goottegels 150 x 300 mm	m	4.805,00	V		
534	**Aanbrengen RWS-band**					
534010	Aanbrengen rechte RWS-band 115/225 x 200 mm	m	35,00	V		
534020	Aanbrengen gebogen RWS-band 115/225 x 200 mm	m	11,00	V		
534030	Aanbrengen verloop RWS-band 115/225 x 200 mm	m	4,00	V		
535	**Aanbrengen geleideband**					
535010	Aanbrengen rechte geleideband 70/200 x 200 mm	m	3.030,00	V		
535020	Aanbrengen gebogen geleideband 70/200 x 200 mm	m	11,00	V		
535030	Aanbrengen verloop geleideband 70/200 x 200 mm	m	407,00	V		
535040	Aanbrengen inritgeleideband 130 x 200 mm	m	1.140,00	V		
536	**Aanbrengen opsluitband**					
536010	Aanbrengen rechte opsluitbanden 100 x 200 mm	m	790,00	V		
536020	Aanbrengen gebogen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	20,00	V		
536030	Aanbrengen rechte opsluitbanden 150 x 250 mm	m	375,00	V		
539	**Herstraten/ herstellen**					
539010	Herstraten betonstraatstenen (<1,50 m)	m2	100,00	V		
539020	Herstraten betonstraatstenen (>3,00 m)	m2	2.300,00	V		
539030	Herstraten betontegels (<1,50 m)	m2	50,00	V		
539040	Herstraten betontegels (1,50 - 3,00 m)	m2	250,00	V		
539050	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	700,00	V		
54	**Bermverharding**					
545	**Bermverharding langs hoofdrijbanen, breed 0,80m**					
5451	Grondwerk					
545110	Grond ontgraven uit cunet bermverharding, d= 0,30 m	m3	595,00	V		
545120	Grond verwerken in cunet bermverharding, d= 0,15 m	m3	275,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5452	Zagen asfalt					
545210	Zagen verharding, t.b.v. bermverharding, 0,80m breed	m	1.975,00	V		
545220	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermverharding, 0,80m breed	m2	297,00	V		
5453	Aanbrengen bermverharding					
545310	Aanbrengen fundering van menggranulaat, d= 0,15 m, 1,00m breed	m2	1.975,00	V		
545320	Aanbrengen straatlaag, d= 30 mm, 1,00m breed	m2	1.975,00	V		
545330	Aanbrengen grasbetontegels, breed 0,80m	m2	1.580,00	V		
546	**Bermverharding parallel wegen en fietspaden, breed 0,40m**					
5461	Grondwerk					
546110	Grond ontgraven uit cunet bermverharding, d= 0,30 m	m3	210,00	V		
546120	Grond verwerken in cunet bermverharding, d= 0,15 m	m3	75,00	V		
5462	Zagen asfalt					
546210	Zagen verharding, t.b.v. bermverharding, 0,40m breed	m	1.160,00	V		
546220	Opbreken asfalt, teerhoudend t.b.v. bermverharding, 0,40m breed	m2	174,00	V		
5463	Aanbrengen bermverharding					
546310	Aanbrengen fundering van menggranulaat, d= 0,15 m, 0,60m breed	m2	695,00	V		
546320	Aanbrengen straatlaag, d= 30 mm, 1,00m breed	m2	695,00	V		
546330	Aanbrengen grasbetontegels, breed 0,40m	m2	465,00	V		
55	**Prefab elementen**					
551	**Prefab geleideband**					
5511	Grondwerken					
551110	Grond ontgraven uit cunet geleideband, d= 0,45 m	m3	57,00	V		
551120	Grond verwerken in berm geleideband, d= 0,05 m	m3	39,00	V		
5512	Zagen asfaltverharding					
551210	Zagen verharding, t.b.v. geleideband	m	194,00	V		
551220	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. geleideband	m2	29,10	V		
5513	Aanbrengen geleidebanden					
551310	Verbreden fundering van menggranulaat, d= 0,25 m, 0,65 m breed	m2	206,00	V		
551320	Aanbrengen prefab geleidebanden van beton	m	206,00	V		
551330	Pasmaken van prefab geleidebanden van beton	st	14,00	V		
551340	Aanbr. beton geleideband bochtbeschermingskolk, dik 100 mm	m2	1,55	V		
551350	Aanbrengen voegafdichting geleideband element en kolk	m	172,00	V		
552	**Prefab busperronbanden**					
5523	Aanbrengen busperronband					
552310	Aanbrengen prefab halteplaats van beton, 1200 mm	m	3,60	V		
552320	Aanbrengen prefab halteplaats van beton, 3000 mm	m	51,00	V		
552330	Aanbrengen vrijg. prefab halteplaats van beton, 3000 mm	m	15,00	V		
552340	Aanbrengen voegafdichting geleideband element	m	33,00	V		
553	**Prefab hemelwaterafvoer**					
5531	Grondwerken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
553110	Grond ontgraven uit cunet betonplaat hemelwaterafvoer, d= 0,17 m	m3	20,00	V		
553120	Grond verwerken in berm betonplaat hemelwaterafvoer, d= 0,05 m	m3	20,00	V		
5533	Aanbrengen betonplaat hemelwaterafvoer					
553310	Aanbrengen straatlaag, d= 35 mm	m2	93,00	V		
553320	Aanbrengen prefab betonplaat hemelwaterafvoer	st	96,00	V		
554	**Prefab molgoot**					
5541	Grondwerken					
554110	Grond ontgraven uit cunet molgoot, d= 0,16 m	m3	5,00	V		
5542	Zagen asfaltverharding					
554210	Zagen verharding, t.b.v. molgoot	m	64,00	V		
554220	Opbreken asfalt, teervrij t.b.v. bermverharding, 0,40m breed	m2	9,60	V		
5543	Aanbrengen molgoot					
554310	Aanbrengen straatlaag, d= 35 mm	m2	93,00	V		
554320	Aanbrengen prefab betonmolgoot 1000 x 400 mm	m	63,00	V		
56	**Geleider**					
561	**Middengeleider**					
5612	Aanbrengen RWS-band					
561210	Aanbrengen rechte RWS-band 115/225 x 200 mm	m	50,00	V		
561220	Aanbrengen gebogen RWS-band 115/225 x 200 mm	m	7,85	V		
561230	Aanbrengen hoekstuk RWS-band 115/225 x 200 mm	m	2,80	V		
5613	Aanbrengen betonverharding					
561310	Aanbrengen fundering van menggranulaat, d= 0,10 m	m2	47,50	V		
561320	Aanbrengen betonverharding middengeleider, dik 100 mm	m2	47,50	V		
561330	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	12,00	V		
561340	Aanbrengen uitzetvoeg	m	2,00	V		
561350	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	57,50	V		
562	**Geleider tussen rijbaan/ fietspad en rijbaan/ berm**					
5621	Grondwerken					
562110	Grond ontgraven uit cunet betongeleider, d= 0,40 m	m3	135,00	V		
5622	Aanbrengen RWS-band					
562210	Aanbrengen rechte RWS-band 115/225 x 200 mm	m	460,00	V		
562220	Aanbrengen gebogen RWS-band 115/225 x 200 mm	m	78,50	V		
562230	Aanbrengen hoekstuk RWS-band 115/225 x 200 mm	m	1,40	V		
562240	Aanbrengen verloop RWS-band 115/225 x 200 mm	m	4,00	V		
5623	Aanbrengen geleideband					
562310	Aanbrengen rechte geleideband 70/200 x 200 mm	m	25,00	V		
562320	Aanbrengen gebogen geleideband 70/200 x 200 mm	m	6,50	V		
5624	Aanbrengen betonverharding					
562410	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 geleiders, d= 0,25 m	m2	330,00	V		
562420	Aanbrengen fundering van menggranulaat, d= 0,10 m	m2	350,00	V		
562430	Aanbrengen betonverharding middengeleider, dik 100 mm	m2	350,00	V		
562440	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	79,50	V		
562450	Aanbrengen uitzetvoeg	m	25,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
562460	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	544,00	V		
57	**Geleiderail**					
572	**Stalen geleiderail**					
5724	Aanpassen geleiderail					
572410	Aanpassen stalen geleiderail met toebehoren	m	10,00	V		
58	**Markering**					
580	**Wegdekreflectoren**					
580010	Aanbr. permanente wegdekreflectoren.	st	66,00	V		
581	**Aanbrengen markering**					
581010	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken (0,10), thermoplast	km	0,31	V		
581020	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken (0,15), thermoplast	km	1,45	V		
581030	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken 1-1 (0,10), thermoplast	km	0,35	V		
581040	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken 1-1 (0,15), thermoplast	km	0,23	V		
581050	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken 3-3 (0,15), thermoplast	km	1,85	V		
581060	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken 1-3 (0,45), thermoplast	km	0,03	V		
581070	Aanbr. lengtemarkering, onderbroken 9-3 (0,15), thermoplast	km	0,23	V		
581080	Aanbr. lengtemarkering, kanalisatie 0,5-0,5 (0,10), thermoplast	km	0,08	V		
581090	Aanbr. blokstreep 0,5-0,5, thermoplast	m2	38,75	V		
581100	Aanbr. driehoek 0,3-0,3, thermoplast	m2	1,13	V		
581110	Aanbr. driehoek 0,5-0,5, thermoplast	m2	23,13	V		
581120	Aanbr. dwarsmarkering, Psycho bremse, thermoplast	m2	10,50	V		
581130	Aanbr. drempelfiguratie, thermoplast	m2	52,00	V		
581140	Aanbr. puntstuk, thermoplast	m2	30,00	V		
581150	Aanbr. verdrijvingsstreep, thermoplast	m2	7,50	V		
59	**Betonverharding**					
591	**Rammelstrook**					
591010	Aanbr. betonverharding rammelstrook geel, dik 260 mm	m2	30,00	V		
591020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	6,50	V		
591030	Aanbrengen uitzetvoeg	m	3,50	V		
591040	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	25,00	V		
591050	Inzet betonwacht	EUR		N		
592	**Overrijdbare druppel**					
592010	Aanbr. betonverharding overrijdbare druppel geel, dik 200/280 mm	m2	55,00	V		
592020	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	21,50	V		
592030	Aanbrengen uitzetvoeg	m	3,50	V		
592040	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	95,00	V		
592050	Inzet betonwacht	EUR		N		
6	**KUNSTWERK**					
61	**Beschoeiing**					
610010	Aanbrengen oeverbescherming type 3 (hout-kunststof)	m	50,00	V		
7	**OPENBARE VERLICHTING / TECHNISCHE INSTALLATIES**					
701	**Verlichting**					
701020	Aanbrengen straatlaag, d= 30 mm	m2	0,72	V		
701030	Aanbrengen betonstraatstenen KF, okergeel	m2	0,72	V		
701040	Aanbrengen voegmiddel	m2	0,72	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
760	**Revisie installatie**					
760010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N		
8	**WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD/OVERIG**					
80	**Algemene werkzaamheden**					
800	**Algemeen**					
800010	Voorzieningen t.b.v. inzamelen huisvuil	EUR		N		
801	**Aanbrengen straatmeubilair**					
801010	Aanbrengen fietsklem recht 300 x 300	st	18,00	V		
801020	Aanbrengen paal + kilometerborden 500x320mm	st	20,00	V		
801030	Aanbrengen straatlaag, d= 30 mm, kilometerbord in beton	m2	0,36	V		
801040	Aanbrengen betonstraatstenen KF, okergeel, kilometerbord in beton	m2	0,36	V		
801050	Aanbrengen voegmiddel	m2	0,36	V		
801060	Verplaatsen bushalte abri	st	1,00	V		
802	**Aanbrengen bebording**					
802010	Aanbrengen vrijg. verkeersbordpalen.	st	5,00	V		
802020	Aanbrengen vrijg. verkeersborden.	st	8,00	V		
802030	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00	V		
802040	Aanbrengen vrijg. bushalteborden met verkeersbordpalen	st	4,00	V		
802050	Aanbrengen vrijg. verkeersbord met verkeerszuil	st	2,00	V		
802060	Aanbrengen rotondeportaal 800x800 mm	st	6,00	V		
802070	Aanbrengen vrijg. schrikhek BB16-12, inclusief paal (B=4,50 m)	st	1,00	V		
802080	Aanbrengen vrijg. schrikhek BB16-12, inclusief paal (B=2,50 m)	st	1,00	V		
802090	Aanbrengen vrijg. schrikhek BB16-12, inclusief paal (B=1,00 m)	st	2,00	V		
802100	Aanbrengen vrijg. komgrensportaal (Steenwijk)	st	1,00	V		
802110	Aanbrengen komgrensportaal (Steenwijk)	st	1,00	V		
802120	Aanbrengen komgrensportaal (Eesveen)	st	4,00	V		
802130	Aanbrengen straatlaag, d= 30 mm, bebording in beton	m2	1,60	V		
802140	Aanbrengen betonstraatstenen KF, okergeel, bebording in beton	m2	1,60	V		
802150	Aanbrengen voegmiddel	m2	1,60	V		
803	**Dag- en weekrapportages**					
803010	Opstellen dag- en weekrapportages	EUR		N		
804	**Subriterium kwaliteit**					
804010	Emvi criterium 'aanpak bereikbaarheid'	EUR		N		
804020	Emvi criterium 'MKI-waarde asfalt'	EUR		N		
805	**Detectielussen**					
8051	<u>Verwijderen detectielus</u>					
805110	Verwijderen lussen in tussenlaag	st	2,00	V		
805120	Verwijderen paal met display	st	1,00	V		
805130	Verwijderen veldkast	st	1,00	V		
8052	<u>Aanbrengen detectielus</u>					
805210	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie 4 lussen	m	320,00	V		
805220	Aanbrengen markering thermo. t.b.v. lussen	m2	0,04	V		
808	**Voor- en na-opnames wegen**					
808010	Uitvoeren vooropname wegen rondom werk	EUR		N		
808020	Uitvoeren na-opname, wegen rondom werk	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
809	**Bouwkundige opnames**					
809010	Uitvoeren bouwkundige vooropname, woningen	EUR		N		
809020	Uitvoeren bouwkundige na-opname, woningen	EUR		N		
81	**Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen**					
810010	Graven proefsleuf.	m	40,00	V		
810020	Voorzieningen tbv bestaande kabels en leidingen	EUR		N		
82	**Depots**					
820010	Toepassen tijdelijk depot aannemer.	EUR		N		
820020	Toepassen poortconstructies werkterrein/werkgebied	EUR		N		
83	**Tijdelijke verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**					
830	**Voorbereidende werkzaamheden**					
830010	Opstellen en actualiseren Bereikbaarheids- en Verkeersmaatregelenplan	EUR		N		
831	**Omleidingsroutes**					
831010	Toepassen omleidingsroutes, hoofdrijbaan	EUR		N		
831020	Inspecteren omleidingsroutes	EUR		N		
832	**Tijdelijke en statische verkeersmaatregelen**					
832010	Inspecteren verkeersmaatregelen	EUR		N		
836	**Algemene aanvullende verkeersmaatregelen**					
836010	Toepassen waarschuwingsborden, remweg	st	10,00	V		
836020	Toepassen waarschuwingsborden, opspatten	st	10,00	V		
837	**Aanvullende verkeersvoorzieningen**					
837020	Aanbrengen vooraankondiging	st	10,00	V		
84	**Maatvoering**					
840010	Uitzetten lengteprofiel.	EUR		N		
840020	Uitvoeren maatvoeringswerk.	EUR		N		
840030	Opstellen voegenplan betonverharding	EUR		N		
85	**V&G-coördinatie**					
850010	V&G-coördinatie	EUR		N		
86	**Kwaliteitsborging**					
860010	Stroefheidsmeting asfaltdeklaag, hoofdrijbaan	EUR		N		
860030	Geluidsmeting DGD en SMA-NL 8G+ na oplevering	EUR		N		
860060	Kwaliteitsborging aannemer	EUR		N		
861	**Opleverdossier en monitoring MKI**					
8611	Monitoring MKI					
861110	Monitoring MKI	EUR		N		
8612	Opleverdossier					
861210	Aanleveren opleverdossier wegen	EUR		N		
861220	Aanleveren opleverdossier Circulariteit	EUR		N		
861230	Aanleveren opleverdossier Groen en Fauna	EUR		N		
87	**Inzet**					
871	**Inzet personeel**					
871010	Inzetten grondwerker	uur	40,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
871020	Inzetten stratenmakersploeg	uur	40,00	V		
872	**Inzet materieel**					
872010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V		
872020	Inzetten hydraulische graafmachine (profileren watergang)	uur	80,00	V		
872030	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00	V		
872040	Inzetten vrachtauto (profileren watergang)	uur	160,00	V		
88	**Projectpromotie borden**					
880010	Toepassen Projectpromotie borden	EUR		N		
89	**Informeren omwonenden en bedrijven**					
890010	Informeren van omwonenden en bedrijven	EUR		N		
890020	Afstemmen fasering met bedrijven	EUR		N		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
910060	.....	EUR		N		
911010	Melding bodemactiviteiten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)	EUR		N		
913220	Inmeten en uitwerken revisie BGT	EUR		N		
913230	Uitwerken revisie areaalgegevens	EUR		N		
913310	Werkplan overbelading/-belasting.	EUR		N		
913330	Treffen maatregelen overbelading/-belasting	EUR		N		
913410	Werkplan SEB	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V		
950030	Stelpost af te voeren grond	EUR	10.000,00	V		
950050	Stelpost herstellen schades a.g.v. sluiproutes	EUR	10.000,00	V		
950090	Stelpost afvoeren niet onderzocht fundatiemateriaal	EUR	30.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					