Palenplan volgens tekening constructeur
Constructie volgens opgave constructeur

RENVOOI

- baksteen, schoon werk, kleur rood nr. 4811
- baksteen, schoon werk, kleur grijs nr. 4422
- baksteen, schoon werk, kleur licht rood nr. 4430
- betonblokken, vuil werk
- baksteen, schoon werk, kleur rood nr. 4811 met plint van baksteen, kleur grijs nr. 4422
- baksteen, schoon werk, kleur licht rood nr. 4430 met plint van baksteen, kleur grijs nr. 4422
- st stucwerk
- sp spuitstuc
- nieuw vuil metselwerk
- nieuw gevelmetselwerk
- nieuw metalstudwand
- bestaand baksteen, schoon werk
- bestaand baksteen, vuil werk
- betonblokken, vuil werk bestaand

"merk A - Z" Kozijnmerk beginnend met letter = nieuw kozijn
"merk 6" Kozijnmerk beginnend met cijfer = bestaand kozijn

tegels met houtmotief

- coral schoon loop .... — Marmoleum lemon zest 3251
- kunstgras — Marmoleum lemon zest 3251 B
- Marmoleum
- coral schoonn loop zone
- Marmoleum violet 3270
- coral schoon loop .... — Marmoleum
- Marmoleum
- Marmoleum lemon zest 3251
- Marmoleum
- Marmoleum
- coral schoon loop .... — Marmoleum surprising storm 3420
- coral schoon loop .... — Marmoleum
- Marmoleum
- Marmoleum real sahara 3174
- coral schoon loop .... — Marmoleum turquoise 3269
- Marmoleum asian tiger 3403
- Marmoleum surprising storm 3420
- Pulastic Sika Classic pink (121)

- bestaand sanitair, cabines, vloer en wandafwerking handhaven
- wandtegels
- st stucwerk
- sp spuitstuc
- brandcompartiment, 60min. brandwerend
- brandwerende en zelfsluitende deur
- zelfsluitende deur
- brandwerend glas
- km deur met kleefmagneet
- bestaand noodverlichting min.1lux/m2, vlgs opgave adviseur
- bestaand bord "uitgang" met noodverlichting
- bord "nooduitgang" met noodverlichting
- bestaande brandslanghaspel
- rookmelder (nieuw en bestaand)
- poederblusser bij te plaatsen 6kg
- indien geen brandslanghaspel aanwezig is een plaatsen
- vluchtweggoanduiding
- drukker, groen
- blusser CO2 6kg
- pb paniekbeslag
- mv mechanische ventilatie
- nv natuurlijke ventilatie
- hwa hemelwaterafvoer
- st.l standleiding
- vg vloerput
- LK lichtkoepel
- pwg plaats verdeelkast, PTT, CAI, inbraakbeveiliging
- SK stalen kolom volgens opgave constructeur
- Vloerhoogte t.o.v. Peil
- niveau t.o.v. peil van nieuwe vloer met opdekvloer

alle maten in het werk kontroleren en aanpassen indien nodig !

voor ventilatie zie tekeningen adviseur
constructie volgens opgave constructeur

DMV ARCHITECTEN

Opdrachtgever	Gemeente Sluis
Project	Aanpassingen mfc de Keure te Sluis
Onderdeel	begane grond kleurenkaart

Projectnummer	Bladnummer	Schaal	Datum	Getekend
251101	BV810-kleuren bg	1:100	30 okt 2026	ENV

Wijz.	Datum	Omschrijving	Getekend

mob. 06 50673949 / email: e.meyerink@dmvarchitecten.nl
gespiekboom 32 6226 WR maastricht