ALGEMEEN RENVOOI

- Koudwaterleiding
- Warmwaterleiding
- Warmwater circulatieleiding
- nbr — Voedingsleiding brandslanghaspels
- g — Gasleiding
- p — Persluchtleiding
- v — Stofzuigleiding (Vacuumleiding)
- Gasafsluiter
- Filter
- Afsluiter met aftap
- Terugstroombeveiliging
- B — Elektrische boiler / Hotfill boiler
- W — Watermeter met pulsteller
- Brandslanghaspel in haspelkast
- Brandslanghaspel
- P6 — Handbrandblusser
- Tapkraan
- Aansluiting tappunten
- Stijgpunt waterleiding

- NOTE: ALLES WASTAFELS INCLUSIEF AANSLUITINGEN IN GEBRUIKSRUIMTEN EN PANTRY'S DOOR DE AANNEMER VAN DIT WERK.
- VOORZIENINGEN VOOR HUURDER EN/OF GEBRUIKERSWENSEN NOG AAN TE GEVEN DOOR ARCHITECT. EXACTE POSITIE EN AANTALLEN OP TE GEVEN DOOR ARCHITECT. UITGANGSPUNT TOTAAL CONFORM PLATTEGROND.
- AFSTAND TUSSEN KOUD- EN WARMWATERLEIDINGEN, (CV- EN WARMTAPWATER), OP VOLDOENDE AFSTAND AANBRENGEN CONFORM ISSO PUBLICATIES. UITGANGSPUNT IS HIERBIJ HORINZONTALE EN VERTICALE AFSTAND 600mm AANHOUDEN.
- WARMWATEROPWEKKING UITVOEREN MET DECENTRALE TOESTELLEN NABIJ DE SANITAIRE TOESTELLEN. DAAR MOGELIJK DE TOESTELLEN UITVOEREN ZODAT MEERDERE SANITAIRE TOESTELLEN KUNNEN WORDEN AANGESLOTEN OP HET WARMWATERTOESTEL.
- SANITAIRE TOESTELLEN POSITIE EN AANTALLEN CONFORM BOUWKUNDIGE PLATTEGROND.
- WARMWATERCIRCULATIELEIDINGEN VOORKOMEN EN NIET TOEPASSEN. (BESTAANDE INSTALLATIE SPORTFUNCTIE HANDHAVEN).
- ALLE KOUDWATERLEIDINGEN INCLUSIEF DE APPENDAGES DAMPDICHT/THERMISCH ISOLEREN.
- UITEINDELIJKE SITUATIE: ALLE LEIDINGEN INCLUSIEF APPENDAGES ISOLEREN IN DE TECHNIEKRUIMTE.

Ter Informatie

ONDERWERP: Tapwaterinstallatie			CONTROLE: BHe
OMSCHRIJVING: 1e Verdieping			GETEKEND: GSt
PROJECT: MFC de Keure te Sluis			DATUM: 16-06-2026
OPDRACHTGEVER: Gemeente Sluis			FORMAAT: >A0
			CAD-FILE: 261004W01
	WIJZIGING	DATUM	DATUM PLATTEGROND: 08-06-2026
Becks installatieadvies	FASE: DO		PROJECTNUMMER: 261004
	SCHAAL: 1:100		TEKENINGNUMMER: W.S03

Adviesbureau Becks B.V.
Europalaan 12h
5232 BC
's-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 657 90 30
E: info@becks.nl
I: www.becks.nl