Bestek en voorwaarden voor:

"Onderhoud groenvoorzieningen Den Burg"

Besteknummer:	11-2026
Projectnummer Movares:	26300802
Datum:	20-11-2026

Opgesteld door:	S. Boonen
Gecontroleerd door:	G. Geerds
Vrijgegeven door:	G. Geerds

Movares
Postbus 136
9350 AC LEEK
T (0594) 55 24 20
info@movares.nl

movares smart urban engineering

.txl

Deel 1. Algemeen **1**
01 Opdrachtgever 2
02 Directie 2
03 Locatie 2
04 Algemene beschrijving 2
05 Tijdsbepaling 2
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Fictieve hoeveelheden 4

Deel 2.1. Algemene gegevens **5**
01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Kwaliteitsborging 6
04 Bijlagen 6
05 Depotruimte 6
06 Inkadering werkgebied 6

Deel 2.2. Nadere beschrijving **8**
0 Algemeen van toepassing 10
1 Dorpscentrum Den Burg binnen de ring 11
101 Beplanting 11
102 Bomen 15
103 Gras 17
104 Verharding 17
2 Den Burg buiten dorpscentrum 19
201 Beplanting 19
202 Bomen 24
203 Gras 25
204 Verharding 25
3 Eenmalige werkzaamheden 27
301 Vervangen beplanting 27
302 Bemesting 27
8 Werk van algemene aard & leveranties 28
801 Inzetten werknemers 28
8011 Inzetten materieel 28
802 Leveranties 29

Deel 3. Bepalingen **30**
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 31
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 31
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM 33
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 33
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 34
01 06 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES 34
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 35
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 35
01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN 35
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 35
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 36
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 36
01 14 BOUWSTOFFEN 36
01 15 GARANTIES 38
01 16 VERZEKERINGEN 38
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 38
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 39
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 39
01 20 KWALITEITSBORGING 40
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST 40
01 23 Communicatie 40
01 26 Inzet personen in het kader van social return 40

01 27 Bepalingen ten aanzien van de uitvoering. 41
01 28 Bescherming groenvoorzieningen, verharding en obstakels 41
01 29 Werknemers en materieel 42
01 30 BESTEKSWIJZIGINGEN 42
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 44
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 44
51 01 Begrippen 44
51 02 EISEN EN UITVOERING 44
51 04 Risicoverdeling en garanties 45
51 1 Water en watergangen 45
51 12 Eisen en uitvoering 45
51 26 BOUWSTOFFEN, GRAS EN KRUIDACHTINGEN 45
51 4 Beplantingen 45
51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT 45
51 5 Bomen 45
51 52 EISEN EN UITVOERING, BOMEN 46

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

De gemeente Texel

02 Directie

De directie wordt gevoerd door De gemeente Texel en zij die door hen worden aangewezen. De directie vertegenwoordigt de opdrachtgever in alle zaken het werk betreffende, ook in die gevallen waar in de UAV 2012 uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd.

03 Locatie

De werklocatie bevindt zich binnen de dorpsgrenzen van Den Burg.

De opdrachtgever benadrukt en verlangt onder deze raamovereenkomst eigenaarschap vanuit de aannemer. Hieronder wordt verstaan een proactieve houding wat bestaat uit het nemen van initiatieven en inventief vermogen. De aannemer dient zich ervan bewust te zijn dat de werkzaamheden deels plaatsvinden in een dorpscentrum met cultuurhistorische waarde en een publieke functie. Initiatieven en voorstellen van de aannemer worden altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever behoudt te allen tijde de beslissende taak en eindverantwoordelijkheid over de uitvoering, keuzes en eventuele afwijkingen van het bestek.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Het periodiek beheersen en onderhouden van beplantingen;
b. Het onderhouden van bomen en boomspiegels, inclusief stam- en wortelopschot;
c. Het onderhouden van graskanten;
d. Het beheersen van overgroei langs beplantingen en verhardingen;
e. Het beheersen van onkruid op verhardingen;
f. Het verwijderen van zwerfafval, natuurlijk afval en uitwerpselen;
g. Het uitvoeren van werkzaamheden conform de voorgeschreven KOR-kwaliteitseisen;
h. Het uitvoeren van eigen inspecties en herstellen van afwijkingen;
i. Het vervangen en inboeten van beplanting;
j. Het bemesten van beplantingen;
k. Het inzetten van personeel en materieel;
l. Het verzamelen, scheiden, vervoeren en verwerken van vrijkomende materialen en afval;
m. Het signaleren en melden van grofvuil en overige bijzonderheden aan de directie;
n. Het communiceren binnen het projectteam en naar de omgeving.

Werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige RAW-raamovereenkomst die echter onderdeel uitmaken van reeds aanbestede of nog aan te besteden multidisciplinaire projecten, behoren niet vanzelfsprekend tot de werkingssfeer van deze RAW-raamovereenkomst. Indien deze situaties zich voordoen, bepaalt opdrachtgever onder welke overeenkomst de betreffende werkzaamheden worden uitgevoerd. Opdrachtgever zal hierbij een bedrijfseconomische en/of technische afweging maken.

Uitgesloten zijn de volgende werkzaamheden:

- onderhoudswerkzaamheden aan oppervlaktewater, gerekend vanaf onderinsteek van het talud +1,5m daar buiten;
- onderhoudswerkzaamheden aan bomen, met uitzondering van het verwijderen van stam- en wortelopschot en het onderhouden van boomspiegels;
- civieltechnische werkzaamheden en werkzaamheden aan civiele kunstwerken. Wel geldt een meldingsplicht voor gebreken aan kunstwerken ter voorkoming van onveilige situaties en schades;
- maaiwerkzaamheden op gazons (op termijn kan dit toegevoegd worden, zie voor toelichting bestekspost 801040);
- groenonderhoud aan sportvelden en begraafplaatsen.

In de RAW-raamovereenkomst zijn tevens bestekposten opgenomen die, indien nodig, kunnen worden ingezet voor aanvullende groenonderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden gerelateerd aan groendonderhoud kunnen op basis van behoefte aan het reguliere onderhoud worden toegevoegd. Daarnaast zijn optionele posten opgenomen voor onder andere het inzetten van personeel en materieel en het uitvoeren van eenmalige werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

a. Deze RAW-raamovereenkomst start op 1 januari 2027. De initiële looptijd van de RAW-raamovereenkomst bedraagt 1 jaar. Na afloop van deze looptijd eindigt de RAW-raamovereenkomst van rechtswege.
b. Opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst na afloop van de looptijd in eerste instantie eenzijdig te verlengen met maximaal 1 jaar. Aansluitend heeft opdrachtgever het recht de RAW-raamovereenkomst een tweede maal eenzijdig te verlengen met een periode van 2 jaar.
c. Indien opdrachtgever gebruik wil maken van het recht tot verlenging, zal opdrachtgever dit uiterlijk twee maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst of het einde van een verlenging schriftelijk aan opdrachtnemer melden. Indien opdrachtgever niet uiterlijk twee maanden vóór het einde van de looptijd

schriftelijk kenbaar maakt de overeenkomst *niet* te willen verlengen, wordt de overeenkomst van rechtswege verlengd overeenkomstig de in het bestek opgenomen verlengingsmogelijkheid.

d. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de in het bestek aangegeven uitvoeringstermijn. De feitelijke planning en uitvoeringsmomenten worden in overleg met de directie bepaald, overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen. De directie is beschikbaar op werkdagen ma t/m vrij van 7:00 - 19:00 uur. Afwijkingen minimaal 5 werkdagen vooraf melden aan opdrachtgever.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

DE STANDAARD

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

CERTIFICERINGEN

Voor het uitvoeren van het groenonderhoud dient de gemeente te handelen conform de geldende natuurwetgeving en hanteert zij de standaard van Stadswerk (gedragscode soortenbescherming), gericht op bestendig beheer. Ten aanzien van de technische bekwaamheid van flora en fauna in het kader van de Omgevingswet (Natuur-, Flora- en fauna-activiteit) dient de aannemer aan te tonen dat het betrokken personeel dat werkt aan het verharding-, boom-, bosplantsoen-, beplantingonderhoud en/of op en nabij locaties met beschermde soorten, deskundig is op het vlak van de natuurwetgeving.

Deze deskundigheid dient als volgt te worden aangetoond:

- Uitvoerend personeel (medewerker) is in het bezit van het certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO) niveau 1.
- Aansturend c.q. uitvoerend personeel (meewerkend voorman (c.q. gelijkwaardige functiebenaming)) is in het bezit van het certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO) niveau 3.
- Aansturend c.q. leidinggevend personeel (uitvoerder (c.q. gelijkwaardige functiebenaming)) is in het bezit van het certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO) niveau 3.
- Personeel dat het werk schouwt op de aanwezigheid van flora en fauna is bij voorkeur in het bezit van het certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO) niveau 3.
- Personeel dat ecologisch advies geeft, de aanwezigheid van soorten onderzoekt of dit onderzoek aanstuurt (zowel vanuit kantoor als in het veld) en/of werkzaamheden begeleidt op het gebied van wettelijk beschermde soorten, beschikt over aantoonbare ecologische deskundigheid en voldoet aan de door de RVO gestelde criteria voor een ecologisch deskundige. Zie de website van RVO voor de actuele criteria.

Ten minste één voor de uitvoering van de opdracht verantwoordelijke medewerker dient te beschikken over een geldig certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO). Deze medewerker dient betrokken te zijn bij de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van werkzaamheden waarbij beschermde flora en fauna aanwezig kunnen zijn. Voor de uitvoering van de werkzaamheden geldt dat alle uitvoerende medewerkers beschikken over minimaal niveau 1, projectleiders en werkvoorbereiders over niveau 3 en dat er altijd een voorman met niveau 3 beschikbaar is.

Overige certificeringen en deskundigheid

De aannemer dient aan te tonen dat hij beschikt over de volgende certificeringen en kwaliteitsborgingssystemen:

- De aannemer beschikt over een geldig **Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening** of een gelijkwaardig certificaat, afgegeven door een erkende certificerende instelling. Het certificaat dient betrekking te hebben op de aard van de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van deze opdracht.
- De aannemer beschikt over een geldig certificaat op de **CO2-Prestatieladder, minimaal trede 3**. Het certificaat dient betrekking te hebben op de aard van de werkzaamheden behorende bij deze opdracht.
- De aannemer beschikt over een geldig **ISO 9001-certificaat** of een gelijkwaardig kwaliteitsmanagementsysteem, afgegeven door een daartoe certificerende instelling. Het certificaat dient betrekking te hebben op de aard en omvang van de werkzaamheden behorende bij deze opdracht.
- Ten minste één voor de uitvoering van de opdracht verantwoordelijke medewerker beschikt over een geldig **Groenvoorziening met Kleurkeur Groen-certificaat**. Deze medewerker dient gedurende de uitvoering van de werkzaamheden toezicht te houden op en sturing te geven aan de uitvoering.
- De aannemer beschikt over een veiligheids-, gezondheids- en milieubeheerssysteem op basis van minimaal VCA** of een vergelijkbaar certificaat (OHSAS 18001). Indien zelfstandig wordt ingeschreven, dient de aannemer minimaal over een VCA**-certificaat te beschikken. Indien met onderaanneming wordt ingeschreven, dient de hoofdaannemer over een **VCA**-certificaat** of gelijkwaardig te beschikken en dienen de ingezette onderaannemers minimaal over een VCA*-certificaat te beschikken. De certificaten dienen te zijn afgegeven door een erkende certificatie-instelling en betrekking te hebben op de aard van de werkzaamheden.
- Alle medewerkers die worden ingezet bij de uitvoering van werkzaamheden langs of nabij de openbare weg dienen in het bezit te zijn van een geldig **diploma Veilig Werken Langs de Weg**. Deze eis is niet van toepassing op stagiairs en medewerkers die worden ingezet in het kader van de SROI-verplichting, mits zij

werkzaamheden verrichten onder directe begeleiding van een voorman die beschikt over het vereiste diploma.

De aannemer dient vóór inschrijving te beschikken over de voorgeschreven certificeringen. Indien de aannemer op het moment van inschrijving nog niet beschikt over één of meerdere van de voorgeschreven certificeringen, dient hij zich er bij inschrijving onvoorwaardelijk toe te verbinden deze certificering(en) binnen de door de opdrachtgever gestelde termijn te behalen. Het behalen en behouden van de betreffende certificeringen geldt als contractuele uitvoeringsvoorwaarde gedurende de looptijd van de overeenkomst.

De geldigheid van de certificaten en diploma's dient minimaal op het moment van aanvang van de werkzaamheden aanwezig te zijn en behouden te blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Indien de aannemer werkt met onderaannemers of derden, dient hij ervoor zorg te dragen dat deze partijen beschikken over de certificeringen, vergunningen, kwalificaties en overige vereisten die voor de betreffende werkzaamheden zijn voorgeschreven. De aannemer blijft gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht en het voldoen aan alle gestelde eisen.

Om deze deskundigheid aan te tonen, dient de aannemer voor de start van de werkzaamheden een kopie van de geldige certificaten van de betrokken personen te overleggen. Indien de werknemers niet gecertificeerd zijn of niet aan de gevraagde persoonscertificeringen kunnen voldoen, dient de aannemer aan te tonen dat er een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 03 van de Standaard is ingericht.

KOR-BEELDMEETLAT
De aannemer dient de KOR-beeldmeetlat 2023 van CROW aan te schaffen en deze gedurende de uitvoering van het werk te allen tijde fysiek of digitaal op het werk beschikbaar te hebben. De KOR-beeldmeetlat dient als referentie bij de beoordeling van de kwaliteit en beeldkwaliteit.

INSPECTIERONDES
Gedurende de onderhoudsperiode worden op aanwijzing van de directie inspectierondes uitgevoerd om de kwaliteit en onderhoudstoestand van het areaal te beoordelen. De eerste inspectieronde betreft een 0-meting, waarbij de actuele kwaliteit en onderhoudstoestand worden vastgelegd aan de hand van de in het bestek opgenomen kwaliteitseisen en beeldkwaliteitseisen. De bevindingen hiervan vormen het uitgangspunt voor de uit te voeren werkzaamheden en de verdere beoordeling van het onderhoud. Tijdens de tweede inspectieronde beoordelen de directie en aannemer gezamenlijk de voortgang en kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele afwijkingen worden vastgelegd en besproken, waarna indien nodig afspraken worden gemaakt over te treffen herstelmaatregelen. Betaling van beide inspectieposten vindt plaats na goedkeuring van de betreffende inspectie door de directie.

08 Fictieve hoeveelheden

Aan de fictieve hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren de tekeningen welke zijn aangegeven op de tekeningenlijst in de bijlagen van deze RAW-raamovereenkomst.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Voor dit werk zijn geen nadere bepalingen ten aanzien van peilen en hoofdafmetingen van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

STOPPUNTEN
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Na de ecologische quickscan
- Na de inventarisatieronde / 0-meting
- Bij acceptatie van het kwaliteits- & werkplan
- Bij acceptatie van het V&G plan uitvoering

GROEN
Bij het opstellen van de projectspecifieke aanvulling op het kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, dient de aannemer onder andere de volgende registratiepunten in acht te nemen:

1. het verzorgen van weekverslagen en rapportages conform de Standaard;
2. registratie voorafgaand aan de werkzaamheden van locaties waar reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en/of een invasieve soort van de Unielijst wordt aangetroffen en geconstateerd, zie website Unielijst:
   https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten
   Locaties invasieve exoot melden bij directie;
3. registreren van omgevingsfactoren van onbereikbare locaties (zie paragraaf 34);
4. bij geconstateerde wijzigingen van reeds geregistreerde meldingen, de melding updaten met de beschikbare nieuwe gegevens.

ECOLOGISCHE QUICKSCANS
Voorafgaand aan werkzaamheden waarbij mogelijk effecten kunnen optreden op beschermde soorten of beschermde verblijfplaatsen, voert de aannemer een ecologische quickscan uit. Deze quickscan wordt uitgevoerd door een voorman of gelijkwaardige functionaris die in het bezit is van het certificaat Natuurbescherming binnen de Omgevingswet (NbO) niveau 3. De bevindingen worden vastgelegd op het door de gemeente Texel beschikbaar gestelde Flora- en Faunacheck-formulier, dat vóór aanvang van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt verstrekt.

WERKZAAMHEDEN
Het toepassen van klepelen en kneuzen bij het uitvoeren van de werkzaamheden is nadrukkelijk niet toegestaan. Werkzaamheden aan de beplanting en vegetatie dienen op een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat geen ongewenste beschadiging aan omliggende flora en fauna ontstaat.

SOORTENBESCHERMING
Op dit werk is van toepassing de Gedragscode Stadswerk. De gedragscode geeft invulling aan aantoonbaar zorgvuldig handelen. Het betreft een uitwerking van de Wet natuurbescherming. De maatregelen in dit bestek vallen onder bestendig beheer en onderhoud, het voortzetten van (regulier) onderhoud. Het resultaat daarvan is het behoud van de bestaande situatie en het behoud van de aan de locatie gekoppelde functies voor Flora en Fauna.

04 Bijlagen

Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren de onderstaande bijlagen:

- Bijlage 01 Inschrijvingsbiljet
- Bijlage 02 Inschrijvingsstaat
- Bijlage 03 Kaart van deelgebieden
- Bijlage 04 V&G-ontwerp, incl. RI&E-matrix

05 Depotruimte

De opdrachtgever heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden, opslag van materieel, tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen en dergelijke geen depotruimte beschikbaar. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor benodigde depotruimte als dit gewenst is. Als dit in het openbaar gebied is, dan mede rekening houden met het aanvragen van ontheffingen, vergunningen en/of voldoen van eventuele precarioheffingen. Eventuele bijkomende kosten komen voor rekening van de aannemer.

06 Inkadering werkgebied

De grenzen van het werk worden bepaald door de feitelijke begrenzing van het betreffende areaal. Ter plaatse van begraafplaatsen loopt de werkgrens tot aan de kadastrale grens van de begraafplaats. Ter plaatse van straten wordt

de werkgrens gevormd door de aangrenzende erfgrens. Ter plaatse van sloten wordt de werkgrens bepaald op 1,50 m uit de onderinsteek van de sloot.

De aannemer wordt geacht voorafgaand aan de uitvoering kennis te hebben genomen van de ligging en begrenzing van het werk en zijn werkzaamheden overeenkomstig deze grenzen uit te voeren. Werkzaamheden buiten de hiervoor omschreven werkgrenzen behoren niet tot het werk, tenzij deze door de directie uitdrukkelijk worden opgedragen.

Bij twijfel over de strekking van het werkgebied heeft de directie de sluitende beslissingsbevoegdheid.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
0								**Algemeen van toepassing** Voor het storten van vrijgekomen materialen uit het werk heeft de opdrachtgever een inrichting ter beschikking genaamd Oude Zuivering, waar de aannemer met goedkeuring van de directie kostenloos materiaal kan storten. Deze inrichting bevindt zich op het volgende adres: *Pontweg 89, 1791 LA, Den Burg* Organisch en anorganisch materiaal moet gescheiden worden geleverd en weegbonnen moeten worden bijgehouden.					
000020	100199							Een eerste inspectieronde wordt uitgevoerd aan het begin van de onderhoudsperiode en geldt als 0-meting. Tijdens deze inspectieronde wordt gezamenlijk met de directie en de aannemer de actuele kwaliteit en onderhoudstoestand van het areaal vastgesteld aan de hand van de in het bestek opgenomen kwaliteitseisen en beeldkwaliteitseisen. De bevindingen van de 0-meting worden door de directie vastgelegd en dienen als uitgangspunt voor het vaststellen van de benodigde werkzaamheden en de beoordeling van de voortgang gedurende de overeenkomst. Dit is specifiek van toepassing op besteksposten met de eenheid WEEK en kan per bestekspost worden aangegeven. Betaling van deze inspectiepost geschiedt na goedkeuring uitkomst nulsituatie. Deze inspectieronde wordt gepland op aanwijzing van de directie.	Keer	1,00	F		
000030	100199							Een tweede inspectieronde wordt uitgevoerd door de directie en de aannemer gezamenlijk. Tijdens deze inspectieronde wordt de voortgang van het onderhoud beoordeeld aan de hand van de tijdens de 0-meting vastgestelde uitgangssituatie en de in het bestek opgenomen kwaliteitseisen en beeldkwaliteitseisen. De bevindingen worden door de directie vastgelegd. Eventuele afwijkingen ten opzichte van de vereiste kwaliteit worden met de aannemer besproken en, indien van toepassing, voorzien van afspraken over de te treffen herstelmaatregelen. Betaling van deze inspectiepost geschiedt na goedkeuring uitkomst inspectie	Keer	1,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**Dorpscentrum Den Burg binnen de ring** In onderstaand hoofdstuk zijn alle werkzaamheden met het vereiste **kwaliteitsniveau A**, gedefinieerd in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (CROW), omschreven. Hieronder valt het dorpscentrum van Den Burg, zoals aangegeven op kaart 26300802_SI-301					
100010	510199							**Beheersen fijn en grof (zwerf)afval en natuurlijk afval** Betreft het beheersen van fijn en grond zwerfafval overeenkomstig met de op de betreffende post toepasbare KOR-beeldmeetlat. Gelijktijdig uitvoeren met werkzaamheden in post. Steen en puin gelijk aan of kleiner dan een stoeptegel valt onder (grof) zwerfafval. Groter dan een stoeptegel valt onder grofvuil. *Bij aantreffen van grofvuil dit melden aan de directie met opgave van locatie en soort afval.* Van toepassing op onderhoudsposten opgenomen in onderstaand hoofdstuk.	week	52,00	F		
								Zie voor te onterhouden oppervlakte de Hoeveelheidd ter inlichting van betreffende posten. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Dorpscentrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	Are			105,00	I
100020	510199							**Beheersen uitwerpselen** Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig met de op de betreffende post toepasbare KOR-beeldmeetlat. Gelijktijdig uitvoeren met werkzaamheden in post. Van toepassing op onderhoudsposten opgenomen in onderstaand hoofdstuk.	week	52,00	F		
								Zie voor te onderhouden oppervlakte de Hoeveelheid ter innlichting van betreffende posten. Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Dorpscentrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	Are			105,00	I
101								**Beplanting**					
101010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft tevens het verwijderen van niet-vakeigen soorten. Deze post heeft betrekking op alle voorkomende plantvakken.	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			14,51	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101011	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Deze post heeft betrekking op de vakken met struikrozen en heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			9,90	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude zuivering					
101012	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met vaste planten.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,18	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101013	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met bodembedekkers.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,23	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101014	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met haagvoet.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,20	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101020	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft tevens het verwijderen van niet-vakeigen soorten.					
								Deze post heeft betrekking op alle voorkomende plantvakken.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			33,85	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101021	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met struikrozen en heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			23,10	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude zuivering					
101022	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met vaste planten.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,74	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101023	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met bodembedekkers.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,21	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101024	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met haagvoet.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,80	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101030	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			228,90	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101040	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			534,10	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101050	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			112,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101060	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			261,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101070	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			460,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101080	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			1.074,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101090	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			116,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101100	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			271,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101110	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			21,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
101120	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			49,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
101130	514832							Beheersen kaal oppervlak-bodembedekkers.	are	1,00	F	
								Betreft het beheersen van kaal oppervlak van bodembedekkers overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bodembedekkers-kaal oppervlak				
								Totale oppervlakte bodembedekkers 10 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 1 are Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
101140	514833							Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.	are	2,40	F	
								Betreft het beheersen van kaal oppervlak van geloten heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-gesloten heesters-kaal oppervlak				
								Totale oppervlakte gesloten heesters 24 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 2,4 are Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
101150	514835							Beheersen kaal oppervlak-struikrozen.	are	0,40	F	
								Betreft het beheersen van kaal oppervlak van struikrozen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-struikrozen-kaal oppervlak				
								Totale oppervlakte struikrozen 4 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 0,4 are Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
101160	514852							Beheersen beschadiging-beplanting.	are	3,20	F	
								Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-beschadiging				
								Totale oppervlakte 32 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 3,2				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
101170	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	800,00	F	
								Haag (netto oppervlak 400 m²)				
								Plantsoort van de haag: Varieert				
		2						1 zijkant en de bovenkant van de haag				
			2					Betreft: haag van afwijkend model				
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
						2		Aantal beurten: 2				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Oude Zuivering				
102								**Bomen**				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st			3,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Boom in verharding, zonder boomrooster					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
102020	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st			167,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						9		Boom in gras of beplanting					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
102030	515899							Beheersen stam- en wortelopschot Betreft het beheersen van stam- en wortelopschot overeenkomstig met KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot & Groen-boom-wortelopschot Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte Van toepassing op alle bomen m.u.v. bomen uit bestekspost 102050	week	52,00	F		
								Te onderhouden aantal bomen Kwalteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in verharding Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	st			32,00	I
102040	515899							Beheersen stam- en wortelopschot. Betreft het beheersen van stam- en wortelopschot overeenkomstig met KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot & Groen-boom-wortelopschot Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte Van toepassing op alle bomen m.u.v. bomen uit bestekspost 102060	week	52,00	F		
								Te onderhouden aantal bomen Kwalteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in gras of beplanting Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	st			1,00	I
102050	515899							Beheersen stam- en wortelopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte. Boomsoort: Tilia (Linde)	week	52,00	F		
								Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in verharding Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	st			50,00	I
102060	515899							Beheersen stam- en wortelopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte. Boomsoort: Tilia (Linde)	week	52,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in gras of beplanting Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	st			27,00	I
103								**Gras**					
103010	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft het ruimen van blad vanaf oktober tot en met januari. Bloesem en ander natuurlijk afval dient jaarrond geruimd te worden. Bladvalperiode: oktober t/m januari	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			57,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
103020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Graskanten (netto 336 m)	m	2.016,00	F		
		1						Langs beplantingsvakken					
			3					Knippen of maaien					
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) Op aanwijzing van directie					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Oude Zuivering					
103030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	336,00	F		
		1						Langs beplantingsvakken					
			3					Afsteken of afsnijden					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Op aanwijzing van directie					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Oude Zuivering					
103040	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	F		
		9						Rekening houden met 5 obstakels per are.	are			56,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
103050	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden lengte	m			846,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
104								**Verharding**					
104010	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: opvegen en afvoeren	week	52,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1						Te onderhouden aantal	st			424,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Verhardingstype: elementenverharding					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**Den Burg buiten dorpscentrum** In onderstaand hoofdstuk zijn alle werkzaamheden met het vereiste kwaliteitsniveau B, gedefinieerd in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2023 (CROW), omschreven. Hieronder valt het dorpscentrum van Den Burg, zoals aangegeven op kaart 26300802_SI-301					
200010	510199							**Beheersen fijn en grof (zwerf)afval en natuurlijk afval** Betreft het beheersen van fijn en grof zwerfafval overeenkomstig met de op de betreffende post toepasbare KOR-beeldmeetlat. Gelijktijdig uitvoeren met werkzaamheden in post. Steen en puin gelijk aan of kleiner dan een stoeptegel valt onder (grof) zwerfafval. Groter dan een stoeptegel valt onder grofvuil. *Bij aantreffen van grofvuil dit melden aan de directie met opgave van locatie en soort afval.* Van toepassing op onderhoudsposten opgenomen in onderstaand hoofdstuk.	week	52,00	F		
								Zie voor te onterhouden oppervlakte de Hoeveelheidd ter inlichting van betreffende posten. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Dorpscentrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	Are			2.832,00	I
200020	510199							**Beheersen uitwerpselen** Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig met de op de betreffende post toepasbare KOR-beeldmeetlat. Gelijktijdig uitvoeren met werkzaamheden in post. Van toepassing op onderhoudsposten opgenomen in onderstaand hoofdstuk.	week	52,00	F		
								Zie voor te onderhouden oppervlakte de Hoeveelheid ter innlichting van betreffende posten. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Dorpscentrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	Are			2.832,00	I
201								**<u>Beplanting</u>**					
201010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft tevens het verwijderen van niet-vakeigen soorten. Deze post heeft betrekking op alle voorkomende plantvakken.	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			391,79	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201011	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Deze post heeft betrekking op de vakken met struikrozen en heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			347,84	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude zuivering					
201012	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met vaste planten.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12,03	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201013	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met bodembedekkers.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			26,44	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201014	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met haagvoet.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,40	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201020	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft tevens het verwijderen van niet-vakeigen soorten.					
								Deze post heeft betrekking op alle voorkomende plantvakken.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			914,19	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201021	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met struikrozen en heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			811,83	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude zuivering					
201022	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met vaste planten.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			28,07	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201023	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met bodembedekkers.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			61,69	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201024	514807							Beheersen onkruid-beplanting.					
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Deze post heeft betrekking op de vakken met haagvoet.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12,60	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201030	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.220,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201040	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			5.180,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201050	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			5.980,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201060	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			13.950,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201070	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			7.050,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201080	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			16.450,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201090	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			650,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201100	514814							Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			1.520,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201110	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			860,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				1				Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag					
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
201120	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.000,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
201130	514832							Beheersen kaal oppervlak-bodembedekkers.	are	9,00	F	
								Betreft het beheersen van kaal oppervlak van bodembedekkers overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-bodembedekkers-kaal oppervlak				
								Totale oppervlakte bodembedekkers 90 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 9 are. Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
201140	514833							Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.	are	30,00	F	
								Betreft het beheersen van kaal oppervlak van geloten heesters overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-gesloten heesters-kaal oppervlak				
								Totale oppervlakte gesloten heesters 300 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 30 are. Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
201150	514835							Beheersen kaal oppervlak-struikrozen.	are	24,00	F	
								Betreft het beheersen van kaal oppervlak van struikrozen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-beplanting-struikrozen-kaal oppervlak				
								Totale oppervlakte struikrozen 240 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 24 are Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
201160	514852							Beheersen beschadiging-beplanting.	are	244,00	F	
								Betreft het beheersen van beschadiging overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-beschadiging				
								Totale oppervlakte gesloten heesters 2440 are, gerekend met 10%				
								Te onderhouden oppervlakte: 244				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 000020 & 000030				
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
201170	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	3.600,00	F	
								Haag (netto oppervlak 1800 m²)				
								Plantsoort van de haag: Varieert				
		2						1 zijkant en de bovenkant van de haag				
			2					Betreft: haag van afwijkend model				
				2				Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
						2		Aantal beurten: 2				
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar Oude Zuivering				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
202								**Bomen**					
202010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1						Te onderhouden aantal	st			181,00	I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						2		Boom in verharding, zonder boomrooster					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
202020	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1						Te onderhouden aantal	st			2.179,00	I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						9		Boom in gras of beplanting					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
202030	515899							Beheersen stam- en wortelopschot	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van stam- en wortelopschot overeenkomstig met KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot & Groen-boom-wortelopschot					
								Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte					
								Van toepassing op alle bomen m.u.v. bomen uit bestekspost 202050					
								Te onderhouden aantal bomen	st			167,00	I
								Kwalteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Boom in verharding					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering					
202040	515899							Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van stam- en wortelopschot overeenkomstig met KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot & Groen-boom-wortelopschot					
								Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte					
								Van toepassing op alle bomen m.u.v. bomen uit bestekspost 202060					
								Te onderhouden aantal bomen	st			2.028,00	I
								Kwalteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Boom in gras of beplanting					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering					
202050	515899							Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
								Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot					
								Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte. Boomsoort: Tilia (Linde)					
								Te onderhouden aantal bomen	st			167,00	I
								Kwaliteitsniveau B					
								Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
								Boom in verharding					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
202060	515899							Beheersen stam- en wortelopschot. Betreft het beheersen van stamopschot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-stamopschot Betreft het verwijderen van stamopschot tot 2,5 meter hoogte. Boomsoort: Tilia (Linde)	week	52,00	F		
								Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in gras of beplanting Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering	st			64,00	I
203								**Gras**					
203010	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft het ruimen van blad vanaf oktober tot en met januari. Bloesem en ander natuurlijk afval dient jaarrond geruimd te worden. Bladvalperiode: oktober t/m januari	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			590,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
203020	512510							Knippen/maaien van graskanten. Graskanten (netto 7260 m)	m	43.560,00	F		
		1						Langs beplantingsvakken					
			3					Knippen of maaien					
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering					
203030	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	7.260,00	F		
		1						Langs beplantingsvakken					
			3					Afsteken of afsnijden					
					1			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar oude zuivering					
203040	512808							Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	F		
		9						Rekening houden met 5 obstakels per are.	Are			1.304,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A, overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte rondom obstakels en bomen					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
203050	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen -overgroei randen beplanting	week	52,00	F		
		1						Te onderhouden lengte	m			481,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering					
204								**Verharding**					
204010	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels	week	52,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: opvegen en afvoeren				
		1						Te onderhouden aantal	st		1.196,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					9			Verhardingstype: elementenverharding				
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar Oude Zuivering				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
3								**Eenmalige werkzaamheden**				
301								**Vervangen beplanting** Plantmateriaal wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld op locatie **Oude Zuivering**. De plantlijst is bij de opdrachtgever op te vragen.				
301010	514299							Vervoeren plantmateriaal. Plaats van ter beschikking stellen: **Oude Zuivering** Voor specificatie plantmateriaal zie plantlijst opdrachtgever Laden door aannemer Vervoeren naar plaats van verwerking	keer	5,00	F	
301020	514299							Keuren plantmateriaal De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde beplanting wordt voorafgaand aan het planten gezamenlijk door de directie en de aannemer gekeurd. De kwaliteit wordt schriftelijk vastgesteld en door beide partijen voor akkoord bevestigd.	keer	5,00	F	
301030	514299							Inboeten bosplantsoen Voor specificatie plantmateriaal zie plantlijst opdrachtgever In beplantingsvak Vrijkomend materiaal vervoeren naar oude zuivering	st	500,00	F	
301040	514299							Inboeten heesters Voor specificatie plantmateriaal zie plantlijst opdrachtgever In beplantingsvak Vrijkomend materiaal vervoeren naar oude zuivering	st	500,00	F	
301050	514299							Inboeten bodembedekkers Voor specificatie plantmateriaal zie plantlijst opdrachtgever In beplantingsvak Vrijkomend materiaal vervoeren naar oude zuivering	st	500,00	F	
301060	514299							Inboeten vaste planten Voor specificatie plantmateriaal zie plantlijst opdrachtgever In beplantingsvak Vrijkomend materiaal vervoeren naar oude zuivering	st	500,00	F	
302								**Bemesting** Meststoffen kunnen via de opdrachtgever besteld worden en worden geleverd op locatie **Oude Zuivering**				
302010	510299							Bemesten struikrozen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poederachtige meststof Hoeveelheid: 4 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 4 cm	m2	244,00	F	
302020	510299							Bemesten bloeiende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poederachtige meststof Hoeveelheid: 4 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 4 cm	m2	324,00	F	
302030	510299							Bemesten vaste planten Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Poederachtige meststof Hoeveelheid: 4 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 4 cm	m2	100,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
8								**Werk van algemene aard & leveranties**				
801								**Inzetten werknemers** Werkzaamheden die niet in de besteksposten zijn opgenomen ten behoeve van groenwerkzaamheden die niet middels eenheid in de RAW-raamovereenkomst zijn af te rekenen wil de opdrachtgever de mogelijkheid hebben om activiteiten op basis van uren op te dragen. Afroep op de plaats van de werkzaamheden. De aannemer is bij de inzet van werknemers in de hieronder genoemde besteksposten te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van deze werknemers.				
801010	100501							Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
			4					Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Vakman groen MBO+ niveau				
801020	100501							Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
			1					Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): betreft o.a. stagiair (en SROI), grondwerker.				
801030	100501							Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
				9				Betreft werkzaamheden tbv het verwijderen van zwerfvuil en het legen van afvalbakken.				
8011								Inzetten materieel				
801110	100518							Inzetten van een tractor.	uur	8,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Vermogen: ten minste 50 kW				
			1					Hulpvoorzieningen: aanhangwagen, kiepbaar en voorzien van afsluitbare kleppen en met hydraulische laad- en losinrichting.				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
801120	100532							Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	8,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Zaagbereik: ten minste 380 mm				
			1					Elektrische aandrijving				
				1				Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				
801130	100534							Inzetten van een bosmaaier.	uur	8,00	F	
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden				
		1						Elektrische aandrijving				
			1					Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
801140	100599							Inzetten van een hoveniersbus met handgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden.	uur	8,00	F		
801150	100599							Inzetten van een cirkelmaaier Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te voeren werkzaamheden Maaibreedte: 180cm Inclusief brandstof en onderhoud Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de standaard RAW bepalingen)	uur	8,00	F		
802								**Leveranties**					
802010	100499							Leveren meststoffen	kg	2.700,00	F		
								4 kg per are Ten behoeve van bestekspostnummers: 302010, 302020 & 302030 Leveren op plaats van verwerking	kg			2.700,00	L

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek, een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie.

02 In de inschrijvingsstaat opgenomen bedragen met tot doel een korting in welke vorm dan ook op de aannemingssom te bewerkstelligen, zullen evenredig met de vorderingen van het werk worden ingehouden, ongeacht of aan de vermelde kortingspost een herkenbare activiteit is gekoppeld.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.06 lid 02 van de Standaard mogen in de ontleding van de inschrijvingssom geen negatieve bedragen voorkomen, uitgezonderd bij bestekspostnummer 919990 "Korting".

01 01 08 Vaststellen te accorderen hoeveelheden

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.01.08 lid 01 van de Standaard worden er geen documenten en aanvullende gegevens verstrekt.

02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard van toepassing.

03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

13 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel waarbinnen afwijkingen niet worden verrekend van toepassing als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard worden de volgende nieuwe leden toegevoegd:
07,08,09 en10.

02 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op werkdagen tussen 7:00 en 18:00 uur. Werkzaamheden buiten deze werktijden zijn alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.

03 Werkterrein:

1. De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
6. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

04 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

05 Krachtens de Monumentenwet 1988 is de aannemer verplicht bij de directie melding te maken van zaken waarvan hij kan vermoeden dat ze van oudheidkundige waarde zijn. De directie zal dan contact opnemen met bevoegd gezag In onderling overleg wordt besloten hoe te handelen.

06 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 03a van de UAV 2012.

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van art. 01 01 13 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

08 Ter voorkoming van milieuschade is het de aannemer verboden om resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij

het reinigen van materieel e.d., op of in de bodem en/of het oppervlaktewater te brengen. De afvalstoffen dienen in overeenstemming met de geldende (milieu) wetgeving en afvalstoffenwetgeving te worden behandeld.

09 In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 36 lid 5 zal verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen, alleen dan geschieden indien deze zijn opgedragen door middel van een door de directie getekende opdrachtbon of vastgelegd in een verslag van een bouwvergadering.

10 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 14 VRIJWARING

01 In aanvulling van paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever voor alle eventuele aanspraken van de betreffende bevoegde instanties, indien de aannemer, en/of de door de aannemer ingeschakelde onderaannemers, het bepaalde bij of krachtens de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen of de Arbeidsomstandighedenwet overtreden, alsmede tegen eventuele aanspraken van onderaannemers, alsmede tegen alle uit enige overtreding van de aannemer, onderaannemer of andere derde voortvloeiende boetes en schade (zoals inkomensderving en/of aanspraken van andere derden).

02 De opdrachtgever is gerechtigd de betreffende boetes, aanspraken en schade te verrekenen met de nog openstaande betalingen aan de aannemer. Indien dat bedrag niet toereikend is, betaalt de aannemer het (resterende) bedrag uiterlijk binnen veertien dagen, gerekend vanaf het moment waarop de opdrachtgever om betaling heeft verzocht, aan de opdrachtgever.

03 De aannemer moet deze besteksbepaling volledig en onverkort in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. De aannemer blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende regelgeving.

01 01 15 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van, door of vanwege de opdrachtgever voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer - gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

01 01 16 BOUWVERGADERINGEN

01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 geldt, dat bouwvergaderingen zullen zo dikwijls als de directie dit nodig acht worden gehouden. Van de bouwvergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend. Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. Bouwvergaderingen worden in principe vier weken gehouden.

02 Bindende afspraken worden uitsluitend in de bouw- en/of coördinatievergadering gemaakt. De gevolmachtigde van de aannemer dient daarom bij alle vergaderingen aanwezig te zijn.

03 De notulen van de vergaderingen worden op de volgende vergadering geacht te zijn goedgekeurd, indien daarop geen aanmerkingen worden gemaakt. Indien geen volgende vergadering is gepland, worden de notulen 14 dagen na verzending geacht te zijn goedgekeurd, indien binnen die termijn geen schriftelijke aanmerkingen zijn ontvangen.

04 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

05 Direct na goedkeuring van het verslag van een bouwvergadering wordt dit verslag onderdeel van het weekrapport en krijgt daarmee dezelfde status als een weekrapport.

01 01 17 PRESTATIE METEN

01 Tijdens de uitvoeringsfase van de raamovereenkomst wordt de kwaliteit van het uitvoeringsproces beoordeeld. De opdrachtgever gebruikt voor deze beoordeling de methodiek van "prestatiemeten", waarbij de kwaliteit van de processen wordt beoordeeld, zowel van de aannemer, als van de opdrachtgever.

02 Twee keer per jaar wordt een (tussentijdse) prestatiemeting gedaan. De eerste prestatiemeting wordt uitgevoerd uiterlijk vier maanden na aanvang van het werk. De laatste prestatiemeting vindt plaats twee weken voor de oplevering van het werk. Bij aanvang van het werk wordt vastgelegd wanneer de prestatiemetingen plaatsvinden en welke personen van de opdrachtgever en de aannemer de beoordelingen bespreken.

03 De meting vindt plaats aan de hand van een vragenlijst en de daarbij behorende spelregels. De vragenlijst en de spelregels worden door de directie ter beschikking gesteld bij de aanvang van het werk of worden desgevraagd op eerste verzoek van de aannemer beschikbaar gesteld.

04 De prestatiemeting wordt éénzijdig uitgevoerd; de opdrachtgever beoordeelt de aannemer en de aannemer beoordeelt de opdrachtgever

05 Voorafgaand aan het gesprek waarin de beoordeling wordt vastgelegd vullen zowel de opdrachtgever als de aannemer de vragenlijst in. Vervolgens worden de ingevulde vragenlijsten samen besproken en vastgelegd.

06 De beoordeling wordt met een score gewaardeerd. De scores worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand (database) van de opdrachtgever. De score wordt door de opdrachtgever gebruikt bij de beslissingen over een uitnodiging voor (meervoudig) onderhandse aanbestedingen of verlenging van (raam)overeenkomsten.

01 01 18 OPLEVERING EN GOEDKEURING UAV 2012

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 9 van de UAV 2012 geldt dat alle in het bestek voorgeschreven informatie en in de Standaard voorgeschreven op het werk betrekking hebbende informatie, zover niet anders is voorgeschreven, uiterlijk 14 dagen voor opneming door de aannemer aan de directie dient te zijn overgedragen.
02 Het gestelde in paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 is niet van toepassing bij het ontbreken of gedeeltelijk ontbreken van in het lid 01 bedoelde informatie.
03 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt, zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.
04 In aanvulling op paragraaf 10 lid 1 van de UAV 2012 wordt het werk niet eerder als opgeleverd beschouwd voordat:
- de verklaringen in het kader van de CE-markering door de directie zijn goedgekeurd.
- de voorgeschreven revisiedocumenten en bedienings- en onderhoudsvoorschriften zijn verstrekt;
- de aannemer aan al zijn overige verplichtingen bij oplevering voortkomende uit het bestek heeft voldaan.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 In afwijking op artikel xx.xx.xx lid xxa en artikel 01.03 van de Standaard zal de som worden bepaald door de totale verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting, ongeacht overschrijding op de termijn te verrekenen.
Dus overschrijdingen niet op een aparte lijst opvoeren.
De door de directie goedgekeurde termijn wordt gebruikt voor de in artikel 01.02.02 van de Standaard genoemde opneming.
02 Opneming
In afwijking op artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geldt het volgende:
De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt door de aannemer in overleg met de directie.
03 De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever.
04 Indien door de directie wijzigingen of aanvullingen verlangd worden die, naar de mening van de aannemer, een zodanige verzwaring van de overeenkomst inhouden dat bijbetaling verlangd mag worden, dan zal de aannemer dit vroegtijdig melden zodat de directie met de aannemer vóór de aanvang van de werkzaamheden over alternatieven kan overleggen.
05 Alle aanspraken op meer of minder werk, overeenkomstig paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 dienen in de bouwvergadering of schriftelijk door de aannemer aan de directie te worden gemeld.
06 Acceptatie van een declaratie door de opdrachtgever mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van het onderdeel van het werk.

01 02 05 BESTEKSADMINISTRATIE

01 De aannemer moet een digitale besteksadministratie bijhouden in verband met de door hem ingevolge de RAW-raamovereenkomst uitgevoerde werkzaamheden. Deze besteksadministratie dient mede voor het berekenen van de grootte van de betalingstermijnen.
02 De besteksadministratie moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:
- de naam van het werk / de locatie;
- het besteknummer;
- het inkoopordernummer, zoals vermeld in de opdrachtbrief;
- het nummer van de opdracht(en), projectnummer, projectcode.

03 Ten behoeve van het opstellen van termijnstaten moet de besteksadministratie in aanvulling op de in lid 02 vermelde gegevens tevens de volgende onderdelen te bevatten:
- het weeknummer;
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens de RAW-raamovereenkomst zijn overeengekomen en de subtotalen van de verrichte werkzaamheden;
- bestekswijzigingen en meer- en minderwerk dienen als zodanig herkenbaar te zijn;
- kwaliteitsregistraties van stop-, bijwoon- en registratiepunten.

01 02 06 BOETEBEPALING

01 De aannemer is in verzuim in geval van niet nakoming van:
het bepaalde in artikel 01.13.06 en verbeurt zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is een boete ten bedrage van bedrag € 500,- (zegge vijfhonderd euro) per overtreding dat het verzuim voortduurt, tot een maximum van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) per deelopdracht;
02 Als de aannemer het verzuim binnen veertien dagen als nog zuivert, dan kan de opdrachtgever de reeds door de aannemer verbeurde boete bij de eerst volgende termijn kwijtschelden dan wel niet innen dan wel verrekenen. Een en ander ter beoordeling van de opdrachtgever.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN: KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

07 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard: Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard, dient te worden aangegeven en onderbouwd door de opdrachtnemer.
In afwijking van artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard: De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard, dienen te worden aangegeven en onderbouwd door de opdrachtnemer.

08 In afwijking van artikel 01.04.02 lid 4 van de Standaard worden wijzigingen in de kosten van de bouwstofgroepen per direct na de aanbesteding verrekend. Percentages te verrekenen bouwstofgroepen dienen te worden aangegeven en onderbouwd door de opdrachtnemer.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard, opstellen op naam van de opdrachtgever en digitaal indienen bij de directie. Declaraties voorzien van projectnaam en projectnummer.

02 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde onverrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt, dan dient deze de directie daarvan binnen twee werkdagen op de hoogte te stellen.

03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 geschiedt betaling van bedragen, niet behorend tot de aannemingssom, uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke opdracht.

01 05 02 WEEKRAPPORTEN EN TERMIJNSTATEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Daarnaast maakt hij ook de termijnstaten. Elk weekrapport en elke termijnstaat behoeft de goedkeuring van de directie.

In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Het in lid 01 genoemde weekrapport moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

03 Bij het aanleveren van het weekrapport dient de specificatie van verrekenbare hoeveelheden maximaal 4 weken na uitvoering te worden ingediend en de specificatie van meer werk en stelposten maximaal 2 weken na uitvoering te worden ingediend. Indien dit later geschiedt, vindt van deze werkzaamheden geen verrekening plaats.

01 05 03 MEER EN MINDER WERK

01 Meer werk dient van te voren overeengekomen en schriftelijk opgedragen te worden door de directie.
Indien meer werk niet naar aanleiding van een schriftelijke opdracht of vastlegging in een verslag van een bouwvergadering wordt ingediend, heeft de aannemer geen recht op betaling van het meer werk.

02 Tijdens iedere bouwvergadering dient de aannemer een kostenoverzicht van alle meer en minder werk aan de directie te overhandigen. Het kostenoverzicht dient bijgewerkt te zijn tot en met de week voor de bouwvergadering. De directie geeft in de daaropvolgende bouwvergadering aan of het in het kostenoverzicht aangegeven meer werk al dan niet akkoord bevonden wordt.

03 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer een specificatie in te dienen op basis van netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten en risico. Dit bedrag is vastgesteld op 14% van de netto kosten.
Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te worden opgegeven.

01 06 BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES, ALGEMEEN

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard stelt de aannemer tevens een prestatieverklaring op, volgens het als bijlage bij de bestek gevoegde model.

04 De declaratie van een termijn moet onder vermelding van de in de opdrachtbrief vermelde gegevens worden ingediend.

05 Voor de administratieve afhandeling en betaling moeten de volgende documenten als pdf-bestand worden bijgevoegd:
a. een declaratie waarop de gegevens zijn weergegeven;
b. de door de directie en de aannemer ondertekende prestatieverklaring;
c. de door de directie en de aannemer ondertekende termijnstaat.

Als een of meer van de verplichte bijlagen ontbreekt wordt de declaratie van een termijn geacht niet in goede orde, als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012, te zijn ingekomen.

01 06 03 VERKLARING BETALINGSGEDRAG AANNEMER

01 De aannemer moet tot de einddatum van de RAW-overeenkomst na het verstrijken van elk kalenderjaar aan de opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

02 De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten

onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

05 De zekerheidstelling dient na opdracht aangetekend te worden verzonden aan de opdrachtgever. De aannemer ontvangt van de directie de exacte adresgegevens en contactpersoon.
Tevens verstrekt de aannemer een kopie van de zekerheidstelling aan de directie.

06 De zekerheidstelling dient verbonden te zijn aan het werk en mag niet worden voorzien van een verloopdatum.
Indien de bank wel een verloopdatum vermeldt op de zekerheidstelling dan dient de zekerheidstelling in ieder geval te zijn voorzien van een datum gelijkwaardig aan einde van de onderhoudstermijn. Bij uitstel van oplevering dient de aannemer de zekerheidstelling te wijzigen op verzoek van de directie en deze binnen 14 dagen na het verzoek te verstrekken op de wijze volgens lid 05.

07 Na de laatste zin van artikel 01.07.01. lid 01 van de Standaard wordt toegevoegd:
Elk voorbehoud op de bankgarantie van de bank of financiële instelling die de bankgarantie afgeeft wordt opgevat als een weigering een bankgarantie af te geven.

08 Na afloop van de periode, gedurende welke de bankgarantie conform artikel 43a lid 5 van de UAV 2012 van kracht is, zal na een schriftelijk verzoek van de aannemer de zekerheidstelling aan de aannemer worden teruggezonden.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09 van de Standaard, moet de aannemer voor de aanvang van de werkzaamheden melding doen van deze werkzaamheden bij:
http://www.kadaster.nl/klic/

02 De kabel- en leidinggegevens op de bij het bestek gevoegde tekening(en) zijn indicatief. De aannemer dient de ligging van de kabels en leidingen te bepalen met behulp van de tekeningen van KLIC. Indien nodig graaft de aannemer proefsleuven om de exacte locatie te bepalen.

03 De aannemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen.

04 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen, dat brandkranen, afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

05 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering indien noodzakelijk een coördinatiebespreking met de nutsbedrijven waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk tussentijdse besprekingen met deze bedrijven. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging inclusief verzending van de besprekingen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 vraagt de aannemer tevens de volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen en ontheffingen aan:

- vergunningen voor het gebruik van de openbare weg, via de website van de gemeente Texel: https://www.texel.nl/werk-in-uitvoering/;
- vergunning voor tijdelijke verkeersmaatregelen, als er voor werkzaamheden afzettingen op de openbare weg moeten worden geplaatst, via de website van de gemeente Texel (www.Texel.nl/loket/intake-tijdelijke-verkeersmaatregel);

02 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. Het ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden.

01 10 03 KOSTEN IN VERBAND MET VERGUNNINGEN

01 Alle kosten voor het verkrijgen van de vergunningen of ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.
Aan alle uit deze vergunningen e.d. voortvloeiende verplichtingen moet door de aannemer op zijn kosten worden voldaan.

02 Alle kosten van het benutten van de beschikkingen inclusief de bijbehorende belastingen e.d., zijn eveneens voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt in de deelopdracht vermeld of en zo ja welke werken in elkander grijpen. De coördinatieverplichting bij de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

03 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

09 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

10 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

11 Tijdens mist, slecht zicht (zichtafstand is kleiner dan 200 meter), optredende of te verwachten sneeuwval of ijzel, gladheid, zware storm of dergelijke mogen geen werkzaamheden op of onmiddellijk naast de rijbaan worden verricht. Reeds begonnen werkzaamheden moeten in deze gevallen direct worden beëindigd. In bijzondere gevallen van nood of calamiteiten kan hiervan worden afgeweken in overleg met en met toestemming van de directie.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag een bedrag van € 500,- bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 03 ACCEPTATIE KWALITEITSPLAN

04 Acceptatie van documenten heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de opdrachtgever.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNTEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.05 lid 01 sub a van de Standaard ontheffen door de directie uitgevoerde verificaties de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid om de kwaliteit te borgen.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard moet de aannemer beschikken over de benodigde kwaliteitsgegevens van aan de directie ter keuring aan te bieden (deel)producten, waarmee wordt aangetoond dat deze voldoen aan de in de RAW-raamovereenkomst gestelde eisen.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

08 Materialen die "op het werk" worden geleverd, worden centraal op 1 plaats gelost (Oude zuivering den Burg). De aannemer is verantwoordelijk voor het interne transport (laden en vervoeren) en dient deze kosten bij zijn prijs per eenheid te hebben inbegrepen.

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillende fabrikaten niet is toegestaan.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard dient de aannemer minimaal 7 werkdagen voor levering van een bouwstof (steenachtige bouwstof, grond en bagger) de betreffende milieuhygiënische verklaring aan de directie te overleggen.

02 In aanvulling op artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard geldt dat de milieuhygiënische verklaringen van een bouwstof (steenachtige bouwstof, grond en bagger), welke door de aannemer moeten worden verstrekt, bij toepassing van de betreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen zijn.

Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd, waarop de monstername heeft plaatsgevonden, die ten grondslag ligt voor de betreffende verklaring.

03 De aannemer moet aantonen dat de te leveren bouwstoffen voldoen aan het Besluit Bodemkwaliteit. De kosten van aanvullend onderzoek zijn voor rekening van de aannemer.

01 14 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Bij het in ontvangst nemen van de afgehaalde of afgeroepen bouwstoffen draagt de aannemer zorg voor een bewijs van ontvangst, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het inkooporder nummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof, de kwaliteit van de bouwstof conform het besluit bodemkwaliteit en de hoeveelheid;

de plaats van aflevering.

02 De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient een afschrift bij de directie in. Het ingediende en door de bouwdirectie mede ondertekende afschrift voor ontvangst in goede orde, vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof in goede orde op het werk aanwezig is conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 09 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals is vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl.

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.

05 Bewijsmiddelen

a. Pakbon.

Op de door de aannemer in te dienen pakbon dient vermeld te staan:
- Het betreffende certificeringssysteem;
- De claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
- Het unieke CoC-nummer van de leverancier.

b. Factuur leverancier

Naast de onderwerpen zoals hierboven vermeld op de pakbon, dienen op de factuur ook vermeld te zijn:
- Naam en adresgegevens leverancier;
- Naam afnemer;
- Houtsoort of productomschrijving;
- Hoeveelheid of aantal.

01 14 10 TE HERGEBRUIKEN BOUWSTOFFEN

02 Tenzij anders vermeld in het bestek, dienen de door de aannemer te leveren bouwstoffen nieuwe, niet eerder gebruikte bouwstoffen te zijn.

Indien uitdrukkelijk in het bestek staat vermeld dat door de aannemer te leveren materialen gebruikte, geschikte materialen mogen zijn, dan dient de aannemer aan te tonen dat deze materialen gelijkwaardig zijn aan dezelfde, nieuwe materialen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 14 14 BEWARING VAN BRANDSTOFFEN

01 Brandstoffen bovengronds bewaren in tanks, die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de vloeistofdichte bak moeten voldoende zijn om de inhoud van de tank te kunnen bevatten.

02 Boven de vloeistofdichte bak een afdak aanbrengen, zodanig dat geen regenwater in de bak kan komen.

03 Bij het vullen van of het tappen uit de tank morsen voorkomen. Mocht er onverhoopt gemorst worden, dan wordt de morslocatie op kosten van de aannemer gesaneerd.

01 14 15 AFROEPEN VAN BOUWSTOFFEN

01 Vooraf aan het afroepen van bouwstoffen / bestellen van de te leveren hoeveelheden (te leveren door de aannemer) dient de aannemer 2 dagen voorafgaand aan de bestelling een digitaal besteloverzicht ter goedkeuring aan de directie te

overhandigen. Het besteloverzicht moet overzichtelijk -na soort gescheiden- zijn opgebouwd.
02 Het besteloverzicht voorzien van een overzichtstekening waaruit blijkt welke materialen besteld worden.
03 Materialen mogen worden afgeroepen na goedkeuring door directie (per e-mail).

01 15 GARANTIES

01 15 05 GELDING GARANTIES

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de gemeente Texel, te verzekeren de aansprakelijkheid van de aannemer en de gemeente Texel voor door derden geleden schade, verband houdende met het in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werk. Indien de aannemer derden inzet bij de uitvoering van haar werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst, dient de verzekering ook schade als gevolg van het handelen of nalaten van hen te dekken.
De verzekerde som moet tenminste € 5.000.000,00 (zegge vijf miljoen euro) per gebeurtenis bedragen. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 (zegge tienduizend euro) bedragen.
02 In de polis is mede geregeld dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
03 Verzekeraars doen afstand van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.
04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.
05 De aannemer overlegt een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de directie.
06 Er vindt geen betaling plaats voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van de directie is aangetoond dat de premie is voldaan.
07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling stelt de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis en zorgt voor melding onder de polis.
08 De aannemer staat de directie toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan € 10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van een afschrift daarvan aan de aannemer.
09 De aannemer maakt bij de uitvoering van een werk alleen gebruik van materieel waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.
10 De aannemer zorgt ervoor dat de directie terstond een afschrift ontvangt van de complete correspondentie (inclusief expertise-rapporten) terzake van alle aansprakelijkheidsclaims
11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de directie gerechtigd die afwikkeling rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 16 05 VERZEKERINGEN INGEVOLGE W.A.M.

01 De aannemer is verplicht mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie, tot tenminste de door de Wet minimaal vereiste bedragen zich door verzekering te doen dekken tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden, lichamelijk letsel en overlijden daarbij inbegrepen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit het gebruik van eigen en/of andere in eigendom toebehorende rij-, vaar- en voertuigen of materieel, waarvoor ingevolge de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) een
verzekeringsplicht bestaat. Niet door de in dit verband bedoelde verzekering gedekte rij-, vaar- en voertuigen of materieel alvorens bedoeld mogen niet op het werk worden gebruikt
02 De aannemer dient zich ervan te overtuigen dat op de polis van deze verzekering de schade aan ondergrondse kabels en leidingen niet is uitgesloten.
03 De verzekeringspolis(sen) moet(en) met betalingsbewijzen ter goedkeuring aan de directie worden overlegd.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 Tenzij in het bestek anders vermeld zijn alle vrijgekomen materialen waarvan de aannemer eigenaar wordt schoon.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

HFD PAR ART LID

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen. Dit betreft alle materialen waarbij vermeld staat 'De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen' of 'Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting' of depot.
02 Daar waar grond getransporteerd wordt verzorgt de aannemer de betreffende melding op: meldsysteem bodemkwaliteit.
03 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.
02 Het bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, moet de eerst volgende werkdag aan de directie worden overhandigd.
03 Zonder overlegging van een bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, vindt geen verrekening van de bestekshoeveelheid en, indien van toepassing, de acceptatietarieven plaats.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Het wortelstelsel van een boom moet over een zo groot mogelijk oppervlak, tenminste binnen de kroonprojectie of minimaal 2 m uit de stam, gespaard blijven.
02 Bescherming van bomen moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 2 "werken rond bomen" van het Handboek Bomen 2022.
Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut bomen (www.norminstituutbomen.nl/).
03 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 2.6 van het Handboek Bomen 2022 is een Bomen Effect Analyse (BEA) geen onderdeel van het werkplan.
04 Alle in de de RAW-raamovereenkomst omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen(voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022. En indien van toepassing, de op moment van uitschrijven geldende Addenda Handboek Bomen 2022.
05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 02 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 02 genoemde Handboek Bomen 2022.
06 Verdichting van de bodem door middel van verdichtingsmachines (trillingen) en/of bouwverkeer binnen de kroonprojectie is niet toegestaan.
07 Boomtakken mogen niet beschadigd worden en in de stam mogen geen spijkers e.d. worden geslagen of stroppen worden aangebracht.
08 Onder de kroonprojectie van bomen mag geen materiaalopslag zijn, mag geen gronddepot worden gemaakt of vaste en vloeibare afvalstoffen worden gedeponeerd.
Ook mogen onder de kroonprojectie van bomen geen machines, bouwketen, noodtoiletten e.d. worden geplaatst.
10 In geval van schade aan bomen geeft de directie, in afwijking van artikel 01.18.05 van de Standaard, opdracht aan deskundigen om de schade te beoordelen en te herstellen. Alle hierbij gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
11 Indien door onzorgvuldigheid of nalatigheid van de aannemer een boom als verloren moet worden beschouwd, zijn de opruimings- en herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren gegane boom, voor rekening van de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

02 Ingeval van beschadiging van bomen geeft de directie opdracht aan een boomverzorgingsspecialist om de schade te herstellen. De kosten van het schadeherstel worden als minder werk verrekend

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen, aan de directie een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
De aannemer verstrekt een kopie van het bij deze RAW-raamovereenkomst behorende veiligheidsen gezondheidsplan en een afschrift van het V&G-plan voor de uitvoeringsfase, aan de in onderstaand artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde, door de nevenaannemer aangestelde, coördinerende coördinator(en) uitvoeringsfase
05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde V&G-plan voor de uitvoeringsfase en het V&G-dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

03 De aannemer stelt een V&G-coördinator, zoals bedoeld in de artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, voor de uitvoeringsfase aan.

01 19 05 KENNISGEVING

01 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in bovenstaand artikel 01.19.02 lid 03 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.20 van de Standaard is van toepassing.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.04 van de Standaard is het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 23 Communicatie

01 23 05 VOERTAAL

01 De uitvoering van de opdracht vindt plaats in de Nederlandse taal.

02 Alle door de inschrijver te verstrekken documenten zijn in de Nederlandse taal opgesteld, tenzij dit (naar het oordeel van de directie) om gegronde redenen niet mogelijk is.

03 Het uitvoerend personeel van de aannemer beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:
a. social return: de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend:
- personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Ww), de Participatiewet, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
- personen met een indicatie volgens de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en garantiebanen;
- leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs, uit het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) of via de Beroepsopleidende Leerweg (BOL);
- niet-uitkeringsgerechtigden (NUG).

01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING/ SOCIAAL-ECONOMISCHE-IMPACT-VERPLICHTING

03 Voor de berekening van de social-returnverplichting als bedoeld in het vorige lid wordt de loonsom geacht . 5% van de aannemingssom te bedragen.

04 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.

05 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.

06 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.

07 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.

08 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.

01 26 04 BOETE

01 De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een boete ter hoogte van 125% van het door de

aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.

01 27 BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE UITVOERING.

01 27 01 ALGEMEEN

01 De bereikbaarheid van woningen, winkels en bedrijven zo weinig en zo kort mogelijk verstoren.
02 De aannemer treft de nodige voorzieningen, zoals bijvoorbeeld vlonders of tijdelijke verharding, teneinde de toegang tot woningen, winkels en bedrijven zoveel mogelijk te waarborgen.
03 Als door de uitvoering van het werk de huisvuilophaaldienst de woningen, winkels en bedrijven niet kan bereiken, draagt de aannemer zorg voor het vervoer van het huisvuil e.d. naar een plaats buiten het werk, een en ander op aanwijs van de directie. Tevens dient de aannemer de containers na afloop weer terug te brengen naar de oorspronkelijke plek binnen het werkterrein.

01 27 02 VERONTREINIGING DOOR MATERIEEL

01 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt (worden) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten direct op eigen kosten afgraven, vervuilde grond afvoeren en aanvullen met niet verontreinigde grond.

01 27 03 GELUIDSHINDER MATERIEEL

01 Ten behoeve van het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de geluidsproductie van de stationaire installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, ter plaatse van de gevels van de woningen niet meer bedraagt dan;
- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, indien de werkzaamheden langer duren dan een maand;
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) tussen 23.00 en 7.00 uur.

Desgevraagd dient de aannemer aan de directie aan te tonen dat het materieel hieraan voldoet.
02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van het geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het in lid 01 toegelaten equivalente geluidsniveau LAeq.
03 Voor zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
04 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen of geluidsgevoelige gebouwen c.q. objecten of op de grens van geluidsgevoelige terreinen. Metingen worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (internetuitgave 2004).
05 Geluidsgevoelige gebouwen en terreinen: zoals omschreven in artikel 1 van de Wet Geluidhinder.

01 28 BESCHERMING GROENVOORZIENINGEN, VERHARDING EN OBSTAKELS

01 28 01 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING GROENVOORZIENINGEN

01 Ingeval van beschadiging van groenvoorzieningen meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02 Bij beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen, wordt de schadevergoeding bepaald volgens het bepaalde in artikel 01.18.04 t/m 01.18.07 van de Standaard.
03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal € 500,-- per boom per gebeurtenis;
04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer. Opdrachtgever is hierbij van mening dat degene die de schade veroorzaakt ook de taxatiekosten vergoed
05 Taxaties dienen te voldoen aan het gestelde in het Handboek Bomen, hoofdstuk 15.
06 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag bij herstelbare schade € 20,-- per m2 bedraagt en bij onherstelbare schade € 50,-per m2 bedraagt.
07 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van haagplantsoen bedraagt bij:
   a. herstelbare schade € 50,-- per m1 haag, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
   b. onherstelbare schade € 100,-- per m1 haag, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.

In geval van blokhaag dient "m1 haag" gelezen te worden als "m2 blokhaag".
08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van solitair heester bedraagt bij:
a. herstelbare schade € 20,-- per struik, met een minimum van € 100,-- per gebeurtenis;
b. onherstelbare schade € 50,-- per struik <2,0 m, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
c. onherstelbare schade € 200,-- per struik >2,0 m, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat het schadebedrag in geval van vaste planten en kruidachtigen bedraagt bij:
   a. herstelbare schade € 20,-- per m2, met een minimum van € 200,-- per gebeurtenis;
   b. onherstelbare schade € 50,-- per m2, met een minimum van € 400,-- per gebeurtenis.

10 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat "binnen de bebouwde kom" valt onder "stedelijk gebied" en dat "buiten de bebouwde kom" valt onder "halfstedelijk gebied".
11 Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de betreffende struiken, vaste planten, bodembedekkers en kruidachtige vegetatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.

01 28 03 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING OBSTAKELS, SPEEL- EN STRAATMEUBILAIR

01 Ingeval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de directie.
02 Bij beschadigingen toegebracht aan obstakels, bedraagt de schadevergoeding de reparatie- / vervangingswaarde, met een minimum van € 200,- per gebeurtenis.

01 28 05 MELDEN VAN SCHADE

01 In geval van schade dient dit direct gerapporteerd te worden aan de directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging en de locatie van de schade.

01 29 WERKNEMERS EN MATERIEEL

01 29 03 HERKENBAARHEID

01 Voor een goede herkenbaarheid van uw aanwezigheid in de openbare ruimte voor uw werk voor de opdrachtgevers is het verplicht dat de aanwezige medewerkers, voertuigen en materieel op het werk voorzien zijn van bedrijfsnaam / logo van de hoofdaannemer.
Ook in het geval van onderaanneming of inhuur, dient de bedrijfsnaam / logo zichtbaar te zijn van de hoofdaannemer.
02 De medewerkers dienen herkenbaar te zijn door vermelding van de bedrijfsnaam / logo op hun kleding en/of veiligheidshesje. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn.
03 De voertuigen en het materieel dienen voorzien te zijn van de bedrijfsnaam / logo. Ook in het geval van inhuur of derden, bijvoorbeeld door magneetstickers. De vermelding dient duidelijk leesbaar en herkenbaar te zijn. Bij voorkeur met minimale afmeting ca. 15 x 35 cm, mede afhankelijk van uw vormgeving.
04 In het kwaliteitsplan een nadere uitwerking geven van de wijze waarop de herkenbaarheid van uw aanwezigheid wordt gewaarborgd.

01 29 04 SANITAIRE VOORZIENINGEN

01 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 30 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 30 01 BESTEKSWIJZIGINGEN M.B.T. DE TECHNISCHE SPECIFICATIES

01 Indien de aannemer met het oog op een door hem te behalen kosten voordeel voornemens is af te wijken van de in het bestek omschreven technische specificaties als bedoeld in artikel 2.10.4 van het van toepassing zijnde ARW 2016, dient hij hiervan schriftelijk een wijzigingsvoorstel in bij de directie. Het voorstel bevat in elk geval een toelichting op de voorgestelde wijziging en een omschrijving van het door de aannemer te behalen kostenvoordeel.
02 De directie kan de aannemer na indiening van het voorstel in de gelegenheid stellen nadere gegevens te overleggen, indien het voorstel naar haar oordeel niet volledig of duidelijk is.
03 Met inachtneming van het tweede lid gaat de directie over tot een beoordeling van het voorstel. Voorafgaand komt zij met de aannemer een door hem aan haar te voldoen bedrag overeen ter compensatie van de kosten die aan de zijde van de directie gemoeid zijn met het beoordelen van het verzoek.
04 De directie kan besluiten het voorstel niet te beoordelen indien zij met de aannemer geen overeenstemming bereikt over:
a. het in het vorige lid genoemde bedrag.
b. het gedeelte waarin zij meedeelt in het door de aannemer te behalen kostenvoordeel als bedoeld in het eerste lid.
05 De directie beslist omtrent de goedkeuring van het voorstel binnen een voor beoordeling af te spreken termijn van ten hoogste acht weken. Zij neemt bij de beoordeling uitsluitend door de aannemer verstrekte gegevens in aanmerking.
06 Goedkeuring kan uitsluitend worden verleend, indien naar het oordeel van de directie uit het voorstel afdoende blijkt dat uitvoering daarvan in vergelijking met de in het bestek opgenomen technische specificaties op minimaal gelijkwaardige wijze beantwoord aan het gebruik waarvoor het werk, materiaal, product of levering door de aanbestedende dienst is bestemd.
07 Ongeacht het vorige lid verleent de directie geen goedkeuring indien dit er toe leidt dat het tot stand te brengen werk op wezenlijke punten niet meer overeenkomt met het werk zoals dat volgens de in het bestek opgenomen technische specificaties tot stand moet worden gebracht.
08 Indien de directie het voorstel niet goedkeurt wijst zij het schriftelijk gemotiveerd af doch niet voordat zij de aannemer van het voornemen daartoe op de hoogte heeft gebracht en hem desgewenst nog ten minste eenmaal in de

HFD PAR ART LID

gelegenheid heeft gesteld binnen een redelijke termijn schriftelijk andere gegevens te overleggen.

09 Per besteksonderdeel kan de aannemer, behoudens met toestemming van de directie, slechts eenmaal een wijzigingsvoorstel indienen. Voor zover een ingediend wijzigingsvoorstel hier niet mee in overeenstemming is, is de directie gerechtigd het voorstel direct af te wijzen.

10 Het indienen van een wijzigingsvoorstel en het in behandeling nemen en beoordelen daarvan door de directie doet op geen enkele wijze afbreuk aan de ingevolge het bestek door de aannemer te in acht te nemen termijnen inzake de uitvoering en oplevering van het werk en toepassen van paragraaf 42 van het UAV 2012.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 Begrippen

51 01 03 BEPLANTINGSMATERIALEN

01 Met plantlijst e.d. wordt een lijst aangeduid, waarop staan aangegeven de te planten beplantingsmaterialen met maat, soort, beplantingsvak, hoeveelheid en het plantverband e.d.

51 01 04 GROENWERKZAAMHEDEN

01 Te verstaan is onder:
a. beplantingsvak: het vak waarin beplanting moet worden aangebracht c.q. aanwezig is;

02 Te verstaan is onder:
a. harde kant: de grens tussen gras en harde materialen zoals onder andere verharding en beschoeiing.
b. zachte kant: de gazonkant die aansluit aan te bewerken grond t.b.v. rozen-, hagen-, en heestervakken e.d.;

03 Onder het toepassen van een voorziening al dan niet in verband met beplanting wordt verstaan het beschikbaar stellen, aanbrengen en instandhouden en het verwijderen van de voorziening voor zover in de RAW-raamovereenkomst niet anders is vermeld.

04 Met singulier werk, onderhoud, nazorg en dergelijke, wordt op zichzelf staand werk aangeduid, welke geen onderdeel uitmaakt van een andere resultaats verplichting of reeks van verplichtingen

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 05 ONDERHOUD BOMEN EN BEPLANTINGEN

01 Indien het bestek niet voorziet in het onderhouden van bomen en beplantingen zoals onkruid verwijderen, watergeven, controle bomen en bemesten, behoeft de aannemer deze werkzaamheden ook niet uit te voeren. Acht de aannemer bepaalde maatregelen wel noodzakelijk t.b.v. het onderhoud en waarborging van de vitaliteit van de beplanting en bomen dan dient hij deze kosten te vermelden bij de eenmalige kosten. Na de oplevering draagt de opdrachtgever zorg voor het onderhoud van de beplantingen en bomen tenzij het bestek in deze werkzaamheden voorziet.

51 02 07 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende aanslaan van het gras zonder verrekening maatregelen nemen om een goede grasmat te verkrijgen.

02 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van minimaal 50 mm.

51 02 10 TIJDSCHEMA UIT TE VOEREN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.10 lid 01 van de Standaard worden, voor zover in het bestek niet anders is bepaald, de perioden, respectievelijk de tijdstippen van aanleg, de onderhoudstermijn en de werkzaamheden in de nazorgperiode in overleg met de directie vastgesteld.

51 02 11 WERKEN NABIJ TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 Het toepassen van meststoffen en/of bodemverbeteraars moet plaatsvinden op basis van een bodemanalyse niet ouder dan drie jaar, en bijbehorend advies, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium en een ter zake kundig adviesbureau uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever.

02 De in lid 01 bedoelde bodemanalyse omvat ten minste:
- pH-waarde en kalkbehoefte;
- gehalte fosfaat, kali, magnesium, zwavel en stikstof;
- gehalte organische stof en lutumgehalte.

03 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bemesting omvat ten minste:
- de minimale hoeveelheid bemesting die nodig is voor behoud van de kwaliteit van de beplanting gezien de staat van de bodem en de behoefte van de beplanting;
- indien bemesting nodig is, het type (of combinatie van typen) meststof(fen) dat moet worden gebruikt bij aanplant en eventueel in de onderhoudsfase met het oog op minimaal risico op uitspoeling;
- Het advies mag alleen ruimte bieden voor incidentele tussentijdse extra stikstofbemesting, als de uitvoerder telkens met een N-mineraal monster aantoont dat dit nodig is voor het behoud van de kwaliteit van de beplanting.

04 Het in lid 01 bedoelde advies aangaande bodemverbetering omvat ten minste:
- de noodzaak van het gebruik van bodemverbeteraars voor het behoud of de verbetering van de kwaliteit van de bodem en het van nature aanwezige bodemleven.
- indien bodemverbetering gewenst is: het type bodemverbeteraar dat gewenst is of de types bodemverbeteraars die gewenst zijn, en hoe deze keuze aansluit op de bemestingsbehoefte van het plantmateriaal.

51 02 12 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

HFD PAR ART LID

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

51 02 14 JAPANSE DUIZENDKNOOP, GRONDWERK

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Japanse duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Japanse duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Japanse duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 15 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten, zaaien, bezoden, planten en/of bezanden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 16 WATER GEVEN

01 Het benodigde water kan onttrokken worden aan de in de omgeving liggende open watergangen, niet zijnde brak water, of aan de drinkwaterinstallatie in beheer bij PWN. In het laatste geval dient de aannemer te voldoen aan de eisen gesteld bij PWN.
02 De kosten voor het verkrijgen van water als bedoeld in lid 01 en de daaruit voortkomende verplichtingen komen voor rekening van de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 05 UITVOERING VAN WERKEN

01 Bij het verwijderen van stobben en/of het maken van plantgaten dient de locatie dezelfde dag afgewerkt te worden. Indien dit niet mogelijk is dient de locatie veilig afgezet te worden met bouw- of schrikhekken.
02 Plantgaten mogen nooit open blijven liggen.

51 1 Water en watergangen

51 12 Eisen en uitvoering

51 12 12 WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

01 Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van alle bepalingen en wettelijke voorschriften in de flora- en fauna-activiteiten binnen de Omgevingswet.
02 De aannemer dient aangetroffen exoten (planten) onmiddellijk te melden bij de directie in overleg wordt de bestrijding hiervan vastgesteld,
03 Indien door werkzaamheden schade ontstaat dient dit door de aannemer op zijn kosten te worden hersteld. Wijze van uitvoering ter goedkeuring en instemming van de directie.

51 26 BOUWSTOFFEN, GRAS EN KRUIDACHTINGEN

51 26 01 GRASZAADMENGSELS

01 Graszaad leveren onder NAK-plombe en vermelding van "oranjeband" of "rassenlijstmengsel" volgens de meest recente Beschrijvende Rassenlijst voor Landbouwgewassen.

51 4 Beplantingen

51 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 43 02 INBOETEN BEPLANTING

01 Het tijdstip van inboeten van plantmateriaal dient plaats te vinden in de perioden zoals genoemd in artikel 51.42.05 lid 01 van de Standaard.

51 5 Bomen

HFD PAR ART LID

51 52 EISEN EN UITVOERING, BOMEN

51 52 17 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

Behoort bij: 11-2026

Onderhoud groenvoorzieningen Den Burg

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 11-2026

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 11-2026

Onderhoud groenvoorzieningen Den Burg

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	**Algemeen van toepassing**					
000020	Een eerste inspectieronde wordt uitgevoerd aan het begin van de onderhoudsperiode en geldt als 0-met	Keer	1,00	F		
000030	Een tweede inspectieronde wordt uitgevoerd door de directie en de aannemer gezamenlijk. Tijdens deze	Keer	1,00	F		
1	**Dorpscentrum Den Burg binnen de ring**					
100010	Beheersen fijn en grof (zwerf)afval en natuurlijk afval	week	52,00	F		
100020	Beheersen uitwerpselen	week	52,00	F		
101	**Beplanting**					
101010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
101020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
101030	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
101040	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
101050	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
101060	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
101070	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		
101080	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		
101090	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
101100	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
101110	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
101120	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
101130	Beheersen kaal oppervlak-bodembedekkers.	are	1,00	F		
101140	Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.	are	2,40	F		
101150	Beheersen kaal oppervlak-struikrozen.	are	0,40	F		
101160	Beheersen beschadiging-beplanting.	are	3,20	F		
101170	Knippen van (blok)hagen.	m2	800,00	F		
102	**Bomen**					
102010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F		
102020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F		
102030	Beheersen stam- en wortelopschot	week	52,00	F		
102040	Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
102050	Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
102060	Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
103	**Gras**					
103010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F		
103020	Knippen/maaien van graskanten.	m	2.016,00	F		
103030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	336,00	F		
103040	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	F		
103050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F		
104	**Verharding**					
104010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F		
2	**Den Burg buiten dorpscentrum**					
200010	Beheersen fijn en grof (zwerf)afval en natuurlijk afval	week	52,00	F		
200020	Beheersen uitwerpselen	week	52,00	F		
201	**Beplanting**					
201010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
201020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
201030	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
201040	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	F		
201050	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
201060	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	F		
201070	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201080	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	F		
201090	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
201100	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	52,00	F		
201110	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
201120	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	F		
201130	Beheersen kaal oppervlak-bodembedekkers.	are	9,00	F		
201140	Beheersen kaal oppervlak-gesloten heesters.	are	30,00	F		
201150	Beheersen kaal oppervlak-struikrozen.	are	24,00	F		
201160	Beheersen beschadiging-beplanting.	are	244,00	F		
201170	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.600,00	F		
202	**Bomen**					
202010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F		
202020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F		
202030	Beheersen stam- en wortelopschot	week	52,00	F		
202040	Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
202050	Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
202060	Beheersen stam- en wortelopschot.	week	52,00	F		
203	**Gras**					
203010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F		
203020	Knippen/maaien van graskanten.	m	43.560,00	F		
203030	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	7.260,00	F		
203040	Beheersen grashoogte rondom obstakels-grasveld.	week	52,00	F		
203050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	F		
204	**Verharding**					
204010	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00	F		
3	**Eenmalige werkzaamheden**					
301	**Vervangen beplanting**					
301010	Vervoeren plantmateriaal (RAW-bestek).	keer	5,00	F		
301020	Keuren plantmateriaal	keer	5,00	F		
301030	Inboeten bosplantsoen	st	500,00	F		
301040	Inboeten heesters	st	500,00	F		
301050	Inboeten bodembedekkers	st	500,00	F		
301060	Inboeten vaste planten	st	500,00	F		
302	**Bemesting**					
302010	Bemesten struikrozen	m2	244,00	F		
302020	Bemesten bloeiende heesters	m2	324,00	F		
302030	Bemesten vaste planten	m2	100,00	F		
8	**Werk van algemene aard & leveranties**					
801	**Inzetten werknemers**					
801010	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F		
801020	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F		
801030	Inzetten werknemer.	uur	40,00	F		
8011	Inzetten materieel					
801110	Inzetten tractor.	uur	8,00	F		
801120	Inzetten motorkettingzaag.	uur	8,00	F		
801130	Inzetten bosmaaier.	uur	8,00	F		
801140	Inzetten van een hoveniersbus met handgereedschap.	uur	8,00	F		
801150	Inzetten van een cirkelmaaier	uur	8,00	F		
802	**Leveranties**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802010	Leveren meststoffen	kg	2.700,00	F		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%		F		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%		F		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%		F		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%		F		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%		F		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%		F		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De					
	De inschrijver(s),					