Oudelande
Tolhoek
Aanleg brandgang

Besteks-post-nummer	Omschrijving	Eenheid	Hoeveelheids-resultaats-verplichting	Code	Prijs per eenheid	Bedrag
1	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
103	**DIVERSEN VOORBEREIDING**					
103020	Afvoeren betonpuin	ton	5,00	V	22,86	114,30
2	**GRONDWERK**					
201	**GROND ONTGRAVEN**					
201010	Grond ontgraven uit sleuf kolkleiding	m3	34,50	V	15,51	535,10
201020	Grond ontgraven uit cunet	m3	37,50	V	8,62	323,25
202	**GROND LEVEREN**					
202010	Leveren zand voor zandbed (los)	m3	90,00	V	24,11	2.169,90
203	**GROND VERWERKEN**					
203010	Zand verwerken in sleuf kolkleiding	m3	34,50	V	9,49	327,41
203020	Zand verwerken in cunet brandgang	m3	37,50	V	2,32	87,00
204	**GROND VERVOEREN**					
204010	Grond vervoeren buiten werkterrein	m3	90,00	V	14,86	1.337,40
204020	Grond vervoeren binnen werkterrein	m3	90,00	V	5,24	471,60
4	**RIOLERING**					
400010	Lev + aanbr pvc buis, Ø125mm SN8	m	30,00	V	28,12	843,60
400020	Lev + aanbr pvc buis, Ø125mm SN8 (hulpstukken)	m	30,00	V	28,12	843,60
400030	Lev + aanbr pvc buis, Ø160mm SN8	m	35,00	V	31,07	1.087,45
400040	Lev + aanbr pvc buis, Ø160mm SN8 (hulpstukken)	m	35,00	V	31,07	1.087,45
400050	Lev + aanbr pe buis Ø80mm rood-ribbel	m	65,00	V	20,00	1.300,00
401	**KOLKEN / PUTJES**					
401010	Lev + aanbr tp-kolk PE-315 met aansluiting 125 en stroomprofiel	st	3,00	V	300,00	900,00
401020	Lev + aanbr tp-kolk PE-315 met aansluiting 160 en stroomprofiel	st	5,00	V	300,00	1.500,00
401030	Leveren + aanbr kolkdeksel op tp-kolk	st	1,00	V	150,00	150,00
401040	Leveren + aanbr erfscheidingsputje PE-315 met dicht deksel	st	1,00	V	250,00	250,00
5	**WEGVERHARDINGEN**					
503	**AANBRENGEN TEGELVERHARDING**					
503010	Lev en aanbr betontegels, 300x300x45mm (<1,5 m)	m2	140,00	V	25,07	3.509,80
506	**AANBRENGEN OPSLUITBANDEN**					
506010	Lev + aanbrengen betonnen opsluitband 60x200mm	m	185,00	V	11,68	2.160,80
508	**DIVERSEN WEGVERHARDINGEN**					
508010	Afwerken en verdichten zandbed	m2	140,00	V	1,44	201,60
508030	Pasmaken van opsluitbanden	st	10,00	V	8,73	87,30
	SUBTOTAAL					**19.287,55**
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR	1.157,25	N	6,00	1.157,25
939990	Algemene kosten	EUR	1.157,25	N	6,00	1.157,25
949990	Winst en risico	EUR	1.157,25	N	6,00	1.157,25
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					**22.759,31**

99	**Budgetten**					
990010	Acceptatiekosten grond	ton	165,00	V	35,00	5.775,00
990020	Leveren + aanbrengen lichtmasten	st	3,00	V	1.500,00	4.500,00
990030	Aansluitkosten lichtmasten (Stedin)	st	3,00	V	650,00	1.950,00
	Totaal kosten buitenom de inschrijvingssom					**34.984,31**