Bestek en voorwaarden

Project:
Raamovereenkomst: Onderhoud en renovatie groen + onkruidbeheersing verhardingen Tiel 2027-2028 met optie verlenging t/m 2032
Perceel 1; Onkruidbeheersing-wintersnoei-renovatie groen
Inclusief Nota van inlichtingen

Besteksnummer: 0557-001-1

Opdrachtgever:
AVRI
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen

Adviseur:
Interpro advies B.V.
Langesteijn 120,
3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht
tel: 010-4980197

Status: Definitief, incl. verwerking 2e Nota van Inlichtingen
Opsteller: N. Schipper
Gecontroleerd: J. van Stralen
Vrijgegeven: 05-06-2026

RAW SYSTEMATIEK

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 4
06 Onderhoudstermijn 4
07 Kwaliteitsborging 4

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Hoeveelheden resultaatsverplichting 6
04 Kwaliteitsborging 6
05 Bijlagen 6
06 Bereikbaarheid binnenstad 6

2.2 Nadere beschrijving **7**

1 **Onderhoud beplantingen** 9
11 **Bomen en boomvormers** 9
111 **Onderhoud boomspiegels in verharding** 9
1111 Boomspiegel zonder boomrooster 9
1112 Boomspiegel met boomrooster 9
113 **Vellen boomvormers in bosplantsoen** 10
1131 Vellen boomvormers en rooien stobben 10
1132 Vellen boomvormers, stobben laten zitten 11
114 **Vellen boomvormers in plantvakken** 13
1141 Vellen boomvormers en rooien stobben 13
115 **Vellen boomvormers in gras/gazon** 14
1151 Vellen boomvormers en rooien stobben 14
116 **Scheren vormbomen** 15
12 **Bosplantsoen** 15
121 **Onkruidbeheer / uitmaaien randen** 15
123 **Terugzetten beplanting, hoogte tot 5,0 m** 16
1231 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting 16
1232 Vrijgekomen materiaal op rillen zetten 18
124 **Terugzetten beplanting, hoogte 5,0 m of meer** 19
1241 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting 19
1242 Vrijgekomen materiaal op rillen zetten 21
13 **Natuurbos** 22
131 **Uitmaaien natuurbos** 22
132 **Maaien bermstrook** 22
14 **Heesters** 23
141 **Sierheesters** 23
1411 Onkruidbeheer 23
1413 Terugzetten beplanting 23
142 **Bodembedekkers** 24
1421 Onkruidbeheer 24
15 **Vaste planten** 25

151 **Onkruidbeheer** 25
152 **Overige werkzaamheden** 25
16 **Hagen** 26
161 **Onkruidbeheer** 26
166 **Inkorten haag** 26
167 **Uitmaaien haagvoet** 27
17 **Geluidsschermen** 28
171 **Snoeien klimplanten aan geluidsschermen** 28
18 **Verwijderen ongewenste beplanting** 28
181 **Verwijderen ongewenste houtige beplanting** 28
182 **Verwijderen ongewenste houtige beplanting uit watergang** 29
4 **Renovatie bomen, beplantingen en gras** 31
41 **Verwijderen begroeiing** 31
411 **Rooien beplanting vlak** 31
412 **Rooien beplanting talud** 32
42 **Grondwerk** 33
421 **Spitten - diepspitten** 33
422 **Frezen, vlak** 34
423 **Frezen, talud** 35
424 **Egaliseren - profileren** 35
425 **Verdichten grond** 36
4251 Verdichten, vlak 36
4252 Verdichten, talud 37
426 **Ontgraven grond uit plantvak** 37
427 **Verwerken grond in plantvak** 37
428 **Vervoeren en leveren grond** 38
4281 Vervoeren grond 38
4282 Leveren teelgrond 38
4283 Leveren bomenzand 39
4284 Leveren bomengrond 40
429 **Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer** 41
43 **Plant- en zaaiwerk** 41
431 **Plantwerk vlak terrein** 41
4311 Bosplantsoen 41
4312 Sierplantsoen 42
4313 Solitaire heesters 43
4314 Vaste planten 43
4315 Linthagen, 1-rijig 44
4316 Linthagen, 2-rijig 44
4317 Linthagen, 3-rijig 45
4318 Blokhagen 46
4319 Klimplanten 46
432 **Plantwerk talud** 46
4321 Bosplantsoen 46
4322 Sierplantsoen 47
4323 Solitaire heesters 48
4324 Vaste planten 49
4325 Linthagen, 1-rijig 49
4326 Linthagen, 2-rijig 50
4327 Linthagen, 3-rijig 50
4328 Blokhagen 51
4329 Klimplanten 51
433 **Zaaiwerk vlak terrein** 52
4331 Inzaaien recreatief grasveld 52
4332 Inzaaien bermen 52
4333 Inzaaien kruidenvegetatie 53
434 **Zaaiwerk talud** 53
4341 Inzaaien recreatief grasveld 53
4342 Inzaaien bermen 54
4343 Inzaaien kruidenvegetatie 55
435 **Planten bomen** 55
4351 Maken plantgaten 55
4353 Planten bomen met kluit 55

436 **Bijkomende werkzaamheden planten bomen** 56
4361 Aanbrengen boompalen 56
4362 Aanbrengen voorziening watergift 57
4363 Aanbrengen mulchlaag 57
4364 Aanbrengen jute bij bomen 58
437 **Tijdelijke afrastering** 58
4371 Aanbrengen tijdelijke afrastering 58
4372 Verwijderen tijdelijke afrastering 59
44 **Nazorg, gedurende 1 jaar** 59
441 **Onkruidbeheer beplanting** 59
442 **Watergeven beplanting, gras en bomen** 60
45 **Inboet** 61
451 **Inboet beplanting vlak terrein** 61
4511 Bosplantsoen 61
4512 Sierplantsoen 62
4513 Soltaire heesters 63
4514 Vaste planten 63
4515 Haagplantsoen 63
4516 Klimplanten 64
452 **Inboet beplanting talud** 64
4521 Bosplantsoen 64
4522 Sierplantsoen 65
4523 Soltaire heesters 66
4524 Vaste planten 66
4525 Haagplantsoen 66
4526 Klimplanten 67
453 **Inboet bomen** 67
4532 Bomen met kluit 67
6 **Terreininrichtingselementen** 69
61 **Zand-(val)ondergronden en speelplekken** 69
611 **Regulier onderhoud** 69
612 **Incidentele werkzaamheden** 69
62 **Kunststof valondergronden** 70
621 **Regulier onderhoud** 70
622 **Incidenteel onderhoud** 70
8 **Overige werkzaamheden** 71
81 **Verkeersmaatregelen** 71
811 **Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk** 71
812 **Verkeersmaatregelen bij statisch werk** 71
813 **Inzet verkeersregelaar** 71
814 **Tijdelijke bebording** 71
82 **Toepassen rijplaten** 72
821 **Aan- en afvoer rijplaten** 72
822 **Beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen** 72
83 **Beschermen ondergrondse infra** 72
85 **Inventariseren flora en fauna** 73
86 **Inzet werknemers en materieel** 73
861 **Inzetten werknemers** 74
8611 Inzetten werknemers 74
8612 Op afroep uitvoeren werkzaamheden 74
862 **Inzetten materieel** 74
8625 Inzet rijdend materieel, tractoren. 74
8626 Inzet rijdend materieel, overig. 75
863 **Afvoer- en acceptatiekosten** 76
8631 Afvoeren verhardingsmateriaal 76
8632 Afvoeren groenmateriaal en grond 76
8633 Afvoeren materialen uit dumpingen 76
87 **Communicatie en overleg** 77
88 **Bescherming bomen** 77
9 **Staartposten** 78

3. B e p a l i n g e n **79**

01 Algemeen en administratief 80
01 01 Algemene bepalingen 80
01 02 Betalingsregelingen: aanneemsom 83
01 06 Betalingsregelingen: declaraties 84
01 08 Bijdragen 86
01 09 Kabels en leidingen 86
01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen 86
01 11 Verband met andere werken 86
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer 87
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan 88
01 14 Bouwstoffen 90
01 15 Geschillen 90
01 16 Verzekeringen 90
01 17 Vrijgekomen materialen 91
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie 92
01 19 Arbeidsomstandigheden 93
01 20 Kwaliteitsborging 94
01 21 RAW-raamovereenkomst 94
01 22 Te beschermen plant- en diersoorten 95
01 23 Communicatie 95
01 24 Beeldkwaliteit 96
01 26 Inzet personen in het kader van social return 96
01 27 Bijzondere voorwaarden 97
22 Grondwerken 99
22 0 Grondwerken, algemeen 99
22 2 Grondbewerkingen 99
22 22 Eisen en uitvoering 99
22 24 Risicoverdeling en garanties 99
51 Groenvoorzieningen 100
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 100
51 02 Eisen en uitvoering 100
51 03 Informatieoverdracht 101
51 04 Risicoverdeling en garanties 101
51 06 Bouwstoffen 102
51 07 Meet- en verrekenmethoden 103
51 2 Gras en kruidachtigen 103
51 22 Eisen en uitvoering 103
51 23 Informatieoverdracht 104
51 25 Bijbehorende verplichtingen 104
51 4 Beplantingen 104
51 42 Eisen en uitvoering 104
51 44 Risicoverdeling en garanties 105
51 45 Bijbehorende verplichtingen 105
51 5 Bomen 106
51 52 Eisen en uitvoering 106
51 53 Informatieoverdracht 106
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 106
51 81 Begrippen 106
51 82 Eisen en uitvoering 107
51 83 Informatieoverdracht 108
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 109
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 109
62 12 Eisen en uitvoering 109
62 13 Informatieoverdracht 109
62 14 Risicoverdeling en garanties 110
62 15 Bijbehorende verplichtingen 110
64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 112
64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen 112
64 12 Eisen en uitvoering 112

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Avri

Bezoekadres	Postadres
Meersteeg 15	Postbus 290
4191 NK Geldermalsen	4190 CG Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

Let op: tijdens de looptijd van de overeenkomst is het mogelijk dat gemeente Tiel het opdrachtgeverschap van de werkzaamheden in deze overeenkomst terugneemt van Avri. Zie ook artikel 01.01.14 in deel 3 van deze overeenkomst.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van gemeente Tiel.
Dit werk is verdeeld in de volgende onderdelen en percelen:
Perceel 1 Onkruidbeheersing, wintersnoei en renovatie groen
Perceel 2 Onkruidbeheersing op verhardingen
Perceel 3 Knippen hagen en randsnoei beplantingen
Perceel 4 Onderhoud bermen+watergangen+duikers, bestrijden invasieve soorten
Perceel 5 Onderhoud grasvelden+graskanten, verwijderen hondenpoep.

Deze overeenkomst betreft perceel 1.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Onderhoud beplantingen
- Renovatie beplantingen en gras
- Overige werkzaamheden

Binnen de scope van deze raamovereenkomst vallen in principe de volgende werkzaamheden:
- Renovatie en omvorming van groen;

NB: De opdrachtgever behoudt zich het recht voor dat in sommige gevallen werkzaamheden binnen de scope van de raamovereenkomst - om welke reden dan ook - door derden worden uitgevoerd. Dit betreft o.a. verwijderen grond, grondverbetering en aanbrengen grond. In deze gevallen beoordeelt de aannemer de kwaliteit van de aangebrachte grond. Hiervoor is bestekspostnummer 429010 opgenomen.

Buiten de scope van deze raamovereenkomst vallen:
- Alle werkzaamheden rondom hoogwaterprotocol Waalkade tot aan de Havendijk;
- Werkzaamheden voortkomend uit calamiteitendienst;
- Aanleg van groen bij projectontwikkelingen/nieuwbouwlocaties;
- Aanleg/reconstructie groen in eigendom van andere rechtsvormen, wat uiteindelijk wel in beheer bij de gemeente komt;
- Groenprojecten op gemeentegrenzen of in samenwerking met andere gemeenten;
- Inboet en renovatiewerkzaamheden uitgevoerd de eigen dienst van Avri.

NB: het is mogelijk dat (een deel van) de werkzaamheden wel binnen deze raamovereenkomst vallen. Dit ter beoordeling door de directie.

PAR

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar, te weten van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2028. Deze overeenkomst bevat een optie tot verlenging van 2 keer 2 jaar. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar erop.
De verlenging houdt in dat de overeenkomst in ongewijzigde vorm en onder gelijkblijvende condities wordt voortgezet. Per perceel wordt bepaald of een verlenging van toepassing is.

Ten behoeve van het bepalen of de overeenkomst verlengd wordt, vindt 5 maanden voor het moment dat de looptijd afloopt, een evaluatie plaats. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de opdrachtgever. Beide partijen worden geacht bij deze evaluatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Uiterlijk vier (4) maanden voor afloop van de lopende termijn bevestigt de opdrachtgever of de overeenkomst al dan niet wordt verlengd. Indien deze bevestiging niet plaats vindt eindigt de overeenkomst in beginsel van rechtswege automatisch na afloop van de lopende termijn, danwel een eenzijdig bevestigde verlengingsperiode.
Na verlenging van de overeenkomst met 2 jaar vindt jaarlijks een evaluatie plaats.

De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht. Per deelopdracht dient de aannemer een planning en startdatum in te dienen ter goedkeuring door de directie.

Korting bij te late oplevering:
In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting:
€ 500,- per werkdag bij het overschrijden van enige tijdsbepaling (bijvoorbeeld datum, dag of week) zoals vermeld in de besteksposten en/of het goedgekeurde algemeen tijdschema en planning van de aannemer.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld. Deze zal niet meer bedragen dan:
- 12 maanden voor het inzaaien van gras
- 12 maanden voor het planten van bomen en beplantingen.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Overzichtstekening Tiel Onkruidbeheersing beplanting dd. 03-04-2026

De aannemer krijgt bij opdrachtverlening inloggegevens voor de Arc Gis omgeving van de gemeente Tiel.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Hoeveelheden resultaatsverplichting

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting in deze raamovereenkomst hebben betrekking op de initiële looptijd van 2 jaar. Dit betreft een inschatting op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren. De aannemer kan hier geen rechten aan ontlenen.
De definitieve hoeveelheden worden bij elke deelopdracht bepaald. Het kwaliteitsniveau wordt jaarlijks door de opdrachtgever bepaald.

04 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon- en registratiepunten:

1. Ontgraven eerste plantvak bij elke deelopdracht; Bijwoonpunt
2. Aanbrengen grondverbetering na aanbrengen in eerste plantvak; Stoppunt
3. Beoordeling plantmateriaal voorafgaand aan de plantwerkzaamheden; Bijwoonpunt
4. Planten van eerste 3 bomen en afwerken plantvak bij elke deelopdracht; Stoppunt
5. Wintersnoei heesters, eerste plantvak bij iedere deelopdracht; Stoppunt

De stop- en bijwoonpunten worden in overleg met de directie ingepland.

05 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

A. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase dd. 2-4-2026
B. Gedragscode soortbescherming gemeenten. Meest recente versie gratis te downloaden van www.stadswerk.nl.
C. Handboek bomen 2022;
D. Communicatieschema klimaatinvloeden bij beeldbestekken.
E. BLVC plan;
F. Lijst ontsluitingswegen binnen de gemeente Tiel.
G. Social return
H. Evenementenkalender 2026
I. Constateringen flora en fauna Tiel en Ecologisch werkprotocol

06 Bereikbaarheid binnenstad

Het centrum van Tiel is tussen 08:00 en 12:00 bereikbaar voor verkeer. Buiten deze tijden echter niet en is toegang alleen mogelijk via kentekenregistratie. De aannemer wordt verzocht alleen tussen 08:00 en 12:00 te werken in het centrum.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**Onderhoud beplantingen**					
		. . . . .						
11			**Bomen en boomvormers**					
		. . . . .						
111			**Onderhoud boomspiegels in verharding**					
		. . . . .						
1111			<u>Boomspiegel zonder boomrooster</u>					
		. . . . .						
111110	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .2.	Boom in verharding, zonder boomrooster					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
111120	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .2.	Boom in verharding, zonder boomrooster					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
111130	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .2.	Boom in verharding, zonder boomrooster					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
1112			<u>Boomspiegel met boomrooster</u>					
		. . . . .						
111210	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1.	Te onderhouden aantal	st			96,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .1.	Boom in verharding, met boomrooster					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
111220	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1.	Te onderhouden aantal	st			32,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .1.	Boom in verharding, met boomrooster					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
111230	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid					
		1.	Te onderhouden aantal	st			32,00	I
		. . . . .	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2					
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .1.	Boom in verharding, met boomrooster					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
113			**Vellen boomvormers in bosplantsoen**					
		. . . . .						
1131			Vellen boomvormers en rooien stobben					
		. . . . .						
113110	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			4,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113120	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113130	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			4,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113140	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113150	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,5 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			5,60	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113160	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,5 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,80	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
1132			<u>Vellen boomvormers, stobben laten zitten</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113210	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113220	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113230	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113240	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
113250	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,2 tot 0,5 m.					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113260	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in bosplantsoen					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.6. . . .	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,10					
		. . . . .	m					
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
114			**Vellen boomvormers in plantvakken**					
		. . . . .						
1141			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>					
		. . . . .						
114110	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in plantvakken.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			4,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
114120	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in plantvakken.					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
114130	515101		Verwijderen bomen.	st	80,00	F		
		. . . . .	Bomen in plantvakken.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			4,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114140	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in plantvakken.					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
115			**Vellen boomvormers in gras/gazon**					
		. . . . .						
1151			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>					
		. . . . .						
115110	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in gras/gazon.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
115120	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in gras/gazon.					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			1,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
115130	515101		Verwijderen bomen.	st	40,00	F		
		. . . . .	Bomen in gras/gazon.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot en met 1:3					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			2,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115140	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Bomen in gras/gazon.					
		. . . . .	Perceel: met een talud van 1:3 of steiler.					
		. . . . .	Boomsoort(en): divers					
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m.					
		.2. . . .	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			1,00	L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . .1.	Takhout vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		4	Vrijgekomen stobben vervoeren naareen inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
116			**Scheren vormbomen**					
		. . . . .						
116010	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het scheren/knippen van bomen.					
		. . . . .	Klepelen is niet toegestaan.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		. . . .1.	Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld en van					
		. . . . .	wortelopslag tot 1 m vanuit de stamvoet.					
		. . . . .	Periode: mei-juni					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
116020	515535		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het scheren/knippen van bomen.					
		. . . . .	Klepelen is niet toegestaan.					
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m					
		.2. . . .	Gerekend is met 2 keer scheren/knippen per jaar					
		. .1. . .	Bereikbaar met hoogwerker					
		. . .1. .	Vrije takval mogelijk					
		. . . .1.	Verwijderen van waterlot tot 3 m boven maaiveld en van					
		. . . . .	wortelopslag tot 1 m vanuit de stamvoet.					
		. . . . .	Periode: mei-juni / september-oktober.					
		2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
12			**Bosplantsoen**					
		. . . . .						
121			**Onkruidbeheer / uitmaaien randen**					
		. . . . .	Bij uitmaaien randen dient er rekening mee gehouden					
		. . . . .	te worden dat tot ca. 20% per jaar van het totale					
		. . . . .	oppervlak aan bosplantsoen wordt terug gezet en/of					
		. . . . .	korter dan 2 jaar geleden is aangeplant. Mogelijke extra					
		. . . . .	onkruidgroei wordt niet verrekend.					
		. . . . .	Inclusief uitmaaien bramen.					
		. . . . .						
121010	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	88.542,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien in bestaand bosplantsoen.					
		. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar.					
		. . . . .	Op aangeven van de directie.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: variabel					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m					
		. . .1. .	Tussen de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121020	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	8.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien in bestaand bosplantsoen.					
		. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar.					
		. . . . .	Op aangeven van de directie.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: variabel					
		2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m					
		. . .1. .	Tussen de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121030	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	88.542,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien in bestaand bosplantsoen.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar.					
		. . . . .	Op aangeven van de directie.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: variabel					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m					
		. . .1. .	Tussen de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121040	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	8.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien in bestaand bosplantsoen.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar.					
		. . . . .	Op aangeven van de directie.					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: variabel					
		2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,0 - 1,5 m					
		. . .1. .	Tussen de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121050	514421		Uitmaaien beplantingsvak.	are	21.344,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien in bestaand bosplantsoen.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: variabel					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
121060	514421		Uitmaaien beplantingsvak.	are	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien in bestaand bosplantsoen.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: variabel					
		2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
		. . .2. .	Tussen en in de rijen maaien					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
123			**Terugzetten beplanting, hoogte tot 5,0 m**					
		. . . . .						
1231			<u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>					
		. . . . .						
123110	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.					
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.					
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting					
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2					
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m					
		. . .5. .	Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen					
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123120	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
123130	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
123140	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
123150	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
123160	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: terugzetten rand bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123170	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
1232			Vrijgekomen materiaal op rillen zetten				
		. . . . .					
123210	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
123220	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
123230	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
123240	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123250	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
123260	514432		Terugzetten beplanting.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: terugzetten rand bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
123270	514432		Terugzetten beplanting.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .3. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 5 m				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
124			**Terugzetten beplanting, hoogte 5,0 m of meer**				
		. . . . .					
1241			<u>Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting</u>				
		. . . . .					
124110	514432		Terugzetten beplanting.	m2	20.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124120	514432		Terugzetten beplanting.	m2	40.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
124130	514432		Terugzetten beplanting.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
124140	514432		Terugzetten beplanting.	m2	20.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
124150	514432		Terugzetten beplanting.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
124160	514432		Terugzetten beplanting.	m2	20.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: terugzetten rand bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124170	514432		Terugzetten beplanting.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
1242			Vrijgekomen materiaal op rillen zetten				
		. . . . .					
124210	514432		Terugzetten beplanting.	m2	20.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 25 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
124220	514432		Terugzetten beplanting.	m2	40.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
124230	514432		Terugzetten beplanting.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 50 % van de beplanting weg te nemen				
		. . . . .	m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20 m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
124240	514432		Terugzetten beplanting.	m2	20.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124250	514432		Terugzetten beplanting.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
124260	514432		Terugzetten beplanting.	m2	20.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: terugzetten rand bosplantsoen.				
		. . . . .	Horizontaal of met een talud tot en met 1:3.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
124270	514432		Terugzetten beplanting.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: bosplantsoen.				
		. . . . .	Perceel met talud van 1:3 of steiler en/of moeilijk				
		. . . . .	bereikbaar.				
		. . . . .	Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in				
		. . . . .	een rand van maximaal 2 m breed.				
		1.	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.3. . . .	Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2				
		. .4. . .	Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer				
		. . .5. .	Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te				
		. . . . .	nemen m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (Ø > 0,20				
		. . . . .	m).				
		9	Vrijgekomen materiaal op aanwijzing van de directie op				
		. . . . .	rillen zetten.				
		. . . . .					
13			**Natuurbos**				
		. . . . .					
131			**Uitmaaien natuurbos**				
		. . . . .					
131010	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	3.450,00	F	
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien in rand van natuurbos.				
		. . . . .	Locatie: Elzenpas.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar.				
		. . . . .	Op aangeven van de directie.				
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: variabel				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m				
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1,5 - 2,0 m				
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		. . . . .					
131020	514421		Uitmaaien beplantingsvak.	are	227,00	F	
		. . . . .	Betreft: uitmaaien natuurbos.				
		. . . . .	Locatie: Elzenpas.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar.				
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: ca, 1 jaar of meer na				
		. . . . .	aanplant.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		. . . . .					
132			**Maaien bermstrook**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
132010	512501		Maaien bermen en taluds.	are	106,00	F		
		. . . . .	Betreft: maaien bermstrook langs pad door natuurbos					
		. . . . .	met klein materieel.					
		2.	Standaard beheer					
		. . .8. .	Aantal maaibeurten: 4 per 1 jaar					
		1	Vrijgekomen maaisel laten liggen					
		. . . . .						
14			**Heesters**					
		. . . . .	In verband met onkruidbeheersing dient er rekening					
		. . . . .	mee gehouden te worden dat jaarlijks tot ca. 30% van					
		. . . . .	het totale oppervlak aan sierheesters wordt teruggezet					
		. . . . .	en/of korter dan 2 jaar geleden is aangeplant. Mogelijke					
		. . . . .	extra onkruidgroei wordt niet verrekend.					
		. . . . .						
141			**Sierheesters**					
		. . . . .						
1411			<u>Onkruidbeheer</u>					
		. . . . .						
141110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			540,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
141120	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			540,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
141130	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			540,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
1413			<u>Terugzetten beplanting</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141310	514432		Terugzetten beplanting.	m2	72.784,00	F		
		3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd					
		. . . . .	met bodembedekkende heesters					
		.4. . . .	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2					
		. .1. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 1 m					
		. . .9. .	Terugzetten door 100% van de beplanting weg te nemen					
		. . . . .	tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld					
		. . . . .	(afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige					
		. . . . .	bomen en solitaire heesters.					
		. . . . .	Inclusief bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Gebruik van klepelmaaier is niet toegestaan.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
141320	514432		Terugzetten beplanting.	m2	24.260,00	F		
		3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd					
		. . . . .	met bodembedekkende heesters					
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		. .9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 2 m.					
		. . .9. .	Terugzetten door 100% van de beplanting weg te nemen					
		. . . . .	tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld					
		. . . . .	(afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige					
		. . . . .	bomen en solitaire heesters.					
		. . . . .	Inclusief bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Gebruik van klepelmaaier is niet toegestaan.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
141330	514432		Terugzetten beplanting.	m2	7.278,00	F		
		3.	Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd					
		. . . . .	met bodembedekkende heesters					
		.5. . . .	Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
		. .9. . .	Hoogte beplanting: tot ca. 3 m.					
		. . .9. .	Terugzetten door 100% van de beplanting weg te nemen					
		. . . . .	tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld					
		. . . . .	(afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige					
		. . . . .	bomen en solitaire heesters.					
		. . . . .	Inclusief bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op					
		. . . . .	aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Gebruik van klepelmaaier is niet toegestaan.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
142			**Bodembedekkers**					
		. . . . .						
1421			<u>Onkruidbeheer</u>					
		. . . . .						
142110	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: bodembedekkers					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			54,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
142120	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: bodembedekkers					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			54,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
142130	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: bodembedekkers					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			54,00	I
		.4. . . .	Kwaliteitsniveau C					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
15			**Vaste planten**					
		. . . . .						
151			**Onkruidbeheer**					
		. . . . .						
151010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: vaste planten					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			30,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant.					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
151020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: vaste planten					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			30,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant.					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
152			**Overige werkzaamheden**					
		. . . . .						
152010	514499		Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	4.800,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijzen en					
		. . . . .	afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.					
		. . . . .	Periode uitvoering: 1-15 maart.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152020	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	4.800,00	F		
		. . . . .	Betreft: het bemesten vaste planten.					
		6.	Betreft: kruidachtigen					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .2. .	Korrelachtige meststof DCM NPK (Mg) 5-3-6 (2)					
		. . . .1.	Hoeveelheid: 7,5 kg per 100 m2	kg			360,00	L
		1	Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,05 m					
		. . . . .						
152030	514299		Mulchen vaste planten	m2	4.800,00	F		
		. . . . .	Dichtheid: 800 of meer st/100 m2					
		. . . . .	Betreft: maaien tot op de stobbe van afgestorven loof van					
		. . . . .	vaste planten en siergrassen en het mulchen van					
		. . . . .	vrijgekomen materiaal.					
		. . . . .	Aantal beurten: 1 per jaar.					
		. . . . .	Periode uitvoering: 1-15 maart.					
		. . . . .	Oppervlaktepercentage te snoeien beplanting: 100%.					
		. . . . .	Maaisel mulchen (fractie 0,5-5 cm) en laten liggen.					
		. . . . .						
16			**Hagen**					
		. . . . .						
161			**Onkruidbeheer**					
		. . . . .						
161010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: haagvoet					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			87,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant.					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
161020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: haagvoet					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			87,00	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant.					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
161030	514421		Uitmaaien beplantingsvak.	are	78,00	F		
		. . . . .	Betreft: het uitmaaien van de haagvoet.					
		. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: divers.					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
166			**Inkorten haag**					
		. . . . .						
166010	514499		Inkorten haag, van 1,0 naar 0,5 m.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: haag					
		. . . . .	Hoogte van de haag: tot 1,00 m					
		. . . . .	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.					
		. . . . .	Inkorten door de haag tot 0,50 m boven maaiveld terug					
		. . . . .	te zetten.					
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
166020	514499		Inkorten haag, van 1,5 naar 1,0 m.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: haag					
		. . . . .	Hoogte van de haag: tot 1,50 m					
		. . . . .	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.					
		. . . . .	Inkorten door de haag tot 1,00 m boven maaiveld terug					
		. . . . .	te zetten.					
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
166030	514499		Inkorten haag, van 2,0 naar 1,0 m.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: haag					
		. . . . .	Hoogte van de haag: tot 2,00 m					
		. . . . .	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.					
		. . . . .	Inkorten door de haag tot 1,00 m boven maaiveld terug					
		. . . . .	te zetten.					
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
166040	514499		Inkorten haag, van 3,0 naar 1,5 m.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: haag					
		. . . . .	Hoogte van de haag: tot 3,00 m					
		. . . . .	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.					
		. . . . .	Inkorten door de haag tot 1,50 m boven maaiveld terug					
		. . . . .	te zetten.					
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
166050	514499		Inkorten haag, van 5,0 naar 3,0 m.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: haag					
		. . . . .	Hoogte van de haag: tot 5,00 m					
		. . . . .	Breedte van de haag: tussen 0,50 en 1,50 m.					
		. . . . .	Inkorten door de haag tot 3,00 m boven maaiveld terug					
		. . . . .	te zetten.					
		. . . . .	E.e.a. op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
167			**Uitmaaien haagvoet**					
		. . . . .						
167010	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	89.848,00	F		
		. . . . .	Betreft: haagvoet.					
		. . . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en):					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 1 jaar of					
		. . . . .	meer na aanplant.					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m een beide zijden van de					
		. . . . .	haag.					
		. . .9. .	Haagvoet uitmaaien zonder beschadigingen aan de					
		. . . . .	haag.					
		. . . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
167020	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	179.696,00	F	
		. . . . .	Betreft: haagvoet.				
		. . . . .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en):				
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 1 jaar of meer na aanplant.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m een beide zijden van de haag.				
		. . .9. .	Haagvoet uitmaaien zonder beschadigingen aan de haag.				
		. . . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
167030	514422		Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	269.544,00	F	
		. . . . .	Betreft: haagvoet.				
		. . . . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en):				
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: divers, ca. 1 jaar of meer na aanplant.				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .9. . .	Bewerkingsbreedte: ca. 1 m een beide zijden van de haag.				
		. . .9. .	Haagvoet uitmaaien zonder beschadigingen aan de haag.				
		. . . .2.	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
17			**Geluidsschermen**				
171			**Snoeien klimplanten aan geluidsschermen**				
171010	514499		Snoeien klimplanten aan geluidsschermen.	m	492,00	F	
		. . . . .	Betreft: het snoeien van klimplanten aan de geluidsschermen langs provinciale weg, waarbij overhangend, uithangend of afvallend groen wordt afgeknipt.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 keer per jaar.				
		. . . . .	Hoogte: ca. 5 m.				
		. . . . .	Inclusief toepassen verkeersmaatregelen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
18			**Verwijderen ongewenste beplanting**				
181			**Verwijderen ongewenste houtige beplanting**				
		. . . . .	Op aanwijzing van de directie. Het percentage wordt vastgesteld door aannemer samen met de directie op basis van inschatting.				
181010	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Situatie: in beplantingsvak en haagvoet.				
		. . . . .	Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 2% van de oppervlakte per beplantingsvak.				
		. . . . .	Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen.				
		. . . . .	Verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
181020	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak.	m2	10.000,00	F	
		. . . . .	Situatie: in beplantingsvak en haagvoet.				
		. . . . .	Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 5% van de oppervlakte per beplantingsvak.				
		. . . . .	Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen.				
		. . . . .	Verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
181030	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak.	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Situatie: in beplantingsvak en haagvoet.				
		. . . . .	Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste				
		. . . . .	beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 10% van				
		. . . . .	de oppervlakte per beplantingsvak.				
		. . . . .	Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen.				
		. . . . .	Verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		. . . . .					
181040	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Situatie: in beplantingsvak en haagvoet.				
		. . . . .	Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste				
		. . . . .	beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 15% van				
		. . . . .	de oppervlakte per beplantingsvak.				
		. . . . .	Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen.				
		. . . . .	Verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		. . . . .					
181050	514199		Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Situatie: in beplantingsvak en haagvoet.				
		. . . . .	Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste				
		. . . . .	beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 20% van				
		. . . . .	de oppervlakte per beplantingsvak.				
		. . . . .	Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen.				
		. . . . .	Verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		. . . . .					
182			**Verwijderen ongewenste houtige beplanting uit watergang**				
		. . . . .	Op aanwijzing van de directie.				
		. . . . .					
182010	510199		Verwijderen begroeiing droge watergang, < 5 m.	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van begroeiing in droge				
		. . . . .	watergang. Het kan voorkomen dat een deel van de				
		. . . . .	begroeiing die verwijderd moet worden in de natte zone				
		. . . . .	staat.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfrezen of -boren tot				
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld.				
		. . . . .	karakter van de beplanting: bosplantsoen.				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud: 1:3 tot en met 1:1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m.				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		. . . . .					
182020	510199		Verwijderen begroeiing droge watergang, > 5 m.	m2	5.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van begroeiing in droge				
		. . . . .	watergang. Het kan voorkomen dat een deel van de				
		. . . . .	begroeiing die verwijderd moet worden in de natte zone				
		. . . . .	staat.				
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfrezen of -boren tot				
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld.				
		. . . . .	karakter van de beplanting: bosplantsoen.				
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.				
		. . . . .	Talud: 1:3 tot en met 1:1				
		. . . . .	Hoogte begroeiing: meer dan 5 m.				
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien.				
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
182030	510199	. . . . .	Verwijderen begroeiing natte watergang, < 5 m.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van begroeiing in natte					
		. . . . .	watergang. Het kan voorkomen dat een deel van de					
		. . . . .	begroeiing die verwijderd moet worden in de natte zone					
		. . . . .	staat.					
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfrezen of -boren tot					
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld.					
		. . . . .	karakter van de beplanting: bosplantsoen.					
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.					
		. . . . .	Talud: 1:3 tot en met 1:1					
		. . . . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m.					
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
182040	510199		Verwijderen begroeiing natte watergang, > 5 m.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van begroeiing in natte					
		. . . . .	watergang. Het kan voorkomen dat een deel van de					
		. . . . .	begroeiing die verwijderd moet worden in de natte zone					
		. . . . .	staat.					
		. . . . .	Afzetten tot op de stobbe, stobben uitfrezen of -boren tot					
		. . . . .	een diepte van ten minste 0,40 m beneden maaiveld.					
		. . . . .	karakter van de beplanting: bosplantsoen.					
		. . . . .	Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.					
		. . . . .	Talud: 1:3 tot en met 1:1					
		. . . . .	Hoogte begroeiing: meer dan 5 m.					
		. . . . .	Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4			**Renovatie bomen, beplantingen en gras**					
		. . . . .						
41			**Verwijderen begroeiing**					
		. . . . .						
411			**Rooien beplanting vlak**					
		. . . . .						
411010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	60,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,					
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .9. . .	Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2.					
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
411020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	60,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,					
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2					
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
411030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	20,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,					
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2					
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						
411040	514101		Verwijderen begroeiing.	are	20,00	F		
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,					
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.					
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2					
		. . .5. .	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer					
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder					
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
411050	514101		Verwijderen begroeiing.	are	400,00	F	
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van een strook beplanting met				
		. . . . .	een max. breedte van 2,0 .				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: rand bosplantsoen.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .9. . .	Begroeiing van ca. 25 tot ca. 50 stuks per 100 m2.				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
412			**Rooien beplanting talud**				
		. . . . .					
412010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	6,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,				
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .9. . .	Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2.				
		. . .2. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
412020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	6,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,				
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2				
		. . .3. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
412030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	2,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,				
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
412040	514101		Verwijderen begroeiing.	are	2,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. te renoveren / om te vormen beplanting,				
		. . . . .	op aanwijzing van de directie.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: heesters.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2				
		. . .5. .	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer				
		. . . .2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		. . . . .	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
412050	514101		Verwijderen begroeiing.	are	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van een strook beplanting met				
		. . . . .	een max. breedte van 2,0 .				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		. . . . .	Karakter van de begroeiing: rand bosplantsoen.				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .9. . .	Begroeiing van ca. 25 tot ca. 50 stuks per 100 m2.				
		. . .4. .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m				
		. . . .1.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,3 m onder				
		. . . . .	maaiveld, exclusief wortelgestel				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
		. . . . .					
42			**Grondwerk**				
		. . . . .					
421			**Spitten - diepspitten**				
		. . . . .					
421010	222104		Diepspitten.	are	50,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
		. .1. . .	Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
		. . .9. .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3				
		. . . .1.5	Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
		. . . . .					
421020	222104		Diepspitten.	are	60,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2.				
		. .1. . .	Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
		. . .9. .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3				
		. . . .1.5	Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
		. . . . .					
421030	222104		Diepspitten.	are	60,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2.				
		. .1. . .	Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden				
		. . .9. .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3				
		. . . .1.5	Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
		. . . . .					
421040	222105		Spitten of ploegen.	are	50,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		1.	Spitten				
		.9. . . .	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5	Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
421050	222105		Spitten of ploegen.	are	60,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		1.	Spitten				
		.9. . . .	Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2.				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5	Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
		. . . . .					
421060	222105		Spitten of ploegen.	are	60,00	F	
		. . . . .	Situering: t.p.v. nieuw aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		1.	Spitten				
		.9. . . .	Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2.				
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		5	Bewerkingsdiepte: 0,40 m				
		. . . . .					
422			**Frezen, vlak**				
		. . . . .					
422010	222107		Frezen.	are	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . .1.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		2	Frezen tegen de rijrichting in				
		. . . . .					
422020	222107		Frezen.	are	60,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2.				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . .1.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		2	Frezen tegen de rijrichting in				
		. . . . .					
422030	222107		Frezen.	are	60,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2.				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . .1.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m				
		2	Frezen tegen de rijrichting in				
		. . . . .					
422040	222107		Frezen.	are	50,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . .4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
		. . . . .					
422050	222107		Frezen.	are	60,00	F	
		. . . . .	Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen				
		. . . . .	groenvoorzieningen.				
		. . . . .	Grondsoort: klei.				
		9.	Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2.				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . . .4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422060	222107		Frezen.	are	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen					
		. . . . .	groenvoorzieningen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
423			**Frezen, talud**					
		. . . . .						
423010	222107		Frezen.	are	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.					
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3					
		. . . .1.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
		2	Frezen tegen de rijrichting in					
		. . . . .						
423020	222107		Frezen.	are	6,00	F		
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2.					
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3					
		. . . .1.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
		2	Frezen tegen de rijrichting in					
		. . . . .						
423030	222107		Frezen.	are	6,00	F		
		. . . . .	Betreft: het frezen van bestaande grasmat.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2.					
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3					
		. . . .1.	Bewerkingsdiepte: 0,10 m					
		2	Frezen tegen de rijrichting in					
		. . . . .						
423040	222107		Frezen.	are	5,00	F		
		. . . . .	Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen					
		. . . . .	groenvoorzieningen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.					
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3					
		. . . .4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
423050	222107		Frezen.	are	6,00	F		
		. . . . .	Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen					
		. . . . .	groenvoorzieningen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2.					
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3					
		. . . .4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
423060	222107		Frezen.	are	6,00	F		
		. . . . .	Betreft: het frezen t.p.v. aan te brengen					
		. . . . .	groenvoorzieningen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2.					
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3					
		. . . .4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m					
		1	Frezen met de rijrichting mee					
		. . . . .						
424			**Egaliseren - profileren**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
424010	221131		Egaliseren.	are	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: egaliseren / profileren.					
		. . . . .	Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2.					
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
424020	221131		Egaliseren.	are	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: egaliseren / profileren.					
		. . . . .	Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: ca. 200 tot 500 m2.					
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
424030	221131		Egaliseren.	are	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: egaliseren / profileren.					
		. . . . .	Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.					
		. . . . .	Grondsoort: klei.					
		9.	Grootte per perceel: groter dan ca. 500 m2.					
		. .1. . .	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		. . .2. .	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . . .1.	Toegestane positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegestane negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
424040	220421		Profileren oppervlakken.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het profileren van talud na verwijderen					
		. . . . .	begroeiing of frezen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.2. . . .	Talud : 1:1 tot 1:3					
		. . . .9.	Talud onder profiel brengen.					
		. . . . .	Wijze van profileren ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
424050	220421		Profileren oppervlakken.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: het profileren van talud na verwijderen					
		. . . . .	begroeiing of frezen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.2. . . .	Talud : 1:1 tot 1:3					
		. . . .9.	Talud onder profiel brengen.					
		. . . . .	Wijze van profileren ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
424060	220421		Profileren oppervlakken.	m2	60,00	F		
		. . . . .	Betreft: het profileren van talud na verwijderen					
		. . . . .	begroeiing of frezen.					
		. . . . .	Grondsoort: klei					
		1.	Oppervlakken boven water					
		.2. . . .	Talud : 1:1 tot 1:3					
		. . . .9.	Talud onder profiel brengen.					
		. . . . .	Wijze van profileren ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
425			**Verdichten grond**					
		. . . . .						
4251			<u>Verdichten, vlak</u>					
		. . . . .						
425110	220413		Verdichten grond.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte					
		. . . . .	terrein.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, bovengrond.					
		1.	Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
425120	220413		Verdichten grond.	m2	6.000,00	F		
		. . . . .	Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte					
		. . . . .	terrein.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, bovengrond.					
		1.	Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		. . . . .						
425130	220413		Verdichten grond.	m2	6.000,00	F		
		. . . . .	Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte					
		. . . . .	terrein.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, bovengrond.					
		1.	Oppervlakken: Horizontaal of met een talud flauwer dan					
		. . . . .	1 : 3					
		. . . . .						
4252			Verdichten, talud					
		. . . . .						
425210	220413		Verdichten grond.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte					
		. . . . .	terrein.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, bovengrond.					
		2.	Oppervlakken: Talud steiler dan 1 : 3					
		. . . . .						
425220	220413		Verdichten grond.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte					
		. . . . .	terrein.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, bovengrond.					
		2.	Oppervlakken: Talud steiler dan 1 : 3					
		. . . . .						
425230	220413		Verdichten grond.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Betreft; het spoor aan spoor aanrijden van gespitte					
		. . . . .	terrein.					
		. . . . .	Grondsoort: klei, bovengrond.					
		2.	Oppervlakken: Talud steiler dan 1 : 3					
		. . . . .						
426			**Ontgraven grond uit plantvak**					
		. . . . .						
426010	220101		Grond ontgraven uit plantvak	m3	150,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: zand / klei.					
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
426020	220101		Grond ontgraven uit plantvak	m3	300,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: zand / klei.					
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
426030	220101		Grond ontgraven uit plantvak	m3	400,00	F		
		. . . . .	Grondsoort: zand / klei.					
		1.	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
427			**Verwerken grond in plantvak**					
		. . . . .						
427010	220301		Grond verwerken in plantvak, ontgraven volgens	m3	150,00	F		
		. . . . .	bestekspostnr. 426010.					
		. . . . .	Inclusief profileren.					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens	m3			150,00	I
		. . . . .	besteksposten onder hoofdstuk 4282.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,15 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
427020	220301		Grond verwerken in plantvak, ontgraven volgens	m3	300,00	F		
		. . . . .	bestekspostnr. 426020.					
		. . . . .	Inclusief profileren.					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens	m3			300,00	I
		. . . . .	bestekposten onder hoofdstuk 4282.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,30 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
427030	220301		Grond verwerken in plantvak, ontgraven volgens	m3	400,00	F		
		. . . . .	bestekspostnr. 426030.					
		. . . . .	Inclusief profileren.					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens	m3			400,00	I
		. . . . .	bestekposten onder hoofdstuk 4282.					
		1.	Gemiddelde hoogte 0,50 m					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
428			**Vervoeren en leveren grond**					
		. . . . .						
4281			Vervoeren grond					
		. . . . .						
428110	220201		Grond vervoeren.	m3	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: Grond vrijgekomen bij ontgraven.					
		. . . . .	Grondsoort: zand / klei.					
		. . . . .	Uitgangspunt: klasse Landbouw/natuur					
		.3. . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond					
		. .4. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
428120	220201		Grond vervoeren.	m3	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: Grond vrijgekomen bij ontgraven.					
		. . . . .	Grondsoort: zand / klei.					
		.9. . . .	Vervoeren en storten binnen de gemeente op aanwijzing					
		. . . . .	van de directie. Max. transportafstand 10 km.					
		. .4. . .	Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van					
		. . . . .	vervoer					
		. . . . .						
4282			Leveren teelgrond					
		. . . . .						
428210	220321		Leveren grond.	m3	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen					
		. . . . .	van groenvoorzieningen. Max. 25 m3 per locatie					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3	m3			50,00	L
		. . . . .	artikel 51.06.01					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
428220	220321		Leveren grond.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen					
		. . . . .	van groenvoorzieningen. 25 tot 50 m3 per locatie					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3	m3			100,00	L
		. . . . .	artikel 51.06.01					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
428230	220321		Leveren grond.	m3	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen					
		. . . . .	van groenvoorzieningen. 50 tot 100 m3 per locatie					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3	m3			200,00	L
		. . . . .	artikel 51.06.01					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
428240	220321		Leveren grond.	m3	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van teelgrond t.p.v. het aanbrengen					
		. . . . .	van groenvoorzieningen. Min. 15 m3 per locatie					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.6. . . .	Grondsoort: teelgrond, met RAG-certificaat zie deel 3	m3			300,00	L
		. . . . .	artikel 51.06.01					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
4283			<u>Leveren bomenzand</u>					
		. . . . .						
428310	220321		Leveren grond.	m3	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand 280-420 um conform eisen	m3			10,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art 3.22 a					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428320	220321		Leveren grond.	m3	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand 280-420 um conform eisen	m3			20,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art 3.22 a					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428330	220321		Leveren grond.	m3	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand 280-420 um conform eisen	m3			30,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art 3.22 a					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428340	220321		Leveren grond.	m3	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand 420-700 um conform eisen	m3			10,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art 3.22 b					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428350	220321		Leveren grond.	m3	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand 420-700 um conform eisen	m3			20,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art 3.22 b					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
428360	220321		Leveren grond.	m3	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomenzand t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomenzand 420-700 um conform eisen	m3			30,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art 3.22 b					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
4284			Leveren bomengrond					
		. . . . .						
428410	220321		Leveren grond.	m3	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen	m3			10,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art. 3.21.a					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428420	220321		Leveren grond.	m3	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen	m3			20,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art. 3.21.a					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428430	220321		Leveren grond.	m3	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie..					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond (6-9%) conform eisen	m3			30,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art. 3.21.a					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428440	220321		Leveren grond.	m3	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Max. 5 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond (10-13%) conform eisen	m3			10,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art. 3.21.b					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
428450	220321		Leveren grond.	m3	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. 5 tot 15 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond (10-13%) conform eisen	m3			20,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art. 3.21.b					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
428460	220321		Leveren grond.	m3	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het leveren van bomengrond t.p.v.					
		. . . . .	groeiplaatsverbetering bomen. Min. 15 m3 per locatie.					
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur.					
		.7. . . .	Grondsoort: bomengrond (10-13%) conform eisen	m3			30,00	L
		. . . . .	Handboek Bomen art. 3.21.b					
		. . . . .	Grond van natuurlijke oorsprong.					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . .9. .	Hoeveelheidsbepaling door leverantiebonnen.					
		. . . . .						
429			**Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer**					
		. . . . .						
429010	514299		Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele	uur	40,00	F		
		. . . . .	aannemer					
		. . . . .	Betreft: op verzoek van de directie beoordelen van de					
		. . . . .	kwaliteit van beplantingsvakken die door derden zijn					
		. . . . .	aangebracht. Dit o.a. bij civiele projecten.					
		. . . . .	De directie geeft aan wanneer de grond door de derde					
		. . . . .	partij is aangebracht. de aannemer dient de volgende					
		. . . . .	controles uit te voeren:					
		. . . . .	1. Is de juiste grond aangebracht? Dit is minimaal					
		. . . . .	teelgrond/zwarte tuingrond. Hieronder wordt verstaan:					
		. . . . .	- Grond die voldoet aan de milieuhygiënische					
		. . . . .	kwaliteit volgens het besluit Bodemkwaliteit:					
		. . . . .	Bemeste-teelgrond-RAW (met AP04 schone grond					
		. . . . .	verklaring).					
		. . . . .	- Certificaat BRL 9335-4 samengestelde					
		. . . . .	grondproducten.					
		. . . . .	- Gezeefd op 15 mm.					
		. . . . .	- Vrij van asfalt, puin, plastic, glas, hout, ijzer e.a.					
		. . . . .	verontreinigingen.					
		. . . . .	- Vrij van onkruidzaden, wortels en wortelstokken.					
		. . . . .	2. Is de grond in de juiste dikte aangebracht? Dit is					
		. . . . .	minimaal 0,25 m.					
		. . . . .	Bevindingen met foto's van de situatie per plantvak					
		. . . . .	schriftelijk rapporteren aan de directie.					
		. . . . .						
43			**Plant- en zaaiwerk**					
		. . . . .						
431			**Plantwerk vlak terrein**					
		. . . . .	De beplanting wordt geleverd door de directie.					
		. . . . .						
4311			<u>Bosplantsoen</u>					
		. . . . .						
431110	514205		Planten van bosplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			100,00	T
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
431120	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431130	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00	T
		. . . . .	Maat: 100-125					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
431140	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00	T
		. . . . .	Maat: 100-125					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
431150	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00	T
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
431160	514205		Planten van bosplantsoen.	st	700,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			700,00	T
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
431170	514205		Planten van bosplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			100,00	T
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
431180	514205		Planten van bosplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			100,00	T
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
4312			<u>Sierplantsoen</u>					
		. . . . .						
431210	514206		Planten van sierplantsoen.	st	10.000,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			10.000,00	T
		. . . . .	bepalen, maat 30-60.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431220	514206		Planten van sierplantsoen.	st	20.000,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			20.000,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 30-60, potmaat C3.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
431230	514206		Planten van sierplantsoen.	st	1.000,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			1.000,00	T
		. . . . .	bepalen, maat 60-80.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
431240	514206		Planten van sierplantsoen.	st	2.000,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			2.000,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 60-80, potmaat C3.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
431250	514206		Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			200,00	T
		. . . . .	bepalen, maat 80-100.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
431260	514206		Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			200,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
4313			<u>Solitaire heesters</u>					
		. . . . .						
431310	514206		Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . . .						
431320	514206		Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 100-125, potmaat C5.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . . .						
431330	514206		Planten van sierplantsoen.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			50,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 125-150, potmaat C5.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . . .						
4314			<u>Vaste planten</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431410	512401		Planten van kruidachtigen.	st	1.500,00	F		
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			1.500,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 900 st/100 m2					
		. . . . .						
431420	512401		Planten van kruidachtigen.	st	1.500,00	F		
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			1.500,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 1100 st/100 m2					
		. . . . .						
431430	512401		Planten van kruidachtigen.	st	600,00	F		
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P11	st			600,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 900 st/100 m2					
		. . . . .						
431440	514434		Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	900,00	F		
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . .1. .	Na het opnemen de grond beplantingsgereed maken					
		. . . . .	door het loswerken van de bovenste 0,20 m					
		. . . .3.	Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2					
		1	Na herplanten overblijvend materiaal verzamelen en					
		. . . . .	vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
4315			<u>Linthagen, 1-rijig</u>					
		. . . . .						
431510	514218		Planten van haagplantsoen	st	1.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			1.000,00	T
		.9. . . .	1-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431520	514218		Planten van haagplantsoen	st	100,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			100,00	T
		.9. . . .	1-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431530	514218		Planten van haagplantsoen	st	1.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			1.000,00	T
		.9. . . .	1-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431540	514218		Planten van haagplantsoen	st	100,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			100,00	T
		.9. . . .	1-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4316			<u>Linthagen, 2-rijig</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431650	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			5.000,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431660	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			500,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431670	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			5.000,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431680	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			500,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4317			<u>Linthagen, 3-rijig</u>					
		. . . . .						
431710	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			5.000,00	T
		.9. . . .	3-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431720	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			500,00	T
		.9. . . .	3-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431730	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			5.000,00	T
		.9. . . .	3-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431740	514218		Planten van haagplantsoen	st	500,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			500,00	T
		.9. . . .	3-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4318			Blokhagen					
		. . . . .						
431810	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			5.000,00	T
		.4. . . .	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 7-9 st/m2					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
431820	514218		Planten van haagplantsoen	st	5.000,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			5.000,00	T
		.4. . . .	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 9-12 st/m2					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4319			Klimplanten					
		. . . . .						
431910	514217		Planten van sierplantsoen	st	200,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit klimplanten, maat	st			200,00	T
		. . . . .	60-80.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: in lijn.					
		. . . . .						
431920	514217		Planten van sierplantsoen	st	200,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st			200,00	T
		. . . . .	klimplanten, maat 60-80.					
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: in lijn.					
		. . . . .						
432			**Plantwerk talud**					
		. . . . .	De beplanting wordt geleverd door de directie.					
		. . . . .						
4321			Bosplantsoen					
		. . . . .						
432110	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432120	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
432130	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 100-125					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
432140	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 100-125					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
432150	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
432160	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
432170	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: wortelgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
432180	514205		Planten van bosplantsoen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Plantmateriaal: kluitgoed, soorten nader te bepalen.	st			200,00	T
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. . . . .	Grootte per perceel:					
		2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2					
		. . . . .						
4322			<u>Sierplantsoen</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432210	514206		Planten van sierplantsoen.	st	600,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			600,00	T
		. . . . .	bepalen, maat 30-60.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
432220	514206		Planten van sierplantsoen.	st	600,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			600,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 30-60, potmaat C3.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
432230	514206		Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			200,00	T
		. . . . .	bepalen, maat 60-80.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
432240	514206		Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			200,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 60-80, potmaat C3.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
432250	514206		Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit , soort nader te	st			200,00	T
		. . . . .	bepalen, maat 80-100.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
432260	514206		Planten van sierplantsoen.	st	200,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			200,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: driehoeksverband, 3-6 st/m2					
		. . . . .						
4323			<u>Solitaire heesters</u>					
		. . . . .						
432310	514206		Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 80-100, potmaat C5.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . . .						
432320	514206		Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 100-120, potmaat C5.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432330	514206		Planten van sierplantsoen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: planten van solitair in vakbeplanting.					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container , soort	st			100,00	T
		. . . . .	nader te bepalen, maat 120-150, potmaat C5.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . . .						
4324			Vaste planten					
		. . . . .						
432410	512401		Planten van kruidachtigen.	st	900,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen vaste planten op talud 1:1 tot 1:3					
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			900,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 90 st/100 m2					
		. . . . .						
432420	512401		Planten van kruidachtigen.	st	900,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen vaste planten op talud 1:1 tot 1:3					
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P9	st			900,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 110 st/100 m2					
		. . . . .						
432430	512401		Planten van kruidachtigen.	st	900,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen vaste planten op talud 1:1 tot 1:3					
		3.	Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen P11	st			900,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 90 st/100 m2					
		. . . . .						
4325			Linthagen, 1-rijig					
		. . . . .						
432510	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			600,00	T
		.9. . . .	1-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432520	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			300,00	T
		.9. . . .	1-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432530	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			600,00	T
		.9. . . .	1-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432540	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			300,00	T
		.9. . . .	1-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4326			Linthagen, 2-rijig					
		. . . . .						
432650	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			600,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432660	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			300,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432670	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			600,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432680	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			300,00	T
		.9. . . .	2-rijig, driehoeksverband, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4327			Linthagen, 3-rijig					
		. . . . .						
432710	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			600,00	T
		.9. . . .	3-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432720	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100.	st			300,00	T
		.9. . . .	3-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432730	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			600,00	T
		.9. . . .	3-rijig, wortelgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432740	514218		Planten van haagplantsoen	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 100-125.	st			300,00	T
		.9. . . .	3-rijig, kluitgoed					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4328			<u>Blokhagen</u>					
		. . . . .						
432810	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100,	st			600,00	T
		. . . . .	wortelgoed.					
		.4. . . .	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 7-9 st/m2					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
432820	514218		Planten van haagplantsoen	st	600,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen haagplantsoen op talud 1:1 tot 1:3					
		. . . . .	Plantmateriaal: soorten nader te bepalen, maat 80-100,	st			600,00	T
		. . . . .	wortelgoed.					
		.4. . . .	Blokhaag; plantverband driehoeksverband, 9-12 st/m2					
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		. . . . .						
4329			<u>Klimplanten</u>					
		. . . . .						
432910	514217		Planten van sierplantsoen	st	200,00	F		
		1.	Sierplantsoen/heesters zonder kluit klimplanten, maat	st			200,00	T
		. . . . .	60-80.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: in lijn.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432920	514217		Planten van sierplantsoen	st	200,00	F		
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container	st			200,00	T
		. . . . .	klimplanten, maat 60-80.					
		.2. . . .	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens besteksposten onder					
		. . . . .	H42.					
		. . . .2.	Plantverband: in lijn.					
		. . . . .						
433			**Zaaiwerk vlak terrein**					
		. . . . .						
4331			Inzaaien recreatief grasveld					
		. . . . .						
433110	512101		Zaaien.	are	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld.					
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg			40,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
433120	512101		Zaaien.	are	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld.					
		9.	Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg			60,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
433130	512101		Zaaien.	are	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld.					
		9.	Grootte per perceel: meer dan 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg			80,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
4332			Inzaaien bermen					
		. . . . .						
433210	512101		Zaaien.	are	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen.					
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside,	kg			30,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
433220	512101		Zaaien.	are	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen.					
		9.	Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside,	kg			45,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						
433230	512101		Zaaien.	are	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen.					
		9.	Grootte per perceel: meer dan 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside,	kg			60,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						
4333			<u>Inzaaien kruidenvegetatie</u>					
		. . . . .						
433310	512101		Zaaien.	are	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien kruidenvegetatie.					
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie	kg			3,00	T
		. . . . .	Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
433320	512101		Zaaien.	are	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien kruidenvegetatie.					
		9.	Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie	kg			4,50	T
		. . . . .	Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
433330	512101		Zaaien.	are	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien kruidenvegetatie.					
		9.	Grootte per perceel: meer dan 500 m2					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie	kg			6,00	T
		. . . . .	Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
434			**Zaaiwerk talud**					
		. . . . .						
4341			<u>Inzaaien recreatief grasveld</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
434110	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld.					
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg			4,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
434120	512101		Zaaien.	are	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld.					
		9.	Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg			6,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
434130	512101		Zaaien.	are	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien recreatief grasveld.					
		9.	Grootte per perceel: meer dan 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld SV7,	kg			80,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 2 kg/100 m2					
		. . . .3.	De grond direct na het zaaien aandrukken					
		. . . . .						
4342			<u>Inzaaien bermen</u>					
		. . . . .						
434210	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen					
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside,	kg			3,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						
434220	512101		Zaaien.	are	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen.					
		9.	Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside,	kg			4,50	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
434230	512101		Zaaien.	are	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien bermen.					
		9.	Grootte per perceel: meer dan 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 roadside,	kg			60,00	L
		. . . . .	leverancier Barenbrug of gelijkwaardig.					
		. . . . .	Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2					
		. . . . .						
4343			Inzaaien kruidenvegetatie					
		. . . . .						
434310	512101		Zaaien.	are	2,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien kruidenvegetatie.					
		9.	Grootte per perceel: tot 200 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie	kg			0,30	T
		. . . . .	Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
434320	512101		Zaaien.	are	3,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien kruidenvegetatie.					
		9.	Grootte per perceel: van 200 tot 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie	kg			0,45	T
		. . . . .	Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
434330	512101		Zaaien.	are	40,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzaaien kruidenvegetatie.					
		9.	Grootte per perceel: meer dan 500 m2					
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar					
		. . . . .	maken door het aandrukken en verkruimelen van de					
		. . . . .	bovenste 20 tot 30 mm					
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van kruidenvegetatie	kg			6,00	T
		. . . . .	Hoeveelheid: ca 0,15 kg/100 m2					
		. . . . .	Zaaien volgens voorschriften leverancier.					
		. . . . .						
435			**Planten bomen**					
		. . . . .	De beplanting wordt door de directie ter beschikking					
		. . . . .	gesteld.					
		. . . . .						
4351			Maken plantgaten					
		. . . . .	Inclusief uitzetten bomen.					
		. . . . .						
435110	510303		Maken plantgat.	st	400,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .5. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m					
		. . .5. .	Diepte: 0,80 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
435120	510303		Maken plantgat.	st	400,00	F		
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .6. . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m					
		. . .5. .	Diepte: 0,80 m					
		. . . .1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
		. . . . .						
4353			Planten bomen met kluit					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435310	515213		Planten bomen.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: bomen met kluit, maat 14-16.					
		. . . . .	Periode van planten : november/april	st			50,00	T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435110.					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
435320	515213		Planten bomen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: bomen met kluit, maat 16-18.					
		. . . . .	Periode van planten : november/april	st			100,00	T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435110.					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
435330	515213		Planten bomen.	st	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: bomen met kluit, maat 18-20.					
		. . . . .	Periode van planten : november/april	st			200,00	T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435120.					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
435340	515213		Planten bomen.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: bomen met kluit, maat 20-25.					
		. . . . .	Periode van planten : november/april	st			100,00	T
		2.	Bomen met kluit leverantie door directie.					
		.2. . . .	In plantgaten volgens bestekspostnr. 435120.					
		. .1. . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
		. . .2. .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend					
		. . . . .	terrein					
		. . . .1.	De boomspiegel vlak afwerken					
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .	Inclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht					
		. . . . .						
436			**Bijkomende werkzaamheden planten bomen**					
		. . . . .						
4361			Aanbrengen boompalen					
		. . . . .						
436110	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen boompalen hoog, 2 stuks per boom.					
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom					
		.1. . . .	Boompaal:	st			800,00	L
		. . . . .	Lengte: 2,50 m					
		. . . . .	Diameter:80-90 mm					
		. . . . .	Niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.					
		. .1. . .	Boomband: type autogordel, breedte 50 mm.	st			800,00	L
		. . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m					
		1	Boompalen verticaal aanbrengen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
436120	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen kniepalen, 2 stuks per boom.					
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom					
		.1. . . .	Boompaal:	st			200,00	L
		. . . . .	Lengte: 1,60 m					
		. . . . .	Diameter: 80-90 mm					
		. . . . .	Niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.					
		. .1. . .	Boomband: type autogordel, breedte 50 mm.	st			200,00	L
		. . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m					
		1	Boompalen verticaal aanbrengen					
		. . . . .						
436130	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: aanbrengen kniepalen, 3 stuks per boom.					
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom					
		.1. . . .	Boompaal:	st			300,00	L
		. . . . .	Lengte: 1,60 m					
		. . . . .	Diameter: 80-90 mm					
		. . . . .	Niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.					
		. .1. . .	Boomband: type autogordel, breedte 50 mm.	st			300,00	L
		. . .1. .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,60 m					
		. . . .4.	Aanbrengen in driehoeksverband rondom de boom					
		1	Boompalen verticaal aanbrengen					
		. . . . .						
4362			<u>Aanbrengen voorziening watergift</u>					
		. . . . .						
436210	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	50,00	F		
		4.	Aarden walletje, gemaakt van aanwezige teelgrond.	st			50,00	I
		. .1. . .	Diameter voorziening: ca.0,80 m					
		. . .1. .	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m					
		. . . .1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein					
		1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte	st			50,00	L
		. . . . .	0,08 m.					
		. . . . .						
436220	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	50,00	F		
		4.	Aarden walletje, gemaakt van aanwezige teelgrond.	st			50,00	I
		. .1. . .	Diameter voorziening: ca.1,00 m					
		. . .1. .	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m					
		. . . .1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein					
		1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte	st			50,00	L
		. . . . .	0,08 m.					
		. . . . .						
436230	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	200,00	F		
		1.	Gietrand van kunststof kleur groen	st			700,00	L
		. .1. . .	Diameter voorziening: ca.1,00 m					
		. . .1. .	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m					
		. . . .1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein					
		1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte	st			200,00	L
		. . . . .	0,08 m.					
		. . . . .						
436240	515405		Aanbrengen voorziening watergift bomen.	st	100,00	F		
		9.	Gietrand van kokos					
		. .1. . .	Diameter voorziening: ca.1,00 m					
		. . .1. .	Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,20 m					
		. . . .1.	Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein					
		1	Voorziening voorzien van mulchlaag, Miscanthus, dikte	st			350,00	L
		. . . . .	0,08 m.					
		. . . . .						
4363			<u>Aanbrengen mulchlaag</u>					
		. . . . .						
436310	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus.	st	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: Miscanthus mulch	m3			32,00	L
		. . . . .	Laagdikte ca. 0,08 m					
		. . . . .	Aanbrengen in boomspiegel, oppervlakte ca. 1 m2					
		. . . . .						
436320	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus.	m2	7.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: Miscanthus mulch	m3			560,00	L
		. . . . .	Laagdikte ca. 0,08 m					
		. . . . .	Aanbrengen in plantvak.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
436330	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus.	m2	7.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: Miscanthus mulch	m3			560,00	L
		. . . . .	Laagdikte ca. 0,08 m					
		. . . . .	Aanbrengen bij haagvoet.					
		. . . . .						
436340	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, bladmulch.	st	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bladmulch	m3			32,00	L
		. . . . .	Laagdikte ca. 0,08 m					
		. . . . .	Aanbrengen in boomspiegel, oppervlakte ca. 1 m2					
		. . . . .						
436350	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus.	m2	7.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bladmulch	m3			560,00	L
		. . . . .	Laagdikte ca. 0,08 m					
		. . . . .	Aanbrengen in plantvak.					
		. . . . .						
436360	514299		Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus.	m2	7.000,00	F		
		. . . . .	Betreft: Bladmulch	m3			560,00	L
		. . . . .	Laagdikte ca. 0,08 m					
		. . . . .	Aanbrengen bij haagvoet.					
		. . . . .						
4364			<u>Aanbrengen jute bij bomen</u>					
		. . . . .						
436410	515499		Aanbrengen jute bij geplante bomen	st	80,00	F		
		. . . . .	Betreft; het aanbrengen van jute bij geplante bomen om					
		. . . . .	zonverbranding en uitdroging stam tegen te gaan.					
		. . . . .	Jute band, breedte 0,20 m	m			320,00	L
		. . . . .	Boom stevig, maar niet te strak omwikkelen van					
		. . . . .	stamvoet tot onderste takken.					
		. . . . .						
437			**Tijdelijke afrastering**					
		. . . . .						
4371			<u>Aanbrengen tijdelijke afrastering</u>					
		. . . . .						
437110	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijzing van de directie.					
		1.	Paal van hout: Larixhout, diameter 80 mm, lengte 1,25	st			48,00	L
		. . . . .	m, aan één zijde gepunt en aan één zijde gekruind.					
		.1. . . .	Schoorpaal van hout: Larixhout, diameter 80 mm, lengte	st			2,00	L
		. . . . .	1,25 m, aan één zijde gepunt en aan één zijde gekruind.					
		. . . . .	Plaatsen op hoek van de afrastering.					
		. . 3. . .	Paalafstand: 2,5 m h.o.h.					
		. . . 1. .	Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,75 m					
		. . . . 1.	Palen te lood aanbrengen					
		. . . . .						
437120	103103		Aanbrengen horizontale spandraad ten behoeve van	m	200,00	F		
		. . . . .	afrastering.					
		. . . . .	Situering: op aanwijzing van de directie.					
		.2. . . .	2 spandraden; boven en onder , gladde draad Ø 3,4	m			400,00	L
		. . . . .	mm, thermisch verzinkt.					
		. . . . .	Aanbrengen 0,05 m onder paalkop, bevestigen d.m.v.	st			320,00	L
		. . . . .	krammen.					
		. . . . .						
437130	103199		Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,60 m.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Houtsoort: niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.					
		. . . . .	Staanders: Ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 1,20 m.	st			44,00	L
		. . . . .	Hoogte paalkop staander boven maaiveld; 0,60 m.					
		. . . . .	Liggers: Ø 100 mm, lengte 2,50 m.	st			40,00	L
		. . . . .	Bovenzijde ligger op ca. 0,60 m boven maaiveld.					
		. . . . .	Liggers bevestigen op staanders d.m.v. slotbouten M12,	st			44,00	L
		. . . . .	L=260 mm.					
		. . . . .	Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bouteinde					
		. . . . .	tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en					
		. . . . .	klinken om losdraaien van de moer te voorkomen.					
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
437140	103199		Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,80 m.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Houtsoort: niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.					
		. . . . .	Staanders: Ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 1,60 m.	st			44,00	L
		. . . . .	Hoogte paalkop staander boven maaiveld; 0,80 m.					
		. . . . .	Liggers: Ø 100 mm, lengte 2,50 m.	st			40,00	L
		. . . . .	Bovenzijde ligger op ca. 0,60 m boven maaiveld.					
		. . . . .	Liggers bevestigen op staanders d.m.v. slotbouten M12,	st			44,00	L
		. . . . .	L=260 mm.					
		. . . . .	Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bouteinde					
		. . . . .	tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en					
		. . . . .	klinken om losdraaien van de moer te voorkomen.					
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk.					
		. . . . .						
437150	103199		Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 1,00 m.	m	100,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	Houtsoort: niet verduurzaamd kastanje- of robiniahout.					
		. . . . .	Staanders: Ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte 2,00 m.	st			44,00	L
		. . . . .	Hoogte paalkop staander boven maaiveld; 1,00 m.					
		. . . . .	Liggers: Ø 100 mm, lengte 2,50 m.	st			40,00	L
		. . . . .	Bovenzijde ligger op ca. 0,60 m boven maaiveld.					
		. . . . .	Liggers bevestigen op staanders d.m.v. slotbouten M12,	st			44,00	L
		. . . . .	L=260 mm.					
		. . . . .	Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bouteinde					
		. . . . .	tot op moer glad afslijpen om haken te voorkomen en					
		. . . . .	klinken om losdraaien van de moer te voorkomen.					
		. . . . .	Inclusief benodigd grondwerk.					
		. . . . .						
4372			<u>Verwijderen tijdelijke afrastering</u>					
		. . . . .						
437210	103111		Verwijderen afrastering.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van tijdelijke afrastering op					
		. . . . .	aanwijzing van de directie.					
		1.	Houten palen met draad					
		. . . .1.	Hoogte tot 1,25 m					
		7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
437220	103199		Verwijderen hekwerk, hout.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van tijdelijke afrastering op					
		. . . . .	aanwijzing van de directie.					
		. . . . .	houten staanders met houten liggers.					
		. . . . .	Hoogte tot 1,25 m					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen.					
		. . . . .						
44			**Nazorg, gedurende 1 jaar**					
		. . . . .						
441			**Onkruidbeheer beplanting**					
		. . . . .						
441010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters.					
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud tot 1:3.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			10,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant.					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters.					
		. . . . .	Perceel: met talud 1:3 of steiler.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			10,00	I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .2. .	Grondsoort: klei					
		. . . .9.	Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant.					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
441030	514421		Uitmaaien beplantingsvak.	are	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien bosplantsoen, met uitzondering van					
		. . . . .	rand van 0,25 m.					
		. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: tot ca. 1 jaar na					
		. . . . .	aanplant.					
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
441040	514421		Uitmaaien beplantingsvak.	are	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: uitmaaien bosplantsoen, met uitzondering van					
		. . . . .	rand van 0,25 m.					
		. . . . .	Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Soort en leeftijd van de beplanting: tot ca. 1 jaar na					
		. . . . .	aanplant.					
		2.	Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		. . . .1.	Maaisel kneuzen en laten liggen					
		. . . . .						
442			**Watergeven beplanting, gras en bomen**					
		. . . . .						
442010	512301		Beregenen terreinen.	are	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening.					
		2.	Gerekend is met 8 keer watergeven per jaar					
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water					
		. .2. . .	Terrein met vegetatie , aangeplant volgens hfdst. 431 en					
		. . . . .	432.					
		. . .3. .	Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar.					
		. . . . .						
442020	512301		Beregenen terreinen.	are	400,00	F		
		. . . . .	Betreft: niet-gesloten opgaande heesters					
		. . . . .	Aantal percelen: volgens tekening.					
		2.	Gerekend is met 8 keer watergeven per jaar					
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water					
		. .1. . .	Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s). in					
		. . . . .	hfdst. 433 en 434.					
		. . .2. .	Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld					
		. . . . .	aanbrengen					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar.					
		. . . . .						
442030	515502		Water geven bomen.	st	3.200,00	F		
		. . . . .	Betreft: nieuwe bomen.					
		.2. . . .	Water op te pompen uit open water					
		. . .2. .	Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom.					
		. . . . .	Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar.					
		. . . .1.	Water toedienen met behulp van aanwezig					
		. . . . .	infiltratiesysteem					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
442040	100518		Inzetten van een tractor.	uur	80,00	F		
		. . . . .	betreft: de inzet van tractor met waterwagen t.b.v.					
		. . . . .	watergeven terreinen en/of bomen.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: waterwagen.					
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van					
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)					
		. . . . .						
45			**Inboet**					
		. . . . .						
451			**Inboet beplanting vlak terrein**					
		. . . . .						
4511			<u>Bosplantsoen</u>					
		. . . . .						
451110	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 80-100.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			10,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451120	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 80-100.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			10,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451130	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 100-125.	st	70,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			70,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451140	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 100-125.	st	70,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			70,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 100-125					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451150	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 125-150.	st	70,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			70,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451160	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat125-150.	st	70,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			70,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
451170	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 150-200.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			10,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451180	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 150-200.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			10,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4512			<u>Sierplantsoen</u>					
		. . . . .						
451210	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 30-60.	st	1.000,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			1.000,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, maat: 30-60					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451220	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 30-60.	st	2.000,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			2.000,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 30-60.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451230	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 60-80.	st	100,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			100,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, maat: 60-80..					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451240	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 60-80.	st	200,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			200,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 60-80.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451250	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, maat: 80-100..					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451260	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4513			Soltaire heesters					
		. . . . .						
451310	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451320	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat100-125.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 100-125.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451330	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 125-150.	st	5,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			5,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 125-150.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4514			Vaste planten					
		. . . . .						
451410	514211		Inboeten beplanting vaste planten, P9.	st	150,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		9.	Vaste planten, P9.	st			150,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451420	514211		Inboeten beplanting vaste planten, P11.	st	60,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		9.	Vaste planten, P11.	st			60,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4515			Haagplantsoen					
		. . . . .						
451510	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 80-100.	st	100,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			100,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451520	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 80-100.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451530	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 100-125.	st	100,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			100,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat 100-125.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
451540	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 100-125.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat: 100-125.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4516			Klimplanten					
		. . . . .						
451610	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 60-80.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
451620	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, cg maat 60-80.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452			**Inboet beplanting talud**					
		. . . . .						
4521			Bosplantsoen					
		. . . . .						
452110	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452120	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 80-100.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452130	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 100-125.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 80-100					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452140	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 100-125.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 100-125					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
452150	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 125-150.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452160	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat125-150.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 125-150					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452170	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, wg maat 150-200.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Wortelgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452180	514211		Inboeten beplanting bosplantsoen, kg maat 150-200.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		3.	Bosplantsoen	st			20,00	T
		. . . . .	Kluitgoed, soorten nader te bepalen.					
		. . . . .	Maat: 150-200					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4522			<u>Sierplantsoen</u>					
		. . . . .						
452210	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 30-60.	st	60,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			60,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, maat: 30-60					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452220	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 30-60.	st	60,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			60,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 30-60.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452230	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 60-80.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, maat: 60-80..					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
452240	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 60-80.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 60-80.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452250	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, maat: 80-100..					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452260	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4523			Soltaire heesters					
		. . . . .						
452310	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452320	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat100-125.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 100-125.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452330	514211		Inboeten beplanting sierplantsoen, cg maat 125-150.	st	10,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			10,00	T
		. . . . .	Soorten nader te bepalen, in container, maat 125-150.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4524			Vaste planten					
		. . . . .						
452410	514211		Inboeten beplanting vaste planten, P9.	st	90,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		9.	Vaste planten, P9.	st			90,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452420	514211		Inboeten beplanting vaste planten, P11.	st	90,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		9.	Vaste planten, P11.	st			90,00	T
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4525			Haagplantsoen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
452510	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 80-100.	st	60,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			60,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452520	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 80-100.	st	30,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			30,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat: 80-100.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452530	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 100-125.	st	60,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			60,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat 100-125.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452540	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, kg maat 100-125.	st	30,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			30,00	T
		. . . . .	Haagplantoen, soorten nader te bepalen, maat: 100-125.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
4526			<u>Klimplanten</u>					
		. . . . .						
452610	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, wg maat 60-80.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		4.	Heesters wortelgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
452620	514211		Inboeten beplanting haagplantsoen, cg maat 60-80.	st	20,00	F		
		. . . . .	Perceel: talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
		5.	Heesters kluitgoed	st			20,00	T
		. . . . .	Klimplanten, soorten nader te bepalen, maat 60-80.					
		. .1. . .	In beplantingsvak					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
453			**Inboet bomen**					
		. . . . .						
4532			<u>Bomen met kluit</u>					
		. . . . .						
453210	515602		Inboeten bomen.	st	5,00	F		
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).	st			5,00	T
		. . . . .	435310.					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
453220	515602		Inboeten bomen.	st	10,00	F		
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).	st			10,00	T
		. . . . .	435320					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
453230	515602		Inboeten bomen.	st	20,00	F		
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).	st			20,00	T
		. . . . .	435330.					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
453240	515602		Inboeten bomen.	st	10,00	F		
		1.	Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr(s).	st			10,00	T
		. . . . .	435340.					
		2	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6			**Terreininrichtingselementen**					
		. . . . .						
61			**Zand-(val)ondergronden en speelplekken**					
		. . . . .						
611			**Regulier onderhoud**					
		. . . . .						
611010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid					
		. . . . .	Situering: conform viewer.					
		. . . . .	Onkruidbeheersing door middel van branden of					
		. . . . .	borstelen (incl. gebruik bosmaaier) is bij alle typen					
		. . . . .	ongebonden verharding niet toegestaan.					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): n.v.t.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			8,00	L
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: speelterrein					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
611020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig					
		. . . . .	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open					
		. . . . .	verharding-ongebonden verharding-onkruid					
		. . . . .	Situering: conform viewer.					
		. . . . .	Onkruidbeheersing door middel van branden of					
		. . . . .	borstelen (incl. gebruik bosmaaier) is bij alle typen					
		. . . . .	ongebonden verharding niet toegestaan.					
		. . . . .	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens					
		. . . . .	bestekspostnummer(s): n.v.t.					
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			8,00	L
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B					
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		. . .9. .	Gebiedstype: speelterrein					
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
611030	518101		Verharding ontdoen van blad.	are	32,00	F		
		. . . . .	Betreft: verwijderen blad van zand(val)ondergronden en					
		. . . . .	speelplekken.					
		. . .2. .	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		. . . . .	Einddata: 3e week november en 3e week december.					
		. . . . .	Exact tijdstip op aanwijzing directie.					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
611040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.600,00	F		
		. . . . .	Gazon afsteken tot 0,30 m uit rand valondergrond.					
		9.	Langs valondergrond					
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						
612			**Incidentele werkzaamheden**					
		. . . . .						
612010	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	160,00	F		
		. . . . .	Gazon afsteken tot 0,30 m uit rand valondergrond					
		9.	Langs valondergrond					
		. . .1. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
		. . . . .	op aangeven van de directie.					
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar					
		. . . . .	een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
62			**Kunststof valondergronden**					
		. . . . .						
621			**Regulier onderhoud**					
		. . . . .						
621010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	72,00	F		
		. . . . .	Betreft: het onkruidvrij maken van een valondergrond,					
		. . . . .	kunstgras					
		9.	Betreft: een valdempende ondergrond van kunstgras.					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4					
		. .9. . .	Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .	Onkruidbeheersing door middel van branden, borstelen					
		. . . . .	en hete lucht is niet toegestaan.					
		. . .2. .	Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
		. . . . .						
622			**Incidenteel onderhoud**					
		. . . . .						
622010	712401		Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	12,00	F		
		. . . . .	Aantal velden: zie deelopdracht					
		5.	Gebruik: speelplek					
		.1. . . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) op aangeven					
		. . . . .	van de directie.					
		. .1. . .	Infill: zand dikte ca. 2 cm	l			24.000,00	L
		. . . . .						
622020	712407		Borstelen kunstgrassportveld.	are	12,00	F		
		. . . . .	Aantal velden:zie deelopdracht					
		5.	Gebruik: speelplek					
		.1. . . .	Infill: zand					
		. .1. . .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)					
		. . . . .	op aangeven van de directie.					
		. . .2. .	Niet slepen na het borstelen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8			**Overige werkzaamheden**					
		. . . . .						
81			**Verkeersmaatregelen**					
		. . . . .						
811			**Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk**					
		. . . . .						
811010	620299		Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1322b.	dag	10,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze					
		. . . . .	overeenkomst.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1322b.					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .						
811020	620299		Toepassen rijdende afzetting	dag	10,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze					
		. . . . .	overeenkomst.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1323a.					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .						
811030	620299		Toepassen rijdende afzetting	dag	20,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze					
		. . . . .	overeenkomst.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1323b.					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .						
811040	620299		Toepassen rijdende afzetting	dag	60,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze					
		. . . . .	overeenkomst.					
		. . . . .	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk					
		. . . . .	in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1222b.					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .						
812			**Verkeersmaatregelen bij statisch werk**					
		. . . . .						
812010	620299		Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuurnr. 1205.	dag	30,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: alle voorkomende werken in deze					
		. . . . .	overeenkomst.					
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' 96a/96b figuurnummer 1205.					
		. . . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h.					
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.					
		. . . . .						
813			**Inzet verkeersregelaar**					
		. . . . .						
813010	625001		Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met	uur	160,00	F		
		. . . . .	landelijke aanstelling.					
		. . . . .	Betreft: het beschikbaar stellen van gediplomeerde					
		. . . . .	verkeersregelaars (opleiding gegeven door een					
		. . . . .	gecertificeerd Kerninstructeur) voor het begeleiden van					
		. . . . .	het verkeer tijdens de uitvoering van werkzaamheden in					
		. . . . .	deze overeenkomst.					
		. . . . .	Voorzien van toepasselijke PBM's en					
		. . . . .	communicatiemiddelen					
		1.	Inzet overdag 7:00-18:00 uur					
		.1.	Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren					
		. . . . .						
814			**Tijdelijke bebording**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
814010	620299		Toepassen (tekst)bebording niet parkeren.	st	100,00	F	
		. . . . .	Betreft: het toepassen van Verkeersbord, inclusief				
		. . . . .	flespaal en prikpen.				
		. . . . .	E01-Parkeerverbod met daaronder een tekstbord met				
		. . . . .	aanduiding: 'Deze ruimte vrijhouden in verband met				
		. . . . .	werkzaamheden+datum'				
		. . . . .	Bord plaatsen minimaal 10 werkdagen voor start van de				
		. . . . .	werkzaamheden				
		. . . . .	Prijs per eenheid is voor de gehele duur van toepassing				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
814020	620299		Toepassen schrikhek	st	40,00	F	
		. . . . .	Betreft: toepassen van een Schrikhek lengte 2,50 m				
		. . . . .	conform CROW richtlijnen ten behoeve van afzetting				
		. . . . .	werklocatie.				
		. . . . .	Toepassen gedurende het werk op één locatie.				
		. . . . .	Prijs per eenheid is voor de gehele duur van het werk				
		. . . . .	van toepassing				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .					
82			**Toepassen rijplaten**				
		. . . . .					
821			**Aan- en afvoer rijplaten**				
		. . . . .					
821010	101499		Aan- en afvoer rijplaten staal.	keer	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: aan- en afvoer rijplaten van staal van				
		. . . . .	bedrijfslocatie aannemer naar werklocaties.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte				
		. . . . .	rijplaten per deelopdracht.				
		. . . . .					
821020	101499		Aan- en afvoer rijplaten kunststof.	keer	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: aan- en afvoer rijplaten van kunststof van				
		. . . . .	bedrijfslocatie aannemer naar werklocaties.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 keer aan- en afvoer van alle gebruikte				
		. . . . .	rijplaten per deelopdracht.				
		. . . . .					
822			**Beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen**				
		. . . . .					
822010	101499		Toepassen rijplaten staal.	st	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand				
		. . . . .	houden en verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve				
		. . . . .	van werkzaamheden in deze overeenkomst.				
		. . . . .	incl. verplaatsing rijplaten tussen werk locaties binnen				
		. . . . .	gemeente Tiel.				
		. . . . .	Ten behoeve van bescherming grond tegen inklinking				
		. . . . .	door machines.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten.				
		. . . . .	Afmetingen: 1000 x 5000 x 10 mm.				
		. . . . .					
822020	101499		Toepassen rijplaten kunststof.	st	200,00	F	
		. . . . .	Betreft: beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand				
		. . . . .	houden en verwijderen van stalen rijplaten ten behoeve				
		. . . . .	van werkzaamheden in deze overeenkomst.				
		. . . . .	incl. verplaatsing rijplaten tussen werk locaties binnen				
		. . . . .	gemeente Tiel.				
		. . . . .	Ten behoeve van bescherming grond tegen inklinking				
		. . . . .	door machines.				
		. . . . .	Gerekend is met 1 dag excl. aan- en afvoerkosten.				
		. . . . .	Afmetingen: 1000 x 3000 x 20 mm.				
		. . . . .					
83			**Beschermen ondergrondse infra**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
830010	100111	. . . . .	Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het doen van een KLIC-melding ten behoeve van alle voorkomende graafwerkzaamheden in deze overeenkomst.					
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'					
		. . . . .	Graafgebied in 1 KLIC-melding maximaal 500 x 500 meter					
		. . . . .	Met resultaatsverplichting 'keer' wordt 1 KLIC-melding van 500 x 500 m bedoeld.					
		.1. . . .	Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel- en leidingbeheerders					
		. . . . .						
830020	102102		Graven proefsleuf.	m	300,00	F		
		. . . . .	Geen sleufbekisting benodigd					
		. . . . .	Betreft: graven proefsleuven voorafgaand aan graafwerkzaamheden in deze overeenkomst. Alleen toe te passen naar aanleiding van een KLIC-graafmelding.					
		. . . . .	Lengte aantal afhankelijk van de grootte van het werkgebied.					
		. . . . .	Opbouw van de ondergrond: divers					
		. . . . .	Gemiddelde sleufdiepte: 1,00 m					
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.4. . . .	Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad					
		. .2. . .	Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen					
		. . . . .						
85			**Inventariseren flora en fauna**					
		. . . . .						
850010	641199		Inventariseren flora en fauna verkennend en soortspecifiek.	st	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft een verkennende en soortspecifieke inventarisatie van de flora en fauna bij in de deelopdracht opgenomen vakken/elementen en de directe omgeving (binnen 20 m) ervan.					
		. . . . .	Te registreren gegevens: conform Standaard artikel 64.13.01 en 63.13.02.					
		. . . . .	Ook dient de Nationale databank Fauna en Flora (NDFF) en andere relevante bronnen te worden geraadpleegd					
		. . . . .	Uitvoeren door een ecologisch deskundige. Voor verdere eisen zie deel 3 paragraaf 64.12.01 lid 07					
		. . . . .	Hoeveelheid resultaatsverplichting is per vak/element.					
		. . . . .	Locatie: binnen het werkgebied van de betreffende deelopdracht.					
		. . . . .	Frequentie: 1 keer max. 10 werkdagen voorafgaand aan aanvang deelopdracht.					
		. . . . .	Registratie en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol					
		. . . . .	Rapportage en tekening met locaties in pdf formaat en locaties met vakcodering vastleggen op een digitale tekening. Minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de aanvang van de deelopdracht ter goedkeuring indienen bij de directie.					
		. . . . .						
850020	641199		Vastleggen ecologisch waardevolle situaties.	uur	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: het registreren van van ecologische waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. Registratie volgens bepaling 51.25.50 in deel 3 van dit bestek.					
		. . . . .						
86			**Inzet werknemers en materieel**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
861			**Inzetten werknemers**					
		. . . . .						
8611			Inzetten werknemers					
		. . . . .						
861110	100501		Inzetten van werknemer.	uur	320,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet medewerker groenvoorziening voor					
		. . . . .	algemene werkzaamheden.					
		. . . . .	Inclusief: handgereedschap en werkbus.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: vakbekwaam hovenier					
		. . . . .						
861120	100501		Inzetten van werknemer.	uur	320,00	F		
		. . . . .	Betreft: inzet medewerker groenvoorziening voor					
		. . . . .	algemene werkzaamheden.					
		. . . . .	Inclusief: handgereedschap en werkbus.					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		. .1. . .	Werknemers: grondwerker.					
		. . . . .						
8612			Op afroep uitvoeren werkzaamheden					
		. . . . .						
861210	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	320,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden.					
		. . . . .	Betreft: ploeg bestaande uit:					
		. . . . .	- 2 medewerkers, incl. handgereedschap					
		. . . . .	- werkbus					
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00					
		. . . . .	en 19:00 uur.					
		. . . . .						
861220	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	320,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden.					
		. . . . .	Betreft: ploeg bestaande uit:					
		. . . . .	- 3 medewerkers, incl. handgereedschap					
		. . . . .	- werkbus					
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00					
		. . . . .	en 19:00 uur.					
		. . . . .						
861230	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	320,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden.					
		. . . . .	Betreft: ploeg bestaande uit:					
		. . . . .	- 4 medewerkers, incl. handgereedschap					
		. . . . .	- werkbus					
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00					
		. . . . .	en 19:00 uur.					
		. . . . .						
861240	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	320,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van: opruimen dumpingen.					
		. . . . .	Betreft: ploeg bestaande uit:					
		. . . . .	- 2 medewerkers inclusief handgereedschap					
		. . . . .	- auto met laadbak, met de volgende specificaties;					
		. . . . .	- zitplaatsen voor min. 3 personen					
		. . . . .	- min. 1-zijdige kantelbak					
		. . . . .	- oppervlak laadbak min. 5 m2					
		. . . . .	- laadvermogen min. 900 kg.					
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 07:00					
		. . . . .	en 19:00 uur.					
		. . . . .						
862			**Inzetten materieel**					
		. . . . .						
8625			Inzet rijdend materieel, tractoren.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
862510	100518		Inzetten van een tractor.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en				
		. . . . .	stobbenfrees				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 125 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: stobbenfrees voorzien van freeswiel				
		. . . . .	met diameter van min. 60 cm.				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
862540	100518		Inzetten van een tractor.	uur	320,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en waterton.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 50 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: waterton, inhoud min. 5000 liter.				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
862560	100518		Inzetten van een tractor.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en				
		. . . . .	kiepwagen.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 50 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: kiepwagen.				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
862570	100518		Inzetten van een tractor.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet van tractor, inclusief bediening en				
		. . . . .	kiepwagen.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.	Vermogen: ten minste 50 kW				
		.1. . . .	Hulpvoorzieningen: rolbezem.				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
8626			<u>Inzet rijdend materieel, overig.</u>				
		. . . . .					
862610	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	320,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton				
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . . .1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
862620	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Betreft: inzet van een mobiele versnipperaar, inclusief				
		. . . . .	opvangbak van minimaal 3 m3.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		5.	Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
862630	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	F	
		. . . . .	betreft: mini / midi graafmachine, inclusief bedieniing.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bakinhoud: ten minste 0,3 m3				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
862640	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	F	
		. . . . .	betreft: mini / midi graafmachine, inclusief bediening.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		4.	Bakinhoud: ten minste 0,75 m3				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
862650	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	F	
		. . . . .	betreft: mini / midi graafmachine, inclusief bediening.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Voorzien van sorteerknijper.				
		. .1. . .	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		. . . . .	de Standaard RAW Bepalingen)				
		. . . . .					
863			**Afvoer- en acceptatiekosten**				
		. . . . .					
8631			<u>Afvoeren verhardingsmateriaal</u>				
		. . . . .					
863110	831799		Afvoeren betonmaterialen	ton	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen				
		. . . . .	betonmaterialen, o.a. af te voeren elementen, banden,				
		. . . . .	betonverharding, e.d.				
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
863120	831799		Afvoeren gebakken materialen	ton	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen				
		. . . . .	gebakken materialen, o.a. af te voeren elementen, e.d.				
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
8632			<u>Afvoeren groenmateriaal en grond</u>				
		. . . . .					
863210	501199		Afvoeren slootvuil.	ton	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal,				
		. . . . .	vrijgekomen bij het maaien van watergangen en				
		. . . . .	waterpartijen.				
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
863220	501199		Afvoeren maaisel en groenafval.	ton	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal,				
		. . . . .	vrijgekomen bij inzetposten onder H85.				
		. . . . .	Maaisel en groenafval.				
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
8633			<u>Afvoeren materialen uit dumpingen</u>				
		. . . . .					
863310	831799		Afvoeren schoon puin.	ton	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal				
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspost 861240.				
		. . . . .	Schoon puin.				
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
863320	831799		Afvoeren groenafval.	ton	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal				
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspost 861240.				
		. . . . .	Groenafval.				
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
863330	831799		Afvoeren grond.	ton	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal				
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspost 861240.				
		. . . . .	Grond.				
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
863340	831799		Afvoeren restafval.	ton	20,00	F		
		. . . . .	Betreft: vervoers- en acceptatiekosten van materiaal					
		. . . . .	vrijgekomen bij bestekspost 861240.					
		. . . . .	Restafval.					
		. . . . .	Materiaal vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .						
87			**Communicatie en overleg**					
		. . . . .						
870010	102399		Toepassen IBIS besteksadministratie	week	104,00	F		
		. . . . .	Betreft: het toepassen van IBIS besteksadministratie					
		. . . . .	gedurende de gehele uitvoeringsperiode van de					
		. . . . .	raamovereenkomst. Zie bepaling 01.23.04 van deel 3.					
		. . . . .						
88			**Bescherming bomen**					
		. . . . .						
880010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	20,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		. . . . .	Betreft: bescherming van bomen in of nabij werkterrein					
		. . . . .	tijdens werkzaamheden.					
		. . . . .	Bescherming aanbrengen in overleg met de directie.					
		1.	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m					
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m					
		. .1. . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer					
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80					
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen					
		. . . . .						
880020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van	st	60,00	F		
		. . . . .	bescherming bomen.					
		. . . . .	Betreft: bescherming van bomen in of nabij werkterrein					
		. . . . .	tijdens werkzaamheden.					
		. . . . .	Bescherming aanbrengen in overleg met de directie.					
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m					
		.2. . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 3 m					
		. .1. . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer					
		. . .1. .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80					
		. . . . .	tot 100 mm waarborgen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
9		. . . . .	**Staartposten**					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022 en indien van toepassing de Addenda Handboek Bomen 2022.

05 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2020 en het onder lid 06 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.

06 Het Handboek Bomen 2022 is tegen betaling verkrijgbaar bij het Norminstituut Bomen.
De Addenda van het Handboek Bomen 2022 (indien van toepassing) zijn te downloaden via www.norminstituutbomen.nl.
Een PDF versie van het Handboek 2022 is als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

07 Op dit werk is van toepassing de laatst goedgekeurde gedragscode Soortbescherming gemeenten, ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De gedragscode is gratis te downloaden via www.stadswerk.nl.

In het werkgebied zijn vaste- rust en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten flora en fauna aangetroffen. De opdrachtgever beschikt niet over een flora en fauna inventarisatie. De opdrachtnemer kan gebruik maken van de gegevens van de NDFF.
Voor het uitvoeren van de inventarisatie is de bestekspost 850010 opgenomen in deel 2.2.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijfstaat

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotaal.

06 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer aan wie het werk is opgedragen, binnen 5 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat als ZSX- of excel- en PDF-bestand (laatste versie) in bij de directie.

HFD PAR ART LID

01 01 10 Overige algemene bepalingen

01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.

02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonduren en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.

05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.
In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.
De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.

07 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen.
Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier.
Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance". Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen" dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

08 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012 (versie 2025)

02 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst, de bestekstekeningen bij de deelopdracht of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles). De verstrekte versie in pdf-formaat dient beschouwd te worden als het bestek in de zin van de UAV 2012.
De verstrekte versies in een andere automatisch leesbare vorm (shapefiles) dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

03 In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) dient de aannemer een vast contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd: "d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".

05 In iedere werkploeg dient een medewerker aanwezig te zijn die zich in de Nederlandse taal verstaanbaar kan maken.

06 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst regelmatig een werkvergadering gehouden met de toezichthouder en de aannemer.

07 Er wordt tijdens de looptijd van de overeenkomst in principe vier wekelijks een bouwvergadering gehouden met de directie, toezichthouder en de aannemer over voortgang werkzaamheden. De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze vergaderingen minimaal 3 dagen van te voren zijn aangekondigd. De verslagen van deze vergaderingen worden door de aannemer opgesteld en binnen 5 werkdagen verspreid te worden. De verslagen dienen zowel door de aannemer als directie te worden ondertekend.

08 Het in te zetten personeel dient deugdelijke bedrijfskleding te dragen, zie ook het Veiligheids & Gezondheidsplan.

09 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.

10 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

11 Alle gevallen van schade, zowel veroorzaakt door de aannemer als aangetroffen schade, terstond vastleggen op foto en melden aan de directie. Schade veroorzaakt door de aannemer in overleg met de directie door of op kosten van de aannemer herstellen.

12 Uitvoerende werknemers dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat Veilig werken langs de weg.

13 Bij het niet melden van schade is een korting van € 500,00 per geval van toepassing. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van herstel.

14 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het

HFD PAR ART LID

moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.

15 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 01 14 Terugname IBOR-taken en contractovergang

01 Indien de gemeente Tiel gedurende de looptijd van de overeenkomst besluit de IBOR-taken volledig terug te nemen, zullen de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst van rechtswege overgaan op de gemeente Tiel. Deze overgang kwalificeert nadrukkelijk niet als een beëindiging, ontbinding of opzegging van de overeenkomst.

02 De contractovergang vindt plaats zonder dat dit leidt tot contractuele, operationele of financiële gevolgen voor partijen. Alle bepalingen van de overeenkomst blijven onverkort van kracht en worden gecontinueerd onder dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de gemeente Tiel volledig in de plaats treedt van de oorspronkelijke aanbestedende dienst.

03 Opdrachtnemer verleent zijn volledige en onvoorwaardelijke medewerking aan deze contractovergang en doet afstand van enig recht op schadevergoeding, compensatie of aanvullende vergoeding als gevolg van de terugname van de IBOR-taken en de daarmee samenhangende contractovergang.

01 02 Betalingsregelingen: aanneemsom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) stelt de aannemer weekrapporten op. De weekrapporten worden ter controle naar de opdrachtgever gestuurd.

02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.

03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.

04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruiktworden als bijlage bij de factuur.

05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.

06 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

01 02 02 Opneming

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

01 02 04 RAW-raamovereenkomst: grootte betalingstermijn

02 De aannemer vult tijdens uitvoering van een deelopdracht wekelijks een weekrapport in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de maandag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie. Vier weekrapporten is een termijn.

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 02 RAW-raamovereenkomst indienen declaraties

01 Alle termijnstaten en weekrapporten indienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand.
Ten behoeve van de declaratie dient de aannemer ook weekrapporten van uitgevoerde werkzaamheden in te dienen bij de directie, digitaal als Excel en PDF-bestand.

03 In paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt "de directie" vervangen door "de opdrachtgever".

04 Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de in de raamovereenkomst gestelde eisen, wordt de declaratie in behandeling genomen.

05 Bij constateringen van tekortkomingen en het niet voldoen aan de in de raamovereenkomst gestelde eisen dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.

06 De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.

07 Tot betaling zal worden overgegaan nadat:
- De factuur en de weekrapporten zijn geaccordeerd door de directie;
- Eventuele tekortkomingen zijn hersteld.

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard en UAV 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties via e-facturering plaats te vinden.
Facturen kunnen verzonden worden aan:
factuur@avri.nl
onder vermelding van het opdrachtnummer en de afdeling/medewerker die wordt meegedeeld bij de eerste bouwvergadering en vergezeld van de getekende termijnstaat inclusief bijlagen.

09 Eventuele claims voor meerwerk, uren en dergelijke eerst schriftelijk met onderbouwing ter goedkeuring indienen bij de directie. Na schriftelijke toestemming van de directie het werk uitvoeren en vermelden in het weekrapport. Indien dit niet gebeurt, vindt er in ieder geval geen verrekening plaats.

HFD PAR ART LID

01 06 03 Betalingen van en kortingen op de deelopdrachten

01 In aanvulling op artikel 01.02.04 lid 01 van de Standaard wordt het volgende bepaald:
   a. Indien uit de controle na de uitvoering van de werkzaamheden van een deelopdracht blijkt dat het beoogde kwaliteitsniveau is behaald, wordt de declaratie in behandeling genomen;
   b. Bij constateringen van afwijkingen op het kwaliteitsbeeld volgens het Handboek Bomen 2022, de Standaard, het Kwaliteitsplan en werkplan dient de aannemer de geconstateerde afwijkingen eerst te herstellen voordat de declaratie in behandeling wordt genomen.
   c. De directie stelt de aannemer binnen vier werkdagen na het verstrijken van de controletermijn zoals omschreven in artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard op de hoogte van haar bevindingen.

02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.

03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen.
Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post.
Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel.
De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.

04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: korting = (10% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht.
- Korting per dag
Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht * aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen.

05 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * som deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
- Korting per dag
Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

HFD PAR ART LID

01 06 04 Beëindiging contract

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 (versie 2025) is niet van toepassing.

01 06 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van de deelopdracht

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur, die korter dan of gelijk is aan acht weken, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten http://www.kadaster.nl/klic/

02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.

03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-- http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-- http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 02 Aanvragen vergunningen

01 Eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen ten behoeve van uitvoering van de werkzaamheden dienen door de aannemer aangevraagd te worden.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: .
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Evenementen;
- Aanleg en renovatie werken;
- Werkzaamheden eigen dienst Avri;
- Werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie.

De opdrachtgever behoudt het recht om werkzaamheden uit deze overeenkomst uit te laten voeren door de eigen dienst.

02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.

03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze coördinatie om de werken goed te laten verlopen, c.q. in elkander te laten grijpen zijn voor rekening van de aannemer.
Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort.
Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.

05 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of de werken in lid 01 plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

01 De directie zal voor de duur van het project een sleutel voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan ter beschikking stellen, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.

02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.

03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.

06 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken.Hij pleegt

HFD PAR ART LID

hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers.
Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

07 De gemeente Tiel heeft een autoluwe binnenstad. Hierdoor is het niet mogelijk om zonder ontheffing tussen 12:00 en 06:00 de stad in te rijden zonder ontheffing. Voertuigen kunnen wel altijd de stad verlaten buiten de eerdere aangegeven tijden.

08 Voor structurele werkzaamheden in de binnenstad kan ontheffing worden aangevraagd, bij opdrachtgever ter goedkeuring. Na goedkeuring wordt ontheffing op voertuig afgegeven, kosten voor ontheffing zijn voor rekening opdrachtgever.

09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verontreiniging op wegen

01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.

02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateerd afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers

01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afvalcontainers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdient niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdient. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil te kijken op de afvalophaalkalender van de AVRI (www.avri.nl)

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

01 13 01 Kwaliteitsplan

01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.04 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 05 Opneming, (deel)oplevering, werkplanning en responstijd

01 Voor besteksposten op frequentie wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in de werkplanning/algemeen tijdschema worden genoemd. De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 01 (resultaatsverplichting op beeld) wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar. Indien de bodemgesteldheid en / of de weersomstandigheden of organisatorische redenen dit nodig maken kan de directie de aannemer van de planning laten afwijken zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding voor de aannemer.

03 Met werkzaamheden welke afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid en in het begin van het jaar in de deelopdracht zijn opgenomen dient binnen 3 werkdagen na afroep door de directie gestart te worden.

01 13 06 Algemeen

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 Tijdsplanning

01 In tegenstelling tot paragraaf 8 lid 01 van de UAV dient er innen 10 werkdagen na opdrachtverlening gestart te worden met de werkzaamheden.

02 Werkzaamheden binnen de gemeente Tiel alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden, deze alleen na opdracht van de directie.

03 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.

04 Langs ontsluitingswegen is het niet toegestaan vóór 9:00 uur en na 16:00 uur werkzaamheden uit te voeren. De te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen voor werkzaamheden langs deze wegen dienen in het op te stellen verkeersplan te zijn vastgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
De gemeente stelt Traffic Chart ter beschikking voor het opstellen van alle verkeersplannen/maatregelen. De aannemer dient hiermee te werken.

05 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.

06 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.

07 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.
Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

08 De maaiwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden

HFD PAR ART LID

uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

09 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 13 08 Dagboek, lijsten en rapporten

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op.

02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 14 Bouwstoffen

01 14 09 Opslag materialen

01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de UAV vervallen.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door opdrachtnemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft.
Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 van dit artikel van toepassing.

03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.

04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.

06 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.

07 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.

08 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

HFD PAR ART LID

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- baggerspecie en overige vrijkomende vervuilingen
- de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 1 van de Standaard
Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie ter controle te zijn ingediend.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
- afgevoerde hoeveelheid
- naam en plaats verwerker
- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
- relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard.

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit (https://loket.rijkswaterstaat.nl/home/product/meldpunt-bodemkwaliteit) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 65 Vervoersregistratie

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
-kenteken + naam transporteur
-kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
-tijden van vertrek en aankomst
-soort lading + globale hoeveelheid in m³
-inhoud vuilwatertanks
-plaats van herkomst en bestemming elke lading
-afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
-afvalstroomnummer (voorzover van toepassing).

03 Op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
-het bruto en het netto weegresultaat.
-het kenteken.
-de datum en de tijdstippen van weging.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

HFD PAR ART LID

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Schadevergoeding

01 Het gestelde in artikel 01.18.05 van de Standaard kom te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 07 in deze bepaling worden gelezen.

05 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.

06 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).

07 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

08 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving,normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
- Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
- Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
- Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico’s;
- Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
- Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
- Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;

HFD PAR ART LID

- Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten.

01 20 Kwaliteitsborging

01 20 01 Waterschap

01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.

03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig.

01 20 02 Kortingen

01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 03 Aanwezigheidsregistratie

01 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

01 De aannemer dient binnen 10 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden. De definitieve planning wordt in de bouwvergadering overeengekomen.

HFD PAR ART LID

01 21 10 Betalingsregeling: risicoregeling

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport’ 813 Landschapsverzorging inputprijsindex meest recent.
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.
Het initiatief voor een indexering ligt bij de aannemer. De aannemer kan tot uiterlijk op 1 december van een kalenderjaar bij de directie een schriftelijk verzoek indienen voor indexering voor het komende jaar. In het verzoek dient een specificatie met toelichting van alle oude en nieuwe tarieven te worden opgenomen, inclusief de berekening van de indexering. Vanaf 1 januari in het betreffende (verlengings)jaar wordt gefactureerd tegen de nieuwe tarieven. De nieuwe tariefstelling kan pas worden geëffectueerd na goedkeuring van de berekening van de indexering door de opdrachtgever.
Verzoeken tot indexering die na 1 december van enig jaar worden ontvangen kunnen niet worden gehonoreerd. Inhaalslagen op eerdere indexeringen die niet werden doorgevoerd zijn niet mogelijk.
Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ... % , waarin:
B01 = de index van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = ... % , waarin:
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

06 Indexeringsvoorstellen waar de verkeerde index wordt toegepast of niet conform bovenstaande berekening zijn worden afgewezen.

07 Indien toepassing van de indexering zou leiden tot een prijsverlaging dient opdrachtnemer de tarieven overeenkomstig te verlagen en van eventueel te hoog gefactureerde diensten het verschil te crediteren.

08 Standaardbrieven van inschrijver waarin "algemene" indexeringen worden aangekondigd worden terzijde gelegd. Indien daarin is opgenomen dat opdrachtgever zich akkoord verklaart indien niet voor een bepaalde datum is gereageerd, zal dit geen gelding hebben op de overeenkomst die naar aanleiding van deze aanbesteding is gesloten.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 23 Communicatie

HFD PAR ART LID

01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering

01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 23 04 IBIS besteksadministratie

01 Het gebruik van de IBIS besteksadministratie is bij deze overeenkomst voorgeschreven.

02 De kosten voor het gebruik van de IBIS besteksadministratie kunnen worden geboekt op bestekspost 870010.
Indien de opdrachtnemer zelf geen licentie heeft voor de IBIS besteksadministratie, levert de opdrachtgever een licentie.

01 24 Beeldkwaliteit

01 24 08 Opneming

01 Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

05 In afwijking op de meetinstructie uit de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' worden bij de te meten oppervlakte verhardingen het oppervlak van de goten en randstroken meegenomen (dus NIET uitgesloten) in een meetvak van 100 m2. Het meetvak is minimaal 1,00 m breed en maximaal 100 m lang.

01 24 10 Communicatieschema Klimaatinvloeden op beeldbestekken

01 Van toepassing is het communicatieschema ‘Klimaatinvloeden op beeldbestekken' zoals gepubliceerd door de branchevereniging VHG.
Het schema en bijbehorende toelichting zijn gratis te downloaden van de website https://www.vhg.org/ondernemer/tools/info/details.aspx?item=247.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Begrippen

01 Avri heeft als doelstelling om mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt middels haar aanbestedingsbeleid duurzaam aan het werk te krijgen. Onder Social Return wordt verstaan: het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en/of wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep.

01 26 02 Doelgroep

01 Onder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verstaan: alle kandidaten uit de Participatiewet, WW, WIA/WAO, WAJONG of WSW en/of jongeren zonder startkwalificatie of nog in opleiding op een BBL of BOL plek.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social-returnverplichting

02 De aannemer moet bij de uitvoering van de raamovereenkomst 2% van de aanneemsom van elke deelopdracht inzetten voor Social Return.

10 1. Na definitieve gunning van de aanbesteding is de Teamleider Uitvoering van Avri het aanspreekpunt op het gebied van Social Return. Uiterlijk 7 werkdagen nadat de overeenkomst is overeengekomen, treedt de opdrachtnemer in overleg met de directie. Opdrachtnemer legt vervolgens aan Teamleider Uitvoering van Avri een plan van aanpak voor ter goedkeuring. In dit plan van aanpak geeft opdrachtnemer aan hoe hij daadwerkelijk invulling gaat geven aan Social Return uitgaande van het door opdrachtgever geëiste bedrag bij inschrijving.

In het plan Social Return dient tenminste te zijn opgenomen;
- het aantal kandidaten;
- vanuit welke doelgroep de kandidaten aangenomen/gedetacheerd wordt;
- de duur van de arbeids-/detacheringsovereenkomst;
- het aantal uren per week dat de kandidaat gaat werken;
- de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden;
- de mate van begeleiding en opleiding die vereist is om de nieuwe medewerker te laten functioneren;
- overzicht overige Social Return activiteiten.

2. De kandidaten mogen in principe alleen opgevoerd worden voor werkzaamheden die direct verband houden met de overeenkomst.

3. Kandidaten worden uniek voor deze overeenkomst opgevoerd. Het is dan ook niet toegestaan kandidaten tegelijkertijd op te voeren bij andere opdrachten bij andere opdrachtgevers waar ook moet worden voldaan aan een Social Return verplichting.

4. Voor de berekening van de bijdrage Social Return geldt het bouwblokkenmodel, zoals hieronder weergegeven. Belangrijk hierbij is dat de genoemde normbedragen zijn bepaald op basis van 1 jaar en is uitgegaan van 1 fulltime fte (= 40 uur per week). Zie verder bijlage G.

01 26 04 Korting

01 Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande het te besteden bedrag c.q. rapportages niet of niet volledig nakomt, vindt een inhouding van het (procentuele) niet nagekomen deel plaats, vermeerderd met een boete van 10% over het niet nagekomen deel. De bewijslast dat er aan de Social Return verplichtingen wordt voldaan, berust bij de aannemer.

02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor Social Return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

01 27 Bijzondere voorwaarden

01 27 06 Schade aan verhardingen

01 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2.
Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

02 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.

03 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.

HFD PAR ART LID

01 27 07 Schade aan opstallen

01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.
De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.
Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 2 Grondbewerkingen

22 22 Eisen en uitvoering

22 22 01 Algemeen

01 Bij het maken van plantgaten voor bomen en bij grondwerkzaamheden spitten en diepspitten mag geen gebruik worden gemaakt van een gladde bak.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties

22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigdheden

01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 02 04 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

01 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.

02 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.

03 Over gespit terrein mag geen grond- en zwaar transport plaatsvinden.

04 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 06 In te zetten materieel

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen.

03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.

06 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

07 Bij gebruik van kleine machines (bladblazer, motorkettingzaag, bosmaaier, etc) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.

08 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 02 50 Aziatische duizendknoop, maaiwerkzaamheden

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

HFD PAR ART LID

51 02 51 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.

03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.

04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknopen’ zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 03 Informatieoverdracht

51 03 01 Plantmatriaal

01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 03 50 Aziatische duizendknoop

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties

HFD PAR ART LID

51 04 03 Vrijgekomen materiaal

01 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.

02 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:

materiaal vrijgekomen bij	|aantal dagen|
- afsteken graskanten boomspiegels en grasterreinen.	dezelfde werkdag
- verwijderen blad uit beplanting, van grasvelden en verhardingen	dezelfde werkdag
- onkruidvrij maken boom spiegels en beplantingen	dezelfde werkdag
- knippen van hagen	dezelfde werkdag
- snoeien van bomen	dezelfde werkdag
- snoeien van beplantingen	2 werkdagen

03 De directie stelt depotruimte beschikbaar voor af te voeren materialen.

04 Alle vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Grond

01 Algemeen
De in het werk bepaalde losse hoeveelheden (losse m3) worden middels de uitleveringsfactoren volgens de leden 02 t/m 04 gecorrigeerd naar de hoeveelheidsbepaling als bedoeld in artikel 22.07.07 van Standaard (vaste m3). De hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek zijn weer- gegeven in vaste m3.

02 De de leveren teelgrond dient te voldoen aan het RAG-keurmerk (productblad teelaarde) van de stichting RHP uit 's Gravenzande. Daarbij dient de in het productblad aangegeven specificatie te worden afgestemd op het toepassingsgebied. Dit betreft:
Teelaarde 6+ : Toepassing “bosplantsoen en sierplantsoen”
Teelaarde 3-6: Toepassing “gazons, speel- en ligweiden”
Teelaarde 1-3: Toepassing “schrale grasvelden en aanvulling van bermen”
Productblad bij toepassen teelgrond voorafgaand ter goedkeuring bij directie indienen.
Om aan te tonen dat de geleverde teelgrond hieraan voldoet moet een afschrift van het, hierop betrekking hebbende, certificaat voor de levering aan de directie ter beschikking worden gesteld.

03 Teelgrond mag niet gewonnen zijn onder de gemiddeld laagste grondwaterstand en uit een niet doorwortelbare laag.

08 In aanvulling op artikel 51.06.01 gelden de volgende waarden voor:
Teelgrond
Kwaliteit: in afwijking van artikel 51.06.01 van de Standaard valt het traject binnen het gebied A1, B1 en C1 van figuur F 51.0.1.

HFD PAR ART LID

51 06 03 Meststoffen

01 Uitgerijpte groencompost dient gemaakt te zijn van groenafval (struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval) welke verkleind en tot een homogeen produkt gecomposteerd is.

02 Molmmest is een mengsel van de navolgende producten:
- bemeste teelgrond
- zwartveen
- champost

03 Superveencompost is een mengsel van de navolgende producten:
- fijne veen
- edelcompost

04 Bemeste teelgrond bestaat uit teelgrond verrijkt met 5-10% organische stof.

05 Potgrond is een mengsel van de navolgende producten:
- turf
- compost
- kokos
- organische meststoffen

het organische stofgehalte bedraagt: 30-50%.

51 07 Meet- en verrekenmethoden

51 07 50 Aziatische duizendknoop, grondwerk

01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 Eisen en uitvoering

51 22 05 Maaien

01 Bij het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,30 m en 0,50 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.

02 Bij het maaien van ruw gras of bermen is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.

03 Het maaien van gras en kruidachtigen vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.

04 Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.

05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud gras en kruidachtigen dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.

HFD PAR ART LID

06 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.

07 Bij het maaien van bermen of ruw gras terreinen moet de jonge (0 tot 2 jaar oude) houtopslag worden afgemaaid.

08 Na het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient binnen 3 werkdagen de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.

09 Het te gebruiken rijdend materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek dient te zijn voorzien van werkende veiligheidsverlichting, waaronder een van alle zijden werkende oranje zwaailamp. Materieel met cabine dient tevens te beschikken over een achteruitrijcamera.

51 22 06 Gefaseerd maaien

01 Gefaseerd maaien is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in fases te maaien wordt berm/grasland gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.

03 Te handhaven vegetatie is ter ontwikkeling en handhaving insectenpopulatie.

04 Bij gefaseerd maaien dient bij elke maaibeurt circa 20% altijd gehandhaafd te blijven. Lokaties worden door opdrachtgever aangewezen. Zie bijlage "gefaseerd maaien".

51 22 07 Verwerken vrijgekomen maaisel

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard moet de aannemer het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, tenzij het bestek anders vermeld.

02 Indien de aannemer het in lid 01 vermelde niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 23 Informatieoverdracht

51 23 50 Volgorde te maaien percelen

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 50 Ecologisch beheer

01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 Beplantingen

51 42 Eisen en uitvoering

HFD PAR ART LID

51 42 01 Inboeten beplanting

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 42 02 Plantgaten en plantsleuven

02 In afwijking van het bepaalde in lid 2 en 3 uit bepaling 51.42.02 van de Standaard is het maken van plantgaten door middel van wiggen en het maken van plantgaten met behulp van een (motorisch aangedreven)grondboor NIET toegestaan.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en (bodembedekkende) heesters

01 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de Standaard is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

51 42 18 Snoeien en dunnen

01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m2 beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.

02 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om op percelen 5 - 20% van de beplanting te laten staan ivm flora en fauna.

51 42 21 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte	max. afstand tot wortelhals
- ten hoogste 0.05 m	0.05 m

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 44 Risicoverdeling en garanties

51 44 08 Groeiplaatsbeoordeling

01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.

02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.

03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.

04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

51 45 01 Onderhoud

02 Op het einde van iedere werkdag dienen alle resten van vrijgekomen materialen van de aanliggende verhardingen verwijderd te worden.

03 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

04 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.

05 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.

06 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

07 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.

08 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.

09 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.

10 Als aanvulling op artikel 51.42.16 lid 01 t/m 10 en artikel 51.42.18 lid 1 t/m 8 van de Standaard, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,50 m boven de stamvoet van de boom.

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 03 Inboeten

01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 52 05 Boompalen en boombanden

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boompaal afhankelijk van de ter plaatse meest voorkomende windrichting in de lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie gegalvaniseerde boombandnagels lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 53 Informatieoverdracht

51 53 01 Kapvergunning

01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van bomen worden geregeld.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 81 Begrippen

HFD PAR ART LID

51 81 01 Algemeen

01 Te verstaan onder:
b. Obstakel: vast object, dat zich bevindt in of op de rand van het te onderhouden verhardingsoppervlak. Zoals: lichtmasten, straatmeubilair, paaltjes, beugels, gevels en perceel-afscheidingen. Onder obstakels vallen ook:
- Stootbanden (varkensruggen)
- Verhoogde opsluitbanden rondom boomspiegels
- Vaste en verplaatsbare fietsbeugels/rekken
- Hekwerken (gaas) op sportvelden.

51 81 02 Beeldkwaliteit

01 Te verstaan is onder:
dood onkruid: onkruid dat zichtbaar dood is, of zichtbaar is behandeld.

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Vrijgekomen materialen bij onkruid verwijderen en beheersen onkruid op verhardingen

01 Vrijgekomen en losliggende materialen dienen dezelfde dag te worden verzameld en verwijderd.

02 De goot en de randstroken langs de verharding wordt gerekend tot de resultaatsverplichting. Dit geldt eveneens voor kolken, (put)deksels en obstakels in de goten.

03 De voeg tussen de te behandelen verharding en de kantopsluiting behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer.

04 De voegen tussen trottoirbanden onderling en de voeg tussen trottoirbanden en de strek in de goot behoren tot de resultaatsverplichting van de aannemer.

06 Elementenverharding (inclusief de voeg met een breedte 0-10 cm) en ongebonden verharding grenzend aan gevels en tuinafscheidingen behoort tot de resultaatsverplichting van de aannemer. Bij de voeg op een perceelscheiding is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid, van de eigenaar van het aangrenzende perceel en de aannemer, voor de werkzaamheden zoals beschreven in dit bestek. Het is de taak van de directie om, indien de aannemer hiertoe verzoekt, te bepalen welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door de aannemer en welke werkzaamheden de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaar van het aangrenzende perceel.

07 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 10 mm bedragen. Dit betreft gras, grond en ongebonden verharding.

08 Vegen of borstelen met ijzeren/stalen borstels op kwetsbare verhardingen is verboden.

09 Beschadigingen aan de verhardingen zoals asfaltwegen en trottoirs moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Beschadigingen aan trottoirs zijn: breuk van tegels en banden en vergrote voegen tussen de tegels (3-5 mm). Er is sprake van schade aan asfaltverhardingen als de indrukken zichtbaar zijn. De aannemer dient schade aan verhardingen binnen 2 weken te herstellen.

10 Bij thermisch bestrijden van onkruid dient rekening te worden gehouden met kwetsbare objecten als regenpijpen, schuttingen, beplanting en dergelijke. De warmte mag geen schade toebrengen aangrenzende beplantingen.

11 Het is niet toegestaan om vrijkomende materialen in het plantsoen of op het grasveld

HFD PAR ART LID

te blazen. Vrijgekomen materialen dienen afgevoerd te worden naar een inrichting.

51 83 Informatieoverdracht

51 83 01 Onkruid verwijderen en onkruid beheersen op verhardingen

01 De werkzaamheden op de diverse soorten verhardingen dienen met zodanig materieel te worden uitgevoerd dat geen zetting, schade of vervorming van het verhardingsoppervlak plaats vindt.
Desondanks veroorzaakte schade dient voor rekening en risico van de aannemer te worden hersteld binnen een daarvoor in redelijkheid door de directie te stellen termijn.

03 Indien bewoners langs de voorgevel van hun woning een zogenaamde geveltuin hebben aangelegd, dient de beplanting hiervan niet te worden bestreden of als onkruid te worden gezien.

04 In de hoeveelheden t.b.v. onkruidvrij maken zijn ook alle bijbehorende goten opgenomen. Dit betreft zowel de goten langs de rijbanen als op parkeerplaatsen en pleinen.

06 Bij onkruidvrij maken op verkeerseilanden behoren tevens de goot, randstrook, opstaande delen en hellende oppervlakken.

07 Bij thermisch onkruidvrij maken door middel van branden dient voorkomen te worden dat brandende onkruidresten leiden tot verdere verspreiding van de vlammen.

08 Onkruidvrij maken door middel van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de sportcomplexen.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Eisen en uitvoering

62 12 01 Algemeen

01 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.

02 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.

03 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk, inclusief voorwaarschuwingen (bebording).

04 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.

05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.

06 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

09 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spitstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 15.30 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.

10 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

62 12 07 Tijdelijke bebording

03 Alle tijdelijke borden, volgens bijlage II van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), plaatsen overeenkomstig het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW.
De borden moeten retroreflecterend (minimaal klasse II) zijn en in metalen uitvoering.

04 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te worden gesteld.

05 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/ aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzettingen.

06 De opdrachtnemer draagt zorg en is verantwoordelijk voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening, afzettingen en omleidingen, ook na werktijd.

62 13 Informatieoverdracht

HFD PAR ART LID

62 13 03 Traffic-chart

01 De verkeersmaatregelen die van toepassing zijn voor dit contract dienen zorgvuldig te worden opgesteld en minimaal 6 weken voor de uitvoering ingediend via het online platform Traffic-Chart.

02 Dit systeem zal door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld en fungeert als het centrale platform voor het indienen en beheren van verkeersmaatregelen.

03 Alle voorgestelde maatregelen dienen te voldoen aan de gestelde richtlijnen en dienen tijdig conform lid 01 worden ingediend om een vlotte afhandeling en goedkeuring te waarborgen.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd.
Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

HFD PAR ART LID

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen.
De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 1 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen

64 12 Eisen en uitvoering

64 12 01 Algemeen

04 Indien door de aanwezigheid van beschermde soorten of andere omstandigheden de werkzaamheden niet conform de gedragscode en/of werkprotocol kunnen worden uitgevoerd, is de directie gerechtigd het werk stil te leggen.

05 Minimaal 1 werknemer in de werkploeg dient in het bezit zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 1.
De betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 2.
De projectleider dient in het bezit te zijn van een certificaat Zorgvuldig handelen Wettelijke natuurbescherming onder Omgevingswet: Activiteiten Natuur niveau 3: werkvoorbereider/bedrijfsleider.
Dit geldt voor alle werkzaamheden in deze raamovereenkomst.

06 De certificaten voor bestendig beheer om zoals genoemd in lid 05 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk, AOC keurmerk of gelijkwaardig.

07 In het kader van de Omgevingswet dient voor aanvang van het werk onderzocht te worden of er beschermde soorten in het gebied aanwezig zijn.
Bevindingen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden aan de opdrachtgever aangeleverd te worden. Daarnaast moet de opdrachtnemer dagelijks een flora- en fauna logboek bijhouden welke op het werk aanwezig is. De aangetroffen beschermde soorten (volgens de Omgevingswet) en de maatregelen die hierbij getroffen zijn, worden vermeld in het logboek.
De inventarisatie en registratie flora en fauna conform bestekspost 850010 in deze overeenkomst dient te worden uitgevoerd door een Ecologisch deskundige die aantoonbare kennis en ervaring heeft met inventarisatie en registratie van (beschermde) flora en fauna. Hij of zij voldoet aan een of meerdere van onderstaande punten:
- hij of zij heeft een afgeronde hbo- of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
- hij of zij heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt de Wet natuurbescherming/Omgevingswet (onderdeel soortenbescherming), soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten;
- hij of zij is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de soortenbescherming en is werkzaam of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied;
- hij of zij zet zich aantoonbaar actief in op het gebied van de monitoring en/of bescherming.

Deze persoon dient documentatie waarmee hij of zij aantoont ecologisch deskundig te zijn - op verzoek - te overhandigen aan de directie. De directie beoordeelt of deze documentatie voldoende is en bepaalt of de betreffende persoon de inventarisatie en registratie mag uitvoeren.

10 Indien onderdelen uit de 'Gedragscode Soortbescherming gemeenten' tegenstrijdig zijn met onderdelen uit de opdracht of het bestek, wordt de rangorde daarvan bepaald aan de hand van de volgende regel: de Gedragscode gaat voor de opdracht of het bestek.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: 0557-001-1

ROVK intergraal onderhoud Openbare ruimte gemeente Tiel

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 0557-001-1
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 0557-001-1

ROVK intergraal onderhoud Openbare ruimte gemeente Tiel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Onderhoud beplantingen**					
11	**Bomen en boomvormers**					
111	**Onderhoud boomspiegels in verharding**					
1111	Boomspiegel zonder boomrooster					
111110	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit A.	week	104,00	F		
111120	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit B.	week	104,00	F		
111130	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit C.	week	104,00	F		
1112	Boomspiegel met boomrooster					
111210	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit A.	week	104,00	F		
111220	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit B.	week	104,00	F		
111230	Beheersen onkruid-boomspiegel, beeldkwaliteit C.	week	104,00	F		
113	**Vellen boomvormers in bosplantsoen**					
1131	Vellen boomvormers en rooien stobben					
113110	Verwijderen bomen, bospl., rooien, vlak, Ø tot 0,1 m.	st	80,00	F		
113120	Verwijderen bomen, bospl., rooien, talud, Ø tot 0,1 m.	st	40,00	F		
113130	Verwijderen bomen, bospl., rooien, vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	80,00	F		
113140	Verwijderen bomen, bospl., rooien, talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00	F		
113150	Verwijderen bomen, bospl., rooien, vlak, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	80,00	F		
113160	Verwijderen bomen, bospl., rooien, talud, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	40,00	F		
1132	Vellen boomvormers, stobben laten zitten					
113210	Verwijderen bomen, bospl., vlak, Ø tot 0,1 m.	st	80,00	F		
113220	Verwijderen bomen, bospl., talud, Ø tot 0,1 m.	st	40,00	F		
113230	Verwijderen bomen, bospl., vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	80,00	F		
113240	Verwijderen bomen, bospl., talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00	F		
113250	Verwijderen bomen, bospl., vlak, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	80,00	F		
113260	Verwijderen bomen, bospl., talud, Ø 0,2 - 0,5 m.	st	40,00	F		
114	**Vellen boomvormers in plantvakken**					
1141	Vellen boomvormers en rooien stobben					
114110	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, vlak, Ø tot 0,1 m.	st	80,00	F		
114120	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, talud, Ø tot 0,1 m.	st	40,00	F		
114130	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	80,00	F		
114140	Verwijderen bomen, pl.vak, rooien, talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00	F		
115	**Vellen boomvormers in gras/gazon**					
1151	Vellen boomvormers en rooien stobben					
115110	Verwijderen bomen, gras, rooien, vlak, Ø tot 0,1 m.	st	40,00	F		
115120	Verwijderen bomen, gras, rooien, talud, Ø tot 0,1 m.	st	20,00	F		
115130	Verwijderen bomen, gras, rooien, vlak, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	40,00	F		
115140	Verwijderen bomen, gras, rooien, talud, Ø 0,1 - 0,2 m.	st	20,00	F		
116	**Scheren vormbomen**					
116010	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, 1x.	st	20,00	F		
116020	Onderhoud geknipte of geschoren bomen, 2x.	st	20,00	F		
12	**Bosplantsoen**					
121	**Onkruidbeheer / uitmaaien randen**					
121010	Uitmaaien rand beplantingsvak, 4x vlak.	m	88.542,00	F		
121020	Uitmaaien rand beplantingsvak, 4x talud.	m	8.000,00	F		
121030	Uitmaaien rand beplantingsvak, 1x vlak.	m	88.542,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121040	Uitmaaien rand beplantingsvak, 1x talud.	m	8.000,00	F		
121050	Uitmaaien beplantingsvak, 1x vlak.	are	21.344,00	F		
121060	Uitmaaien beplantingsvak, 1x talud.	are	2.000,00	F		
123	**Terugzetten beplanting, hoogte tot 5,0 m**					
1231	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting					
123110	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 25% vlak.	m2	2.000,00	F		
123120	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% vlak.	m2	2.000,00	F		
123130	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% talud.	m2	1.000,00	F		
123140	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00	F		
123150	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00	F		
123160	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00	F		
123170	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00	F		
1232	Vrijgekomen materiaal op rillen zetten					
123210	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 25% vlak.	m2	2.000,00	F		
123220	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% vlak.	m2	2.000,00	F		
123230	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 50% talud.	m2	1.000,00	F		
123240	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00	F		
123250	Terugzetten beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00	F		
123260	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% vlak.	m2	2.000,00	F		
123270	Terugzetten rand beplanting, hoogte < 5, 0 m, 100% talud.	m2	1.000,00	F		
124	**Terugzetten beplanting, hoogte 5,0 m of meer**					
1241	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting					
124110	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 25% vlak.	m2	20.000,00	F		
124120	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% vlak.	m2	40.000,00	F		
124130	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% talud.	m2	10.000,00	F		
124140	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00	F		
124150	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00	F		
124160	Terugzetten rand beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00	F		
124170	Terugzetten rand beplanting, hoogte >5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00	F		
1242	Vrijgekomen materiaal op rillen zetten					
124210	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 25% vlak.	m2	20.000,00	F		
124220	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% vlak.	m2	40.000,00	F		
124230	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 50% talud.	m2	10.000,00	F		
124240	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00	F		
124250	Terugzetten beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00	F		
124260	Terugzetten rand beplanting, hoogte > 5, 0 m, 100% vlak.	m2	20.000,00	F		
124270	Terugzetten rand beplanting, hoogte >5, 0 m, 100% talud.	m2	10.000,00	F		
13	**Natuurbos**					
131	**Uitmaaien natuurbos**					
131010	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	3.450,00	F		
131020	Uitmaaien beplantingsvak, natuurbos.	are	227,00	F		
132	**Maaien bermstrook**					
132010	Maaien bermen en taluds, langs pad door natuurbos.	are	106,00	F		
14	**Heesters**					
141	**Sierheesters**					
1411	Onkruidbeheer					
141110	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit A.	week	104,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141120	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit B.	week	104,00	F		
141130	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit C.	week	104,00	F		
1413	Terugzetten beplanting					
141310	Terugzetten beplanting, tot 1 m hoog.	m2	72.784,00	F		
141320	Terugzetten beplanting, tot 2 m hoog.	m2	24.260,00	F		
141330	Terugzetten beplanting, tot 3 m hoog.	m2	7.278,00	F		
142	**Bodembedekkers**					
1421	Onkruidbeheer					
142110	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers A.	week	104,00	F		
142120	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers B.	week	104,00	F		
142130	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers C.	week	104,00	F		
15	**Vaste planten**					
151	**Onkruidbeheer**					
151010	Beheersen onkruid-beplanting, niveau A.	week	104,00	F		
151020	Beheersen onkruid-beplanting, niveau B.	week	104,00	F		
152	**Overige werkzaamheden**					
152010	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	4.800,00	F		
152020	Bemesten beplantingsvak, vaste planten.	m2	4.800,00	F		
152030	Mulchen vaste planten	m2	4.800,00	F		
16	**Hagen**					
161	**Onkruidbeheer**					
161010	Beheersen onkruid-beplanting, niveau A.	week	104,00	F		
161020	Beheersen onkruid-beplanting, niveau B.	week	104,00	F		
161030	Uitmaaien beplantingsvak, haagvoet	are	78,00	F		
166	**Inkorten haag**					
166010	Inkorten haag, van 1,0 naar 0,5 m.	m	300,00	F		
166020	Inkorten haag, van 1,5 naar 1,0 m.	m	300,00	F		
166030	Inkorten haag, van 2,0 naar 1,0 m.	m	300,00	F		
166040	Inkorten haag, van 3,0 naar 1,5 m.	m	300,00	F		
166050	Inkorten haag, van 5,0 naar 3,0 m.	m	300,00	F		
167	**Uitmaaien haagvoet**					
167010	Uitmaaien rand beplantingsvak, 1x.	m	89.848,00	F		
167020	Uitmaaien rand beplantingsvak, 2x.	m	179.696,00	F		
167030	Uitmaaien rand beplantingsvak, 3x.	m	269.544,00	F		
17	**Geluidsschermen**					
171	**Snoeien klimplanten aan geluidsschermen**					
171010	Snoeien klimplanten aan geluidsschermen.	m	492,00	F		
18	**Verwijderen ongewenste beplanting**					
181	**Verwijderen ongewenste houtige beplanting**					
181010	Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak.	m2	10.000,00	F		
181020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak.	m2	10.000,00	F		
181030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak.	m2	5.000,00	F		
181040	Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak.	m2	2.000,00	F		
181050	Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak.	m2	2.000,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
182	**Verwijderen ongewenste houtige beplanting uit watergang**					
182010	Verwijderen begroeiing droge watergang, < 5 m.	m2	5.000,00	F		
182020	Verwijderen begroeiing droge watergang, > 5 m.	m2	5.000,00	F		
182030	Verwijderen begroeiing natte watergang, < 5 m.	m2	5.000,00	F		
182040	Verwijderen begroeiing natte watergang, > 5 m.	m2	5.000,00	F		
4	**Renovatie bomen, beplantingen en gras**					
41	**Verwijderen begroeiing**					
411	**Rooien beplanting vlak**					
411010	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 1,0 m hoogte.	are	60,00	F		
411020	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 2,0 m hoogte.	are	60,00	F		
411030	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 5,0 m hoogte.	are	20,00	F		
411040	Verwijderen begroeiing, heesters > 5,0 m hoogte.	are	20,00	F		
411050	Verwijderen begroeiing, rand bosplantsoen.	are	400,00	F		
412	**Rooien beplanting talud**					
412010	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 1,0 m hoogte.	are	6,00	F		
412020	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 2,0 m hoogte.	are	6,00	F		
412030	Verwijderen begroeiing, heesters tot ca. 5,0 m hoogte.	are	2,00	F		
412040	Verwijderen begroeiing, heesters > 5,0 m hoogte.	are	2,00	F		
412050	Verwijderen begroeiing, rand bosplantsoen.	are	40,00	F		
42	**Grondwerk**					
421	**Spitten - diepspitten**					
421010	Diepspitten, tot ca. 200 m2.	are	50,00	F		
421020	Diepspitten, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00	F		
421030	Diepspitten, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00	F		
421040	Spitten, tot ca. 200 m2.	are	50,00	F		
421050	Spitten, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00	F		
421060	Spitten, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00	F		
422	**Frezen, vlak**					
422010	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	are	50,00	F		
422020	Frezen, bestaande grasmat, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00	F		
422030	Frezen, bestaande grasmat, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00	F		
422040	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, tot ca. 200 m2.	are	50,00	F		
422050	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00	F		
422060	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00	F		
423	**Frezen, talud**					
423010	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	are	5,00	F		
423020	Frezen, bestaande grasmat, ca. 200 tot 500 m2.	are	6,00	F		
423030	Frezen, bestaande grasmat, groter dan ca. 500 m2.	are	6,00	F		
423040	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, tot ca. 200 m2.	are	5,00	F		
423050	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, ca. 200 tot 500 m2.	are	6,00	F		
423060	Frezen, bewerkingsdiepte 0,25 m, groter dan ca. 500 m2.	are	6,00	F		
424	**Egaliseren - profileren**					
424010	Egaliseren, tot ca. 200 m2.	are	50,00	F		
424020	Egaliseren, ca. 200 tot 500 m2.	are	60,00	F		
424030	Egaliseren, groter dan ca. 500 m2.	are	60,00	F		
424040	Profileren talud na grondbewerking, tot ca. 200 m2.	m2	50,00	F		
424050	Profileren talud na grondbewerking, ca. 200 tot 500 m2.	m2	60,00	F		
424060	Profileren talud na grondbewerking,groter dan ca. 500 m2.	m2	60,00	F		
425	**Verdichten grond**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4251	Verdichten, vlak					
425110	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	5.000,00	F		
425120	Verdichten grond, ca. 200 tot 500 m2.	m2	6.000,00	F		
425130	Verdichten grond, groter dan ca. 500 m2.	m2	6.000,00	F		
4252	Verdichten, talud					
425210	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	500,00	F		
425220	Verdichten grond, ca. 200 tot 500 m2.	m2	600,00	F		
425230	Verdichten grond, groter dan ca. 500 m2.	m2	600,00	F		
426	**Ontgraven grond uit plantvak**					
426010	Grond ontgraven uit plantvak, hoogte 0,15 m.	m3	150,00	F		
426020	Grond ontgraven uit plantvak, hoogte 0,30 m.	m3	300,00	F		
426030	Grond ontgraven uit plantvak, hoogte 0,50 m.	m3	400,00	F		
427	**Verwerken grond in plantvak**					
427010	Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,15 m.	m3	150,00	F		
427020	Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,30 m.	m3	300,00	F		
427030	Grond verwerken in plantvak, hoogte 0,50 m.	m3	400,00	F		
428	**Vervoeren en leveren grond**					
4281	Vervoeren grond					
428110	Grond vervoeren.	m3	300,00	F		
428120	Grond vervoeren, binnen de gemeente.	m3	300,00	F		
4282	Leveren teelgrond					
428210	Leveren grond, teelgrond, < 25 m3.	m3	50,00	F		
428220	Leveren grond, teelgrond, 25 - 50 m3.	m3	100,00	F		
428230	Leveren grond, teelgrond, 50 - 100 m3.	m3	200,00	F		
428240	Leveren grond, teelgrond, > 100 m3.	m3	300,00	F		
4283	Leveren bomenzand					
428310	Leveren grond, bomenzand 280-420 um, < 5 m3.	m3	10,00	F		
428320	Leveren grond, bomenzand 280-420 um, 5 - 15 m3.	m3	20,00	F		
428330	Leveren grond, bomenzand 280-420 um, > 15 m3.	m3	30,00	F		
428340	Leveren grond, bomenzand 420-700 um, < 5 m3.	m3	10,00	F		
428350	Leveren grond, bomenzand 420-700 um, 5 - 15 m3.	m3	20,00	F		
428360	Leveren grond, bomenzand 420-700 um, > 15 m3.	m3	30,00	F		
4284	Leveren bomengrond					
428410	Leveren grond bomengrond 6-9%, < 5 m3.	m3	10,00	F		
428420	Leveren grond bomengrond 6-9%, 5 - 15 m3.	m3	20,00	F		
428430	Leveren grond bomengrond 6-9%, > 15 m3.	m3	30,00	F		
428440	Leveren grond bomengrond 10-13%, < 5 m3.	m3	10,00	F		
428450	Leveren grond bomengrond 10-13%, 5 - 15 m3.	m3	20,00	F		
428460	Leveren grond bomengrond 10-13%, > 15 m3.	m3	30,00	F		
429	**Beoordelen overdracht plantvakken civiele aannemer**					
429010	Beoordelen overdracht grond plantvakken civiele aannemer	uur	40,00	F		
43	**Plant- en zaaiwerk**					
431	**Plantwerk vlak terrein**					
4311	Bosplantsoen					
431110	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	100,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431120	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100.	st	200,00	F		
431130	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125.	st	700,00	F		
431140	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125.	st	700,00	F		
431150	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150.	st	700,00	F		
431160	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150.	st	700,00	F		
431170	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200.	st	100,00	F		
431180	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200.	st	100,00	F		
4312	Sierplantsoen					
431210	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 30-60.	st	10.000,00	F		
431220	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 30-60.	st	20.000,00	F		
431230	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 60-80.	st	1.000,00	F		
431240	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 60-80.	st	2.000,00	F		
431250	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	200,00	F		
431260	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	200,00	F		
4313	Solitaire heesters					
431310	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	100,00	F		
431320	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 100-125.	st	100,00	F		
431330	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 125-150.	st	50,00	F		
4314	Vaste planten					
431410	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	1.500,00	F		
431420	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	1.500,00	F		
431430	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P11.	st	600,00	F		
431440	Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten.	m2	900,00	F		
4315	Linthagen, 1-rijig					
431510	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 80-100.	st	1.000,00	F		
431520	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 80-100.	st	100,00	F		
431530	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 100-125.	st	1.000,00	F		
431540	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 100-125.	st	100,00	F		
4316	Linthagen, 2-rijig					
431650	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 80-100.	st	5.000,00	F		
431660	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 80-100.	st	500,00	F		
431670	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 100-125.	st	5.000,00	F		
431680	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 100-125.	st	500,00	F		
4317	Linthagen, 3-rijig					
431710	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 80-100.	st	5.000,00	F		
431720	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 80-100.	st	500,00	F		
431730	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 100-125.	st	5.000,00	F		
431740	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 100-125.	st	500,00	F		
4318	Blokhagen					
431810	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 7-9 st/m2.	st	5.000,00	F		
431820	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 9-12 st/m2.	st	5.000,00	F		
4319	Klimplanten					
431910	Planten van sierplantsoen, klimplanten, wg, maat 60-80	st	200,00	F		
431920	Planten van sierplantsoen, klimplanten, cg, maat 60-80	st	200,00	F		
432	**Plantwerk talud**					
4321	Bosplantsoen					
432110	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432120	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100.	st	200,00	F		
432130	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125.	st	200,00	F		
432140	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125.	st	200,00	F		
432150	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150.	st	200,00	F		
432160	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150.	st	200,00	F		
432170	Planten van bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200.	st	200,00	F		
432180	Planten van bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200.	st	200,00	F		
4322	Sierplantsoen					
432210	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 30-60.	st	600,00	F		
432220	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 30-60.	st	600,00	F		
432230	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 60-80.	st	200,00	F		
432240	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 60-80.	st	200,00	F		
432250	Planten van sierplantsoen, wortelgoed, maat 80-100.	st	200,00	F		
432260	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	200,00	F		
4323	Solitaire heesters					
432310	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 80-100.	st	100,00	F		
432320	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 100-120.	st	100,00	F		
432330	Planten van sierplantsoen, containergoed, maat 120-150.	st	100,00	F		
4324	Vaste planten					
432410	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	900,00	F		
432420	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P9.	st	900,00	F		
432430	Planten van kruidachtigen, containergoed, maat P11.	st	900,00	F		
4325	Linthagen, 1-rijig					
432510	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 80-100.	st	600,00	F		
432520	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 80-100.	st	300,00	F		
432530	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, wg, maat 100-125.	st	600,00	F		
432540	Planten van haagplantsoen, 1-rijig, kg, maat 100-125.	st	300,00	F		
4326	Linthagen, 2-rijig					
432650	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 80-100.	st	600,00	F		
432660	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 80-100.	st	300,00	F		
432670	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, wg, maat 100-125.	st	600,00	F		
432680	Planten van haagplantsoen, 2-rijig, kg, maat 100-125.	st	300,00	F		
4327	Linthagen, 3-rijig					
432710	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 80-100.	st	600,00	F		
432720	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 80-100.	st	300,00	F		
432730	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, wg, maat 100-125.	st	600,00	F		
432740	Planten van haagplantsoen, 3-rijig, kg, maat 100-125.	st	300,00	F		
4328	Blokhagen					
432810	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 7-9 st/m2.	st	600,00	F		
432820	Planten van haagplantsoen, blokhaag, var. 9-12 st/m2.	st	600,00	F		
4329	Klimplanten					
432910	Planten van sierplantsoen, klimplanten, wg, maat 60-80	st	200,00	F		
432920	Planten van sierplantsoen, klimplanten, cg, maat 60-80	st	200,00	F		
433	**Zaaiwerk vlak terrein**					
4331	Inzaaien recreatief grasveld					
433110	Zaaien, recreatief grasveld, < 200 m2.	are	20,00	F		
433120	Zaaien, recreatief grasveld, 200-500 m2.	are	30,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433130	Zaaien, recreatief grasveld, > 500 m2.	are	40,00	F		
4332	Inzaaien bermen					
433210	Zaaien, bermen, < 200 m2.	are	20,00	F		
433220	Zaaien, bermen, 200-500 m2.	are	30,00	F		
433230	Zaaien, bermen, > 500 m2.	are	40,00	F		
4333	Inzaaien kruidenvegetatie					
433310	Zaaien, kruidenvegetatie, < 200 m2.	are	20,00	F		
433320	Zaaien, kruidenvegetatie, 200-500 m2.	are	30,00	F		
433330	Zaaien, kruidenvegetatie, > 500 m2.	are	40,00	F		
434	**Zaaiwerk talud**					
4341	Inzaaien recreatief grasveld					
434110	Zaaien, recreatief grasveld, < 200 m2.	are	2,00	F		
434120	Zaaien, recreatief grasveld, 200-500 m2.	are	3,00	F		
434130	Zaaien, recreatief grasveld, > 500 m2.	are	40,00	F		
4342	Inzaaien bermen					
434210	Zaaien, bermen, < 200 m2.	are	2,00	F		
434220	Zaaien, bermen, 200-500 m2.	are	3,00	F		
434230	Zaaien, bermen, > 500 m2.	are	40,00	F		
4343	Inzaaien kruidenvegetatie					
434310	Zaaien, kruidenvegetatie, < 200 m2.	are	2,00	F		
434320	Zaaien, kruidenvegetatie, 200-500 m2.	are	3,00	F		
434330	Zaaien, kruidenvegetatie, > 500 m2.	are	40,00	F		
435	**Planten bomen**					
4351	Maken plantgaten					
435110	Maken plantgat, doorsnede 0,80 , diepte 0,80 m.	st	400,00	F		
435120	Maken plantgat, doorsnede 1,00 , diepte 0,80 m.	st	400,00	F		
4353	Planten bomen met kluit					
435310	Planten bomen, maat 14-16.	st	50,00	F		
435320	Planten bomen, maat 16-18.	st	100,00	F		
435330	Planten bomen, maat 18-20.	st	200,00	F		
435340	Planten bomen, maat 20-25.	st	100,00	F		
436	**Bijkomende werkzaamheden planten bomen**					
4361	Aanbrengen boompalen					
436110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering, hoog.	st	400,00	F		
436120	Aanbrengen bovengrondse boomverank., 2 kniepalen.	st	100,00	F		
436130	Aanbrengen bovengrondse boomverank., 3 kniepalen.	st	100,00	F		
4362	Aanbrengen voorziening watergift					
436210	Aanbrengen voorziening watergift bomen, teelaarde, Ø 0,80	st	50,00	F		
436220	Aanbrengen voorziening watergift bomen, teelaarde, Ø 1,00	st	50,00	F		
436230	Aanbrengen voorziening watergift bomen, kunststof	st	200,00	F		
436240	Aanbrengen voorziening watergift bomen, kokos	st	100,00	F		
4363	Aanbrengen mulchlaag					
436310	Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus, bomen.	st	400,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
436320	Leveren en aanbr. mulchlaag, Miscanthus, beplanting.	m2	7.000,00	F		
436330	Leveren en aanbrengen mulchlaag, Miscanthus, haag.	m2	7.000,00	F		
436340	Leveren en aanbrengen mulchlaag, bladmulch.	st	400,00	F		
436350	Leveren en aanbr. mulchlaag, bladmulch, beplanting.	m2	7.000,00	F		
436360	Leveren en aanbrengen mulchlaag, bladmulch, haag.	m2	7.000,00	F		
4364	Aanbrengen jute bij bomen					
436410	Aanbrengen jute bij geplante bomen	st	80,00	F		
437	**Tijdelijke afrastering**					
4371	Aanbrengen tijdelijke afrastering					
437110	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F		
437120	Aanbrengen horizontale spandraad.	m	200,00	F		
437130	Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,60 m.	m	100,00	F		
437140	Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 0,80 m.	m	100,00	F		
437150	Aanbrengen hekwerk, hout, hoogte 1,00 m.	m	100,00	F		
4372	Verwijderen tijdelijke afrastering					
437210	Verwijderen afrastering.	m	100,00	F		
437220	Verwijderen hekwerk, hout.	m	100,00	F		
44	**Nazorg, gedurende 1 jaar**					
441	**Onkruidbeheer beplanting**					
441010	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit A.	week	52,00	F		
441020	Beheersen onkruid-beplanting, beeldkwaliteit A, talud.	week	52,00	F		
441030	Uitmaaien beplantingsvak, bosplantsoen, vlak.	are	20,00	F		
441040	Uitmaaien beplantingsvak, bosplantsoen, talud.	are	20,00	F		
442	**Watergeven beplanting, gras en bomen**					
442010	Beregenen terreinen, beplanting.	are	400,00	F		
442020	Beregenen terreinen, grasveld en bermen.	are	400,00	F		
442030	Water geven bomen.	st	3.200,00	F		
442040	Inzetten tractor met waterwagen.	uur	80,00	F		
45	**Inboet**					
451	**Inboet beplanting vlak terrein**					
4511	Bosplantsoen					
451110	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 80-100.	st	10,00	F		
451120	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 80-100.	st	10,00	F		
451130	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 100-125.	st	70,00	F		
451140	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 100-125.	st	70,00	F		
451150	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 125-150.	st	70,00	F		
451160	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 125-150.	st	70,00	F		
451170	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 150-200.	st	10,00	F		
451180	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 150-200.	st	10,00	F		
4512	Sierplantsoen					
451210	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 30-60.	st	1.000,00	F		
451220	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 30-60.	st	2.000,00	F		
451230	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 60-80.	st	100,00	F		
451240	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 60-80.	st	200,00	F		
451250	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00	F		
451260	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	20,00	F		
4513	Soltaire heesters					
451310	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	10,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451320	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 100-125.	st	10,00	F		
451330	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 125-150.	st	5,00	F		
4514	Vaste planten					
451410	Inboeten beplanting, vaste planten, P9.	st	150,00	F		
451420	Inboeten beplanting, vaste planten, P11.	st	60,00	F		
4515	Haagplantsoen					
451510	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 80-100.	st	100,00	F		
451520	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 80-100.	st	10,00	F		
451530	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 100-125.	st	100,00	F		
451540	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 100-125.	st	10,00	F		
4516	Klimplanten					
451610	Inboeten beplanting, klimplanten, wg maat 60-80.	st	20,00	F		
451620	Inboeten beplanting, klimplanten, cg maat 60-80.	st	20,00	F		
452	**Inboet beplanting talud**					
4521	Bosplantsoen					
452110	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00	F		
452120	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 80-100.	st	20,00	F		
452130	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 100-125.	st	20,00	F		
452140	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 100-125.	st	20,00	F		
452150	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 125-150.	st	20,00	F		
452160	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 125-150.	st	20,00	F		
452170	Inboeten beplanting, bosplantsoen, wg maat 150-200.	st	20,00	F		
452180	Inboeten beplanting, bosplantsoen, kg maat 150-200.	st	20,00	F		
4522	Sierplantsoen					
452210	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 30-60.	st	60,00	F		
452220	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 30-60.	st	60,00	F		
452230	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 60-80.	st	20,00	F		
452240	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 60-80.	st	20,00	F		
452250	Inboeten beplanting, sierplantsoen, wg maat 80-100.	st	20,00	F		
452260	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	20,00	F		
4523	Soltaire heesters					
452310	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 80-100.	st	10,00	F		
452320	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 100-125.	st	10,00	F		
452330	Inboeten beplanting, sierplantsoen, cg maat 125-150.	st	10,00	F		
4524	Vaste planten					
452410	Inboeten beplanting, vaste planten, P9.	st	90,00	F		
452420	Inboeten beplanting, vaste planten, P11.	st	90,00	F		
4525	Haagplantsoen					
452510	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 80-100.	st	60,00	F		
452520	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 80-100.	st	30,00	F		
452530	Inboeten beplanting, haagplantsoen, wg maat 100-125.	st	60,00	F		
452540	Inboeten beplanting, haagplantsoen, kg maat 100-125.	st	30,00	F		
4526	Klimplanten					
452610	Inboeten beplanting, klimplanten, wg maat 60-80.	st	20,00	F		
452620	Inboeten beplanting, klimplanten, cg maat 60-80.	st	20,00	F		
453	**Inboet bomen**					
4532	Bomen met kluit					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
453210	Inboeten bomen maat 14-16.	st	5,00	F		
453220	Inboeten bomen maat 16-18.	st	10,00	F		
453230	Inboeten bomen maat 18-20.	st	20,00	F		
453240	Inboeten bomen maat 20-25.	st	10,00	F		
6	**Terreininrichtingselementen**					
61	**Zand-(val)ondergronden en speelplekken**					
611	**Regulier onderhoud**					
611010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, niveau A.	week	104,00	F		
611020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, niveau B.	week	104,00	F		
611030	Verharding ontdoen van blad.	are	32,00	F		
611040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.600,00	F		
612	**Incidentele werkzaamheden**					
612010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	160,00	F		
62	**Kunststof valondergronden**					
621	**Regulier onderhoud**					
621010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	72,00	F		
622	**Incidenteel onderhoud**					
622010	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	are	12,00	F		
622020	Borstelen kunstgrassportveld.	are	12,00	F		
8	**Overige werkzaamheden**					
81	**Verkeersmaatregelen**					
811	**Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk**					
811010	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1322b.	dag	10,00	F		
811020	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1323a.	dag	10,00	F		
811030	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1323b.	dag	20,00	F		
811040	Toepassen rijdende afzetting, figuurnummer 1222b.	dag	60,00	F		
812	**Verkeersmaatregelen bij statisch werk**					
812010	Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuurnr. 1205.	dag	30,00	F		
813	**Inzet verkeersregelaar**					
813010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	160,00	F		
814	**Tijdelijke bebording**					
814010	Toepassen (tekst)bebording niet parkeren.	st	100,00	F		
814020	Toepassen schrikhek	st	40,00	F		
82	**Toepassen rijplaten**					
821	**Aan- en afvoer rijplaten**					
821010	Aan- en afvoer rijplaten staal.	keer	20,00	F		
821020	Aan- en afvoer rijplaten kunststof.	keer	20,00	F		
822	**Beschikbaar stellen, aanbrengen, in stand houden en verwijderen**					
822010	Toepassen rijplaten staal.	st	200,00	F		
822020	Toepassen rijplaten kunststof.	st	200,00	F		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
83	**Beschermen ondergrondse infra**					
830010	Melden van mechanische grondbewerkingen.	keer	100,00	F		
830020	Graven proefsleuf.	m	300,00	F		
85	**Inventariseren flora en fauna**					
850010	Inventariseren flora en fauna verkennend en soortspec.	st	2.000,00	F		
850020	Vastleggen bijzondere ecologische situaties.	uur	20,00	F		
86	**Inzet werknemers en materieel**					
861	**Inzetten werknemers**					
8611	Inzetten werknemers					
861110	Inzetten werknemer groenvoorziening.	uur	320,00	F		
861120	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	320,00	F		
8612	Op afroep uitvoeren werkzaamheden					
861210	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, ploeg 2 pers.	uur	320,00	F		
861220	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, ploeg 3 pers.	uur	320,00	F		
861230	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, ploeg 4 pers.	uur	320,00	F		
861240	Op afroep uitvoeren van werkz., opruimen dumpingen.	uur	320,00	F		
862	**Inzetten materieel**					
8625	Inzet rijdend materieel, tractoren.					
862510	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	80,00	F		
862540	Inzetten tractor met waterton.	uur	320,00	F		
862560	Inzetten tractor met kiepwagen.	uur	80,00	F		
862570	Inzetten tractor met rolbezem.	uur	80,00	F		
8626	Inzet rijdend materieel, overig.					
862610	Inzetten vrachtauto 2x4.	uur	320,00	F		
862620	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	80,00	F		
862630	Inzetten hydraulische graafmachine, 0,3 m3.	uur	80,00	F		
862640	Inzetten hydraulische graafmachine, 0,75 m3.	uur	80,00	F		
862650	Inzetten hydraulische graafmachine, met sorteerknijper	uur	80,00	F		
863	**Afvoer- en acceptatiekosten**					
8631	Afvoeren verhardingsmateriaal					
863110	Afvoeren betonmaterialen	ton	20,00	F		
863120	Afvoeren gebakken materialen	ton	20,00	F		
8632	Afvoeren groenmateriaal en grond					
863210	Afvoeren slootvuil.	ton	20,00	F		
863220	Afvoeren maaisel en groenafval.	ton	20,00	F		
8633	Afvoeren materialen uit dumpingen					
863310	Afvoeren schoon puin.	ton	20,00	F		
863320	Afvoeren groenafval.	ton	20,00	F		
863330	Afvoeren grond.	ton	20,00	F		
863340	Afvoeren restafval.	ton	20,00	F		
87	**Communicatie en overleg**					
870010	Toepassen IBIS besteksadministratie	week	104,00	F		
88	**Bescherming bomen**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
880010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00	F		
880020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	60,00	F		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Korting**					
919990	Korting	%				
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	%				
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	%				
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	%				
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	%	0,25			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					