Deel 1. Algemeen **2**
01 OPDRACHTGEVER 3
02 DIRECTIE 3
03 LOCATIE 3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3
05 TIJDSBEPALING 3
06 ONDERHOUDSTERMIJN 3
07 HOEVEELHEDEN 3
08 KWALITEISTBORGING 3

Deel 2.1. Algemene gegevens **4**
01 TEKENINGEN 5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 5
03 BIJLAGEN 5

Deel 2.2. Nadere beschrijving **6**
1 VEGEN WEGEN 8
2 ONKRUIDVRIJ MAKEN 8
3 STORTEN VEEGVUIL 9
4 TER BESCHIKKING STELLEN 9

Deel 3. Bepalingen **10**
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 11
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 11
01 05 BETALINGSREGELING: DECLARATIES 11
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 11
01 08 BIJDRAGEN 11
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN 12
01 16 VERZEKERINGEN 12
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 12
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 12
01 23 COMMUNICATIE 13
50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN 13
50 1 AFVALDIENSTEN 13
50 12 EISEN EN UITVOERING 13
50 15 BIJBEHOENDE VERPLICHTINGEN 13
61 WERK ALGEMENE AARD 13
61 11 BEGRIPPEN 13
62 Tijdelijke verkeersmaatregelen 14
62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen 14
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 14

Bestek

werk : Machinaal vegen wegen 2027 - 2028
nummer : 2027-6.210.05-01
versie : Oktober 2026

Status : DEFINITIEF

Opdrachtgever: Gemeente Opmeer
afdeling: Realisatie en Beheer
adres: Postbus 199
1715 ZK SPANBROEK
telefoon: (0226) 36 33 33
fax: (0226) 36 33 30

Contactpersoon: de heer M.J. Neesen
telefoon : (0226) 36 33 71
fax : (0226) 36 33 30
e-mail : mneesen@opmeer.nl

Bestek opgesteld door:
M.J. Neesen

Gecontroleerd door:
P. van Baar

Opmeer, 14 oktober 2026

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Opmeer
Postbus 199, 1715 ZK, SPANBROEK
Klaproos 1, 1716 VS, OPMEER
Telefoon: (0226) 36 33 33
Fax: (0226) 36 33 30

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een of meerdere door de gemeente Opmeer aan te wijzen perso(o)n(en)

03 LOCATIE

De uitvoering van de werkzaamheden op elke willekeurige plek binnen de gemeente grenzen van de gemeente Opmeer plaatsvinden.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. machinaal vegen van wegen;
b. storten van vrijkomend veegvuil;
c. onkruidbestrijding dmv borstelen.

05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar zijnde 1 maart 2027 tot en met 28 februari 2029;
2 . De contractduur kan daarna met 4x met een periode van 2 jaar worden verlengd.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 3 maanden.

07 HOEVEELHEDEN

De genoemde hoeveelheden in dit bestek zijn voor de uitvoeringsperiode van 2 jaar.

08 KWALITEISTBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

- 2027-6.210.05-00 - Indeling vegen wegen - Overzicht
- 2027-6.210.05-01 - Indeling vegen wegen - Hoogwoud
- 2027-6.210.05-02 - Indeling vegen wegen - Opmeer V2
- 2027-6.210.05-03 - Indeling vegen wegen - Spanbroek
- 2027-6.210.05-04 - Indeling vegen wegen - Spanbroekerweg
- 2027-6.210.05-05 - Indeling vegen wegen - Driestedenweg N
- 2027-6.210.05-06 - Indeling vegen wegen - Driestedenweg Z
- 2027-6.210.05-07 - Indeling vegen wegen - De Veken
- 2027-6.210.05-08 - Indeling vegen wegen - Aartswoud

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet;
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat;
- Bijlage 3: Veiligheids- & gezondheidsplan ontwerpfase;
- Bijlage 4: Concept planning;

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**VEGEN WEGEN** Hoeveelheden zijn voor twee jaar. Elke uitvoerende voertuig moet uitgerust zijn met eigen bebakening (Actieframe |scharnierend | type I | 1600x1000 mm). Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. Voertuigen dienen met HVO100 of electrisch te worden aangedreven.				
100020	518204							Onkruidvrij maken goten. Betreft: In hoofdzaak vegen zijkant verhardingen/goten langs/op hoofdrijbanen, fietspaden en parkeerterreinen Hoeveelheidsbepaling: zie tekeningen in deel 2.1 van dit bestek Breedte te vegen oppervlak: 1,50 m1	m	504.000,00	V	
		9						Betreft: zijkant weg				
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens de conceptplanning in bijlage 4 van dit bestek. Dit voor de week 5, 20, 33 en 45. Gerekend is met een veeglengte van circa 63 km per keer. Hoeveelheid verwachte gemiddelde verontreiniging per m1 is circa 0,30 kg. Veegvuil bestaat uit hoofdzaak zwerfafval, bladeren en zand/grond.				
							9	Vrijkomend materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting. Vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten verreken via bestekpostnummer 300010.				
100030	518204							Onkruidvrij maken goten. Betreft: In hoofdzaak vegen met onkruidborstel zijkant verhardingen/goten langs/op hoofdrijbanen en fietspaden. Hoeveelheidsbepaling: zie tekeningen in deel 2.1 van dit bestek Breedte te vegen oppervlak: 1,50 m1	m	378.000,00	V	
		9						Betreft: zijkant weg				
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens de conceptplanning in bijlage 4 van dit bestek. Dit voor de week 15, 26 en 39. Gerekend is met een veeglengte van circa 63 km per keer. Hoeveelheid verwachte gemiddeld everontreiniging per m1 is circa 0,35 kg. Veegvuil bestaat uit hoofdzaak onkruid, zwerfafval, bladeren en zand/grond.				
							9	Vrijkomend materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting. Vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten verreken via bestekpostnummer 300010.				
2								**ONKRUIDVRIJ MAKEN** Hoeveelheden zijn voor twee jaar. Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van verkeersmaatregelen waarbij uitsluitend een werkvoertuig met eigen bebakening toegepast wordt, moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhoudsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. Voertuigen dienen met HVO100 of electrisch te worden aangedreven.				
200010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: onkruidvrij maken van verhardingen van parkeervakken en rabatstroken	are	548,40	V	
		9						Hoeveelheidsbepaling: zie tekeningen in deel 2.1 van dit bestek Breedte is circa 2.50 m1 van het te borstel oppervlakte. Gerekend is met een veegoppervlakte van 274,2 are verdeelt over 425 vlakken.				
				2				Onkruidvrij maken door middel van borstelen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					2			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar volgens de conceptplanning in bijlage 4 van dit bestek. Dit is week 25.				
							9	Vrijkomend materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting. Vervoerskosten komen voor rekening van de aannemer. Acceptatiekosten verreken via bestekpostnummer 300010.				
3								**STORTEN VEEGVUIL**				
300010	220399							Stortkosten veegvuil. Betreft: ontwaterd veegvuil vrijgekomen bij werkzaamheden genoemd onder hoofdstuk 1 en 2. Storten bij een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.	ton	3.100,20	V	
4								**TER BESCHIKKING STELLEN** Voertuigen dienen met HVO100 of electrisch te worden aangedreven.				
400030	100599							Inzetten materieel, veeg-/zuigwagen. Betreft: ter beschikking stellen van een kleine veeg- / zuigwagen voor het uitvoeren van diverse veeg- en reinigingswerkzaamheden Veeg-/ zuigwagen inclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie Capaciteit inhoud vuiltank circa 3000 liter	uur	80,00	V	
400040	100599							Inzetten materieel, veeg-/zuigwagen. Betreft: ter beschikking stellen van een middelgrote veeg- / zuigwagen voor het uitvoeren van diverse veeg- en reinigingswerkzaamheden Veeg-/ zuigwagen inclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie Capaciteit inhoud vuiltank circa 6500 liter	uur	80,00	V	
400050	100599							Inzetten materieel, onkruidbestrijdingsmachine. Betreft: ter beschikking stellen van een veeg-/zuigwagen geschikt voor onkruidvrij maken van verhardingen Veeg-/zuigwagen inclusief bediening en inclusief vervoer van en naar werklocatie. Capaciteit inhoud vuiltank circa 3000 liter	uur	80,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

DEEL 3 BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 09 VOERTAAL

01 De voertaal tussen opdrachtgever en aannemer is te allen tijde Nederlands. Alle correspondentie geschiedt in het Nederlands.

02 Indien er werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd is er bij die werkzaamheden ten minste één medewerker aanwezig die het Nederlands volledig in woord en schrift beheerst.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient per opdrachtjaar één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

01 05 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 05 01 INDEXATIE

01 De prijzen in de inschrijvingstaat zoals bij de inschrijving worden ingediend zijn geldig voor 2027 tot en met 2032.
Op de prijsindexatie voor het daarop volgend jaar is van toepassing het prijsindexatiecijfer zoals door CBS wordt gepubliceerd (in de tabel "Dienstenprijzen;commerciële dienstverlening en transport").
De te volgen procedure is als volgt:
- Als uitgangspunt geldt het prijsindexcijfer op moment van start overeenkomst zijnde 1 januari 2027;
- Per 1 januari 2028 een toe te passen verrekeningsfactor bepaald door het geldende prijsindexcijfer van 1 januari 2028 te delen door het prijsindexcijfer van 1 januari 2027. Vervolgens worden per 1 januari 2028 de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaat gemuteerd door het te vermenigvuldigen met de berekende verrekeningsfactor. De aldus berekende nieuwe eenheidsprijzen zijn de volgende 12 maanden van toepassing (jaar 2028).
- Deze verrekening reperteren bij de jaren zolang de overeenkomst geldt.

01 05 02 INDIENEN DECLARATIES

01 De declaratie als bedoeld in artikel 01.06.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever. De declaratie uitschrijven ten name van:
Gemeente Opmeer
Afdeling: Realisatie en Beheer, taakveld Groen
Contactpersoon van opdrachtgever: Paul van baar
Factuurnummer
Factuurdatum
BTW identificatienummer
Als kemmerk "Vegen Wegen gemeente Opmeer' met weeknummer
IBAN rekeningnummer opdrachtnemer

De declaraties bevat als bijlagen:
- stortbonnen veegvuil;
- tankbonnen van HVO100 per voertuig tenzij electrisch uitgevoerd;
- Uitdraai of andere vormen van data van ritregistratie per voertuig.

Deze declaratie met bovenstaande kenmerken mailen naar crediteuren@opmeer.nl met in CC pvanbaar@opmeer.nl

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

05 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 van de Standaard niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- een gedetailleerde planning waarin onder meer de inzet van onderaannemers, werken van derden, in te zetten materieel en hulpmiddelen zijn omschreven en waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
- de wijze van uitvoering;
- te verwachten knelpunten;
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- veiligheids- en gezondheidsplan (conform artikel 01 19 02 van dit bestek);
- lijst in te zetten werknemers met hun opleidingsniveau's;
- lijst in te zetten materieel.

02 In verband met geluidsoverlast dienen de werkzaamheden niet voor 7:00 te starten.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 WA-VERZEKERING

01 De hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, dient zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. In geval van schade zal de verzekering van de aannemer resp. medeonderaannemer(s), eerst worden aangesproken.

02 Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal EUR 1.000.000,-- per gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage worden overlegd.

01 16 03 SCHADE

01 Elke schade, die aanleiding tot een claim geeft, moet de aannemer direct ter kennis van de directie brengen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- vrijkomend veegvuil.

02 Vrijgekomen materialen mogen niet (tijdelijk) worden opgeslagen op gemeentelijk terrein, maar dienen direct vervoerd te worden naar een door het bevoegd gezag erkende be- of verwerkingsinrichting.

01 17 09 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN ACCEPTATIEKOSTEN

02 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) maakt deel uit van dit bestek. Binnen 3 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.

02 Bovengenoemd plan moet de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
- de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
- de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
- de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;

- het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
- de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
- de handelswijze bij alarmsituaties;
- het type van het alarmsysteem;
- de handelswijze bij E.H.B.O gevallen;
- namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
- namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012. De frequentie van de bouwvergaderingen heeft geen maximum per kalenderjaar maar met een miniumum van 1x per jaar.

50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 AFVALDIENSTEN

50 12 EISEN EN UITVOERING

50 12 28 BEHEERSEN VEEGVUIL

01 Het zwerfafval op verhardingen (incl. molgoten) moet tijdens het vegen meegenomen worden.
02 Tot het vegen van goten en verhardingen wordt ook het opruimen van blad, bloesem, vruchten, uitwerpselen van dieren en dun valhout tot 20 mm gerekend.
03 De bedekking door zichtbaar veegvuil mag na de bewerking niet meer bedragen dan 5% van het geveegde oppervlak.
04 Er mag direct na bewerking niet meer dan 0,1 dm3 veegvuil per strekkende meter langs de verharding voorkomen
05 Na de uitgevoerde werkzaamheden zal samen met de aannemer vijf willekeurig locaties worden bepaald waarbij ter plaatsen gecontroleerd wordt of het werk voldoet aan artikelen 50.12.27 lid 03 en 04 van dit bestek.
06 Voldoet het uitgevoerde werk bij meer dan één van de gecontroleerde locaties niet krijgt de aannemer de gelegenheid dit binnen vijf werkdagen te verbeteren. Daarna zal weer de controle-stappen vanaf artikelen 50.12.27 lid 03 van dit bestek worden doorlopen.

50 12 29 BEHEERSEN ONKRUID

01 Het onkruid op verhardingen (incl. molgoten) moet tijdens het vegen meegenomen worden.
02 Er mag direct na bewerking niet meer dan 2 delen onkruid van 0.2 dm3 per vierkante meter voorkomen
03 Na de uitgevoerde werkzaamheden zal samen met de aannemer vijf willekeurig locaties worden bepaald waarbij ter plaatsen gecontroleerd wordt of het werk voldoet aan artikelen 50.12.28 lid 02 van dit bestek.
04 Voldoet het uitgevoerde werk bij meer dan één van de gecontroleerde locaties niet krijgt de aannemer de gelegenheid dit binnen vijf werkdagen te verbeteren. Daarna zal weer de controle-stappen vanaf artikelen 50.12.28 lid 03 van dit bestek worden doorlopen.

50 15 BIJBEHOENDE VERPLICHTINGEN

50 15 01 VEGEN EN BORSTELEN

01 Indien de weersomstandigheden dit vereisen moet, ter voorkoming van stofoverlast, tijdens de veeg of borstel werkzaamheden regelmatig worden gesproeid en of moet het materieel voorzien zijn van waterneveling.
02 Wanneer het noodzakelijk is water in te nemen bij de reinigingswerkzaamheden, dan mag dit, na overleg met en goedkeuring van de opdrachtgever, vanuit de gemeentelijke waterpartijen. Het is in geen geval toegestaan om water van het drinkwaterleidingnet te onttrekken, met uitzondering en toestemming vanuit de gemeente van de gemeentewerven en brandkranen.
03 Het aflaten van water kan geschieden boven een straatkolk welke de instemming heeft van de opdrachtgever, mits dit op dusdanige wijze gebeurt dat het overige verkeer hier niet door wordt gehinderd.
04 Het af te laten water mag onder geen beding vermengd zijn met veegvuil. Tijdens het aflaten van water dient gebruik gemaakt te worden van een vuilrooster/ vuilvang. Indien er toch veegvuil in het riool wordt geloosd wordt dit voor rekening van de opdrachtnemer verwijderd.

61 WERK ALGEMENE AARD

61 11 BEGRIPPEN

HFD PAR ART LID

61 11 02 REGULIERE WERKTIJDEN

01 Onder reguliere werktijden wordt verstaan de werktijden van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur, tenzij één van deze dagen valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 03 EXTRA UITRUSTINGSEISEN T.B.S. MATERIEEL

04 Veeg-/zuigwagens voor het uitvoeren van de werkzaamheden dient aan de voorzijde voorzien te zijn van bord F06 en aan de achterzijde van een rood/wit gestreept kader, 1600x1000 mm waarin de borden D02 en F05, beide ø 600 mm, zijn aangebracht. Het kader dient voorzien te zijn van gele verticaal alternerende lichten.

05 Veeg-/zuigwagens voor het uitvoeren van de werkzaamheden dienen uitgevoerd te zijn met rittenregistratie met GPS. Data dient via cloud of andere methode voor opdrachtgeven raadpleegbaar te zijn.

62 15 04 BRANDSTOF

01 Veeg-/zuigwagens voor het uitvoeren van de werkzaamheden dienen HVO100 toe te passen of electrisch te zijn uitgevoerd. Dit draagt bij aan het verlagen van de ecologische voetafdruk. Binnen werkgebied van dit bestek is een tankstation waar HVO100 aanwezig is. Electrische laadvoorzieningen voor vrachtwagens is binnen werkgebied van dit bestek aanwezig bij particuliere bedrijven.