Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: W&G-07-2025 Bouwrijp maken Edisonstraat Sporthal

1ste nota van inlichtingen opgesteld op 23-11-2026

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

05 Projectspecifieke gegevens / informatie

BODEM
Project bevind zich in een nazorggebied bodemsanering.
De parkeerplaats is gesaneerd tot een diepte van 300mm t.o.v. oorspronkelijk maaiveld, dit maaiveld is in 2010 met de aanleg van de parkeerplaats en aanliggende wegen ca 200mm hoger aangelegd. De rioolsleuven zijn gesaneerd tot een diepte van 2200mm.

Op het huidige saneringsgebied is het overgangsrecht van toepassing. Hiervoor is het plan van aanpak Bodemsanering rapport WSP SOM031350.RAP001.LP opgesteld.
Op de werkzaamheden buiten het saneringsgebied is de omgevingswet van toepassing.

Enexis
Binnen en in de directe nabijheid van het saneringsgebied voor het bouwrijp maken bevinden zich twee hoogspanningskabels (50 kV) en een middenspanningskabel (10kV).

HS-kabels (50 kV)
Er liggen twee (2) 50 kV kabels. Deze kabels bestaan uit drie (3) separate geleiders

MS-kabels (10 kV)
Er ligt een kabel onder de nieuw te bouwen sporthal. Deze kabel is (waarschijnlijk) buiten bedrijf.
De opdrachtgever is hierover in overleg met Enexis. Richtinggevend in deze afstemming is het voornemen om twee (2) gaten te maken buiten de het grondvlak van de nieuw te bouwen sporthal, waarmee de kabel op deze locaties kan worden opgezocht. Vervolgens wordt de kabel, door Enexis, geknipt met een veiligheidsknip. Uitgangspunt van de de 10 kV kabel is dat deze verwijderd wordt op het werkterrein door de aannemer.

Indien bij verwijdering van GPLK-kabels teerhoudende kabelmassa's, asbesthoudende componenten of anderszins verontreinigde materialen worden aangetroffen die redelijkerwijs niet uit de aanbestedingsstukken kenbaar waren, worden deze als bestekswijziging verrekend.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
270010			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
		. . . . .						
270010	261101		Verwijderen grondkabel.	m	80,00	V		
		. . . . .	Betreft het verwijderen van een vervallen					
		. . . . .	middenspanningskabel zoals aangegeven op tekening					
		. . . . .	201, inclusief het opnemen en laden van alle					
		. . . . .	vrijkomende materialen, o.a. loodmantel, papierisolatie,					
		. . . . .	bewaening, moffen en kabelmassa.					
		. . . . .	Veiligheidsmaatregelen cf CROW 500					
		1.	Betreft: papiergeïsoleerde kabel (GPLK)					
		.3. . . .	Hoogspanningskabel Middenspanningskabel					
		. .5. . .	Gewicht kabel: van ca. 6 tot ca. 10 kg/m					
		9	Vrijgekomen materialen, met uitzondering van de niet					
		. . . . .	voor afzonderlijke verrekening aangewezen materialen					
		. . . . .	(loodhoudende kabelcomponenten), naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.					
		. . . . .						
270020			Bestekspost wordt toegevoegd:					
		. . . . .						
270020	261199		Afvoeren en verwerken loodhoudende	ton	0,40	V		
		. . . . .	kabelcomponenten					
		. . . . .	Het afvoeren en verwerken van bij het verwijderen van de					
		. . . . .	GPLK-kabels vrijkomende loodhoudende materialen.					
		. . . . .	Onder loodhoudende materialen te verstaan:					
		. . . . .	- Loodmantels van de GPLK-kabels					
		. . . . .	- Loden moffen					
		. . . . .	- Loden verbindingsstukken					
		. . . . .	- Overige bij de werkzaamheden vrijkomende					
		. . . . .	loodhoudende componenten					
		. . . . .	Uitgangspunt: gem. 5kg/m1 kabel					
		. . . . .	Afvoeren naar een erkende verwerker van loodhoudende					
		. . . . .	afvalstoffen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.					
		. . . . .	Binnen 2 weken na afvoer dienen verwerkings- en					
		. . . . .	acceptatiebewijzen aan de directie aangeleverd te					
		. . . . .	worden.					
		. . . . .						
29			**Asbestcementleiding**					
		. . . . .						
290010			Bestekspost wordt toegevoegd:					
		. . . . .						
290010	281399		Inventarisatie AC leiding	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: de te verwijderen AC-leiding diam. 300 mm van					
		. . . . .	onbekende oorsprong.					
		. . . . .	Inventarisatie AC-leiding inclusief opstellen					
		. . . . .	inventarisatierapport uit te voeren door een					
		. . . . .	gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (bijv. Rions					
		. . . . .	AMT / GBB Asbestinventarisatie en -advies).					
		. . . . .						
290020			Bestekspost wordt toegevoegd:					
		. . . . .						
290020	281299		Opstellen werkplan Asbestcementleidingen.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft: opstellen werkplan Asbestcementleidingen					
		. . . . .	overeenkomstig het 'AC-werkplan - veilig werken met					
		. . . . .	asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare					
		. . . . .	waterleiding- en gasnet'.					
		. . . . .	Inclusief een ingevuld asbestwerk- en transportformulier.					
		. . . . .	Ten behoeve de asbestcementbuis te verwijderen					
		. . . . .	volgens bestekspostnummer 290030					
		. . . . .	Het werkplan uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van					
		. . . . .	de desbetreffende werkzaamheden verstekken aan de					
		. . . . .	directie.					
		. . . . .						
290030			Bestekspost wordt toegevoegd:					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
290030	281201		Verwijderen asbestcementbuis.	m	33,00	V		
		. . . . .	Betreft: de te verwijderen AC-leiding diam. 300 mm van					
		. . . . .	onbekende oorsprong.					
		.3. . . .	Nominale middellijn(en): 300 mm					
		. .1. . .	Standaardlengte buis 4 m					
		. . .3. .	Verbindingen: niet-trekvast en trekvast verhouding					
		. . . . .	tussen trekvast en niet-trekvast onbekend					
		. . . .9.	Vrijgekomen buizen verwijderen volgens het					
		. . . . .	AC-werkplan, op te stellen volgens bestekpostnr.					
		. . . . .	290010 Bij het verwijderen van asbestcementleidingen					
		. . . . .	voert de aannemer alle werkzaamheden uit					
		. . . . .	overeenkomstig het ‘AC-Werkplan – veilig werken met					
		. . . . .	asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare					
		. . . . .	waterleiding- en gasnet’ Alle kosten die voortvloeien uit					
		. . . . .	het naleven van het AC-Werkplan worden geacht te zijn					
		. . . . .	begrepen in deze bestekpost					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het					
		. . . . .	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten zijn voor rekening van de					
		. . . . .	aannemer.					
		. . . . .						
340040			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
		. . . . .						
340040	220301		Grond verwerken in aanvulling	m3	71,00	V		
		. . . . .	Betreft: het verwerken van zand t.b.v. uitvullen van het					
		. . . . .	terrein na ontgraving					
		. . . . .	Grondsoort: zand,	m3			71,00	L
		9.	Hoogte van 0,05m tot 0.30m, met een gemiddelde					
		. . . . .	hoogte van 0,10m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 850 m2					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 340020					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

28 Gas- en waterleiding

28 1 Gas- en waterleiding

28 13 Informatieoverdracht

28 13 01 Werkzaamheden aan asbestcementleidingen

05 In afwijking van artikel 28.13.01 lid 03 van de Standaard het werkplan Asbestcementleidingen opstellen overeenkomstig het 'AC-Werkplan – veilig werken met asbestcementleidingen in het ondergrondse openbare waterleiding- en gasnet' inclusief een ingevuld asbestwerk- en transport formulier. De leiding wordt vóór aanvang door of vanwege de directie drukloos en buiten gebruik gesteld.

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5
05 Projectspecifieke gegevens / informatie 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

29 **Asbestcementleiding** 7

3. B e p a l i n g e n **9**

28 Gas- en waterleiding 10
28 1 Gas- en waterleiding 10
28 13 Informatieoverdracht 10