van Inlichtingen 1

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
1	Perceel 1	Afsluiters voor eivormige buizen – posten 630050 en 630060	In het RSX-bestand staat voor beide posten een fictieve hoeveelheid van nul dagen. Is dit juist? Moeten wij wel een dagprijs invullen en wordt de daadwerkelijke inzet tegen die prijs verrekend? Als voor de inschrijving een andere hoeveelheid geldt, verstrekt u dan een aangepaste inschrijfstaat en een nieuw RSX-bestand?	Dit is aangepast, de hoeveelheid voor beide posten is 10 dagen	16-11-2026	26-11-2026
2	Perceel 1	Dagprijs materieel – posten 610000 t/m 610040	De inschrijfstaat vraagt een dagprijs, terwijl hoofdstuk 61 spreekt over uren op locatie. Hoeveel inzeturen moeten wij in één dagprijs opnemen en hoe wordt een gedeeltelijke dag afgerekend? Welk tijdvenster geldt voor deze posten, gezien het verschil tussen de algemene planning (07.00–17.00 uur) en hoofdstuk 61 (07.00–19.00 uur)?	Een dag bestaat uit 8 inzeturen. Het tijdvenster waarmee gerekend kan worden is tussen 07.00 en 17.00 uur. Dit is aangepast in het bestek.	16-11-2026	26-11-2026
3	Perceel 1	Wie beoordelen de stukken en de presentatie?	Beoordelen dezelfde medewerkers de ingediende stukken en de presentatie? Welke functies zijn bij beide stappen vertegenwoordigd en wat is de rolverdeling tussen Houten en Bunnik? Welke functionarissen kennen punten toe voor de presentatie en welke hebben een adviserende rol? Leidraad, § 4.6.1 en § 4.6.2	1. Het zijn dezelfde personen die de ingediende stukken beoordelen en de presentatie beoordelen. 2. Gemeente Houten; functie assetbeheerder riolering en functie Beleidsmedewerker duurzaamheid. Gemeente Bunnik; Beleidsadviseur Water, Riolering en civiele Kunstwerken. De gemeente Houten beoordeelt met 2 personen en de gemeente Bunnik beoordeelt met 1 persoon. Alle 3 de functionarissen kennen punten toe. Er zijn geen functionarissen met een adviserende rol.	16-11-2026	26-11-2026
4	Perceel 1	Doorvragen na de presentatie	In paragraaf 3.2 staat dat antwoorden op vragen tot een hogere beoordeling kunnen leiden, maar dat dit bij ‘te veel doorvragen’ niet het geval is. Wat verstaat u onder ‘te veel doorvragen’? Gaat het om het aantal vervolgvragen van de commissie of om informatie die volgens de commissie al in de presentatie had moeten zitten? Hoe weegt dit mee in de score voor het betreffende onderdeel? Leidraad, § 3.2	Bij te veel doorvragen kan het gewenste antwoord mogelijk naar voren komen, vandaar dat we deze opmerking hebben opgenomen.	16-11-2026	26-11-2026
5	Perceel 1	Inspectie binnen 24 uur bij stillegging	Welke inspectietermijn geldt als de directie het werk wegens regen stillegt en wij een al gereinigde streng daardoor niet binnen 24 uur kunnen inspecteren? Als de directie verlangt dat wij die streng opnieuw reinigen, onder welke post wordt die tweede reiniging verrekend? Bestek, art. 25.34.04 lid 5 en 25.42.02 lid 2	Als dit voorkomt en de streng moet opnieuw worden gereinigd dan zal dit worden verrekend in de uren volgens post 610010 t/m 610030.	16-11-2026	26-11-2026
6	Perceel 1	Schriftelijk plan of uitsluitend een presentatie	Paragraaf 3.2.1 noemt een visie-/werkwijzedocument. In de lijst met in te dienen stukken in paragraaf 4.1 staat alleen de presentatie als toelichting op de kwaliteitscriteria. Bevestigt u dat de mondelinge presentatie volstaat en dat wij bij inschrijving geen afzonderlijk visie-/werkwijzedocument hoeven in te dienen? Leidraad, § 3.2.1 en § 4.1	Ja de mondelinge presentatie volstaat en er dient geen afzonderlijk visie-/werkwijzedocument worden ingediend	16-11-2026	26-11-2026
7	Perceel 1	Technische eisen aan inspectiebeelden	Bevestigt u dat voor beide gemeenten bijlage 8, Programma van Eisen visuele inspectie riolering, versie 1.0 uit 2020 geldt en dat de verwijzing naar bijlage 5 in artikel 25.03.04 lid 1 een verschrijving is? Bestek, art. 25.03.04 en art. 25.42.05	Dit is een verschrijving. Dit is aangepast het verwijst nu naar de juiste bijlage (bijlage 8)	16-11-2026	26-11-2026
8	Perceel 1	Beschikbaarheid voor calamiteiten	Voor drie typen materieel geldt een opkomsttijd van vier uur, terwijl per post 16 fictieve inzeturen zijn opgenomen. Moet de aannemer de drie voertuigen gelijktijdig beschikbaar kunnen stellen, en onder welke post moeten de kosten van beschikbaarheid buiten reguliere werktijden worden opgenomen?	Nee de opdrachtgever verwacht dat dit niet het geval zal zijn. De opdrachtgever zal als er een calamiteit is in overleg met de opdrachtnemer bepalen welk materieel noodzakelijk is om de desbetreffende calamiteit op te kunnen lossen. De kosten voor het beschikbaar houden van het materieel dienen in de eenheidsprijs van het materieel worden verrekend.	16-11-2026	26-11-2026
9	Perceel 1	Stagnatie bij tweezijdig reinigen	Lid 1 voorziet boven een drempel van 10% in vergoeding van een halfuur per geval. Lid 4 bepaalt voor de daar beschreven situatie dat stagnatiekosten niet worden verrekend. Telt een streng die ook na tweezijdige benadering niet volledig bereikbaar is mee voor de 10%-drempel, en geldt voor die streng boven de drempel de vergoeding van een halfuur?	Lid 1 van bepaling 25.34.04 heeft het over reinigingsmaterieel. De stagnatiekosten van lid 4 gaan over het inspectiematerieel.	16-11-2026	26-11-2026
10	Perceel 1	Waterinname en boete	De boetebepaling verwijst voor tap- en aflaatpunten naar bijlage 7. Artikel 25.33.05 verwijst voor Houten naar bijlage 14 en geeft de aannemer in Bunnik ruimte om zelf een waterinnamepunt te kiezen. Welk overzicht geldt per gemeente en hoe kan de aannemer een alternatief punt vooraf laten goedkeuren zonder risico op de boete van € 500 per constatering?	Artikel 25.33.05 verwijst nu naar de juiste bijlage. In de bijlage staan alleen de tap- en aflaatpunten van de gemeente Houten. Als de opdrachtnemer een alternatieve locatie wil voorstellen dan kan hij dit voorafgaand de uitvoering van de deelopdracht met de opdrachtnemer bespreken. Bij goedkeuring is er geen risico op boete.	16-11-2026	26-11-2026
11	Perceel 1	Opdracht en verrekening vooronderzoek en reinigingsplan	Verstrekt de opdrachtgever vóór de terreinopname een schriftelijke deelopdracht voor post 500040, met vermelding van de te onderzoeken strengen en de bijbehorende lengte? Bevestigt u dat de terreinopname en het reinigingsplan worden verrekend over alle meters waarvoor de aannemer het onderzoek heeft uitgevoerd en het plan heeft aangeleverd, ook als de opdrachtgever daarna besluit een deel van die strengen of het gehele werkvak niet te laten reinigen?	De opdrachtgever verstrekt voor de terreinopname een schriftelijke deelopdracht voor post 500040. Voor opdrachten van de gemeente Houten gebeurt dit via IBIS. Alle meters waarvoor de aannemer onderzoek heeft uitgevoerd en het plan heeft aangeleverd, ook als de opdrachtgever daarna besluit een deel van de strengen of heel het werkvak niet te laten reinigen worden verrekend via post 500040.	16-11-2026	26-11-2026

van Inlichtingen 1

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
12	Perceel 1	Zware vervuiling	Volgens de historische gegevens had 10% van het gereinigde riool in Houten een vervuilingsgraad boven 40%. De reinigingsposten onderscheiden vervuiling tot 20% en van 20% tot 40%. Onder welke post en tegen welk tarief wordt reiniging bij meer dan 40% vervuiling verrekend, en hoe leggen opdrachtgever en aannemer die vervuilingsgraad vast?	Als de vervuiling van de streng boven de 40% ligt dan worden de werkzaamheden op basis van post 610010 t/m 610030 verrekend. Als er meer dan 40% vervuiling wordt aangetroffen meldt de opdrachtnemer dit direct bij de directie van desbetreffende opdrachtgever. Hij registreert het strengnummer waar deze vervuiling is aangetroffen. Voor de gemeente Houten verwerkt hij dit ook in de rib-x reiniging en als afwijking in IBIS.	16-11-2026	26-11-2026
13	Perceel 1	Aantonen van het reinigingsresultaat bij rioolgemalen	Wij mogen de gemaalkelder niet betreden en de doorvalbeveiliging moet gesloten blijven. Volstaan foto's of videobeelden vanaf het maaiveld om bij oplevering aan te tonen dat de bodem en wanden schoon zijn? Hoe moeten wij het resultaat aantonen bij delen die vanuit de werkopening niet zichtbaar zijn? Bestek, art. 25.51.01 lid 7	Het volstaat met foto's van de wanden en de bodem. Delen die niet zichtbaar zijn vanuit de werkopening hoeven niet worden vastgelegd. De foto's worden in IBIS bij de desbetreffende deelopdracht toegevoegd.	16-11-2026	26-11-2026
14	Perceel 1	Bestekspost 201030	In de omschrijving van deze post staat een diepte tot 4,6 m. Verderop in dezelfde post staat bij 'Aard en grootte te reinigen oppervlak' een diepte tot 2,2 m. Welke maximale diepte geldt voor deze post en van welke maatvoering moeten inschrijvers uitgaan bij het bepalen van de eenheidsprijs?	De opdrachtnemer moet uitgaan van een diepte van 4,6 m. Daarnaast is de bijlageverwijzing aangepast naar bijlage 013	16-11-2026	26-11-2026
15	Perceel 1	Rioolslib	Post 700200 bevat een fictieve hoeveelheid van 610 ton. De acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Wie kiest de verwerkingsinrichting en met welke bestemming of enkele reisafstand moeten alle inschrijvers rekenen bij het bepalen van de transportprijs per ton?	Het is aan de opdrachtnemer om te bepalen welke verwerkingsinrichting hiervoor wordt gekozen. Zolang deze maar voldoet aan de wettelijke eisen die de wet stelt aan de inrichting voor het verwerken van RKG-slib.	16-11-2026	26-11-2026
16	Perceel 1	Bestek, artikel 25 51 01, lid 01	De opdrachtgever levert minimaal 3 werkdagen voor de start van de werkzaamheden een lijst aan met de te reinigen gemalen. Dit vinden wij wat kort i.v.m. planning van de uit te voeren werkzaamheden. Kan dit worden verlengd naar 10 dagen?	Ja dit is aangepast in de NVI naar 10 dagen	18-11-2026	26-11-2026
17	Perceel 1	Bestek, blad nr. 5 - Planning	Reinigen zinkers: 4 dagen in oktober (gemeente Houten) Moeten alle zinkers worden gereinigd in deze 4 dagen?	De zinkers in Houten worden elk jaar gereinigd. Dit lukt binnen 4 dagen. Blijkt dit niet te lukken dan wijken we hier in overleg van af.	18-11-2026	26-11-2026
18	Perceel 1	Bestek, artikel 25 51 01, lid 06	Tijdens het reinigen van het gemaal dienen de pompen uit te zijn geschakeld. Moet dit worden gedaan door een VOP-er of iemand met NEN 3140?	Nee dit is niet nodig. De instructie die we van tevoren geven is hiervoor voldoende. De medewerker moet wel bij deze instructie aanwezig zijn. (25.51.01 lid 04)	18-11-2026	26-11-2026
19	Perceel 1	Bestek, post 300010	Bovenstrooms is deze zinker af te sluiten met 4 vaste afsluiters met diameter 3 x 1000 1 x 500. Wat voor type afsluiters zijn dit? Plaatafsluiters?	Ja , dit zijn plaatafsluiters. De tekeningen zijn als bijlage 009 toegevoegd.	18-11-2026	26-11-2026
20	Perceel 1	Algemeen - spoorzinkers	Moeten onze medewerkers een cursus volgen om te mogen werken in de buurt van het spoor?	Nee	18-11-2026	26-11-2026
21	Perceel 1	Bestek, artikel 01 31 02, lid 02	De aannemer verstrekt iedere dinsdag aan de directie de verwerkte hoeveelheden digitaal met behulp van Ibis Besteksadministratie voor Infra. Dinsdag: kan dit worden uitgesteld tot donderdag? Dezelfde vraag is van toepassing op: Bestek, artikel 01 31 02, lid 03 Bestek, artikel 01 31 03, lid 03	Dit is akkoord en aangepast in de NVI naar de donderdag.	18-11-2026	26-11-2026
22	Perceel 1	Bestek, post 62….	Het materieel dient binnen 4 uur na opdracht op locatie te kunnen zijn. 4 uur is wat kort als wij bezig zijn met een andere opdracht. Kunt u deze termijn verlengen naar 8 uur?	Deze werkzaamheden zijn buiten de reguliere werktijden. Maandag-vrijdag van 19.00 tot 7.00 en in het weekend. Dit zijn calamiteitenmeldingen. De termijn wordt niet verlengd naar 8 uur.	18-11-2026	26-11-2026
23	Perceel 1	Programma van eisen, pagina 4	Ook beelden van een 3D-kogelbeeldcamera moeten aan deze beeldeisen voldoen. Moeten inspecties worden uitgevoerd met een 3D-kogelbeeldcamera of staat het de opdrachtnemer vrij om het type camera te kiezen?	Het staat de opdrachtgever vrij om het type camera te kiezen.	18-11-2026	26-11-2026

van Inlichtingen 1

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
24	Perceel 1	Leidraad, artikel 2.4	K-verklaring (alleen bij Werken) Klopt het dat wij geen K-verklaring hoeven te verstrekken omdat wij een dienst leveren en geen werk?	Dit klopt	18-11-2026	26-11-2026
25	Perceel 1	Bestek, blad 44, artikel 01 31 01	Ibis besteksadministratie (gemeente Houten) Moeten we alleen voor Houten de gegevens registreren in Ibis Besteksadministratie voor Infra of voor beide gemeentes?	Alleen voor Houten	18-11-2026	26-11-2026
26	Perceel 1	Duur van opdracht	In het aankondigingsdocument staat: Einddatum van de duur: 28/02/2029 In het bestek staat op blad 4: De overeenkomst bestaat uit een eerste vaste periode welke start op januari 1 maart 2027 eindigt op zondag 31 december 2028 en kan daarna jaarlijks met 1 jaar verlengd worden tot uiterlijk 31 december 2030. De einddatums komen niet overeen. Kunt u aangeven wat de juiste einddatum is?	Dit is aangepast en verwerkt in de NVI, de uiterste verlenging loopt tot 28-2-2031.	18-11-2026	26-11-2026
27	Perceel 1	Bestekposten 63	Bestekposten 63 tijdelijke voorzieningen tbv afsluiten riool te verrekenen per dag; de ene dag plats je dezelfde afsluiter 2 maal de andere dag plaats je dezelfde afsluiter 12 keer; we menen dat verrekenwijze op basis van een dag niet kosten homogeen af te prijzen is. Kunt u de verrekenwijze aanpassen naar 'keer'? Zo niet, waarmee dient van uit gegaan te worden ten aanzien van het aantal plaatsingen per dag?	Klopt dit is aangepast in de NVI naar keer.	19-11-2026	26-11-2026
28	Perceel 1	Bestekposten 1	Bestekposten 1 worden alle gereinigde riolering ook werkelijk geïnspecteerd? Zo niet, waar moet rekening mee gehouden worden ten aanzien van vermelde hoeveelheden, waarvan u aangeeft dat dit de hoeveelheid voor vier jaar betreft?	Niet alle riolering wordt geïnspecteerd. De hoeveelheden opgenomen in het bestek zijn de verwachte hoeveelheden voor de komende 2 jaar. De hoeveelheden genoemd in de inspectieplannen (bijlage 1 en 2) zijn de hoeveelheden die we verwachten voor de komende 4 jaar.	19-11-2026	26-11-2026
29	Perceel 1	Bestek post 500000	Bestek post 500000 uitvoeren put-foto inspectie 100 stuks in vier jaar; is dat uit te voeren in de eerste deelopdracht waarbij vanuit gegaan moet worden dat die hoeveelheid verdeeld wordt over de gemeente Houten en Bunnik? Zo niet, waar moet vanuit gegaan worden ten aanzien van omvang en verspreiding van de werkelijke resultaatsverwachting?	De hoeveelheden in post 500000 zijn voor 2 jaar. De gemeente Houten is de opdrachtgever voor deze opdracht. De opdracht zal bestaan uit 50 locaties per jaar over heel de gemeente Houten.	19-11-2026	26-11-2026
30	Perceel 1	Bestek algemeen	Zijn alle putten voorzien van stroomprofiel op buisniveau? Zo niet, met welk globaal percentage zakputten moet rekening gehouden worden per deelopdracht?	Niet alle inspectieputten zijn voorzien van stroomprofiel. Hoeveel procent van de inspectieputten dit is is onbekend maar wilt u 5 % aanhouden.	19-11-2026	26-11-2026
31	Perceel 1	Bestek algemeen	Levert u bij elke deelopdracht een specifiek voor het areaal van de deelopdracht gevuld en gevalideerd RIBX bestand aan?	Ja	19-11-2026	26-11-2026
32	Perceel 1	Bestek algemeen	Mag er van uit gegaan worden dat het riool zelf ledigend is en onder normale omstandigheden leeg loopt.	Bij het DWA mag u hiervan uitgaan. Bij het HWA mag u hier niet van uitgaan.	19-11-2026	26-11-2026
33	Perceel 1	Bestek algemeen	Waarom is er geen specifieke bestek post mbt te nemen verkeersmaatregelen opgenomen?	De opdrachtgever laat door de opdrachtnemer een reinigingsplan opstellen. Als het blijkt dat een verkeersmaatregel noodzakelijk is dan kan de opdrachtnemer dit separaat afprijzen. Op deze manier proberen we maatwerk te leveren.	19-11-2026	26-11-2026
34	Perceel 1	Bestek algemeen	U geeft geen specifieke bestekpost aan mbt de uit te voeren vooropnames/schouwingen van de deelopdrachten? Moeten wij ervan uitgaan dat deze onder de bestek posten 50000 en 500010 vallen?	De opdrachtgever heeft hier wel een specifieke post opgenomen. Dit is post 500040	19-11-2026	26-11-2026
35	Perceel 1	Leidraad 4.1	Kunt u de toelichting op de gevraagde kwalitatieve criteria, die bij de inschrijving gevoegd moet worden verduidelijken? Is dit bv een beknopt overzicht van de presentatie op 1A4tje?	Als er sheets zijn die tijdens de presentatie worden gebruikt ontvangen wij deze graag. De presentatie wordt ook opgenomen. Een beknopt overzicht van de presentatie is niet nodig.	19-11-2026	26-11-2026
36	Perceel 1	Leidraad 3.2 Kwaliteit / punt 2 Milieubelasting	U geeft aan dat in de presentatie het onderwerp milieubelasting / duurzaamheid een belangrijk onderdeel is. Waarom stelt u geen eisen aan de markt mbt een CO2 prestatieladder certificaat?	We willen de opdrachtnemer de kans geven om zich te onderscheiden. Door eisen op te nemen verminder je deze ruimte.	19-11-2026	26-11-2026
37	Perceel 1	Bestekpost 700200	Kunt u de verdeling van de tonnages over de verschillende categorien in % geven? Bijvoorbeeld van de 610 ton is x % voor gemalen, x% voor zinkers enzovoorts?	De verwachting is dat +/-450 ton RKG-slib bij het reinigen en inspecteren vrijkomt.	19-11-2026	26-11-2026

van Inlichtingen 1

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
38	Perceel 1	Bestek deel 3: 01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025	"De huidige indexeringsmethodiek lijkt slechts gedeeltelijk aan te sluiten bij de werkelijke kostenontwikkeling binnen de rioolreinigings- en inspectiebranche, waar naast loon- en brandstofkosten ook investeringen in specialistisch materieel, digitalisering, certificering en verduurzaming een belangrijke rol spelen. Kunt u toelichten waarom niet is gekozen voor een branche-specifieke index, zoals GWW-index 42/43 of SBI 4291? Bent u bereid deze alsnog toe te passen zodat de indexering beter aansluit bij de feitelijke kostenontwikkeling binnen de markt?"	Er zijn de afgelopen 4 jaar geen signalen afgegeven vanuit de markt en de houder van het oude contract dat deze index niet voldoet. Om deze reden is gekozen voor de GWW 1995 versie 2025.	19-11-2026	26-11-2026
39	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad - 3.2 Kwaliteit	Zijn presentatiesheets optioneel of verplicht en heeft het niet aanleveren invloed op de beoordeling aangezien "eventueel" wordt benoemd?	Presentatiesheets zijn optioneel. Het niet aanleveren heeft geen invloed op de beoordeling.	19-11-2026	26-11-2026
40	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad - 3.2 Kwaliteit	Dient uitsluitend een presentatie te worden verzorgd of ook een visie-/werkwijzedocument te worden ingediend? Welke eisen gelden hiervoor?	Dit is aangepast. Er wordt geen visie-/werkwijzedocument gevraagd.	19-11-2026	26-11-2026
41	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad - 2.3.4 Technische bekwaamheid	Dient de referentie betrekking te hebben op het volledige proces inclusief inspectie, classificatie, gegevensverwerking, rapportage en maatregelenadvies?	Ja	19-11-2026	26-11-2026
42	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad - 2.3.4 Technische bekwaamheid	Welke minimale omvang in aantal gemalen, type gemalen en veiligheidsvereisten geldt voor een vergelijkbare referentie?	Er dient een referentie worden ingediend die vergelijkbaar is met de uitvraag. De opdrachtgever gaat deze niet verder uitsplitsen.	19-11-2026	26-11-2026
43	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad - 2.3.4 Technische bekwaamheid	Hoeveel kilometer riolering per jaar en welke leidingdiameters worden beschouwd als een vergelijkbare referentie?	Er dient een referentie worden ingediend die vergelijkbaar is met de uitvraag. De opdrachtgever gaat deze niet verder uitsplitsen.	19-11-2026	26-11-2026
44	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad - 2.3.4 Technische bekwaamheid	Hoeveel kilometer inspectie per jaar, welke diameters en welke aanvullende eisen worden gezien als vergelijkbare referentie?	Er dient een referentie worden ingediend die vergelijkbaar is met de uitvraag. De opdrachtgever gaat deze niet verder uitsplitsen.	19-11-2026	26-11-2026
45	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad - 2.3.4. Technische bekwaamheid	Kunt u specificeren aan welke omvangs- en vergelijkbaarheidseisen de referenties dienen te voldoen ten aanzien van contractwaarde, productieomvang, contractduur, type opdrachtgever en vergelijkbaarheid?	Nee, we gaan ervan uit, dat het min of meer vergelijkbaar is.	19-11-2026	26-11-2026
46	Perceel 1	Bestek - Algemeen	"Vanuit de markt zijn diverse innovatieve technieken beschikbaar voor screening, inspectie, monitoring en toestandsbepaling van rioleringsobjecten. Deze technieken kunnen in bepaalde situaties leiden tot minder verkeershinder, minder inzet van materieel, minder milieubelasting en lagere uitvoeringskosten, terwijl de benodigde beheerinformatie behouden blijft of zelfs wordt verbeterd. Staat opdrachtgever open voor het toepassen van dergelijke innovatieve technieken gedurende de contractperiode en op welke wijze worden voorstellen voor optimalisatie en innovatie beoordeeld indien deze aantoonbaar bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen?"	Ja daar staat de opdrachtgever voor open. Deze kunnen tijdens de presentatie worden gedeeld.	19-11-2026	26-11-2026
47	Perceel 1	Inschrijvingsleidraad 3.2 Kwaliteit	Hoe worden investeringen in elektrisch materieel, HVO100 en emissiereductie gewaardeerd?	Milieubelasting is een van de gunningscriteria. In de inschrijvingsleidraad staat beschreven hoe deze wordt beoordeeld.	19-11-2026	26-11-2026

van Inlichtingen 1

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
48	Perceel 1	Bestek par.05- Tijdbepaling	"Vanuit onze ervaring met meerjarige reinigings- en inspectiecontracten constateren wij dat de grootste meerwaarde voor opdrachtgevers ontstaat wanneer gedurende een langere aaneengesloten periode wordt samengewerkt. Hierdoor kunnen investeringen in areaalkennis, datakwaliteit, inspectiestrategieën, digitalisering, verduurzaming, opleidingsprogramma's en procesoptimalisaties daadwerkelijk renderen. Bovendien neemt de kwaliteit van beheeradviezen en onderhoudsstrategieën toe naarmate meer historische gegevens beschikbaar komen. De overeenkomst kent een initiële looptijd tot eind 2028 met jaarlijkse verlengingen tot 2030. Kunt u aangeven welke meerwaarde opdrachtgever verwacht te behalen met jaarlijkse verlengingsbesluiten ten opzichte van een langere contractperiode die meer zekerheid biedt voor investeringen in personeel, materieel, digitalisering, innovatie, samenwerking en verduurzaming? Tevens vernemen wij graag welke overwegingen ten grondslag liggen aan de gekozen contractvorm en of alternatieve contractduren zijn onderzocht."	De opdrachtgever heeft de intentie om bij een goede uitvoering en samenwerking de overeenkomst tot en met de maximale contractduur in 2030 voort te zetten. De jaarlijkse verlengingsopties zijn niet opgenomen omdat de opdrachtgever op voorhand een kortdurende samenwerking nastreeft, maar om voldoende flexibiliteit te behouden indien de uitvoering, prestaties of samenwerking daar aanleiding toe geven. De opdrachtgever onderkent dat een langere samenwerking voordelen biedt voor onder andere areaalkennis, continuïteit, datakwaliteit, innovatie en procesoptimalisatie. Indien de opdrachtnemer aan de contractuele verplichtingen en afgesproken prestaties voldoet en de samenwerking naar tevredenheid verloopt, is het dan ook de intentie om gebruik te maken van de beschikbare verlengingsopties. De huidige gekozen contractvorm is de meest gebruikte vorm voor dit soort opdrachten. De opdrachtgever heeft geen onderzoek gedaan naar alternatieve contractduren.	19-11-2026	26-11-2026
49	Perceel 1	besteksartikel 25.45.50 lid 01, blad 52	**Deze vraag is via stichting rioned binnengekomen.** Staat dat toestandsaspecten van putten niet hoeven te worden geregistreerd. Vervolgens verlangt hetzelfde artikel vastlegging van onder meer scheuren, breuken, corrosie, waterdichtheid, lekkages, H_2S-aantasting, vervormingen en wortelingroei. Het PvE maakt bij het in beeld brengen van putten juist onderscheid met een putinspectie. Welke prestatie wordt gevraagd:	Besteksartikel 25.45.50 lid 01 is aangepast naar: In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en dergelijke beoordeeld kunnen worden.	10-11-2026	26-11-2026
50	Perceel 1	Corrigeer en verduidelijk de gemeentelijke maatstaventabellen	**Deze vraag is via stichting rioned binnengekomen.** Bunnik: bij BBD, subcodes B, C en Z, zijn klassen 2 en 3 in de tabel rood weergegeven. Volgens de legenda betekent dit dat de kwaliteit niet goed is en in principe moet worden ingegrepen. De toelichting onderaan noemt klasse 2 echter goed en klasse 3 een waarschuwingsmaatstaf. Graag tabel en toelichting met elkaar in overeenstemming brengen. Houten: de ingrijpmaatstaventabel vermeldt klasse 0 bij BAM, lasfout, en BAN, poreuze buis. De betekenis hiervan is niet beschreven. Geef expliciet aan of hiermee bijvoorbeeld “geen automatische ingrijpmaatstaf” wordt bedoeld en hoe deze waarnemingen vervolgens moeten worden beoordeeld.	De gemeentelijke maatstaventabellen zijn aangepast. Deze zijn toegevoegd aan de NVI.	10-11-2026	26-11-2026
51	Perceel 1	Verduidelijk de stap van waarneming naar beheeradvies	**Deze vraag is via stichting rioned binnengekomen.** Post 500020, blad 31, verwijst voor het beoordelen van inspecties naar “NE-EN 13508-02”. NEN-EN 13508-2 beschrijft het coderingssysteem voor visuele inspectie. Deze verwijzing alleen maakt nog niet duidelijk hoe de keuze en urgentie van maatregelen worden onderbouwd. Post 500030 verwijst daarvoor al naar de gemeentelijke maatstaven; verbind deze onderdelen expliciet met elkaar. Hetzelfde geldt voor de putfoto-inspectie en het reinigingsadvies in posten 500000 en 500010, met de aanduidingen “BBC 3” en “BBC klasse 3 of hoger”. Beschrijf welke waarnemingen en vervuilingspercentages worden vastgelegd, hoe deze worden geclassificeerd en hoe daaruit het reinigingsadvies volgt.	Post 500020 is tekstueel aangepast naar: Betreft het beoordelen van de rioolinspectie volgens de daarvoor geldende norm NE-EN 13508-02, en deze herkenbaar toevoegen aan de rapportage van de inspectie onder bestekspost 14.	10-11-2026	26-11-2026
52	Perceel 1	Actualiseer documentverwijzingen	**Deze vraag is via stichting rioned binnengekomen.** PvE §1.1 lid 1 noemt nog RIONED 2019-01, maar bevat ook een bepaling over het gebruiken van een herziene Leidraad. Maak de uitgangssituatie bij aanvang van de opdracht expliciet door de verwijzingen bij te werken naar NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021 en RIONED-Leidraad 2023-01. Leg tevens vast hoe eventuele latere wijzigingen bij deelopdrachten worden toegepast.	In het PVE (bijlage 008) wordt nu verwezen naar de RIONED-Leidraad 2023-01 en de NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+CNL1:2021.	10-11-2026	26-11-2026
53	Perceel 1	Verduidelijk de geldigheid van de inspecteurskwalificatie	**Deze vraag is via stichting rioned binnengekomen.** PvE §1.1 lid 2 verlangt een diploma dat niet ouder is dan vijf jaar. Maak duidelijk dat ook een ouder oorspronkelijk diploma, in combinatie met een geldige verlenging (via de opfriscursus), wordt geaccepteerd.	Dit is aangepast en verwerkt in de PVE Programma van Eisen visuele inspectie (bijlage 008), een ouder oorspronkelijk diploma, in combinatie met een geldige verlenging (via de opfriscursus), wordt nu ook geaccepteerd.	10-11-2026	26-11-2026

van Inlichtingen 1

Ref. Nr.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Beantwoord op
54	Perceel 1	Maak de afspraken over RibX en stamgegevens uitvoerbaar	**Deze vraag is via stichting rioned binnengekomen.** Uw PvE verlangt al een RibX-resultaatbestand zonder foutmeldingen bij validatie. Ook validatie van het startbestand is beschreven in de toelichting en de checklist. Deze eisen hoeven niet opnieuw als ontbrekend onderdeel te worden toegevoegd. Wel adviseren wij de afspraken voor start- en resultaatbestanden van inspectie én reiniging op één plaats samen te brengen, in aansluiting op de RAW-bepalingen. Leg vast wie valideert, dat de RIONED-validator wordt gebruikt — nu nog https://www.rioned.ovh, vanaf 31 december a.s. is dat https://ribx.gwsw.nl — en hoe fouten vóór overdracht en acceptatie worden hersteld.	In de PVE Programma van Eisen visuele inspectie (bijlage 008) staat nu een link naar de te gebruiken RIONED-validator. In de PVE staat nu ook dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de validatie van de start- en de resultaatbestanden en de manier hoe hij hierover rapporteert.	10-11-2026	26-11-2026
55	Perceel 1	Herstel verwijzingen en overige tegenstrijdigheden	**Deze vraag is via stichting rioned binnengekomen.** •PvE-verwijzingen: onder meer artikel 25.03.04 lid 01 en posten 140160 en 610040 verwijzen naar bijlage 5; het PvE is bijlage 8. Artikel 25.33.05 lid 02 verwijst voor waterpunten naar bijlage 14, terwijl de bijlagenlijst daarvoor bijlage 7 noemt. •Materiaal: post 140050 noemt zowel beton 300 mm als kunststof/PVC. Maak de materiaalspecificatie eenduidig. •Contractgegevens: de einddatum van de vaste periode en de verlengingssystematiek verschillen tussen bestek en aankondiging. Daarnaast vermeldt de aankondiging “Geen raamovereenkomst”, terwijl het bestek als raamovereenkomst is ingericht. •Gestanddoening: de aankondiging noemt 22 dagen en de inschrijvingsleidraad 50 kalenderdagen. Trek deze termijnen gelijk.	25.03.04 , 140160 en 610040 verwijzen nu naar de bijlage 8. Artikel 25.03.05 lid 2 verwijst nu naar de juiste bijlage (Bijlage 007) Materiaal post 140050 is aangepast van PVC naar beton. Einddatum van het contract is aangepast in de NVI van het bestek en heeft nu dezelfde einddatum als de aankondiging. De aankondiging kan helaas niet meer worden aangepast naar een raamovereenkomst. De gestanddoening is aangepast, waarbij de opmerking, dat de gestanddoeningstermijn als omschreven in de leidraad leidend is.	10-11-2026	26-11-2026