

RS kleurdefinitie en toepassing



	Centrum	Buiten Centrum
RS extraciet grijs		Meubilair Kasten
RS extraciet blauw	Meubilair Kasten Abit's Masten	
RS Rotterdam grijs		Masten Abit's
RAL DESIGN	NCS	CIE LAB Hue Light Chroma
0003500	NCS 7202-R77B	000 35 00
7571015	NCS 4115-R05B	200 20 25
50% 2605005 50% 0005000	NCS 5505-R75B	260 50 05 000 50 00
*AKZO bestelcode	*AKZO bestelcode	
	Natflak	Poeder coating
	QGN90P	SP655F
	QGN90N	SP655F
	QGN90Q	SP660F

*AKZO bestelcode

- Natflak systeem = Interthane870
- Poedercoating systeem = Interpon D1036
- Afstemming met alternatieve verleveranciers enkel op initiatief van Gemeente Rotterdam.

Overige eisen

- Maximaal toegestane kleurafwijking $\Delta E=0,3$
- Alle kleurvlakken hebben een 30% glansgraad.
- Dit kleuroverzicht en eventueel meegeleverde kleurreferentie monsters zijn alleen bedoeld voor de kwalitatieve kleurbeoordeling, en gelden niet als referentie voor de oppervlaktekwaliteit/afwerking.
- Voorbehandeling ondergrond, applicatie en reinigingsinstructies

volgens de door de leverancier / gemeente Rotterdam bijgeleverde specificaties.

- Een thermische verzinkte ondergrond dient, vooraf aan het poedercoaten, een chemisch/thermische voorbehandeling te krijgen.

Ter informatie

Kleurenmonsters zijn opvraagbaar bij Gemeentewerken afdeling inkoop & logistiek.