

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
110310			Tekst afvoeren gewijzigd.					
110310	439999		Verwijderen paaltjes. Betreft het verwijderen van 3 paaltjes op de trap. Locatie: zie tekening Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever van geen waarde te zijn.	st	3,00	V		
210010			Hoogte is aangepast.					
210010	419999		Aanbrengen houten schot. Betreft het aanbrengen van een houten schot voor de tribune elementen van tribune A. Houten schot: H= 800 mm en D= 25 mm Voor exacte locatie: zie tekening HT1557-BT-003 Aanbrengen tot 150 mm boven maaiveld.	m	44,85	V		
				m			44,85	L
210040			Bestekspost toegevoegd.					
210040	220499		Verdichten en profileren van oppervlakken. Betreft het verdichten en profileren van het oppervlak t.b.v. het aanbrengen van de laag zandcement uit bestekspost 210020. Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	EUR		N		
210310			Hoeveelheden gewijzigd					
210310	423599		Aanbrengen betonnen trap treden (270 x 190 x 1420). Betreft het aanbrengen van de betonnen trap treden. Trap treden 270 x 190 x 1420 mm Trap treden vastlijmen met Schönox SK-Rapid W of gelijkwaardig op de tribune elementen. Aanbrengen volgens opgave leverancier. Vervaardigingscriteria en oppervlakte behandeling betonelementen conform het gestelde in artikel 42.22 van deel 3 van dit bestek. Alle benodigde leveringen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.	st	33,00	V		
				st			33,00	L
210410			Hoeveelheden gewijzigd					
210410	449999		Aanbrengen zitelementen (1420). Betreft het aanbrengen van zitelementen Een heel zitelement met lengte 1420 mm bestaat o.a. uit: - 1 stalen frame 480 x 40 mm (l x h); - 7 Cumaru houten planken. Bevestigen door middel van RVS lijmmankers M12 Alle benodigde leveringen, bevestigingsmiddelen en de benodigde te boren gaten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.	st	28,00	V		
				st			28,00	T
				st			112,00	L
210610			Hoeveelheden gewijzigd					
210610	320199		Aanbrengen markering in inkassing. Rondjes h.o.h. 89 mm met een diameter van 30 mm Voor exacte locatie zie bestekstekening HT1557-BT-003. Op een betonverharding Een stootvaste en goed hechtende mortel op basis van oplosmiddelvrije epoxyharsen 6 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	0,40	V		
				kg			2,40	L
220010			Hoogte is aangepast.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
220010	419999	Aanbrengen houten schot.	m	16,88	V	
		Betreft het aanbrengen van een houten schot voor				
		de tribune elementen van tribune B.				
		Houten schot: H= 800 mm en D= 25 mm	m			16,88 L
		Voor exacte locatie: zie tekening HT1557-BT-003				
		Aanbrengen tot 150 mm boven maaiveld.				
220040		Bestekspost toegevoegd.				
220040	220499	Verdichten en profileren van oppervlakken.	EUR		N	
		Betreft het verdichten en profileren van het				
		oppervlak t.b.v. het aanbrengen van de laag				
		zandcement uit bestekspost 220020.				
		Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de				
		Standaard RAW Bepalingen				
		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
230010		Hoogte is aangepast.				
230010	419999	Aanbrengen houten schot.	m	7,06	V	
		Betreft het aanbrengen van een houten schot voor				
		de tribune elementen van tribune C.				
		Houten schot: H= 800 mm en D= 25 mm	m			7,06 L
		Voor exacte locatie: zie tekening HT1557-BT-003				
		Aanbrengen tot 150 mm boven maaiveld.				
230040		Bestekspost toegevoegd.				
230040	220499	Verdichten en profileren van oppervlakken.	EUR		N	
		Betreft het verdichten en profileren van het				
		oppervlak t.b.v. het aanbrengen van de laag				
		zandcement uit bestekspost 230020.				
		Verdichtingsgraad: artikel 22.02.06 lid 05 van de				
		Standaard RAW Bepalingen				
		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
310120		Locatie gewijzigd.				
310120	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00	V	
		Betreft het aansluiten van de bestaande				
		bestrating t.p.v. de Coolsingel in de richting				
		van de trappartij				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .9. .	Betontegels vrijgekomen in bestekspost 110150				
		De gebroken tegels uit bestekspost 110150 dienen				
		in deze bestekspost vervangen en geleverd te				
		worden.				
	4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
310130		Locatie gewijzigd.				
310130	314113	Aanbrengen betontegels.	m2	12,00	V	
		Betreft het aansluiten van de trap / tribune				
		t.p.v de in- / uitgang van het Rotterdam.info				
		paviljoen				
		.1. . . .	In halfsteensverband				
		. . .9. .	Betontegels vrijgekomen in bestekspost 110120				
	4	Afstrooien en invegen met brekerzand				
830010		Aanbrengen doek toegevoegd.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
830010	610399	Aanbrengen afrastering incl. doek.	EUR		N
		Betreft het aanbrengen van een afrastering incl.			
		doek rondom het werkterrein.			
		Situering zie bestekstekening			
		Afrastering bestaande uit: 2 m hoog gekoppeld			
		bouwhek met doek.			
		Doek wordt ter beschikking gesteld door de			
		opdrachtgever			
		Alle benodigde materialen dienen tijdelijk door			
		de aannemer ter beschikking te worden gesteld.			
850010		Laatste alinea toegevoegd.			
850010	429999	Maken proefelement.	EUR		N
		Betreft het maken van een proefelement			
		Betonmengsel, bekisting en oppervlakte-			
		behandeling conform het gestelde in artikel 42.22			
		van deel 3 van dit bestek.			
		Afmetingen proefelement minimaal een halve			
		traprede.			
		Het proefelement 2 weken voor aanvang van de			
		werkzaamheden m.b.t. prefab elementen ter			
		ACCEPTATIE aan de directie aanbieden.			
		Zodra het proefelement goedgekeurd is, kan met de			
		productie begonnen worden.			
		Alle benodigde te maken proefelementen en het			
		aanbrengen dienen bij de prijs te zijn inbegrepen.			
		Afgekeurde proefelementen worden eigendom van de			
		opdrachtgever.			
		Na oplevering van het werk vervallen de			
		proefelementen aan de aannemer.			
					