

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het aanbrengen van natuursteen door derden
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden de desbetreffende werken aanvangen en voltooien, tijdig aan de aannemer bekend worden gemaakt.

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het algemeen tijdschema rekening houden met:
- De werkzaamheden op locatie mogen pas aanvangen als 50% van alle materialen gereed zijn;
 - Dat alle ingangen (o.a. bedrijven, winkels, metro ingang) rond de trap te allen tijde bereikbaar moeten zijn;
 - De aan- en afvoer van materialen dienen voor 9:00 uur te geschieden;
 - De werkzaamheden op locatie moeten plaatsvinden van maandag tot en met donderdag tussen 7:00 uur tot en met 19:00 uur en op vrijdag van 07:00 uur tot en met 16:00 uur.
 - Er mogen geen werkzaamheden op locatie plaatsvinden van 30 november 2011 tot en met 2 januari 2012
 - De aannemer dient rekening te houden met de evenementenkalender van de gemeente Rotterdam

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 03 Van de werk- en engineeringsbespreken die gehouden worden, zal de aannemer de besprekingsverslagen opstellen.

HFD PAR ART LID

42 22 04 EISEN PREFAB BETONNEN ONDERDELEN

02 De prefab elementen dienen minimaal te voldoen aan de navolgende technische eisen:

- betonkwaliteit C35/45;
- milieuklasse: XF2;
- bekisting met glad plaatmateriaal;
- betonoppervlakte-beoordelingsklasse A, licht geschuurd (stroefheid R-waarde 11);
- dekking: 30 mm;
- korrelafmeting (Dmax) 8 t/m 16 mm;
- met inbegrip van wapening FeB500 HWL;
- centerpennen niet toegestaan;
- kleur: grijs antraciet met zwarte inwassing, volgens monster bloembak Leuvehoofd in de gemeente Rotterdam, foto is als bijlage meegestuurd.