Het doel van dit project is de straatpotten te verplaatsen zodat er geen raakvlakken zijn met toekomstige bandenlijnen.
Aansluitingen mogen een beetje schuin worden aangeboord met inachtneming dat deze wel bedienbaar moeten zijn.

Spindels inkorten (2x).
1st zit al in het asfalt.

Vervallen straatpot verwijderen

BR verplaatsen i.v.m. toekomstige bandenlijn
1x BR kort
1x FFK 45gr 80mm
1x FFK 90gr 80mm
3x Flenspakking 80mm
2x boutenset

Schuiner aanboren zodat pot iets verplaatst kan worden en niet in toekomstige bandenlijn terecht komt

BR verlagen
2x BR kort
2x Flenspakking 80mm
1x Boutenset

BR verlagen en spindels inkorten
1x BR kort
1x Flenspakking 80mm
1x boutenset

Leiding verleggen incl. brandkranen en ASL
34m PVC 63mm
Bocht 63mm 45gr 4st
Mof 63mm TV 18st
8m PVC 40mm
Bocht 40mm 45gr 4st
2x T80x80
2x E-stuk 63x80
5x Flenspakking 80mm
3x boutenset
1x BR lang
X80 met 2"draadgat

Schuiner aanboren zodat pot iets verplaatst kan worden en niet in toekomstige bandenlijn terecht komt

Vervallen straatpot verwijderen

BR verplaatsen i.v.m. toekomstige bandenlijn
1x BR kort
1x FFK 80mm 45gr
1x FFK 80mm 90gr
6x boutenset
8x flenspakking 80mm

Hier is maar 1 straatpot aanwezig. 2 op 1? Nakijken

0 10 20 40 60 80 100 Meter

Legenda

- Bestaande leiding
- Nieuwe leiding
- Te vervallen leiding
- Vervallen leiding
- Bestaande aansluitleiding
- Nieuwe aansluitleiding
- Te vervallen aansluitleiding
- Vervallen aansluitleiding
- Bestaande afsluiter
- Nieuwe afsluiter
- Te vervallen afsluiter
- Bestaande brandkraan
- Nieuwe brandkraan
- Te vervallen brandkraan
- Streefstructuur
- m3/h — Brandkraancapaciteit indicatief Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

N

wml Limburgs drinkwater

NV WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

PROJECTNR.:	AL-4794	VERSIE:	
GEMEENTE:	SITTARD-GELEEN	GEBRUIKER:	JANSM18
WERK:	WIJZIGING LEIDINGNET RIJKSWEG NOORD	PLOTDATUM:	03/03/2026
		BLAD NR.:	1 van 1
		FORMAAT:	A0

WIJZIGINGEN		DATUM	PAR
A			
B			
C			
D			
E			

SCHAAL:	1:500		
COÖRDINATEN:	188424 335583 m		
SLEUF:	20 m		
WMM:	NEE		
GET.:	M.JANSEN	PAR. GET.:	MJ
GEC.:	M.HASANRADJA	PAR. GEC.:	