Kleur- en afwerkstaat

datum: **27-11-2026**
project: **KYK3109 Katwijk De Verrekijker**
Nieuwbouw school voor kinderen van asielzoekers
onderwerp: DO- Kleur- en materiaalstaat
werknummer: **3109**
fase: **DO**

omschrijving	materiaal	kleur	kleurcode	bijzonderheden
EXTERIEUR				
Gevels				
Horizontale banden	Volkern kunststof	wit		
Gevelbekleding tussen horizontale banden	Verticale houten delen	naturel (vergrijzen)		
Gevelbekleding tpv entree begane grond	Volkern kunststof	blauw		Kleur van het logo van de school
Kozijnen, deuren (standaard) en ronde ramen	Kunststof, verdiept profiel	antraciet		Let op diepe negge: standaard liggen kozijnen 20cm terug
Ramen	Kunststof, verdiept profiel			Draaikiep
Kozijnen tpv 1e verdieping tribunetrap	Kunststof, verdiept profiel	antraciet		Voorin de negge
Dichte panelen tpv begane grond	Volkern kunststof	antraciet		
Neggeafwerking	Volkern kunststof	twee kleuren groen		Tpv de begane grond elk kleine raam heeft een andere kleur negge dan het grote raam
				Tpv de verdieping wisselt de kleurstelling om i.v.t. de begane grond
Lekdorpels	Aluminium	antraciet		
Zonwering	Geintegreerde screens	antraciet		Geen buitenbakken zichtbaar
Hwa's	Binnendoor			Geen hwa's langs de gevel
Glas				Let op glas tpv ronde ramen speellokaal = balvast
Naamsaanduiding	Boven de hoofdentree op de horizontale witte band			Bij beide locaties als losse letters
	Als losse letters boven twee ronde ramen			
Dak				
Dakbedekking platte dak	PVC	lichtgrijs		
Daktrim	Aluminium vlak	wit		
INTERIEUR				
Binnenkozijnen	Hout, gelakt	grijs		
Binnendeuren	HPL, deels met glas	lichtgrijs		Zie tekening
Balustrades tpv vide en trap	Dichte wand met houten afdekker			
Tribunetrap	Hout, multiplex	naturel, blank gelakt		
Traptredes tribunetrap	Hout met antislipprofielen			
Kastenwand oorspronkelijke gebouw				Integratie in nieuwe gebouw
Zie overige eisen Technische Omschrijving				