TOELICHTING DO DE VERREKIJKER KATWIJK

(concept)

Onderwerp: Toelichting Definitief Ontwerp
Project: KYK3019 Katwijk De Verrekijker
Datum: 25/11/2026

BOUWLOCATIE & OMGEVING

Het nieuwe schoolgebouw voor de Verrekijker aan de Mientlaan 30a wordt direct gerealiseerd ten zuidwesten van de bestaande locatie. Op dit moment is op deze locatie een parkeerterrein gesitueerd.

De nieuwe school komt te staan aan een nieuwe ontsluitingsweg die ten noordwesten ligt van de bouwkavel. De school wordt ontsloten vanaf een breed trottoir dat tussen de school en een nieuw te realiseren parkeerterrein ligt ten noordoosten van schoolgebouw.

Ten zuiden van het nieuwe schoolgebouw wordt het schoolplein gerealiseerd. De vorm van het schoolplein is vanwege het overzicht rechthoekig. Tegen de noordoost gevel van het schoolgebouw wordt een kleine afgescheiden speelruimte gerealiseerd voor Peuteropvang.

HET GEBOUW

Het gebouw krijgt een houten gevel die onderbroken wordt door twee witte horizontale banden. Kleur wordt in de gevel gebracht door de diepe negges in twee kleuren groen uit te voeren en de terugliggende gevels t.p.v. hoofdentree in een blauwe kleur (de kleur van het logo) te realiseren.

Bij binnenkomst zijn links en rechts van de hoofdentree kantoorruimtes en andere ondersteunende ruimtes. Aan het eind van de hal is een centrale plek gedacht met een tribunetrap. Door de vide valt daglicht door het raam boven het speellokaal (noordgevel) in deze centrale ruimte. Op de 1e verdieping is er zicht vanaf de teamkamer op de entree.

Voor de school worden boven 6 lokalen gerealiseerd en beneden 3. Daarnaast wordt voor de Peuteropvang op de oostelijke hoek een lokaal met dienstruimtes én een eigen entree gerealiseerd. Het speellokaal kan afgesloten worden met een flexibele wand.

KYKARCHITECTEN.NL
Hanzeweg 12C, 2803MC Gouda 0182 - 232 026 info@kykarchitecten.nl
IBAN NL34 INGB 0107 2930 48 | KvK 94 26 90 84 | BTW NL86 6702 2441 B01