Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 1584.1-02

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. In tegenstelling tot het gestelde in §7 lid 1 van de UAV 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 11 januari 2027.
   De werkzaamheden dienen uiterlijk 80 werkbare werkdagen na start werkzaamheden, opgeleverd te zijn.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting € 750,00 per dag.

06 Onderhoudstermijn

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen
Tekening 1584-UO-V-VD-1 Verwijderen depot is vervallen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

04 Bijlagen

6. Aanlegtekening kabels en leidingen (aangepast);
9. CAR-polis (toegevoegd);
10. Certificaten staal.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
135410			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	De hoeveelheden ter inlichtingen zijnaangepast.					
		. . . . .						
135410	827103		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.	m2	265,00	V		
		. . . . .	Betreft verhardingen volgens tekening 1584-UO-V-VH-1					
		1.	Breedte tot 1,50 m					
		.1. . . .	Dikte platen 0,12 m					
		. .9. . .	Afmetingen oppervlak 1,00 x 1,00 m					
		5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens	st			31,00	I
		. . . . .	bestekspostnr. 434110; herbruikbare platen					
		. . . . .	De aannemer wordt eigenaar van de overige	st			234,00	I
		. . . . .	vrijgekomen materialen					
		. . . . .						
136110			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Deficode positie 6 gewijzigd.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
136110	800401		Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	5.600,00	V		
		. . . . .	Betreft voetpaden volgens tekening 1584-UO-V-VH-1					
		9.	Breedte van 2,50 m en meer					
		.2. . . .	Gemiddelde dikte 150 mm					
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal					
		. . . . .	Graustabiel TR en graustabiel VB	m3			840,00	I
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 292150					
		. . . . .						
151110			Deze post vervalt.					
		. . . . .						
292150	220201		Grond vervoeren.	m3	840,00	V		
		. . . . .	Grondsoort: Graustabiel					
		9.	Graustabiel vrijgekomen volgens bestekspostnr.136110					
		.2. . . .	Vervoeren naar: tijdelijk depot					
		. . . . .	Inclusief verwerken in depot					
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 136110					
		. . . . .						
2923			Afvoeren naar verwerkingsinrichting					
		. . . . .						
292310	220201		Grond vervoeren.	m3	840,00	V		
		. . . . .	Grondsoort: Graustabiel					
		9.	Graustabiel vervoerd naar tijdelijk depot volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 292150					
		.2. . . .	Vervoeren naar: erkende be- of verwerkingsinrichting					
		. . . . .	Inclusief ontgraven uit depot					
		. . . . .	Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 952130					
		. .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 136110					
		. . . . .						
442110			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Totale oppervlakte is gewijzigd.					
		. . . . .						
442110	812132		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee	ton	425,00	V		
		. . . . .	lagen.					
		. . . . .	Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		. . . . .	Totaal 1.690 m2					
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			425,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .1. .	Totale laagdikte 100 mm					
		. . . . .	Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 100 mm					
		6	Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat					
		. . . . .						
442210			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Totale oppervlakte is gewijzigd.					
		. . . . .						
442210	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	250,00	V		
		. . . . .	Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		. . . . .	Totaal 1.660 m2					
		3.	Asfalt: AC 22 bin	ton			250,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .5. .	Totale laagdikte 60mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 442110					
		. . . . .						
442310			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Totale oppervlakte is gewijzigd.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
442310	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	170,00	V		
		. . . . .	Betreft parkeerterrein volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		. . . . .	Totaal 1.680 m2					
		3.	Asfalt: AC 16 surf	ton			170,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .3. . .	Totale breedte 2,50 m en groter					
		. . .3. .	Laagdikte 40 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 442210					
		. . . . .						
452110			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Materiaal is gespecificeerd.					
		. . . . .						
452110	711199		Aanbrengen halfverharding - los materiaal.	m2	490,00	V		
		. . . . .	Betreft voetpaden volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		. . . . .	Materiaal: Franse boomschors (Pinus maritima), fractie	m3			75,00	L
		. . . . .	20-40					
		. . . . .	Breedte: 1,50 tot 3,00 m					
		. . . . .	Totale laagdikte na aanvullen: 150 mm					
		. . . . .	Egaliseren na aanvullen					
		. . . . .						
452120			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Materiaal is gespecificeerd.					
		. . . . .						
452120	711199		Aanbrengen halfverharding - los materiaal.	m2	735,00	V		
		. . . . .	Betreft voetpaden volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		. . . . .	Materiaal: Franse boomschors (Pinus maritima), fractie	m3			110,00	L
		. . . . .	20-40					
		. . . . .	Breedte: 3,00 m en groter					
		. . . . .	Totale laagdikte na aanvullen: 150 mm					
		. . . . .	Egaliseren na aanvullen					
		. . . . .						
513110			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Hoeveelheid ter inlichtingen is toegevoegd.					
		. . . . .						
513110	510205		Bemesten beplantingsvak.	m2	1.480,00	V		
		. . . . .	Betreft aan te planten groenvakken					
		9.	Betreft opgaande heesters en vaste planten					
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. . .3. .	Poeder- of korrelachtige meststof, ter keuze van de					
		. . . . .	aannemer					
		. . . .1.	Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2	kg			15,00	L
		4	Meststof onderwerken volgens bestekspostnr. 252110					
		. . . . .						
531110			Deze post vervalt.					
		. . . . .						
533210			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Materiaalmaat toegevoegd.					
		. . . . .						
533210	514208		Planten van haagplantsoen.	st	1.185,00	V		
		. . . . .	Betreft hagen t.b.v. afscheiding parkeerterreinen.					
		. . . . .	Plantmateriaal: Ligustrum ovalifolium maat 60-80,	st			1.185,00	L
		. . . . .	wortelgoed					
		.1. . . .	1-rijig, 3 st/m					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 533140					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Exclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
533220			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Materiaalmaat toegevoegd.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
533220	514208		Planten van haagplantsoen.	st	1.710,00	V		
		. . . . .	Betreft hagen t.b.v. afscheiding terrein AWZI volgens					
		. . . . .	tekening 1584-UO-N-NS-1					
		. . . . .	Plantmateriaal: Ligustrum ovalifolium, maat 80-100,	st			1.710,00	L
		. . . . .	wortelgoed					
		.2. . . .	2-rijig, totaal 5 st/m					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 533150					
		. . .1. .	Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf					
		. . . . .	gedeponeerde grond					
		. . . .2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggende					
		. . . . .	terrein					
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Exclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
533310			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Materiaalmaat toegevoegd.					
		. . . . .						
533310	514205		Planten van bosplantsoen.	st	1.010,00	V		
		. . . . .	Betreft bosplantsoen langs terrein AWZI volgens					
		. . . . .	tekening 1584-UO-N-NS-1					
		. . . . .	Plantmateriaal:					
		. . . . .	Corylus avellana	st			202,00	L
		. . . . .	Crataegus monogyna	st			202,00	L
		. . . . .	Cornus alba 'Siberica'	st			202,00	L
		. . . . .	Amelanchier lamarckii	st			202,00	L
		. . . . .	Euonymus europeus	st			202,00	L
		. . . . .	Maat 60-80, 2 jarig wortelgoed					
		. . . . .	Grootte per perceel: 165 tot 340 m2					
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		.1. . . .	In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 533150					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 200 st/100 m2					
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Exclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
533320			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Materiaalmaat toegevoegd.					
		. . . . .						
533320	514206		Planten van sierplantsoen.	st	2.187,00	V		
		. . . . .	Betreft plantvakken volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		3.	Sierplantsoen/heesters met kluit in container P9					
		. . . . .	Aquilegia 'Crimson Star'	st			243,00	L
		. . . . .	Geranium phaeum	st			243,00	L
		. . . . .	Helenium 'Moerheim Beauty'	st			243,00	L
		. . . . .	Achillea millefolium 'Paprika'	st			243,00	L
		. . . . .	Persicaria amplexicaulis	st			243,00	L
		. . . . .	Tiarella cordifolia	st			243,00	L
		. . . . .	Astilbe 'Fanal'	st			243,00	L
		. . . . .	Stipa tenuissima	st			243,00	L
		. . . . .	Pennisetum alopecuroides	st			243,00	L
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
		. .1. . .	In voorbewerkte grond 533130					
		. . . .1.	Plantverband: wildverband, 500 st/100 m2					
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .	Exclusief nazorg na oplevering van de					
		. . . . .	aanplantwerkzaamheden					
		. . . . .						
614130			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	Locatie werkzaamheden en romptekst gewijzigd.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
614130	722011		Aanbrengen hek.	m	205,00	V		
		. . . . .	Betreft afzetting tuinen bouwblokken C23 en C25					
		. . . . .	volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		1.	In het maaiveld					
		.3. . . .	Gaashekwerk met stalen palen vrijgekomen volgens	m			205,00	I
		. . . . .	bestekspostnr. 164110					
		. . . . .	Stijlen met 1 horizontale buis					
		. .1. . .	Staander(s) met prefab fundatie h.o.h * m 3,00	st			79,00	I
		. . .1. .	Staander(s) te lood aanbrengen					
		. . . .2.	Bovenkant hek van 1,0 tot 1,5 m boven maaiveld					
		. . . . .						
655110			Deze bestekspost is gewijzigd.					
		. . . . .	De omschrijving van de locatie is verduidelijkt.					
		. . . . .						
655110	340105		Verplaatsen verlichtingsobject.	st	2,00	V		
		. . . . .	Betreft lichtmasten t.p.v. aan te passen aansluiting van					
		. . . . .	het Rosalind Franklinpad op de George					
		. . . . .	Stephensonweg volgens tekening 1584-UO-N-NS-1					
		2.	Verlichtingsobject: lichtmast met uithouder					
		. . . . .	Nominale masthoogte: 8 m					
		.1. . . .	Verlichtingsobject verplaatsen naar: kant nieuwe					
		. . . . .	verharding					
		. .1. . .	Grondstuk na verplaatsen vullen met:	m3			0,04	L
		. . . . .	zand					
		. . .1. .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: dient te zijn					
		. . . . .	inbegrepen					
		. . . .1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: dient te zijn					
		. . . . .	inbegrepen, inclusief benodigde leveranties					
		. . . . .						
881120	220299		Uitvoeren partijkeuring.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft keuring t.b.v. bepaling vervuilingsklasse					
		. . . . .	vrijgekomen Graustabiel					
		. . . . .	AP-04 partijkeuring					
		. . . . .						
881130	810199		Uitvoeren asfaltonderzoek.	EUR		N		
		. . . . .	Betreft onderzoek t.b.v. bepalen aanwezigheid van PAK's					
		. . . . .	Onderzoek uitvoeren conform CROW-publicatie 210					
		. . . . .						
9			**Staartposten**					
		. . . . .						
95			**Stelposten**					
		. . . . .						
952130	100301		Stelpost acceptatiekosten Graustabiel	EUR	200.000,00	V		
		. . . . .	Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake					
		. . . . .	van:					
		6.	Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die					
		. . . . .	betrekking hebben op het doen van betalingen aan					
		. . . . .	derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV					
		. . . . .	2012) Graustabiel					
		. . . . .						
		. . . . .						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 13 08 DIT ARTIKEL IS VERVALLEN