Deel 1. Algemeen **2**
01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3

Deel 2.1. Algemene gegevens **4**
01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5
05 Adressen 5
06 Jaarlijkse actualisatie hoeveelheden resultaatsverplichting 5
07 Regels en gebruiksvoorschriften begraafplaatsen 6
08 Herdenkingen en bijeenkomsten 6

Deel 2.2. Nadere beschrijving **7**
1 Begraafplaats Nunspeet West 9
10 Nunspeet-West, A-Kwaliteit 9
101 BEPLANTINGEN 9
1010 Bodembedekkers 9
1011 Sierheesters 9
1012 Vaste planten en heide 10
1013 Hagen 11
1014 Bos, bosplantsoen en Rhododendrons 12
102 KRUIDACHTINGEN 13
1020 Gazon 13
1021 Extensief beheerde kruidenvegetaties 14
103 VERHARDINGEN 14
1030 Halfverhardingen 14
1031 Elementverhardingen 15
104 GRAFVELDEN 15
1042 Grafvelden onbegroeid 15
105 AFVAL 15
1050 Blad en natuurlijk afval 16
2 Oude Begraafplaats Nunspeet - Monumentaal 16
20 Nunspeet Monumentaal. 16
201 BEPLANTINGEN 16
2010 Bodembedekkers 16
2011 Sierheesters 17
2013 Hagen 18
2014 Bos, bosplantsoen en Rhododendrons 19
202 KRUIDACHTINGEN 20
2021 Extensief beheerde kruidenvegetaties 20
203 VERHARDINGEN 20
2030 Halfverhardingen 20
204 AFVAL 21
2040 Blad en natuurlijk afval 21
3 Begraafplaats Nunspeet Oost - Bosbegraafplaats 21
30 Nunspeet-Bosbegraafplaats 21
301 BEPLANTINGEN 21
3010 Bodembedekkers 21
3011 Sierheesters 22
3012 Vaste planten en heide 23
3013 Hagen 24
3014 Bos, bosplantsoen en Rhododendrons 24
302 KRUIDACHTIGEN 25

3021 Extensief beheerde kruidenvegetaties 25
303 VERHARDINGEN 25
3030 Halfverhardingen 25
3031 Elementverhardingen 26
304 GRAFVELDEN 26
3042 Grafvelden onbegroeid 26
305 AFVAL 27
3050 Blad en natuurlijk afval 27
4 Begraafplaats Elspeet 27
40 Elspeet grafkamer begraafplaats. 27
401 BEPLANTINGEN 27
4011 Sierheesters 28
4012 Vaste planten en heide 28
4013 Hagen 29
4014 Bos, bosplantsoen en Rhododendrons 30
402 KRUIDACHTINGEN 31
4020 Gazon 31
4021 Extensief beheerde kruidenvegetaties 32
403 VERHARDINGEN 32
4030 Halfverhardingen 32
4031 Elementverhardingen 33
404 GRAFVELDEN 33
4042 Grafvelden onbegroeid 33
405 AFVAL 33
4050 Blad en natuurlijk afval 33
41 Elspeet Heide begraafplaats. 34
411 BEPLANTINGEN 34
4111 Sierheesters 34
4112 Vaste planten en heide 35
4114 Bos, bosplantsoen en Rhododendrons 35
412 KRUIDACHTINGEN 36
4121 Extensief beheerde kruidenvegetaties 36
413 VERHARDINGEN 36
4130 Halfverhardingen 36
414 AFVAL 37
4140 Blad en natuurlijk afval 37
8 Algemene werkzaamheden 38
81 Werknemers en materieel 38
8100 Inzetten werknemers en materieel 38
83 Flora en fauna 38
9 Staartposten 39
95 Stelposten 39

Deel 3. Bepalingen 40
01 Algemeen en administratief 41
01 01 Algemene bepalingen 41
01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 41
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 41
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES 41
01 08 Bijdragen 42
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 42
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 42
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 42
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 43
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN 43
01 23 COMMUNICATIE 43
01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN 43
01 26 Inzet personen in het kader van social return 44
01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL 45
01 28 SCHADES 45

01 29 Werken op begraafplaatsen 46
51 GROENVOORZIENINGEN 46
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen 46
51 02 EISEN EN UITVOERING 46
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 46
51 06 Afwijkingen 47
51 2 Gras en kruidachtigen 47
51 22 EISEN EN UITVOERING 47
51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding 47
51 82 Eisen en uitvoering 47
62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING 47
62 12 EISEN EN UITVOERINGEN 47
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 47
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN 48
64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 48
64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 48

RAW-BESTEK

Groenonderhoud begraafplaatsen gemeente Nunspeet

Besteknummer: NUN-2026-004
Versie: Definitief
Datum: 26 november 2026

Opdrachtgever:
Gemeente Nunspeet
Team Groen & Landschap
Postbus 79
8070 AB NUNSPEET

1. ALGEMEEN

01 Opdrachtgever

Het College van B&W van de gemeente Nunspeet
Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

02 Directie

De directie zal worden gevoerd door of in opdracht van:
Team Groen & Landschap van gemeente Nunspeet
Markt 1
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

03 Locatie

Het werk is gelegen binnen de gemeente Nunspeet. Specifiek gaat het om de volgende begraafplaatsen:

- Begraafplaats Nunspeet West (van Oordtstraat 110).
- Oude begraafplaats Nunspeet (monumentaal, Eperweg 22).
- Begraafplaats Nunspeet Oost (bosbegraafplaats, Eperweg 51).
- Begraafplaats Elspeet (grafkamer en heide. Uddelerweg 72).

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden (taluds, hoogteverschillen, bomen in te maaien vegetaties enz.), de ligging van het werkterrein, los- en laad mogelijkheden, de bereikbaarheid, bestaande situatie en alle andere noodzakelijke gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering. De aannemer dient hierbij aandacht te schenken aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het werkterrein. De aannemer dient tevens rekening te houden met inzet van passend materieel bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden en bij de aanvoer van de benodigde materialen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Bosplantsoen: ruimen blad, snoeien beplanting, uitmaaien randen;
b. Sierheesters: onkruidbestrijding, ruimen blad en snoeien beplanting;
c. Bodembedekkers: onkruidbestrijding, ruimen blad en snoeien beplanting;
d. Vaste planten: onkruidbestrijding en snoeien beplanting;
e. Knippen hagen en blokhagen, ruimen blad en onkruidbestrijding haagvoeten;
f. Heidevegetatie, ruimen blad en onkruidbestrijding;
g. Grasvelden: verwijderen blad en natuurlijk afval;
h. Beplantingsvakken: verwijderen blad en natuurlijk afval;
i. Verhardingen: bestrijden onkruiden en ruimen blad;
j. Halfverhardingen: slepen verhardingen;
k. Bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 12 februari 2027 t/m 29 februari 2028. De overeenkomst heeft een optie tot verlenging van 2 maal 2 jaar. De overeenkomst eindigt uiterlijk 29 februari 2032.

Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de contractperiode, wordt de aannemer in kennis gesteld of er gebruik wordt gemaakt van de optie tot verlenging.

De opdrachtgever verstrekt voor elk contractjaar een digitale planning met de uiterlijke oplevermomenten per ronde en per maatregel. De aannemer toont aan dat de werkzaamheden op het opgegeven oplevermoment gereed zijn. Voor elke werkdag waarmee een door de opdrachtgever opgegeven oplevermoment wordt overschreden, wordt per bestekspost een korting toegepast van € 250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

Voor de aanbesteding worden tekeningen digitaal middels een raadpleegaccount vanuit GBI World ter beschikking gesteld.

Na gunning worden de beheerkaarten digitaal beschikbaar gesteld in een raadpleegaccount vanuit GBI World. GBI is leidend in de uitvoering omdat daar de meeste actuele gegevens instaan (wordt elke nacht bijgewerkt)
Uit GBI kunnen shape-files worden geëxporteerd.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer dient te werken op basis van de bestaande hoogten.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

1. Jaarlijks voor het knippen van de eerste 100 tot 250 meter aan hagen.
2. Voor aanvang van de werkzaamheden dient het ecologisch werkprotocol door de opdrachtgever zijn goedgekeurd.

De aannemer dient de opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen voor het bereiken van een stop of bijwoonpunt schriftelijk te informeren over de datum en het tijdstip van het stop- en/of bijwoonpunt.

In aanvulling op paragraaf 01.13 van de Standaard stelt de aannemer een plan van aanpak op voor de samenwerking met de opdrachtgever en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

Het plan van aanpak bevat ten minste:
a. de organisatie van de aannemer: vaste contactpersoon, voorman evt. per begraafplaats, bereikbaarheid en vervanging;
b. de wijze van samenwerking en communicatie met de opdrachtgever: overlegstructuur, afhandeling van besteksmeldingen, terugkoppeling en escalatie;
c. de werkwijze per type werkzaamheid, met daarbij voor de beeldposten de wijze waarop het kwaliteitsniveau wordt bewaakt en gehandhaafd, en voor de frequentieposten de planning per ronde;
d. de afstemming met uitvaarten, herdenkingen en bezoekers, en met werkzaamheden van derden;
e. de inzet van personeel en materieel per begraafplaats, gelet op de beperkte bereikbaarheid;
f. de wijze van inspectie en rapportage aan de opdrachtgever;
g. de afstemming met het ecologisch werkprotocol;
h. de invulling van de inzet van doelgroepmedewerkers als bedoeld in paragraaf 01.26, de begeleiding op de werkvloer en de wijze van registratie.

De aannemer levert het plan van aanpak uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht aan de directie ter goedkeuring. De directie deelt haar beslissing binnen 10 werkdagen schriftelijk mee. De aannemer actualiseert het plan van aanpak jaarlijks vóór 1 december voor het volgende contractjaar, en bij verlenging van de overeenkomst.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: V&G-plan ontwerpfase
- Bijlage 2: Social return

05 Adressen

Gemeentehuis Nunspeet
Team Groen & Landschap
Markt 1
8071 GJ NUNSPEET
tel.nr. 0341 - 259215

Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN NUNSPEET
tel.nr. 0341 - 252378

06 Jaarlijkse actualisatie hoeveelheden resultaatsverplichting

De opdrachtgever levert aan het begin van elk kalenderjaar nieuwe hoeveelheden resultaatsverplichtingen op.

07 Regels en gebruiksvoorschriften begraafplaatsen

De aannemer dient in het werk rekening te houden met plechtigheden op de begraafplaatsen. De aannemer dient in het geval van een plechtigheid 1,5 uur voor aanvang van het terrein af te gaan en het terrein schoon achter te laten. Op het terrein mag vanaf 1,5 uur na de plechtigheid weer aangevangen worden met de werkzaamheden.

De opdrachtgever stelt gedurende de werkzaamheden geen voorzieningen ter beschikking. De aannemer dient zelf te voorzien in een locatie t.b.v. schaft/pauze, opslag materieel en (mobiele) toilet voorziening.

Het is niet toegestaan om op de begraafplaatsen geluid en/of beeld af te spelen of op te nemen middels radio, telefoon of enig ander aparaat.

08 Herdenkingen en bijeenkomsten

Op een deel van de begraafplaatsen worden jaarlijks bijeenkomsten en herdenkingen gehouden. Dit zijn onder andere de herdenkingen van 4 en 5 mei en Poppy day. Op aanwijs van de directie dienen specifieke locaties voor deze momenten op A+ niveau gebracht te worden. Aannemer dient hier rekening mee te houden in zijn planning.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**Begraafplaats Nunspeet West**					
10								**Nunspeet-West, A-Kwaliteit**					
101								**BEPLANTINGEN**					
1010								<u>Bodembedekkers</u> Areaal: 706 m2 en 369 m1 randlengte					
101010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft bodembedekkende heesters eventueel met solitaire heesters.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,06	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
101020	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen. Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden lengte	m			369,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						9		Leeftijd beplanting: divers					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
101030	514428							Knippen van bodembedekkende heesters. Betreft het 1 maal per jaar snoeien van de bodembedekkende heesters.	m2	891,00	V		
		2						Bodembedekkers met opgaande beplanting snoeien bovenzijde en alle zijkanten. inclusief randen tussen verschillende beplantingstypen. Hoogte bovenzijde afstemmen op beplanting en in overleg met directie vaststellen.					
						1		Aantal beurten: 1 Snoeironde: tussen 1 februari en 15 maart.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
1011								<u>Sierheesters</u> Areaal: 5.830 m2 en 2.375 m randlengte					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft (sier)heesters eventueel met solitaire heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			58,30	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
101120	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen.					
								Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.375,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						9		Leeftijd beplanting: divers					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
101130	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	2.915,00	V		
								Areaal: 5.830 m2					
								Jaarlijks wordt ca. 50% van de totale oppervlakte gesnoeid op aanwijs van de directie.					
		1						Verjongingssnoei jaarlijks.					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks 1/2e deel van de percelen in zijn geheel snoeien					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
1012								<u>Vaste planten en heide</u>					
								Areaal: 887 m2 en 573 m randlengte					
101210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: Vaste planten met siergrassen en solitaire heesters en/of vakken met heide					
								Schoffelen in deze vakken is niet toegestaan.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			8,87	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101220	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen. Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden lengte	m			573,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
101230	514499							Terugzetten vaste planten. Betreft: vaste planten, inclusief siergrassen Terugzetten tot vlak boven maaiveld Uitvoeringsperiode: begin maart Dichtheid: >200st per are Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.	m2	887,00	V		
1013								<u>Hagen</u> Areaal: 1.185 m2 Knipoppervlak totaal: 5.245 m2					
101310	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft lijnhagen en alle blokhagen.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			11,85	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
101320	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	1.667,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
								Plantsoort van de haag: divers. Hoogte haag: tot ca. 1,25 m. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m. 3-zijdig knippen, haag snoeien tot op het oude hout. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten knipoppervlakte: ca. 4.584 m2 Knipoppervlak berekend conform beheersysteem GBI.				
								Te onderhouden lengte: 1667 meter				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 810030				
		2						Verwachte frequentie: 2x per jaar				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.				
101330	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	156,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
								Plantsoort van de haag: divers. Hoogte haag: ca. 1,25 m of meer Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m. 3-zijdig knippen, haag snoeien tot op het oude hout. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten knipoppervlakte: ca. 661 m2 Knipoppervlak berekend conform beheersysteem GBI.				
								Te onderhouden lengte: 156 meter.				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 810030				
		2						Verwachte frequentie: 2x per jaar				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.				
1014								<u>Bos, bosplantsoen en Rhododendrons</u> Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons op en rondom de begraafplaats Areaal: 26.722 m2 en 812 m randlengte.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101430	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft struiken en heesters in bos, bosplantsoen en Rhododendrons, alle randen inclusief vrijzetten obstakels, graven en lege grafakkers.					
								Minimale afstand beplanting tot achterzijde grafsteen: 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			812,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
101440	514430							Dunnen beplanting.	m2	5.345,00	V		
								Betreft het jaarlijks dunnen van 20% van het areaal aan bos, bosplantsoen en rhododendrons.					
								Te snoeien delen op aanwijs van de directie.					
								Uitvoeringsperiode:					
								week 1 tot en met week 12					
								of:					
								week 47 tot en met 52					
								Totale areaal: ca. 26.722 m2					
		9						Betreft: bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
102								**KRUIDACHTINGEN**					
1020								<u>Gazon</u>					
								Areaal inclusief strooivelden.					
								Areaal: 2.672 m2					
								457 m1 langs verharding					
								Graskanten totaal: 860 m1 langs beplanting					
102010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte					
								Inclusief het beheersen van gras rondom obstakels en bomen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			26,72	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
102020	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Langs alle (half)verhardingen. Inclusief graskanten langs het strooiveld.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden lengte	m			457,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
102030	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Langs alle beplantingen inclusief bos en bosplantsoen	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden lengte	m			860,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
1021								<u>Extensief beheerde kruidenvegetaties</u> Areaal: 7.302 m2 Randlengte: 1153 m1					
102110	512503							Maaien gras en kruidachtigen. Betreft gefaseerd maaien waarbij wisselend per maaironde ca. 50% van het areaal blijft staan. Uitzondering: een strook van 0,50 m breed (1153 m1) langs de gehele rand van het areaal wordt bij elke maaironde volledig gemaaid. Deze strook valt nooit binnen het deel dat blijft staan. Totale areaal: 73,02 are Perioden van maaien: 1e ronde: maart 2e ronde: september Inclusief het maaien rondom obstakels. Aantal percelen: conform tekening	are	79,00	V		
		1						Ecologisch beheer					
			4					Kruidachtige vegetatie					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
							6	Vrijgekomen materialen tussen 3 en 5 dagen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
103								**VERHARDINGEN**					
1030								<u>Halfverhardingen</u> Areaal: 5.785 m2					
103010	518299							Slepen halfverhardingen Betreft het slepen van halfverhardingspaden op begraafplaatsen. Uitvoering op aanwijs van directie. Aantal ronden: 3x per jaar. Slepen met net of weidesleep.	are	173,55	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
103020	518899							Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
103021	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week			52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid					
								Betreft halfverhardingen en zandpaden op de begraafplaatsen. Gemiddeld ca. 2 obstakels per are.					
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): dient in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			57,85	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
1031								<u>Elementverhardingen</u> Areaal: 8.715 m2					
103110	518899							Beheersen onkruid op elementverhardingen.	week	52,00	N		
103111	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding.	week			52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid					
								Gemiddeld ca. 2 obstakels per are.					
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient in deze post te zijn inbegrepen.					
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): dient in deze post te zijn inbegrepen.					
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: 102020					
								Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven					
								Verhardingstype: diverse elementenverhardingen					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			87,15	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
104								**GRAFVELDEN**					
1042								<u>Grafvelden onbegroeid</u> Areaal: 9.882 m2					
104210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft grafvelden onbegroeid. ca. 30% onbegroeid excl. graven.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			99,82	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
105								**AFVAL**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1050								Blad en natuurlijk afval					
105010	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval op alle gazons, grasvelden en strooivelden. Bladvalperiode: week 45 t/m 52. tijdens deze periode is het toegestaan dat er meer blad aanwezig is dan kwaliteitsniveau A vereist.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			99,74	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
105020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval in alle typen beplantingen. Voor bos en bosplantsoen geldt alleen de rand van 1,5 meter vanaf de verharding, gazon, grasveld, graven en strooivelden. Bladvalperiode: week 45 t/m 52. tijdens deze periode is het toegestaan dat er meer blad aanwezig is dan kwaliteitsniveau A vereist.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			98,26	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
105030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 45 t/m 52, tijdens deze periode is het toegestaan dat er meer blad aanwezig is dan kwaliteitsniveau A vereist.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			145,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Betreft alle verhardingen op de begraafplaatsen incl. halfverhardingen, elementenverhardingen en gesloten verhardingen.					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
2								**Oude Begraafplaats Nunspeet - Monumentaal** Locatie: Eperweg 22					
20								**Nunspeet Monumentaal.** Algemene beeldkwaliteit: C. Beeldkwaliteit hagen: B					
201								**BEPLANTINGEN**					
2010								Bodembedekkers Areaal: 47 m2, randlengte 20 m.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft bodembedekkende heesters eventueel met solitaire heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,47	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51					
201020	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen. Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			20,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						9		Leeftijd beplanting: divers					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
201030	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	57,00	V		
								Betreft het 1 maal per jaar snoeien van de bodembedekkende heesters.					
		2						Bodembedekkers met opgaande beplanting snoeien bovenzijde en alle zijkanten. inclusief randen tussen verschillende beplantingstypen. Hoogte bovenzijde afstemmen op beplanting en in overleg met directie vaststellen.					
						1		Aantal beurten: 1 Snoeironde: tussen 1 februari en 15 maart.					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
2011								<u>Sierheesters</u> Areaal: 44 m2, randlengte 46 m.					
201110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft (sier)heesters eventueel met solitaire heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,44	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201120	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen.					
								Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			46,00	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						9		Leeftijd beplanting: divers					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
201130	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	44,00	V		
								Areaal: 44 m2					
								Jaarlijks wordt ca. 100% van de totale oppervlakte gesnoeid op aanwijs van de directie.					
		1						Verjongingssnoei jaarlijks.					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks 100% van de percelen in zijn geheel snoeien					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
2013								<u>Hagen</u>					
								Areaal: 140 m2					
								Knipoppervlak: ca. 655 m2					
201310	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft lijnhagen en alle blokhagen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,40	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
201320	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	95,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
								Plantsoort van de haag: divers.				
								Hoogte haag: tot ca. 1,25 m.				
								Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m.				
								3-zijdig knippen, haag snoeien tot op het oude hout.				
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten				
								knipoppervlakte: ca. 261 m2				
								Knipoppervlak berekend conform beheersysteem GBI.				
								Te onderhouden lengte: 95 meter				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 810030				
			2					Verwachte frequentie: 2x per jaar				
				3				Kwaliteitsniveau B				
					4			Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
							1	Termijn van uitvoering: 1 week				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.				
201330	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	93,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
								Plantsoort van de haag: divers.				
								Hoogte haag: ca. 1,25 m en hoger.				
								Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m.				
								3-zijdig knippen, haag snoeien tot op het oude hout.				
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten				
								knipoppervlakte: ca. 394,3 m2				
								Knipoppervlak berekend conform beheersysteem GBI.				
								Te onderhouden lengte: 93 meter				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 810030				
			2					Verwachte frequentie: 2x per jaar				
				3				Kwaliteitsniveau B				
					4			Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
						1		Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
							1	Termijn van uitvoering: 1 week				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.				
2014								<u>Bos, bosplantsoen en Rhododendrons</u>				
								Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons op en rondom de begraafplaats.				
								Areaal: 341 m2 en 30,7 m1 randlengte.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201420	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons, alle randen langs verhardingen en grafakkers inclusief vrijzetten obstakels, graven en lege grafakkers.					
								Minimale afstand beplanting tot achterzijde grafsteen: 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			30,70	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
201440	514430							Dunnen beplanting.	m2	68,20	V		
								Betreft het jaarlijks dunnen van 20% van het areaal aan bos, bosplantsoen en rhododendrons.					
								Te snoeien delen op aanwijs van de directie.					
								Uitvoeringsperiode:					
								week 1 tot en met week 12					
								of:					
								week 47 tot en met 52					
								Totale areaal: ca. 341 m2					
		9						Betreft: bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
202								**KRUIDACHTINGEN**					
2021								<u>Extensief beheerde kruidenvegetaties</u>					
								Areaal: 4.650 m2, maaien randlengte 343 m1.					
202110	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	49,00	V		
								Betreft gefaseerd maaien, waarbij per maaironde wisselend ca. 50% van het areaal blijft staan.					
								Uitzondering: een strook van 0,50 m breed langs de gehele rand van het areaal (randlengte ca. 343 m1) wordt bij elke maaironde volledig gemaaid. Deze strook valt nooit binnen het deel dat blijft staan.					
								Totale areaal: 46,5 are					
								Perioden van maaien:					
								1e ronde: maart					
								2e ronde: september					
								Aantal percelen: conform tekening					
		1						Ecologisch beheer					
			4					Kruidachtige vegetatie					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
							6	Vrijgekomen materialen tussen 3 en 5 dagen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
203								**VERHARDINGEN**					
2030								<u>Halfverhardingen</u>					
								Areaal: 386 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
203010	518299							Slepen halfverhardingen. Betreft het slepen van halfverhardingspaden op begraafplaatsen. Uitvoering op aanwijs van directie. Aantal ronden: 1x per jaar. Slepen met net of weidesleep.	are	3,86	V		
203020	518899							Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
203021	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft halfverhardingen en zandpaden op de begraafplaatsen. Gemiddeld ca. 2 obstakels per are. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): dient te zijn opgenomen in deze bestekspost.	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,86	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
204								**AFVAL**					
2040								<u>Blad en natuurlijk afval</u>					
204010	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 45 t/m 52	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,86	I
			4					Kwaliteitsniveau C					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Betreft alle verhardingen op de begraafplaatsen incl. halfverhardingen, elementenverhardingen en gesloten verhardingen.					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats Eperweg 51.					
3								**Begraafplaats Nunspeet Oost - Bosbegraafplaats**					
30								**Nunspeet-Bosbegraafplaats** Locatie: Eperweg 51 Algemene beeldkwaliteit: B					
301								**BEPLANTINGEN**					
3010								<u>Bodembedekkers</u> Areaal: 4.049 m2 en 1.917 m randlengte					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft bodembedekkende heesters eventueel met solitaire heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			40,49	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
301020	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen. Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			1.917,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						9		Leeftijd beplanting: divers					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
301030	514428							Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	5.007,50	V		
								Betreft het 1 maal per jaar snoeien van de bodembedekkende heesters.					
		2						Bodembedekkers met opgaande beplanting snoeien bovenzijde en alle zijkanten. inclusief randen tussen verschillende beplantingstypen. Hoogte bovenzijde afstemmen op beplanting en in overleg met directie vaststellen.					
						1		Aantal beurten: 1 per jaar. Snoeironde: tussen 1 februari en 15 maart					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
3011								<u>Sierheesters</u> Areaal: 3.986 m2 en 2.472 m randlengte.					
301110	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft (sier)heesters eventueel met solitaire heesters.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			39,86	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301120	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen.					
								Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			2.472,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						9		Leeftijd beplanting: divers					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
301130	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	1.993,00	V		
								Areaal: 3.986 m2					
								Jaarlijks wordt ca. 50% van de totale oppervlakte gesnoeid op aanwijs van de directie.					
		1						Verjongingssnoei jaarlijks.					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks 1/2e deel van de percelen in zijn geheel snoeien					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
3012								<u>Vaste planten en heide</u>					
								Areaal: 213 m2 en 61 m randlengte					
301210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft: Vaste planten met siergrassen en solitaire heesters en/of vakken met heide					
								Schoffelen in deze vakken is niet toegestaan.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,13	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
301220	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen.					
								Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			61,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301230	514499							Terugzetten vaste planten. Betreft: vaste planten, inclusief siergrassen Terugzetten tot vlak boven maaiveld Uitvoeringsperiode: begin maart Dichtheid: >200st per are Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.	m2	213,00	V		
3013								<u>Hagen</u> Areaal: 264 m2 Knipoppervlak: 769 m2					
301310	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft lijnhagen en alle blokhagen.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,64	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
301320	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers. Hoogte haag: tot ca. 1,25 m. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m. 3-zijdig knippen, haag snoeien tot op het oude hout. De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Knipoppervlakte: ca. 769 m2. Knipoppervlak berekend conform beheersysteem GBI. Te onderhouden lengte: 280 meter Inspectie volgens bestekspostnummer 810030	m	280,00	V		
		2						Verwachte frequentie: 2x per jaar					
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal					
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A					
						1		Termijn van uitvoering: 1 week					
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
3014								<u>Bos, bosplantsoen en Rhododendrons</u> Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons op en rondom de begraafplaats Areaal: 24.635 m2 Randlengte: 579 m1.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301420	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons, alle randen inclusief vrijzetten obstakels, graven en lege grafakkers.					
								Minimale afstand beplanting tot achterzijde grafsteen: 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			579,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
301430	514430							Dunnen beplanting.	m2	4.927,00	V		
								Betreft het jaarlijks dunnen van 20% van het areaal aan bos, bosplantsoen en rhododendrons.					
								Te snoeien delen op aanwijs van de directie.					
								Uitvoeringsperiode:					
								week 1 tot en met week 12					
								of:					
								week 47 tot en met 52					
								Totale areaal: ca. 24.635 m2					
		9						Betreft: bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
302								**KRUIDACHTIGEN**					
3021								<u>Extensief beheerde kruidenvegetaties</u>					
								Areaal: 1.677 m2 en 765 m1 randlengte					
302110	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	21,00	V		
								Betreft gefaseerd maaien waarbij wisselend per maaironde ca. 50% van het areaal blijft staan.					
								Uitzondering: een strook van 0,50 m breed langs de gehele rand van het areaal (randlengte ca. 765 m1) wordt bij elke maaironde volledig gemaaid. Deze strook valt nooit binnen het deel dat blijft staan.					
								Totale areaal: 16,77 are					
								Perioden van maaien:					
								1e ronde: maart					
								2e ronde: september					
								Aantal percelen: conform tekening					
		1						Ecologisch beheer					
			4					Kruidachtige vegetatie					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						2		Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
							6	Vrijgekomen materialen tussen 3 en 5 dagen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
303								**VERHARDINGEN**					
3030								<u>Halfverhardingen</u>					
								Areaal: 7.250 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
303010	518299							Slepen halfverhardingen. Betreft het slepen van halfverhardingspaden op begraafplaatsen. Uitvoering op aanwijs van directie. Aantal ronden: 2x per jaar. Slepen met net of weidesleep.	are	145,00	V		
303020	518899							Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
303021	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft halfverhardingen en zandpaden op de begraafplaatsen. Gemiddeld ca. 2 obstakels per are. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): dient in de post te zijn inbegrepen	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			72,50	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
3031								Elementverhardingen Areaal: 789 m2					
303110	518899							Beheersen onkruid op elementverhardingen.	week	52,00	N		
303111	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient in deze post te zijn inbegrepen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): dient in deze post te zijn inbegrepen. Beheersen overgroei van gras bij verharding: niet van toepassing. De rand langs de verharding wordt beheerd als maaistrook volgens bestekspost 302110. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: diverse elementenverhardingen	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			7,89	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
304								**GRAFVELDEN**					
3042								Grafvelden onbegroeid Areaal: 13.084 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
304210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Betreft grafvelden onbegroeid. ca. 30% onbegroeid excl. graven.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			130,84	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
305								**AFVAL**					
3050								<u>Blad en natuurlijk afval</u>					
305010	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval					
								Betreft beheersen natuurlijk afval op alle gazons, grasvelden en strooivelden.					
								Bladvalperiode: week 45 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			16,77	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
305020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval					
								Betreft beheersen natuurlijk afval in alle typen beplantingen. Voor bos en bosplantsoen geldt alleen de rand van 1,5 meter vanaf de verharding, gazon, grasveld, graven en strooivelden					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			93,81	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
305030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding					
								Bladvalperiode: week 45 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			80,39	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Betreft alle verhardingen op de begraafplaatsen incl. halfverhardingen, elementenverhardingen en gesloten verhardingen.					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
4								**Begraafplaats Elspeet**					
40								**Elspeet grafkamer begraafplaats.** Onderhoud op A-kwaliteit.					
401								**BEPLANTINGEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4011								<u>Sierheesters</u> Areaal: 1.210 m2 en 945 m randlengte					
401110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft (sier)heesters eventueel met solitaire heesters.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			12,10	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
401120	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen. Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden lengte	m			945,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
						9		Leeftijd beplanting: divers					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
401130	514424							Snoeien sierplantsoen. Areaal: 1.210 m2 Jaarlijks wordt 100% van de totale oppervlakte gesnoeid op aanwijs van de directie.	m2	1.210,00	V		
		1						Verjongingssnoei jaarlijks.					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: jaarlijks 100% van de percelen in zijn geheel snoeien					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
4012								<u>Vaste planten en heide</u> Areaal: 1.001 m2 en 134 m randlengte					
401210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Vaste planten met siergrassen en solitaire heesters en/of vakken met heide Schoffelen in deze vakken is niet toegestaan.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,01	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
401220	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Betreft beheersen overgroei randen langs gazon, graven, kale grafakkers en verhardingen. Afstand beplanting tot de achterzijde grafsteen: Ten minste 35 cm.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden lengte	m			134,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
401230	514499							Terugzetten vaste planten. Betreft: vaste planten, inclusief siergrassen Terugzetten tot vlak boven maaiveld Uitvoeringsperiode: begin maart Dichtheid: >200st per are Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.	m2	1.001,00	V		
4013								<u>Hagen</u> Areaal: 467 m2 Knipoppervlak: 1.946 m2					
401310	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft lijnhagen en alle blokhagen.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,67	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
401320	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	597,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
								Plantsoort van de haag: divers.				
								Hoogte haag: tot ca. 1,25 m.				
								Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m.				
								3-zijdig knippen, haag snoeien tot op het oude hout.				
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten				
								Knipoppervlakte: ca. 1.641 m2				
								Berekend conform beheersysteem GBI.				
								Te onderhouden lengte: 597 meter				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 810030				
		2						Verwachte frequentie: 2x per jaar				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.				
401330	514848							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	m	72,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen				
								Plantsoort van de haag: divers.				
								Hoogte haag: ca. 1,25 m en hoger.				
								Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m.				
								3-zijdig knippen, haag snoeien tot op het oude hout.				
								De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten				
								knipoppervlakte: ca. 305 m2				
								Knipoppervlak berekend conform beheersysteem GBI.				
								Te onderhouden lengte: 72 meter				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 810030				
		2						Verwachte frequentie: 2x per jaar				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: A				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
							9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.				
4014								<u>Bos, bosplantsoen en Rhododendrons</u>				
								Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons op en rondom de begraafplaats				
								Areaal: 4.380 m2, randlengte 592 m1				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
401420	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons, alle randen inclusief vrijzetten obstakels, graven en lege grafakkers. Minimale afstand beplanting tot achterzijde grafsteen: 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			592,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
401430	514430							Dunnen beplanting.	m2	876,00	V		
								Betreft het jaarlijks dunnen van 20% van het areaal aan bos, bosplantsoen en rhododendrons. Te snoeien delen op aanwijs van de directie. Uitvoeringsperiode: week 1 tot en met week 12 of: week 47 tot en met 52 Totale areaal: ca. 4.380 m2					
		9						Betreft: bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
402								**KRUIDACHTINGEN**					
4020								<u>Gazon</u> Areaal: 1.759 m2 Graskanten harde randen 755 m1 Graskanten zachte randen 332 m1					
402010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte Inclusief maaien rondom obstakels.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			17,59	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
								Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
402020	512816							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding					
								Langs alle (half)verhardingen. Inclusief graskanten langs het strooiveld.					
		1						Te onderhouden lengte	m			755,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
402030	512815							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting					
								Langs alle beplantingen inclusief bos en bosplantsoen					
		1						Te onderhouden lengte	m			332,00	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							9	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
4021								<u>Extensief beheerde kruidenvegetaties</u>					
								Areaal: 59 m2					
								Randlengte ca 30 m1					
402110	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	0,70	V		
								Betreft gefaseerd maaien waarbij wisselend per maaironde ca. 50% van het areaal blijft staan.					
								Uitzondering: een strook van 0,50 m breed (ca 30 m1) langs de gehele rand van het areaal wordt bij elke maaironde volledig gemaaid. Deze strook valt nooit binnen het deel dat blijft staan.					
								Totale areaal: 0,59 are					
								Perioden van maaien:					
								1e ronde: maart					
								2e ronde: september					
								Aantal percelen: conform tekening					
		1						Ecologisch beheer					
			4					Kruidachtige vegetatie					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
							6	Vrijgekomen materialen tussen 3 en 5 dagen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
403								**VERHARDINGEN**					
4030								<u>Halfverhardingen</u>					
								Areaal: 3.782 m2					
403010	518299							Slepen halfverhardingen	are	113,46	V		
								Betreft het slepen van halfverhardingspaden op begraafplaatsen.					
								Uitvoering op aanwijs van directie.					
								Aantal ronden: 3x per jaar.					
								Slepen met net of weidesleep.					
403020	518899							Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
403021	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft halfverhardingen en zandpaden op de begraafplaatsen. Gemiddeld ca. 2 obstakels per are. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): Dient bij deze post te zijn inbegrepen	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			37,82	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
4031								<u>Elementverhardingen</u> Areaal: 1.014 m2					
403110	518899							Beheersen onkruid op elementverhardingen.	week	52,00	N		
403111	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): dient in deze post te zijn inbegrepen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): dient in deze post te zijn inbegrepen. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 402020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven Verhardingstype: diverse elementenverhardingen	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,14	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
404								**GRAFVELDEN**					
4042								<u>Grafvelden onbegroeid</u> Areaal: 5.003 m2					
404210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft grafvelden onbegroeid. ca. 30% onbegroeid excl. graven.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			50,03	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
405								**AFVAL**					
4050								<u>Blad en natuurlijk afval</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
405010	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval op alle gazons, grasvelden en strooivelden. Bladvalperiode: week 45 t/m 52, tijdens deze periode is het toegestaan dat er meer blad aanwezig is dan kwaliteitsniveau A vereist.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,18	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
405020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Betreft beheersen natuurlijk afval in alle typen beplantingen. Voor bos en bosplantsoen geldt alleen de rand van 1,5 meter vanaf de verharding, gazon, grasveld, graven en strooivelden Bladvalperiode: week 45 t/m 52. tijdens deze periode is het toegestaan dat er meer blad aanwezig is dan kwaliteitsniveau A vereist.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			35,66	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
405030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Bladvalperiode: week 45 t/m 52, tijdens deze periode is het toegestaan dat er meer blad aanwezig is dan kwaliteitsniveau A vereist.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			47,96	I
			2					Kwaliteitsniveau A					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Betreft alle verhardingen op de begraafplaatsen incl. halfverhardingen, elementenverhardingen en gesloten verhardingen.					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
41								**Elspeet Heide begraafplaats.** Onderhoud op B-kwaliteit.					
411								**BEPLANTINGEN**					
4111								<u>Sierheesters</u> Areaal: 62 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411110	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft (sier)heesters eventueel met solitaire heesters.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,62	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
411130	514424							Snoeien sierplantsoen. Areaal: 62 m2 1x per 2 jaar wordt 100% van de totale oppervlakte gesnoeid op aanwijs van de directie.	m2	31,00	V		
		1						Verjongingssnoei jaarlijks.					
			2					Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters					
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
					1			Snoeiregiem: 1x per 2 jaar 100% van de percelen in zijn geheel snoeien					
						1		In beplantingsvak					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
4112								<u>Vaste planten en heide</u> Areaal: 1.969 m2					
411210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: Vaste planten met siergrassen en solitaire heesters en/of vakken met heide Schoffelen in deze vakken is niet toegestaan.	week	52,00	N		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			19,69	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
411230	514499							Terugzetten vaste planten. Betreft: vaste planten, inclusief siergrassen. Terugzetten tot vlak boven maaiveld Uitvoeringsperiode: begin maart Dichtheid: >200st per are Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.	m2	1.969,00	V		
4114								<u>Bos, bosplantsoen en Rhododendrons</u> Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons op en rondom de begraafplaats Areaal: 717 m2, randlengte 281 m.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411420	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras					
								Betreft bos, bosplantsoen en Rhododendrons, alle randen inclusief vrijzetten obstakels, graven en lege grafakkers.					
								Minimale afstand beplanting tot achterzijde grafsteen: 35 cm.					
		1						Te onderhouden lengte	m			281,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					1			Grondsoort: zand					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
411430	514430							Dunnen beplanting.	m2	143,40	V		
								Betreft het jaarlijks dunnen van 20% van het areaal aan bos, bosplantsoen en rhododendrons.					
								Te snoeien delen op aanwijs van de directie.					
								Uitvoeringsperiode:					
								week 1 tot en met week 12					
								of:					
								week 47 tot en met 52					
								Totale areaal: ca. 717 m2					
		9						Betreft: bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
				4				Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer					
					5			Dunnen door 25 % van de beplanting weg te nemen					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
412								**KRUIDACHTINGEN**					
4121								<u>Extensief beheerde kruidenvegetaties</u>					
								Areaal: 5.942 m2					
								Randlengte; 1096 m1					
412110	512503							Maaien gras en kruidachtigen.	are	65,00	V		
								Betreft gefaseerd maaien waarbij wisselend per maaironde ca. 50% van het areaal blijft staan.					
								Uitzondering: een strook van 0,50 m breed (1096 m1) langs de gehele rand van het areaal wordt bij elke maaironde volledig gemaaid. Deze strook valt nooit binnen het deel dat blijft staan.					
								Totale areaal: 59,42 are					
								Perioden van maaien:					
								1e ronde: maart					
								2e ronde: september					
								Aantal percelen: conform tekening					
		1						Ecologisch beheer					
			4					Kruidachtige vegetatie					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Aantal maaibeurten: 2 per jaar					
							6	Vrijgekomen materialen tussen 3 en 5 dagen verzamelen en vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
413								**VERHARDINGEN**					
4130								<u>Halfverhardingen</u>					
								Areaal: 1.312 m2					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
413010	518299							Slepen halfverhardingen Betreft het slepen van halfverhardingspaden op begraafplaatsen. Uitvoering op aanwijs van directie. Aantal ronden: 3x per jaar. Slepen met net of weidesleep.	are	39,36	V		
413020	518899							Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
413021	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week			52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid					
								Betreft halfverhardingen en zandpaden op de begraafplaatsen. Gemiddeld ca. 2 obstakels per are.					
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer (s): dient in deze post te zijn inbegrepen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,12	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					6			Gebiedstype: begraafplaatsen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats					
414								**AFVAL**					
4140								<u>Blad en natuurlijk afval</u>					
414010	511806							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval					
								Betreft beheersen natuurlijk afval op alle gazons, grasvelden en strooivelden. Bladvalperiode: week 45 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			59,42	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
414020	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval					
								Betreft beheersen natuurlijk afval in alle typen beplantingen. Voor bos en bosplantsoen geldt alleen de rand van 1,5 meter vanaf de verharding, gazon, grasveld, graven en strooivelden					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			24,53	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
414030	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N		
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding					
								Bladvalperiode: week 45 t/m 52					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			13,12	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					9			Betreft alle verhardingen op de begraafplaatsen incl. halfverhardingen, elementenverhardingen en gesloten verhardingen.					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar het depot op de begraafplaats.					
8								**Algemene werkzaamheden**					
81								**Werknemers en materieel** (Eventuele) reistijd, brandstof, smeermiddelen en overige bijkomende kosten dienen in de eenheidsprijzen verrekend te zijn opgenomen.					
8100								<u>Inzetten werknemers en materieel</u>					
810010	100501							Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V		
								Betreft: inzetten werkploeg groen					
								Inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen, handgereedschap en klein motorgereedschap, o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag, e.d.					
								Tarief per uur					
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden					
				1				Werknemers: 1 zelfstandig hovenier met 2 werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.					
810020	100501							Inzetten van werknemer.	uur	16,00	V		
								Betreft: inzetten vakbekwaam hovenier					
								Inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen, handgereedschap en klein motorgereedschap, o.a. bladblazer, bosmaaier, motorzaag, e.d.					
								Tarief per uur					
								Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden					
				1				Werknemers: 1 vakbekwaam hovenier					
810030	100201							Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	week	52,00	N		
								Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben.					
		1						Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). 101320, 101330 201320, 201330, 301320, 401320 en 401330.					
			4					Frequentie: ten minste 1 keer per kwartaal					
				3				Moment van inspectie ter keuze van de aannemer					
83								**Flora en fauna** De kosten voor het opstellen van het ecologisch werkprotocol en het uitvoeren van de maatregelen daaruit worden door de inschrijver als totaalbedrag opgenomen in de posten 830010 en 830020.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
830010	640099							Opstellen ecologisch werkprotocol Betreft; het opstellen van een ecologisch werkprotocol conform de gedragscode Soortbescherming gemeenten 2025, voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	EUR		N	
830020	640099							Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de uitvoering n.a.v. het werkprotocol conform de gedragscode Soortbescherming gemeenten 2025	EUR		N	
9								**Staartposten**				
95								**Stelposten**				
951010	100301							Stelpost Diverse leveranties en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V	
								Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1						Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden in het kader van winterwerk				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

07 De meest recente "Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025" uitgegeven door Stadswerk is van toepassing op deze overeenkomst.

08 Ten aanzien van het planten van bomen en de taxaties van bomen in geval van schade is het Handboek Bomen 2026 van toepassing. Het Handboek Bomen 2026 is tegen betaling te verkrijgen via het Norminstituut Bomen.

01 01 09 Verrekening van afwijkingen hoeveelheden resultaatsverplichting

01 In afwijking op paragraaf 39 van de UAV 2012 en het bepaalde in artikel 01.01.09 lid 01 van de Standaard kan de verrekenprijs niet herzien worden bij afwijking in de hoeveelheid resultaatsverplichting van meer dan 10%.

02 In afwijking op paragraaf 35 van de UAV 2012 en het bepaalde in 01.01.09 lid 02 van de Standaard heeft de aannemer bij minderwerk geen recht op een bedrag gelijk aan 10% van het minderwerk.

01 01 14 ALGEMENE BOETEREGELING

01 Indien de aannemer binnen deze overeenkomst de opgedragen zaken van de directie UAV volgens het bepaalde in paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 niet nakomt of de hierin gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
Bij niet nakomen en waardoor uitvoering door een derden partij noodzakelijk is, zullen de kosten van deze derden partij als korting worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 Deze algemene boeteregeling is van toepassing als niet elders in het bestek een specifieke boeteregeling of kortingsbedrag is vermeld.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 03 Raw-bestek: verrekenprijzen voor afwijking van verrekenbare hoeveelheden

04 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden voor dezelfde prijs per eenheid als het overige areaal. Aanpassing van de inschrijf bedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijf bedragen in de inschrijvingsstaat.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

01 Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groep niet van toepassing. Dit geldt ook voor de verlengingsjaren.

02 De prijzen per eenheid worden jaarlijks geïndexeerd, uitsluitend in geval van verlenging van de overeenkomst. Indexatie vindt plaats op 1 januari van elk nieuw contractjaar, vooraf voor het komende contractjaar; er wordt niet achteraf over een contractjaar geïndexeerd. Hierbij wordt gerekend met het CBS-prijsindexcijfer landschapsverzorging (code 813). De indexeringsmomenten zijn: 1 januari 2028 (index september 2026 en september 2027), 1 januari 2029 (index september 2027 en september 2028), 1 januari 2030 (index september 2028 en september 2029) en 1 januari 2031 (index september 2029 en september 2030).

03 Het indexeringspercentage wordt bepaald volgens de formule: indexeringspercentage = (Bx - B0) / B0 x 100%, waarin B0 het indexcijfer is van september van het jaar voorafgaand aan het vorige contractjaar en Bx het indexcijfer van september van het vorige contractjaar. Voorbeeld voor de indexering per 1 januari 2028: B0 = index september 2026 = 242,6; Bx = index september 2027 = 212,2; indexeringspercentage = (212,2 - 242,6) / 242,6 x 100% = -12,5%. Alle prijzen per eenheid worden met het berekende percentage verhoogd of verlaagd en staan daarna vast voor het betreffende contractjaar.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

HFD PAR ART LID

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Per declaratie moet eventueel meer- en/of minderwerk apart worden vermeld.

05 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie.

06 Facturen dienen te allen tijde te zijn voorzien van een van de volgende kenmerken:
- Opdrachtnummer of VPL-nummer (wordt na aanbesteding aan aannemer kenbaar gemaakt);
- Besteksnummer;
- Naam van de afdeling;
- Contactpersoon van de opdrachtgever;

Facturen die niet voldoen aan de kenmerken worden niet in behandeling genomen.

07 Facturen kunnen (na akkoord volgens lid 05 van dit artikel) digitaal worden ingestuurd aan: crediteuren@nunspeet.nl met de routecode zoals vermeld in de opdrachtbrief.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden gemaakt.
Werkzaamheden:
- onderhoudswerkzaamheden gemeente Nunspeet
- diensten en ceremonies op de begraafplaatsen
- civiele werkzaamheden door een nader aan te wijzen civielbedrijf.
- groenonderhoud aan graven niet in beheer in dit bestek.
- boomonderhoud op de begraafplaatsen.
- het delven en ruimen van graven.

De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met bovengenoemde werkzaamheden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 09 PLANNING

01 Voor het niet halen van de planning geldt de korting zoals bepaald in deel 1, artikel 05 van dit bestek.

01 13 11 Werktijden

01 De aannemer dient de werkzaamheden uit te voeren op werkdagen. Deze zijn vastgesteld op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot en met 16:30.

02 Indien de aannemer werk wenst uit te voeren buiten de lid 01 genoemde tijden en/of dagen verzoekt hij dit schriftelijk tenminste 2 werkdagen van te voren bij de directie.

03 Op de volgende vastgestelde feestdagen mag geen werk worden uitgevoerd:
- Nieuwjaarsdag
- Goede vrijdag
- 1e en 2e Paasdag
- Koningsdag
- Bevrijdingsdag (5 mei)
- Hemelvaartsdag
- 1e en 2e Pinksterdag
- 1e en 2e Kerstdag
- Oudjaarsdag

04 Het is de aannemer niet toegestaan tijdens een begrafenis / herdenking vanaf anderhalf uur voor- tot anderhalf uur na afloop van een begrafenis / herdenking werkzaamheden uit te voeren op of rondom de begraafplaats. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het informeren en achterhalen wanneer er diensten zijn.
Gemiddeld is er per begraafplaats 1 uitvaart per week.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Vrijgekomen materialen zoals maaisel en/of snoeiafval, moet worden afgevoerd naar het depot op de desbetreffende begraafplaats. Behalve bij de Oude begraafplaats aan de Eperweg, deze heeft geen depot. De vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar het depot op de begraafplaats Oost (Eperweg 51) of naar de gemeentewerf.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

06 Behalve t.p.v. rijwegverharding, mag onder de kroon van bomen geen transport plaatsvinden. Evenmin mogen er materialen worden opgeslagen en keten geplaatst.

07 Ten behoeve van grondwerken onder de kroon van bomen dient de uitvoeringswijze van de aannemer eerst ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

08 Met inachtneming van het gestelde in de leden 06 en 07 mogen na goedkeuring van de directie gazons gebruikt worden ten behoeve van keten en opslag. Gazons na gebruik herstellen in oorspronkelijke staat. De kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard 2025 wordt voor de schadeberekening aan bomen en groeiplaatsen de richtlijnen uit het Handboek Bomen 2026 van toepassing verklaard.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Door opdrachtnemer dient voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een plan van aanpak op te stellen als bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard 2025

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden. De aannemer dient rekening te houden met een bouwvergadering elke 4 weken.
- De bouwvergaderingen vinden plaats op locatie van de gemeente.
- De gemeente organiseert de bouwvergaderingen
- De opdrachtgever stelt het verslag op van de bouwvergadering, en verstuurt deze binnen 5 werkdagen voor akkoord naar de aannemer. De aannemer geeft binnen 5 werkdagen een schriftelijke reactie op het bouwverslag.

02 In afwijking op de UAV is de aannemer niet verplicht weekrapporten in te dienen indien de uitgevoerde werkzaamheden realtime inzichtelijk zijn op een digitaal platform.

01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN

01 25 02 EISEN PERSONEEL

01 Iedere voorman of gelijkwaardige functionaris dient op de werkplek aanwezig te zijn en heeft zicht op de medewerkers die onder zijn verantwoording vallen.

02 Iedere zelfstandig in te zetten werknemer moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.

03 Aansturend personeel, waaronder de voorman als bedoeld in lid 05 van dit artikel, beschikt over een afgeronde MBO-opleiding op ten minste niveau 3 in de richting groen of een gelijkwaardige opleiding, of behaalt deze binnen twee jaar na aanvang van de werkzaamheden. In dat laatste geval toont de aannemer bij aanvang aan dat de betreffende medewerker voor deze opleiding is ingeschreven. Is de opleiding na twee jaar niet behaald, dan zet de aannemer per direct een medewerker in die wel aan deze eis voldoet.

04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de opdrachtnemer dient in bezit te zijn over een geldig certificaat VOL-VCA. Alle andere op het werk aanwezige werknemers dienen minimaal in het bezit ze zijn van een geldig VCA-Basis certificaat.

05 De aannemer zet voor deze opdracht een vaste voorman in, die verantwoordelijk is voor de operationele aansturing en begeleiding van de medewerkers op het werk, waaronder de doelgroepmedewerkers als bedoeld in paragraaf 01.26. De voorman beschikt over minimaal twee jaar aantoonbare ervaring in het operationeel begeleiden van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen een groen-, beheer-, onderhouds- of vergelijkbare uitvoeringsomgeving.

06 De aannemer toont de ervaring en opleiding van de voorman uiterlijk 10 werkdagen na de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden aan met een cv, ten minste een referentie en een kopie van het diploma of het bewijs van

inschrijving. Bij vervanging van de voorman meldt de aannemer dit vooraf aan de directie en toont hij aan dat de vervanger voldoet aan lid 03 en lid 05 van dit artikel.

01 25 04 EISEN PERSONEEL INZET NATUURBESCHERMING BINNEN DE OMGEVINGSWET

01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van natuurbescherming binnen de Omgevingswet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 1, alle uitvoerend personeel ingezet op dit bestek.
- Niveau 3, alle leidinggevend personeel ingezet op dit bestek.

02 De certificaten zoals genoemd in lid 01 van dit artikel dienen te voldoen aan de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 en erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk, of hieraan gelijkwaardig te zijn.

01 25 05 RECHTEN OPDRACHTGEVER M.B.T. PERSONEEL

01 Opdrachtgever heeft het recht in het veld werknemers en inhuurkrachten van opdrachtnemer te controleren op de gestelde eisen benoemd in de artikelen 01.25.02, 01.25.04 en 01.26.03 van dit bestek.

02 Indien opdrachtgever constateert dat aannemer niet voldoet aan de bepalingen uit artikel 01.25.02 van dit bestek heeft zij het recht om de werknemers danwel werkploeg direct van het werk te sturen. Dit zonder dat aannemer recht heeft op enige vergoeding voor verloren tijd of opgelopen achterstanden in het werk.

03 Indien aannemer bij controle niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.25.04 van dit bestek heeft aannemer 24 uur de tijd om aan te tonen dat de werknemer de gevraagde certificaten m.b.t. de Omgevingswet heeft behaald.

04 De directie zal bij opdracht bekend maken wie vanuit de opdrachtgever gerechtigd is om de controles zoals genoemd in lid 01 en 02 van dit artikel uit te voeren.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 02 Doelgroep

01 Tot de doelgroep worden gerekend medewerkers die behoren tot de doelgroep Participatiewet, Beschut Werk, Wsw, Wajong of Banenafspraak (opgenomen in het Doelgroepenregister van het UWV), of tot een vergelijkbare doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt.

02 Of een medewerker tot een vergelijkbare doelgroep behoort, beoordeelt de directie vooraf op verzoek van de aannemer.

03 De aannemer toont voor iedere doelgroepmedewerker aan dat deze tot de doelgroep behoort, door middel van een indicatie, beschikking of verklaring van UWV of gemeente. De aannemer verstrekt hierbij niet meer persoonsgegevens dan voor dit bewijs nodig is.

01 26 03 Inzet doelgroepmedewerkers

01 De aannemer waarborgt dat op ieder moment gedurende de contractduur ten minste 60% van de voor de uitvoering van deze opdracht ingezette personele capaciteit bestaat uit doelgroepmedewerkers als bedoeld in artikel 01.26.02.

02 Onder personele capaciteit wordt verstaan: het totaal aantal gewerkte uren op dit werk van alle uitvoerende medewerkers van de aannemer en zijn onderaannemers, inclusief de voorman.

03 Het percentage wordt per kalenderweek bepaald en dient in iedere week te worden gerealiseerd. Het percentage mag niet worden berekend als gemiddelde over een langere periode.

04 De doelgroepmedewerkers worden aantoonbaar ingezet bij de uitvoering van de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van deze opdracht. Inzet bij andere opdrachten telt niet mee.

05 De inzet van doelgroepmedewerkers volgens dit artikel geldt als volledige invulling van de social-returnverplichting binnen deze opdracht.

06 Wordt het percentage in een week niet gerealiseerd als gevolg van ziekte of onvoorziene uitval van doelgroepmedewerkers, dan meldt de aannemer dit binnen 1 werkdag aan de directie, met de maatregelen die hij neemt. Herstelt de aannemer de inzet binnen 2 kalenderweken na de melding, dan wordt voor die weken geen korting opgelegd als bedoeld in artikel 01.26.05.

01 26 04 REGISTRATIE EN VERANTWOORDING

01 De aannemer houdt per kalenderweek een urenregistratie bij van alle op dit werk ingezette medewerkers, waarin per medewerker is aangegeven of deze tot de doelgroep behoort.

02 De aannemer levert de weekoverzichten elke 4 weken aan de directie, uiterlijk bij de bouwvergadering.

03 De directie is gerechtigd de inzet in het veld te controleren, overeenkomstig artikel 01.25.05.

01 26 05 KORTING

01 Voor iedere kalenderweek waarin het percentage van artikel 01.26.03 lid 01 niet is gerealiseerd, wordt een korting toegepast van EUR 250. Indien gedurende twee achtereenvolgende weken niet wordt voldaan aan het vereiste percentage en opdrachtnemer geen aantoonbare herstelmaatregelen heeft getroffen, verbeurt opdrachtnemer een korting van € 250 per kalenderweek waarin de tekortkoming voortduurt.

Herstelregeling:

Indien het vereiste percentage als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, beëindiging van het dienstverband of andere

aantoonbare omstandigheden tijdelijk niet wordt gerealiseerd, krijgt opdrachtnemer een herstelttermijn van vier weken om het vereiste percentage alsnog te behalen alvorens een eventuele contractuele korting wordt toegepast.

Onder tijdelijke omstandigheden wordt mede verstaan ziekte, verlof, arbeidsongeschiktheid en uitdiensttreding van medewerkers behorend tot de doelgroep.

Uren vakbekwaam hovenier:

Voor de berekening van het vereiste percentage van 60% worden de uren van de vakbekwaam hovenier meegeteld in het totaal aantal ingezette uren. Deze uren worden echter niet aangemerkt als uren van medewerkers behorend tot de doelgroep.

Rekenvoorbeeld:

Bij een totale inzet van 100 uur per week dient minimaal 60 uur te worden ingevuld door medewerkers uit de doelgroep. De uren van de vakbekwaam hovenier tellen mee voor het totaal aantal ingezette uren, maar niet als doelgroepuren. Daarmee resteert maximaal 40 uur voor de vakbekwaam hovenier en overige niet-doelgroepmedewerkers.

02 Het niet tijdig aanleveren van de weekoverzichten van artikel 01.26.04 wordt gelijkgesteld aan het niet realiseren van het percentage over de betreffende weken.

01 27 EISEN DUURZAAMHEID MATERIEEL

01 27 01 EISEN DUURZAAMHEID VOERTUIGEN

01 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht tot 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan emissieklasse Euro 6.

02 Alle in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg die de aannemer op het werk inzet dienen minimaal te voldoen aan minimaal emissieklasse Euro 6.

03 Alle in te zetten mobiele dieselwerktuigen met een variabel toerental moeten minimaal voldoen aan de volgende fasenormen volgens richtlijn 2004/26/EG en 2005/13/EC:
- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm III-B
- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B of hoger

04 De aannemer is verplicht alle voertuigen op het project te tanken met de duurzame brandstof HVO 100.

05 De aannemer mag afwijken van de eis in lid 04 indien het voertuig een van onderstaande brandstoffen verbruikt:
- Aardgas;
- Groengas;
- Groene stroom (elektrisch voertuig);
- GTL (Gas To Liquid);
- Waterstof;
- Biobrandstoffen conform NTA 8080;
- Biodiesel uit restproducten;
- Een ander aantoonbaar milieuvriendelijk alternatief;

06 Bovenstaande eisen zijn ook van toepassing op voertuigen van eventuele onderaannemers van de aannemer.

07 Indien de aannemer een voertuig/materieelstuk inzet die een brandstoftype gebruikt genoemd in lid 04 van dit artikel overhandigt de aannemer 10 werkdagen voor inzet bewijs dat de machine/brandstof daadwerkelijk aanwezig is op het werk.

08 Als de aannemer gebruik maakt van de regeling zoals genoemd in lid 05 van dit artikel is hij verplicht elke 4 weken een overzicht aan te leveren van het verbruik van de brandstof per ingezet voertuig/materieelstuk.

09 De opdrachtgever is gemachtigd om steekproefsgewijs te allen tijden uit alle op het werk aanwezige voertuigen een brandstofmonster te nemen voor onderzoek.

01 27 02 EISEN DUURZAAMHEID GEREEDSCHAPPEN

01 Het toegepaste handgereedschap dient volledig elektrisch aangedreven te zijn. Het is niet toegestaan gebruik te maken van handgereedschap voorzien van een brandstofmotor.
Uitzondering hierop is de inzet van handgereedschap tijdens de bladcampagne, maar mocht er tijdens de contractperiode alsnog bladblazers op de markt komen die wel aan de zwaardere eisen tbv. bladblazen tijdens de bladvalperiode voldoen kan de OG dit alsnog verplichten in te zetten.

02 Indien de aannemer de verplichtingen zoals genoemd in lid 01 van dit artikel niet nakomt wordt hem per constatering van een overtreding een korting van € 250,00 per geval opgelegd. Deze korting wordt verrekend in de eerstvolgende termijn.

01 28 SCHADES

01 28 02 MELDEN VAN SCHADES

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 van de Standaard dienen alle schades direct gemeld te worden aan de

directie, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.

02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.

03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van: - honderd euro (€ 100,--) per m2 beschadigde verharding; - honderd euro (€ 100,--) per beschadigd object. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid 5 van dit artikel.

04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3 van dit artikel.

05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 29 Werken op begraafplaatsen

01 29 01 Grafmonumenten

01 Grafmonumenten mogen door de werkzaamheden niet bevuild of beschadigd worden. Dit geldt vooral tijdens werkzaamheden met bladblazers rondom de grafmonumenten. Mochten er desondanks bevuilingen optreden, dan worden deze direct opgelost. Schades worden direct dezelfde dag gemeld bij de Opdrachtgever en afgehandeld met de nabestaanden/rechthebbenden van het desbetreffende graf.
Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het schoonmaken en afhandelen van de schade op eigen kosten.
Indien grafmonumenten niet worden schoongemaakt, en/of schades niet worden gemeldt wordt per geval (grafmonument) een korting in rekening gebracht van EUR 250,00 zonder dat hiervoor een ingebrekestelling plaats vindt.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 IN TE ZETTEN MATERIEEL

01 Alle door de aannemer in te zetten rijdend materieel met een constructiesnelheid van minimaal 20 km/h dient te zijn voorzien van de wettelijke signaallampen en eventuele actieframes om veilig op en langs de weg te kunnen werken als rijdende en/of stationaire afzetting. De kosten voor deze maatregelen dienen in de prijzen per eenheid verwerkt te zijn, en komen niet in aanmerking voor verrekening als verkeersmaatregel.

51 02 30 Onkruidbeheersing beplanting

03 Schoffelen is niet toegestaan in alle vaste planten vakken, siergrassen, heide en in bodembedekkende heestervakken die bestaan uit bijvoorbeeld de soorten Cotoneaster, Euonymus en / of Hedera, onkruidbeheersing van deze plantvakken dient te worden gedaan door middel van wieden.
Kosten voor uitval van beplanting door schoffelen zijn voor rekening aannemer, de kosten worden bepaald conform bepaling 01 18 05 lid 01

04 Onkruidbeheersing middels stomen of een andere heetwater methode of branden of een mechanische methode waarbij machines worden ingezet, hieronder wordt tevens verstaan het gebruik van een bosmaaier, is alleen na schriftelijke goedkeuring van de directie toegestaan.

06 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er wortelonkruiden aanwezig zijn. Bij vakken die door deze wortelonkruiden onbeheersbaar worden verklaard door de directie, zullen worden gerenoveerd of er zullen gewijzigde beheermaatregelen opgelegd worden, gericht op het in toom houden van wortelonkruiden zoals bijv. door middel van maaien.

51 02 31 Knippen hagen

01 Na het knippen moeten gladde snoeiwonden zichtbaar zijn. Een rafelig beeld is niet toegestaan

02 Knipafval dient gelijktijdig met het knippen van de hagen in 1 werkgang te worden opgeruimd.

03 De kniprondes hebben betrekking op veiligheid. Daarom is het mogelijk om hierbij af te wijken van de planning op aanwijs van de opdrachtgever i.v.m. veiligheid. Deze extra rondes dienen op afroep binnen een reactietijd van 3 dagen geknipt te worden. Hierbij geldt een maximum van 3 extra kniprondes per jaar.

04 Knippen tot op het oude hout.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT, GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 03 07 INVASIEVE EXOTEN

HFD PAR ART LID

01 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van invasieve exoten, (eventueel opsomming van de diverse soorten) worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hierbij dient in GBI de locatie, soort en oppervlakte ingevoerd te worden.

51 06 Afwijkingen

51 06 06 Netheid

01 Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

51 06 15 Aanwezigheid eikenprocessierups

01 Het signaleren van Eikenprocessierups dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen direct aan de directie te worden gemeld.

51 2 Gras en kruidachtigen

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 04 Maaien in de nabijheid van bomen en obstakels

01 In afwijking op artikel 51.22.04 lid 01 van de Standaard dient de afstand tot de stamvoet van een boom 0,20 meter te zijn in plaats van 0,50 m.
02 In afwijking op artikel 51.22.04 lid 02 van de Standaard dient het maaien in de nabijheid van lijn- en puntobstakels (voorheen bijmaaien) in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen tenzij hiervoor aparte besteksposten zijn opgenomen.
03 In afwijking op de Standaard dient er tot een afstand van 20 cm van bomen gemaaid te worden. Houtige gewassen binnen deze zone dienen verwijderd te worden.

51 22 05 MAAIEN

12 Tijdens de uitvoering van de maaiwerkzaamheden ecologisch waardevolle vegetatie niet maaien waar mogelijk. T.b.v. het bepalen van de niet te maaien delen dit per ronde afstemmen met de toezichthouder/directie.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

08 In afwijking op de Standaard dient maaisel minimaal 3 en maximaal 5 dagen te blijven liggen voor het afruimen.

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding

51 82 Eisen en uitvoering

51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen

01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan.
02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen uitgezonderd lid 07.
04 Het gebruik van borstels om onkruid van verharding te verwijderen is niet toegestaan.
05 Het gebruik van hitte met een open vlam om onkruid te beheersen is niet toegestaan.
06 Het gebruik van heteluchtmethode om onkruid te beheersen is niet toegestaan.
07 Vermoste halfverhardingspaden behouden (mos behouden) in Elspeet grafkamer begraafplaats en monumentale begraafplaats Nunspeet alleen met maaien beheren.

62 TECHN. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN

62 12 07 BEREIKBAARHEID

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrij blijven van grond, materialen e.d.
03 De aanwezige wegen en paden moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrij blijven van grond, materialen e.d. Doorgang van bezoekers van de begraafplaatsen moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet

voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdvijftig EUR) toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN - VOORZIENINGEN

64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 06 TIJDELIJK ONBEREIKBARE LOCATIES

01 Indien de aannemer werkzaamheden ingevolge dit bestek (tijdelijk) niet kan uitvoeren als gevolg van beperkingen volgend uit de Omgevingswet, meldt hij dit terstond aan directie.
Hij meldt hierbij het volgende:
- De exacte locatie van het voorkomen in het te beheren object.
- De aard van de flora en/of fauna die hij niet mag verstoren
- Een tijdsindicatie waarin hij aangeeft de werkzaamheden niet conform bestek uit te voeren op de locatie.

02 Zodra de aannemer of de directie heeft geconstateerd dat de beperking is opgeheven, wordt het werk weer door de aannemer hervat. De aannemer dient het werk binnen de door de directie vastgestelde termijn opgeleverd te hebben.

03 De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende verrekening omdat hij tijdelijk een locatie niet volgens bestek kon beheren.

04 De aannemer komt niet in aanmerking voor een extra verrekening voor het uitvoeren van de melding zoals benoemd in lid 01 en lid 02 van dit artikel.

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 02 VERREKENING

01 De kosten voortkomend uit het gebruik van de Gedragscode soortbescherming gemeenten 2025 dienen in de prijs per eenheid van de besteksposten inbegrepen te zijn.

Behoort bij: NUN-2026-004

Groenonderhoud begraafplaatsen gemeente Nunspeet

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: NUN-2026-004
Groenonderhoud begraafplaatsen gemeente Nunspeet
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
1 van 1
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: NUN-2026-004

Groenonderhoud begraafplaatsen gemeente Nunspeet

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**Begraafplaats Nunspeet West**					
10	**Nunspeet-West, A-Kwaliteit**					
101	**BEPLANTINGEN**					
1010	Bodembedekkers					
101010	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers.	week	52,00	N		
101020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	N		
101030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	891,00	V		
1011	Sierheesters					
101110	Beheersen onkruid-beplanting, heesters.	week	52,00	N		
101120	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		
101130	Snoeien heesters.	m2	2.915,00	V		
1012	Vaste planten en heide					
101210	Beheersen onkruid-beplanting vaste planten.	week	52,00	N		
101220	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N		
101230	Terugzetten vaste planten.	m2	887,00	V		
1013	Hagen					
101310	Beheersen onkruid-beplanting hagen.	week	52,00	N		
101320	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot 1,25 m hoog	m	1.667,00	V		
101330	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen hoger dan 1,25 m	m	156,00	V		
1014	Bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
101430	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
101440	Dunnen bos en bosplantsoen.	m2	5.345,00	V		
102	**KRUIDACHTINGEN**					
1020	Gazon					
102010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	N		
102020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
102030	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
1021	Extensief beheerde kruidenvegetaties					
102110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	79,00	V		
103	**VERHARDINGEN**					
1030	Halfverhardingen					
103010	Slepen halfverhardingen	are	173,55	V		
103020	Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
1031	Elementverhardingen					
103110	Beheersen onkruid op elementverhardingen.	week	52,00	N		
104	**GRAFVELDEN**					
1042	Grafvelden onbegroeid					
104210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
105	**AFVAL**					
1050	Blad en natuurlijk afval					
105010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N		
105030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N		
2	**Oude Begraafplaats Nunspeet - Monumentaal**					
20	**Nunspeet Monumentaal.**					
201	**BEPLANTINGEN**					
2010	Bodembedekkers					
201010	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers.	week	52,00	N		
201020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	N		
201030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	57,00	V		
2011	Sierheesters					
201110	Beheersen onkruid-beplanting, heesters.	week	52,00	N		
201120	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		
201130	Snoeien heesters.	m2	44,00	V		
2013	Hagen					
201310	Beheersen onkruid-beplanting hagen.	week	52,00	N		
201320	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot ca. 1,25 m hoog	m	95,00	V		
201330	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen ca. 1,25 m en hoger	m	93,00	V		
2014	Bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
201420	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
201440	Dunnen bos en bosplantsoen.	m2	68,20	V		
202	**KRUIDACHTINGEN**					
2021	Extensief beheerde kruidenvegetaties					
202110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	49,00	V		
203	**VERHARDINGEN**					
2030	Halfverhardingen					
203010	Slepen halfverhardingen.	are	3,86	V		
203020	Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
204	**AFVAL**					
2040	Blad en natuurlijk afval					
204010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N		
3	**Begraafplaats Nunspeet Oost - Bosbegraafplaats**					
30	**Nunspeet-Bosbegraafplaats**					
301	**BEPLANTINGEN**					
3010	Bodembedekkers					
301010	Beheersen onkruid-beplanting, bodembedekkers.	week	52,00	N		
301020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00	N		
301030	Knippen van bodembedekkende heesters.	m2	5.007,50	V		
3011	Sierheesters					
301110	Beheersen onkruid-beplanting, heesters.	week	52,00	N		
301120	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301130	Snoeien heesters.	m2	1.993,00	V		
3012	Vaste planten en heide					
301210	Beheersen onkruid-beplanting vaste planten.	week	52,00	N		
301220	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N		
301230	Terugzetten vaste planten.	m2	213,00	V		
3013	Hagen					
301310	Beheersen onkruid-beplanting hagen.	week	52,00	N		
301320	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot ca. 1,25 m hoog	m	280,00	V		
3014	Bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
301420	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
301430	Dunnen bos en bosplantsoen.	m2	4.927,00	V		
302	**KRUIDACHTIGEN**					
3021	Extensief beheerde kruidenvegetaties					
302110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	21,00	V		
303	**VERHARDINGEN**					
3030	Halfverhardingen					
303010	Slepen halfverhardingen.	are	145,00	V		
303020	Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
3031	Elementverhardingen					
303110	Beheersen onkruid op elementverhardingen.	week	52,00	N		
304	**GRAFVELDEN**					
3042	Grafvelden onbegroeid					
304210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
305	**AFVAL**					
3050	Blad en natuurlijk afval					
305010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
305020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N		
305030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N		
4	**Begraafplaats Elspeet**					
40	**Elspeet grafkamer begraafplaats.**					
401	**BEPLANTINGEN**					
4011	Sierheesters					
401110	Beheersen onkruid-beplanting, heesters.	week	52,00	N		
401120	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00	N		
401130	Snoeien heesters.	m2	1.210,00	V		
4012	Vaste planten en heide					
401210	Beheersen onkruid-beplanting vaste planten.	week	52,00	N		
401220	Beheersen overgroei-vaste planten.	week	52,00	N		
401230	Terugzetten vaste planten.	m2	1.001,00	V		
4013	Hagen					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401310	Beheersen onkruid-beplanting hagen.	week	52,00	N		
401320	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen tot ca. 1,25 m hoog	m	597,00	V		
401330	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen ca. 1,25 m en hoger	m	72,00	V		
4014	Bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
401420	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
401430	Dunnen bos en bosplantsoen.	m2	876,00	V		
402	**KRUIDACHTINGEN**					
4020	Gazon					
402010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	N		
402020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
402030	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
4021	Extensief beheerde kruidenvegetaties					
402110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	0,70	V		
403	**VERHARDINGEN**					
4030	Halfverhardingen					
403010	Slepen halfverhardingen	are	113,46	V		
403020	Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
4031	Elementverhardingen					
403110	Beheersen onkruid op elementverhardingen.	week	52,00	N		
404	**GRAFVELDEN**					
4042	Grafvelden onbegroeid					
404210	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	N		
405	**AFVAL**					
4050	Blad en natuurlijk afval					
405010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
405020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N		
405030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N		
41	**Elspeet Heide begraafplaats.**					
411	**BEPLANTINGEN**					
4111	Sierheesters					
411110	Beheersen onkruid-beplanting, heesters.	week	52,00	N		
411130	Snoeien heesters.	m2	31,00	V		
4112	Vaste planten en heide					
411210	Beheersen onkruid-beplanting vaste planten.	week	52,00	N		
411230	Terugzetten vaste planten.	m2	1.969,00	V		
4114	Bos, bosplantsoen en Rhododendrons					
411420	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	52,00	N		
411430	Dunnen bos en bosplantsoen.	m2	143,40	V		
412	**KRUIDACHTINGEN**					
4121	Extensief beheerde kruidenvegetaties					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412110	Maaien gras en kruidachtigen.	are	65,00	V		
413	**VERHARDINGEN**					
4130	Halfverhardingen					
413010	Slepen halfverhardingen	are	39,36	V		
413020	Beheersen onkruid op halfverhardingen.	week	52,00	N		
414	**AFVAL**					
4140	Blad en natuurlijk afval					
414010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	52,00	N		
414020	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00	N		
414030	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	52,00	N		
8	**Algemene werkzaamheden**					
81	**Werknemers en materieel**					
8100	Inzetten werknemers en materieel					
810010	Inzetten groenploeg	uur	40,00	V		
810020	Inzetten vakbekwaam hovenier	uur	16,00	V		
810030	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	week	52,00	N		
83	**Flora en fauna**					
830010	Opstellen ecologisch werkprotocol	EUR		N		
830020	Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol	EUR		N		
	Subtotaal					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transport subtotaal					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
951010	Stelpost Diverse leveranties en werkzaamheden	EUR	15.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),