



**DOORSNEDE T.P.V. LIGGER IN VLOER**  
(principe detail)

**OVERZICHT CONSTRUCTIE VERD.VLOER:**

staallaten op metselwerk 150mm opleggen t.a.v..  
balklaag vloeren verspijkeren tot vaste schijf.  
wanden op begane grondvloer dragend en stabiliserend uitvoeren. (h.s.b.)  
houtkwaliteit: C24  
h.s.b. wanden: 38x140mm, h.o.h. 405mm  
t.p.v. kozijnen links en rechts 2 extra stijlen in h.s.b. wand.

		Adviesbureau voor Bouwconstructies Rietzanger 50, 1616 HA Hoogkarspel 0228 - 753 752 info@bureaubeensterboer.nl		wijz. e:
				wijz. d:
project	Verbouw werkplaats RNH tot kantoor Genieweg 50 Velsen-Zuid			wijz. c:
				wijz. b:
				wijz. a:
				datum: 03-11-2014
				gecontr.: 03-11-2014
i.o.v.	Het Hollandsch BouwKundig Adviesbureau B.V. Trawlerkade 25, 1976 CB te IJmuiden 0255 707 850   info@hbk.nl	betreft	Overzicht constructie Details	getekend: M.B.
				schaal: 1:100 1:20
				werknr: 1202
		tekening		C-2