

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord	
	Opmerking opdrachtgever Op verzoek van potentiële inschrijvers is de planning aangepast	Datum	Tijdstip	
		24 november 2014		Uiterste datum beantwoorden vragen informatiefase 1
		27 november 2014	10.00 – 11.00 uur	Schouwing 2
		01 december 2014	12.00 uur	Uiterste datum en tijdstip indienen vragen informatiefase 2
		05 december 2014		Uiterste datum beantwoorden vragen informatiefase 2
		16 december 2014	12.00 uur	Uiterste datum en tijdstip in indienen inschrijvingen
		16 december 2014	12.00 uur	Openbare opening inschrijvingen
		18 december 2014		Gunningbeslissing
		07 januari 2015	24.00 uur	Einde stand still termijn
		08 januari 2015		Definitieve gunning door ondertekening overeenkomst
		01 februari 2015		Start uitvoering opdracht
		15 augustus 2015		Oplevering opdracht
		Aanbestedingsdocument		
2.	Aanbestedingsdocument 1.4	Is het mogelijk dat de aanbesteding wordt uitgesteld met 1 week?	Ja, zie planning hierboven.	
3.	Aanbestedingsdocument 2.2	Ondernemers kunnen inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. De ondernemer die het bouwkundige deel gegund krijgt is tevens coördinerend aannemer. Wat verstaat u onder coördinerend aannemer?	Dit is de aannemer die alle werkzaamheden, dus ook van de andere gegunde ondernemers op elkaar afstemt.	
4.	Aanbestedingsdocument 2.2	Moeten we de coördinatiekosten opnemen in de bouwkundige begroting? Zo ja, op hoeveel kosten moeten we rekenen voor de installaties? Dit moeten we weten om de coördinatiekosten te kunnen bepalen.	Dat is aan de ondernemer zelf om te bepalen.	
5.	Aanbestedingsdocument 3.2	Op de datum en het tijdstip als vermeldt in hoofdstuk 1.4 organiseert opdrachtgever een aanwijzing met toelichting op het adres van de school. Per ondernemer mogen maximaal twee vertegenwoordigers bij de aanwijzing aanwezig zijn. Is het mogelijk nog een tweede aanwijzing te organiseren, waarbij wij onze onderaannemers kunnen uitnodigen?	Ja, zie planning hierboven.	
6.	Aanbestedingsdocument 3.2	Is er nog een mogelijkheid om met onderaannemers ter plaatste eea op te nemen?	Ja, zie planning hierboven.	
7.	Aanbestedingsdocument 3.2	Krijgen wij de mogelijkheid tot een 2e vragenronde?	Ja, zie planning hierboven.	
8.	Aanbestedingsdocument 3.2	Kan er i.v.m. het korte tijdsbestek een tweede vragenronde ingelast worden?	Ja, zie planning hierboven.	

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
9.	Aanbestedingsdocument 3.2	Gezien de hoeveelheid vragen. Is het mogelijk, gezien de hoeveelheid vragen nog een tweede vragenronde te organiseren? Of in ieder geval een mogelijkheid tot het reageren op de nota van inlichtingen bij eventuele onduidelijkheden.	Ja, zie planning hierboven.
10.	Aanbestedingsdocument 3.4	Wat wordt verstaan onder "De bijlagen, genummerd volgens aangegeven nummering"? Wordt hier de stukken als genoemd in hoofdstuk 6 "Checklist" bedoeld?	Ja, de checklist is een herhaling van wat er eerder in het aanbestedingsdocument aan verwijzingen naar bijlagen genoemd staat.
11.	Aanbestedingsdocument 3.5	U vraagt één losbladig origineel exemplaar en één digitaal exemplaar. Aan welke envelop of mapje moet het digitaal exemplaar worden toegevoegd?	In de enveloppe van het prijzenblad.
12.	Aanbestedingsdocument 3.5	Is het de bedoeling dat alle documenten én het digitaal exemplaar zoals vernoemd op pagina 11 van het aanbestedingsdocument in 1 gesloten, anonieme envelop/verpakking worden aangeleverd?	Ja.
13.	Aanbestedingsdocument 4.3, g-6	Is iedere aannemer gehouden een eigen CAR verzekering af te sluiten of sluit de bouwkundig aannemer een CAR verzekering af voor alle aannemers en alle werken?	De bouwkundig aannemer dient een stelpost van €1500,- op te nemen tbv de CAR-verzekering voor derden. De coordinatie van derden ligt bij de bouwkundig aannemer.
14.	Aanbestedingsdocument annex B, C, D	Kan Annex B-C-D beschikbaar worden gesteld als invulbaar Word bestand?	Ja, zie de opmerking op het voorblad van het aanbestedingsdocument. Ze worden bij de volgende nota van inlichtingen beschikbaar gesteld.
15.	Annex B	U stelt dat alle kolommen met 'ja' moeten worden beantwoord en dat andere antwoorden leiden tot terzijdelegging van de inschrijving. Hoe dienen wij om te gaan met de nrs. me-4 en me-7 indien deze voor ons niet van toepassing zijn? Mag hier de afkorting nvt ingevuld worden zonder dat dit tot terzijdelegging van de inschrijving leidt?	m-e-4 kan beantwoord worden met N.V.T. m-e-7 dient te worden bijgevoegd, en anders dient een motivatie te worden bijgevoegd waarom ondernemer van mening is dat deze verklaring niet behoeft te worden bijgevoegd.
16.	Annex E	Onze huisbankier hanteert een eigen model Bankgarantie op eigen briefpapier. Wordt dit geaccepteerd indien de strekking van Annex E in deze bankgarantie wordt verwoord?	Akkoord.
Algemene inkoopvoorwaarden			
17.	AIVLS, artikel 19, lid 1	Om de uitvoeringsplanning te kunnen halen, of in te lopen op de planning willen wij ook buiten de aangegeven werktijden kunnen werken. Kunnen de opgegeven werktijden worden verruimd? Voorstel; tussen 07:00 en 19:00 uur.	In verband met omwonenden kunnen we hier niet mee instemmen indien er overlast voor de omwonenden. Bij geen overlast gevende werkzaamheden bv. binnen, is dit geen bezwaar.
18.	AIVLS, artikel 19, lid 1	Een opslagpercentage van 8% is niet dekkend. Graag het opslagpercentage voor de overhead- of aannemersvergoeding vaststellen op 10%.	Niet akkoord.
Algemeen			
19.	Algemeen	Mogen andere fabrikanten (bv. installaties) worden toegepast?	Nee, bestek aanhouden en op inschrijfbiljet moet van het gestelde in het bestek worden uitgaan! Eventuele gelijkwaardige alternatieven als optie op aparte bijlage aanbieden. De keuze om van een eventuele optie gebruik te maken ligt bij opdrachtgever.
20.	Algemeen	Mogen er alternatieve fabrikaten worden toegepast?	Zie het antwoord op vraag 19.
21.	Algemeen	Kunt de criteria aangaande gelijkwaardigheid aangeven bij het toepassen van gelijkwaardige producten? E.e.a. conform UAV.	Bestek aanhouden.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
22.	Algemeen	Is er een asbestinventarisatierapport	Nee, het gebouw is van 2002.
23.	Algemeen	Is er een asbest-inventarisatierapport? Waarop te rekenen?	Nee, het gebouw is van 2002.
24.	Algemeen	Is er een asbestinventarisatie uitgevoerd en mogen wij dit rapport ontvangen.	Nee, het gebouw is van 2002.
25.	Algemeen	Wij nemen aan dat de asbestinventarisatie type B door de opdrachtgever zal worden uitgevoerd, is dit correct?	Nee, het gebouw is van 2002.
26.	Algemeen	Wanneer alleen inschrijving op bouwkundige deel, welke bestek hoofdstukken vervallen dan? Ook par. 14 en 50?	Technische. omschrijving installaties: Art. 14 Buitenriolering en drainage vervalt voor installateur; gaat over naar bouwkundige aannemer i.c.m. herbestraten plein (wel materiaalspecificaties aanhouden)
27.	Algemeen	Verwijderen/beschermen?/hangen wandbeeld hoofdtrappenhuis, wie verzorgt dit ?	Opdrachtgever.
28.	Algemeen	Hoort het straatwerk van het schoolplein erbij? In het bouwkundig bestek maak ik eruit op van wel Maar in het installatiebestek staat er straat en grondwerk door derden of is derden de bouwkundige aannemer	Zie het antwoord op vraag 26
29.	Algemeen	We gaan er vanuit dat de eisen aangaande geluidwerendheid, brandveiligheid, bouwbesluit, EPC berekening, gewichts- en stabiliteitsberekening, luchtdicht bouwen, gemeentelijke en overige aanvullende regelgeving, bijgevoegde rapporten zijn verwerkt in bestek en tekeningen, is dit correct?	Conform UAV heeft ook u hier verantwoordelijkheid
30.	Algemeen	Kunt u de gewicht- en stabiliteitsberekening verstrekken?	Deze zijn in deze nota toegevoegd.
31.	Algemeen	We gaan er vanuit dat er met de gekozen materialen rekening gehouden is met de ARBO wet, is dit correct?	Conform UAV heeft ook ondernemer hier een verantwoordelijkheid
		Tekeningen	
32.	Tekeningen	Is er een tekening met bouwroute voorhanden?	Ja, deze is verstrekt bij het proces verbaal van aanwijzing op 18 november 2014.
33.	Tekeningen	Tekeningen bestaand van 2003 niet juist op schaal afgedrukt !!!	Houd hier rekening mee bij uw werkzaamheden.
34.	Tekening B 04	Opsluitbanden 12X25 + opsluitband hoekstukken 12X25 sluiting HD, standaard lichtgrijs KOMO. Waar staan deze omschreven in het bestek? Moeten deze onderdelen KOMO zijn?	Hier wordt de kantopsluiting als benoemd in bestekspost 15.31.12-e bedoeld.
35.	Tekening B10	Tekening B10 oostgevel as 4 kozijnen afwijkend van kozijntekeningen en 1 kozijn meer?	U refereert naar oude tekening, zie nieuw verstrekte tek. B10 bij Proces-Verbaal van Aanwijzing
36.	Nieuwe tekening B10	Nieuwe tekening B 10 ontvangen bij het Proces Verbaal van Aanwijzing, tekening heeft geen gewijzigde datum, wat zijn de wijzigingen?	Geen wijzigingen, was drukfout. Deel bestaande gevel (boven nieuwbouw) was weggefallen.
37.	Nieuwe tekening B10	Op de gewijzigde tekening B10 staat bij de kozijnen bovendaks aangegeven detail b.V16. In het detailboek komt alleen detail b.V16a en b voor. Hoe ziet detail b.V16 er uit?	b.V16 moet b.V16a zijn. Opgenomen in nieuwe tekening

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
38.	Tekening B11	Vluchtrap. Er moet een kozijnopening naar de vluchtrap in de zuidgevel gemaakt worden in het gevelwerk. Moet het metselwerk uitgetand en ingeboet worden of mag de zaagkant in het zicht blijven? (dit sloopwerk staat overigens niet vermeld)	Metselwerk uitgetand en ingeboet.
39.	Tekening B20	Plafond indeling nivo1, op as 6 wordt in de lokalen aangegeven detail i.V23, er staan echter geen plafondnivo's aangegeven op de tekening. Worden in de lokalen nog nivo verschillen toegepast?	Nee, geen niveauverschillen.
40.	Tekening B21	Vloerafwerking. Op tekening B21 staan tussen as nC en nB bruin gekleurde vlakken aangegeven die niet in het renvooi terugkomen. Wat wordt hiermee bedoeld?	Dit is geen vloer, maar meranti zitting/vensterbank. (zie detail bV05 i-V07).
41.	Tekening B30	Kastdeuren ruimte S26 ontbreken in bestek graag aangeven of wij deze wel moeten opnemen in onze aanbesteding	wel, als keuken (afwerkstaat code B6), in het bestekpost 47.31.19-a staat dit omschreven.
42.	Tekening B31	Leerlingtoiletten S30 4 en S30 5. Voorzetwanden t.p.v. spoelresevoir toilet. Achterwand toiletten zijn getekend als bestaand. Hoe moet de installateur het spoelreservoir voor het toilet aanbrengen? Dient de bouwkundig aannemer hier sloopwerk en aanheelwerk voor te verrichten om het reservoir aan te kunnen laten brengen?	Bouwkundig aannemer dient de voorzetwand en het tegelwerk te verwijderen. De installatie aannemer dient het reservoir te demonteren voor hergerbuik.
43.	Tekening B50	De elektrische dranger tbv kozijn i30 komt niet in bestek voor wij gaan er vanuit dat wij deze wel moeten opnemen in onze aanbesteding.	De elektrische dranger staat omschreven in bestekpost 30.80.35-b
44.	Tekening D41	Details. Detail Iv022 ontbreekt. Dit is het detail inzake de uitvoering van de garderobes. Kunt u dit detail alsnog verstrekken.	Vervallen tpv oudbouw. iV22 wel tpv kozijnen i01 i02, echter meranti transparant gebeist (als kozijn). Nu opgenomen in afwerkstaat.
45.	Tekening S-00	Wij gaan er vanuit dat de aansluiting op openbaar riool door opdrachtgever wordt verzorgt.	Aansluiten door aannemer op bestaande uitloper van het openbaar riool; hwa lozen op oppervlaktewater.
46.	Tekening S-01	Zijn de 2 stuks kruipluiken voldoende om in de gehele kruipruimte komen? Zo nee, worden er door de aannemer extra kruipluiken aangebracht?	Uitgangspunt is dat deze twee sparingen voldoende zijn om onder de gehele vloer te komen. Indien dit niet voldoende blijkt zal dit in het werk verholpen worden.
47.		Het gaat om de elektratekeningen van de begane grond en de verdieping, is mis een aantal code's tbv de verlichting zoals in het renvooi is weergegeven. Op de tekening van de verdieping staan er wel veel code's bij de armaturen maar op de begane grond is dit niet het geval. Graag zou ik dan ook een juiste tekening ontvangen van u, zodat ik een juiste offerte kan maken.	Codes worden correct op tekening aangegeven; aangepaste tekeningen zijn bij deze Nota van inlichtingen gevoegd.
48.	Tekening 006-01	Bouwroute, renvooi, volledig afsluitbaar bouwhek, na sloop huur overdragen aan aannemer, welk huurbedrag moeten wij per week hiervoor opnemen?	Uitgangspunt is dat de aannemer geen huur hoeft te betalen. De aannemer dient de hekken wel te onderhouden.
49.	Detail B20	Graag zouden we een detail ontvangen van de dakaansluiting tpv doorsnede F as nC en nB.	Het gevraagde detail is niet relevant, en een variant op b.V16a en bV16b
50.	Detail	Detail i.V22 ontbreekt, graag dit detail wel aanleveren.	Nu bijgeleverd in detailboek n.a.v. deze Nota van inlichtingen.
51.	214137 BE 400	In bijvoorbeeld, detail 0.1, wordt een afwerkvloer van 100mm beschreven terwijl de bovenkant van de kanaalplaat op 80-P ligt. In bestek wordt een druklaag omschreven in par. 21.40 en 23.42.11, maar een afwerkvloer van 80mm in par 42.32.10-a. Wat dient aangehouden te worden?	Bestek aanhouden
		Bouwkundig	

Nota van Inlichtingen 2



Nota van Inlichtingen 2 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 24 november 2014

nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
52.	Bestek algemeen	Volgens de inhoudsopgave zou er ook een model garantieverklaring bij de aanbestedingsstukken worden verstrekt. Dit model is niet toegevoegd. Zou u dit model alsnog kunnen verstrekken.	Deze is bijgevoegd bij deze Nota van inlichtingen.
53.	Bestek algemeen	Volgens de inhoudsopgave zou er ook een model coördinatie-overeenkomst bij de aanbestedingsstukken worden verstrekt. Dit model is niet toegevoegd. Zou u dit model alsnog kunnen verstrekken.	Deze is bijgevoegd bij deze Nota van inlichtingen.
54.	00.02.08.02	Hier staat een andere datum genoemd als in het aanbestedingsdocument. Graag bevestigen dat de datum van oplevering 15 augustus 2015 is.	15 augustus 2015.
55.	00.02.08.02	In de leidraad wordt gesproken onder kop 1.4 dat de opleverdatum 15 aug. 2015 is, in het bestek wordt gesproken over 17 jul. 2015. Wat aan te houden?	15 augustus 2015.
56.	00.02.08	In dit bestekartikel staat als datum van oplevering 17-7-2015 aangegeven. In het aanbestedingsdocument is de datum van oplevering 15-8-2015. Welke opleverdatum dienen wij aan te houden?	15 augustus 2015.
57.	00.02.08	Oplevering 17-07-2015 volgens het aanbestedingsdocument blz. 5, oplevering 15-08-2015, wat is het uitgangspunt?	15 augustus 2015.
58.	00.02.31.01	De werkzaamheden zoals omschreven in het installatiebestek van Onwerpburo Van der Vlucht BV van d.d. 05-11-2014, dit bestek is echter van 04-11-2014	Correct, datum installatiebestek is 04-11-2014.
59.	00.02.35.09	Een opslagpercentage van 8% is niet dekkend. Feitelijk wordt een meerwerk dan verliesgevend. Gebruikelijk in de markt is een opslagpercentage van 10%. Graag het opslagpercentage voor de verrekening van meer- en minderwerk vaststellen op 10%, e.e.a. zoals ook al is omschreven in § 00.02.35.29.	Opdrachtgever houdt 8% aan.
60.	00.02.37.09	Een opslagpercentage van 8% is niet dekkend. Graag het opslagpercentage voor de aannemersvergoeding vaststellen op 10%.	Opdrachtgever houdt 8% aan.
61.	00.02.42.01	Een kortingsbedrag à 1% van de aanneemsom per dag is extreem hoog. Gebruikelijk is 0,05% van de aanneemsom. Graag aanpassen naar € 500,- per kalenderdag met een maximum van 5% van de aanneemsom, e.e.a. zoals al omschreven in de AIVLS, artikel 33, lid 1b.	Regeling uit de Algemene inkoopvoorwaarden is van toepassing.
62.	05.00.24	Wat is de grote van onze bouwplaats/werkerterrein? Is dit de erfafscheiding zoals aangegeven op tekening B04?	Erfafscheiding, conform tekening B04.
63.	05.00.24	Dienen wij een bouwweg conform de verstrekte tekening Bouwroute J aan te houden of mogen we ook langs de flat komen aan rijden en hier vandaan een bouwweg aanleggen?	Conform verstrekte tekening.
64.	05.00.24	Op de openbare grond/speelplek bevinden zich een aantal obstakels, zoals bankjes, prullenbakken, beplanting, lantarenpalen. Is er overleg met de Gemeente geweest over de bouwroute en wat wordt er door de Gemeente aan obstakels verwijderd?	Gemeente verwijderd niets. Verantwoordelijkheid aannemer.
65.	05.00.24	Van wie zijn de struiken (bestaand), op tekening WT-00, voor het schoolplein, langs de erfgrans en dienen deze gehandhaafd te blijven of komt er voor dit stukje grond een andere bestemming?	Van de gemeente, deze moeten blijven staan.
66.	05.33.10a	Met hoeveel uur moeten we rekening houden om personeel beschikbaar te stellen?	Naar eigen inzicht van de aannemer.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
67.	05.42.31-a.01	Is ontwerp reclamebord al aanwezig en is bekend of er precario betaald moet worden ?	Format bouwbord zat bij de bestekstukken in map documenten algemeen. Precarioplicht niet bekend.
68.	05.43.10-a.01	De tijdelijke bouwweg zoals aangegeven op tekening. Is hier een vergunning voor aangevraagd? Is deze bouwweg precario-plichtig?	Bouwroute is in overleg met de gemeente tot stand gekomen.
69.	05.62.90-a	Is er een bemalingsadvies voor dit project gemaakt, zo ja mogen we dit ontvangen?	Er is geen bemalingadvies
70.	05.62.90-a.01	De bemaling t.b.v. het drooghouden van de bouwput en het verwijderen van regenwater uit de bouwput t.b.v. de funderingswerkzaamheden; e.e.a. naar het inzicht van de aannemer. Bij 10.31.10-a.01 wordt beschreven: Het bestaande gebouw ter plaatse van waar de nieuwbouw gerealiseerd wordt wordt voor aanvang van de nieuwbouw gesloopt. Hierbij wordt terplaatse van de nieuwbouw de bodem afgewerkt op hoogte van onderkant fundering. Regelt de sloper/grondwerker hierbij niet de bemaling?	Het uitgangspunt voor de grondwaterstand is weergegeven in het funderingsadvies van Tjaden.
71.	10 algemeen	Sloopwerk binnenwanden niet omschreven of wordt bedoeld par 10.32.90-a.03 en wordt bestaand stucwerk gehandhaafd ?	Het sloopwerk van de binnenwanden volgt uit het vergelijk tussen de bestaande en nieuwe situatie. En staat aangegeven op de slooptekening. E.e.a. zoals omschreven in bestekspost 10.32.90-a .01. Bestaand stucwerk wordt geheel over gestuct, losse delen verwijderen.
72.	10 algemeen	Metselwerk tpv nieuwe gevelkozijnen uittanden of zaagwerk ?	Uittanden, het betreft hier overigens maar één kozijn
73.	10.00.20	In dit bestekhoofdstuk wordt gesproken over asbesthoudende materialen. Is er sprake van asbest? Is er een asbestinventarisatie beschikbaar?	Geen asbest aanwezig, gebouw is van 2002.
74.	10.00.20	Er word hier gesproken over dat het verwijderen van asbest door een gecertificeerd bedrijf moet gebeuren, maar volgens het bestek is er geen asbest. Er zijn hier ook geen onderzoeken en/of rapporten van. Is dit bestekartikel wel van toepassing?	Geen asbest aanwezig, gebouw is van 2002.
75.	10.00.20.49	Wij gaan er vanuit dat er geen asbesthoudende materialen aanwezig zijn.	Geen asbest aanwezig, gebouw is van 2002.
76.	10.00.30	Een deel van de bestaande installaties zal hergebruikt worden. De installateur zal dit voor de sloop moeten verwijderen. Wij gaan er vanuit dat de installateur verantwoordelijk voor het afsluiten/afdoppen van de bestaande installaties?	Correct.
77.	10.00.30.29	Sloopwerk installaties door derden?	Correct; zie antwoord vraag 76.
78.	10.00.30.29	"Omdat het gebouw gedurende de gehele bouwperiode in gebruik zal blijven, dient het sloopwerk van de installaties (gas, water, elektra, riolering en c.v.) te geschieden in overleg met de directie." Klopt het dat er gewoon les gegeven wordt (de school open blijft)?	De school is niet in gebruik en staat dus leeg.
79.	10.31	"Wordt gesloopt". Behoort dus geheel niet tot de opdracht? Ook geen werken derden dus geen coördinatie?	Bestaande gebouw op de plaats waar de nieuwbouw komt wordt door derden gesloopt. Valt buiten dit bestek en dus ook geen coördinatie.
80.	10.31.10-a	Wordt hier bedoeld de o.k. beton of onderkant EPS balkkist ?	Onderkant EPS kist.
81.	10.31.10-a	Hoort sloopwerk sluis/doorgang as G 5>6 tot sloopwerk aannemer of opdrachtgever ?	Deze sluis zal reeds verwijderd zijn bij aanvang werkzaamheden. De doorgang zal tijdelijk dichtgezet worden met een HSB wand.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
82.	10.31.10-a	Welk bedrijf voert het sloopwerk van het bestaande gebouw uit?	Beelen sloopwerken Harderwijk.
83.	10.31.10-a	Wanneer zal de sloop van het bestaande gebouw starten en hoe lang zal dit duren?	De sloop is uitgevoerd voordat de bouwkundig aannemer met de werkzaamheden start.
84.	10.32.11-a	Verwijderen tegels Het is ons niet duidelijk hoeveel tegelbestrating wij dienen te verwijderen. Op tekening B04 is niet aangegeven welk straatwerk er vervangen moet worden. Dienen wij bijvoorbeeld ook het straatwerk aan de achterzijde t/m de peuterspeelzaal as 1 te verwijderen. Kunt u duidelijk aangeven welk tegels wij dienen te vervangen.	Alle op tekening aangegeven bestrating is nieuw. overige bestratingen vallen buiten dit werk.
85.	10.31.10-a.01	Het bij aanvang van de bouw reeds uitgevoerde sloopwerk van het bestaande gebouw, ter plaatse van de nieuwbouw. Moeten wij de kosten voor deze werkzaamheden opnemen in onze begroting?	Nee.
86.	10.32	Bij de entree peuterspeelzaal bevinden zich op het bestaande speelplaats/schoolplein 6 ronde betonnen zitelementen. Wat dient er met deze objecten te gebeuren?	Worden door sloopbedrijf afgevoerd.
87.	10.32	Binnen de hekken van het bestaande schoolplein bevinden zich 10 ronde betonnen zitelementen. Wat dient er met deze objecten te gebeuren?	Worden door sloopbedrijf afgevoerd.
88.	10.32	Op de bestaande speelplaats/schoolplein staan er losse fietsenrekken. Wat dient er met deze objecten te gebeuren?	Opslaan en hergebruiken door de bouwkundig aannemer.
89.	10.32	Op de bestaande speelplaats/schoolplein staat een speelobject type ballenvanger. Wat dient er met dit object te gebeuren?	Handhaven.
90.	10.32	Op de bestaande speelplaats/schoolplein staan een speelobject type houten brug. Wat dient er met dit object te gebeuren?	Handhaven.
91.	10.32	Binnen de hekken van het bestaande schoolplein staat een speelobject type wipkip. Wat dient er met dit object te gebeuren?	Afvoeren.
92.	10.32	Binnen de hekken van het bestaande schoolplein staat om een boom, ca 7m1, afscheiding bestaande uit houten paaltjes van 1,00m hoog. Wat dient er met deze paaltjes te gebeuren?	Afvoeren.
93.	10.32	Binnen de hekken van het bestaande schoolplein staat een houten berging. Deze komt ook voor op de tekening B.04. Wij gaan er vanuit dat deze blijft staan en wij hier niets aan hoeven te doen.	Opslaan en hergebruiken op nieuwe schoolplein door de bouwkundig aannemer.
94.	10.32	Aan de achterzijde van het gebouw staat een houten pergola met diverse beplanting, ter hoogte van as D1. Wij gaan er vanuit dat deze blijft staan en wij hier niets aan hoeven te doen.	Handhaven.
95.	10.32	Aan de achterzijde van het gebouw is een zandbak van betonelementen. Wij gaan er vanuit dat deze blijft staan en wij hier niets aan hoeven te doen.	Handhaven.
96.	10.32	Aan de achterzijde van het gebouw loopt een bestaand hekwerk van ca 1,00m hoog. Op de tekening B.04 staat hier een nieuw hekwerk van 1,80m hoog. Wat dient er met het bestaande hekwerk te gebeuren?	Bestaand hekwerk afvoeren en nieuw hekwerk plaatsen conform bestek.
97.	10.32	Boven het trapgat van de bestaande betonnen trap hangt een kunstwerk van ca 1,50x2,50m. Wat dient er met dit kunstwerk te gebeuren?	Opdrachtgever verwijdert dit kunstwerk.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
98.	10.32	In de lokalen op de begane grond en verdieping bevinden zich diverse pantry's. Wat moet er met deze pantry's gebeuren?	Verwijderen.
99.	10.32.11-a.01	De te verwijderen tegels ter plaatse van het op tekening aangegeven te vervangen straatwerk. Waar staat het te verwijderen tegelwerk aangegeven op tekening?	Zie het antwoord op vraag 84.
100.	10.32.90-a	Nieuwe deuropening. Toevoegen het maken van een sparing in de gevel tbv nieuwe deuropening op de verdieping tpv de nieuwe stalen trap.	Klopt, stond niet op tekening, maar valt wel onder dit project
101.	10.32.90-a	Bestaande buitendeuren. Toevoegen verwijderen de 3 stuks bestaande buitendeuren van de Zuid en Westgevel	Klopt, stond niet op tekening, maar valt wel onder dit project
102.	10.32.90-a	Vloerafwerking. Wat is de opbouw van de bestaande vloerafwerking in de ruimte B.4, tekening WT-10-02 d.d. 19-02-2003.	Uitgangspunt is: 2.4: Sportvloer Descol Pulastic.
103.	10.32.90-a	Zandcementdekvloer. Betreft dit alleen maar een klein strookje van ca 200mm breed en ca 2700mm lang tpv kozijnmerk e06 conform detail b.V10?	Klopt.
104.	10.32.90-a	Suskasten. Dienen ALLE suskasten, dus ook degene tpv de kozijnen die niet aangepast worden, bijvoorbeeld op as 5, te worden verwijderd of alleen de suskasten van de aan te passen en te verwijderen kozijnen?	Ja, overal.
105.	10.32.90-a	Ruimte S30.2. Wat doen we met de bestaande wanden, kozijnen en deuren, wandtegelwerk en vloerafwerking van de bestaande toiletruimte 1.2 / nieuwe ruimtenr. S.30.2?	Wandafwerking verwijderen, deuren en kozijnen.
106.	10.32.90-a	Ruimte S30.3. Wat doen we met de bestaande wanden, kozijnen en deuren, wandtegelwerk en vloerafwerking van de bestaande toiletruimte 2.2 / nieuwe ruimtenr. S.30.3?	Wandafwerking verwijderen, deuren en kozijnen.
107.	10.32.90-a.02	Moeten de schroefogen van de ophangconstructie verwijderd worden, of afgeslepen, of handhaven ?	Handhaven.
108.	10.32.90-a.06	Het verwijderen en afvoeren van de suskasten in de bestaande buitengevel. Bij hoeveel kozijnen is dit van toepassing? Niet alle gevels zijn getekend namelijk.	Het betreft hier alle kozijnen, de hoeveelheid is af te leiden van de reeds meegestuurde tekeningen bestaand gebouw.
109.	10.50.10-a.02	Het benodigde hak- en breekwerk t.b.v. de in dit bestek omschreven installaties in het bestaande gebouw.	Vraag niet duidelijk. Dit is niet van toepassing alle installaties staan omschreven in het installatie bestek.
110.	10.50.10-a.02 en 03	Graag een opgave van de te maken/houden sparingen tbv de installateurs ?	U heeft beschikking over alle informatie, u dient dit zelf te bepalen
111.	10.50.10-a.02/03	Bouwkundige hulpwerkzaamheden t.b.v. installateurs, graag een opgave van de te verrichten werkzaamheden, daar de installatie werkzaamheden door derden worden uitgevoerd?	Zie het antwoord op vraag 111.
112.	12.00.30	Gehele bouwterrein wordt bouwrijp opgeleverd door opdrachtgever, graag specifiek aangeven welke werkzaamheden er nog door de aannemer van dit bestek uitgevoerd moeten worden?	De aannemer krijgt een bouwput aangeleverd op hoogte onderkant EPS bekisting. De bouwput betreft het gehele oppervlak van de nieuwbouw + 1m1 rondom. Het later aanvullen dient door de aannemer mee genomen te worden, zoals omschreven in het bestek. De aannemer dient de grond hiervoor zelf aan te leveren.
113.	12.30.29	Bouwrijp maken bouwterrein Het is ons niet duidelijk wat ons bouwterrein is en tot hoever u het bouwrijp gaat maken. Kunt u dit duidelijk op de tekening aangeven.	Zie antwoord op vraag 112.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
114.	12.30	Bestaande begroeiingen. Het is ons niet duidelijk wat er aan bestaande begroeiingen zich na de werkzaamheden derden overblijft, aangezien deze werkzaamheden niet nog niet zijn uitgevoerd. Kunt u alle begroeiingen door derden laten verwijderen of voor deze werkzaamheden een stelpost opgeven.	Er hoeven geen begroeiingen door de bouwkundig aannemer verwijderd te worden.
115.	12.30	Is aan te geven wat voor begroeiingen, afval en pui achter blijft na bouwrijp opleveren ?	Geen.
116.	12.30	Bestaande bomen In de bestaande situatie staan er 5 bomen op het schoolplein. Op de nieuwe situatie tekening B.04 staan er 4 bomen. Dienen wij te rekenen op het kappen van 1 boom?	Geen bomen kappen.
117.	12.30.10-a.01	Het verwijderen van de zich op het bouwterrein bevindende begroeiingen, voor zover deze zich nog op het terrein bevinden na het door derden bouwrijp opleveren. Wat moeten wij hiervoor aanhouden? Het is nu niet te bepalen wat er na het bouwrijpmaken door derden nog moet worden verwijderd.	Zie het antwoord op vraag 115.
118.	12.30.30-a.01	Het verwijderen van het zich op het bouwterrein bevindende afval en vuil, voor zover deze zich nog op het terrein bevinden na het door derden bouwrijp opleveren. Wat moeten wij hiervoor aanhouden? Het is nu niet te bepalen wat er na het bouwrijpmaken door derden nog moet worden verwijderd.	Zie het antwoord op vraag 115.
119.	12.40.10-a.01	Betekend dit dat er na het storten de door opdrachtgever reeds ontgraven bouwput nog eens ca. 400 mm moet worden uitgegraven om ook de bodem afsluiting te kunnen aanbrengen ?	Nee, geen ontgravingen in bouwput nodig.
120.	12.50.11-a.01	Betekend dit dat er na het storten de door opdrachtgever reeds ontgraven bouwput nog eens ca. 400 mm moet worden uitgegraven om ook de bodem afsluiting te kunnen aanbrengen ?	Zie het antwoord op vraag 119.
121.	12.50.11-c	Hoeveel staatzand blijft er achter na de sloop en dikte zandpakket niet omschreven ?	Uitgangspunt is dat er geen straatzand over blijft. Laagdikte 20cm
122.	12.50.14-a	Hoeveel beteelbare grond blijft er achter na de sloop van het bestaand gebouw ?	Uitgangspunt is dat er geen teelbare grond over blijft.
123.	14.	Maakt hoofdstuk 14 deel uit van het bouwkundig bestek of van het installatietechnisch bestek?	Zie het antwoord op vraag 124.
124.	14.11.11-a.0	De buitenriolering en drainage maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlugt d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 14 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Techn. omschrijving installaties: Art. 14 Buitenriolering en drainage vervalt voor installateur; gaat over naar bouwkundige aannemer i.c.m. herbestraten plein (wel materiaalspecificaties aanhouden).
125.	14.11.11-a	Buitenriolering en drainage. Volgens de tekst dient de buitenriolering en drainage onderdeel te zijn van het bouwkundig bestek. Volgens de leidraad zijn de W-installaties onderdeel van Perceel 3. Dienen wij de buitenriolering wel of niet op te nemen bij Perceel 1.	Zie het antwoord op vraag 124.
126.	14.11.11-a	Dit onderdeel behoort bij de installateur, is werk derden?	Zie het antwoord op vraag 124.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
127.	15.00.40	Breuk van stenen, tegels moeilijk te garanderen (hoe wordt er met de bestrating omgegaan) ?	Uitgangspunt voor de garantie is normaal gebruik.
128.	15.31.12-a.01	Type: Boomkrans rond, bochtstukken 13/15, R = 100cm. Afmeting, hoogte(mm): 250 Aantal (stuks) per krans: 8. Grof toeslagmateriaal. Uitvoering: standaard glad; blauw en geel, conform materiaalstaat. Sluiting: visbek. 4. BREKERZAND (NEN 6240-05) .01 KANTOPSLUITING De kantopsluiting t.p.v. de (bestaande) bomen zoals aangegeven op tekening. R = 100 cm? Op tekening B 04 zijn 2 boomkransen te zien, één met een straal van 200 cm en één met een straal van 300 cm. Verder staan er een aantal bestaande bomen op tekening waaromheen geen boomkrans wordt getekend. Klopt dit? Tekening B 04 geeft aan standaard grijs en niet blauw en geel. Klopt dit? Tekening B 04 geeft ook aan KOMO, is dat een verplichting?	Uitvoering Grijs. R = conform tekening. Voor overige bestaande bomen hoeft geen boomkrans te worden opgenomen. Komo is verplicht voor alle te leveren Boomkransen.
129.	15.31.12-e	De kantopsluiting langs alle vrije randen van de verhardingen. Wij nemen aan dat hier de rechte kantopsluiting bedoeld wordt. Het artikel omschrijft bochtstukken. Tekening B 04 geeft maar langs een aantal randen kantopsluiting aan. Wat moeten we aanhouden?	Hier worden inderdaad de rechte kantopsluitingen bedoeld. Kantopsluiting zoals aangegeven op tekening, overige randen sluiten aan op overig straatwerk.
130.	15.42	Tegelbestrating. Het is ons niet duidelijk om hoeveel tegelbestrating, zoals aangegeven op tekening B04, wij dienen aan te brengen. Is dit het gehele schoolplein tot het hekwerk?	Alle op tekening aangegeven bestrating is nieuw. overige bestratingen vallen buiten dit werk.
131.	15.42.30-a.01	De tegelbestrating als aangegeven op tekening. Wordt hiermee tekening B 04 bedoeld? Is alle bestrating aangegeven op tekening B 04 nieuw?	Hiermee wordt inderdaad B04 bedoeld. Alle hier aangegeven bestrating is nieuw te leveren door de aannemer.
132.	17.31.20-a	Fietsoverkapping, welke afmetingen krijgt deze, waar wordt deze precies geplaatst?	Afmetingen conform tekening, B04, daar staat de berging getekend links onderin, nabij lokaal 1 / 2 . Afmeting 3000 x 4000mm
133.	17.32.50-a	Aantal brievenbussen per unit 2 1x3 br x h. Hoeveel units ?? Elke school 1 unit ??	In totaal 1 brievenbus unit, met in totaal 3 vakken, waarvan 2 postvakken bovenste brievenbusvak: blinde kast met video/intercom
134.	17.32.50-a	Brievenbus, aantal brievenbussen per unit: 2, 1x3 (breedte x hoogte) wat wordt hiermee bedoeld?	Zie het antwoord op vraag133.
135.	17.32.50-a.01	De brievenbus gemonteerd aan het hek, zoals aangegeven op tekening. Op welke tekening is deze brievenbus aangegeven? Kleur- en materiaalstaat B 02 geeft aan 2 kasten. Wat moeten we aanhouden.	Zie het antwoord op vraag133, brievenbus wordt geplaatst aan hek ter plaatse van de entreepoort school.
136.	17.32	Brievenbus. De brievenbus dient aan het hek gemonteerd te worden, zoals aangegeven op tekening. Op tekening B-04 staat geen brievenbus aangegeven. Welke tekening bedoeld u.	Zie het antwoord op vraag135.
137.	17.41	Hekwerken om speelterrein In het bestek staat een staalmethekwerk RAL 7016 omschreven. Op de kleur- en afwerkstaat B02 heeft men het over een hekwerk van strekmetaal in RAL 9002. Wat dienen wij aan te houden?	Staalmethekwerk RAL 7016.

Nota van Inlichtingen 2



Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014

nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
138.	17.41.21-b	Staalmathekwerk tbv permanente afrastering. Het bestaande hekwerk is ca 1200mm hoog en volgens tekening WT-00 Situatie d.d. 13-05-2002 ca 70m1 lang. Op de nieuwe inrichtingstekening B04, dienen wij op het schoolplein ca 25m1 bestaand hekwerk terug te plaatsen. Wat doen we met de overige 45m1 hekwerk van 1200mm hoog?	Geen werkzaamheden voor opnemen.
139.	17.42.11-b	Metalen draaipoorten tbv het afscheiden van terreinen. In dit bestekartikel worden over bestaande draaipoorten (meervoud) gesproken. Volgens de huidige situatie zit er maar 1 poort van ca 1000mm breed en 1200mm hoog. Op de tekening B04 dienen wij op het schoolplein 1 bestaande poort te herplaatsen. Zijn er nog meerdere bestaande poorten die wij moeten verplaatsen?	Het betreft hier 1 bestaande poort.
140.	20.00.70.19	Heiwerk Dienen wij de verrekenprijzen per 1m1 meer- en per 1m1 minder paal te vermelden in de begroting.	Ja, graag opgeven.
141.	20.31.16-a	Alle palen over de volle lengte wapenen, welke diameter wapening toepassen?	De wapening dient te worden bepaald door de leverancier voorlopig aanhouden 4 rond 12.
142.	21.32.10-a	Graag een detail van kruipruimte openingen in de fundering ?	Deze tekening BE-400A is in deze nota toegevoegd.
143.	21.85.12-a.01	De doorvoeringen van PVC buizen h.o.h. ± 3000 mm in de funderingsbalken (de tussenbalken) t.b.v. de doorvoerventilatie onder de vloer, op die plaatsen waar de vloeren rechtstreeks op de funderingsbalken liggen (zonder tussenliggend metselwerk). Op de detailtekening BE-400 van constructeur Van Dijke lijkt het of alle vloeren rechtstreeks op de funderingsbalken liggen en er dus nergens tussenliggend metselwerk wordt toegepast. Klopt dit? Tekening BE-100 van constructeur Van Dijke staan 5 kruipsparingen aangegeven. Deze zijn niet omschreven in het bestek. Zijn deze kruipsparingen niet voldoende voor de doorvoer ventilatie onder de vloer?	Bestek aanhouden.
144.	22.31.12-a.0	Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert overeenkomstig BRL 2826+w08. Is dit een verplichting?	Nee.
145.	22.31.12-b	Moeten de opnieuw op te metselen borstweringen (zie detail b. V16a) ook opgemetseld worden uit bestaande stenen? Ik neem aan dat het overige werk ingekast moet worden om het gasbeton in het bestaande buitenblad te verwerken?	Alleen metselwerk in het zicht met bestaand. Ja.
146.	22.32.11-a.01	Het zich onder de begane grondvloer bevindende metselwerk (kalkzandsteen, vuil werk). Waar kom dit voor? Nergens op details getekend.	Niet van toepassing.
147.	22.43.10-a.01	De isolatiestroken (cellenbeton lijmblokken) op te nemen als koudebrug onderbreking onder de buiten spouwbladen, t.p.v. de aansluiting van hoger opgaand metselwerk met lager gelegen platte dakvlakken. Waar komt dit voor? Detailboek B-40 laat cellenbeton zien ter plaatse van detail b.V16a/b, Detail b.V18 en b.V19 weer niet.	Ook bij b.V18 b.V19, rondom aansluiting dak nieuwbouw met oudbouw.
148.	22.60.39 a	Houten regels tpv alle in te metselen kozijnen. Niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Kan worden verduidelijkt wat hier wordt gevraagd?	Dit is om doorbuiging en doormetselen te voorkomen.
149.	23.00.31.01	Montage van constructieve prefab betonelementen dient te worden uitgevoerd door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat conform BRL 2800 voert. Is dit procescertificaat een verplichting?	Ne.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
150.	24.31.11-a.02	Het benodigde balkhout compleet met klossen etc. tbv het dichtleggen van de vervallen sparingen in het bestaande dak.. Waar kunnen we de vervallen daksparingen terugvinden? Constructiegegevens omschrijven hier niets.	Het betreft hier de diverse sparingen t.p.v. de vervallen ventilatoren e.e.a. zoals is te herleiden de beste daktekening bestaand.
151.	24.41.20-a 45.41.20-a	Timmerwerk beschietingen. Waar komt dit voor?	Zie tekening.
152.	24.41.30-a	Brandwerende omtimmeringen geldt dit alleen voor de verdiepingsvloeren of ook de dakvloeren?	Alleen brandwerende omtimmering bij nieuwe constructie onderdelen t.b.v. de verdiepingsvloer.
153.	24.41.30-a.01	De brandwerende betimmeringen van stalen vloerdragende profielen. Kunt u aangeven waar dit voorkomt? Details geven geen brandwerende betimmeringen weer. Zie bijvoorbeeld detail b.V01 in detailboek B 40.	Alleen brandwerende omtimmering bij nieuwe constructie onderdelen t.b.v. de verdiepingsvloer.
154.	24.41.30-a	Brandwerende bekleding. Wat is het verschil tussen dit artikel en bestekartikel 45.41.30-a of is dit dubbelop? Welk artikel dienen wij aan te houden en welk artikel kan er vervallen?	Bestek aanhouden.
155.	24.52.20-a.0	Indien volgens de berekeningen van de constructeur verstevigingen in de HSB-wandelementen worden verlangd, dan dient dit meegenomen te worden. De constructiegegevens (tekeningen) vermelden hier niets over. Wat moeten we hier aanhouden?	Er hoeft geen rekening te worden gehouden met constructieve verstevigingen.
156.	24.52.20-a.0	Houten wandelementen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat. Is dit productcertificaat een verplichting?	Ja.
157.	25.32.31-a.02	Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de lateien; e.e.a. op basis van de tekeningen van de constructeur. De aangegeven details op de tekeningen van de constructeur dienen als principe gegevens te worden beschouwd. De constructiegegevens (tekeningen) vermelden hier niets over. Wat moeten we hier aanhouden? Lateien zijn toch een standaard handelsartikel?	Hier dienen standaard lateien te worden toegepast volgens opgave leverancier.
158.	25.32.31a	De omschrijvingen van codering 25.32.31b is het zelfde als 25.32.31a. Waarin is 25.32.31b anders dan 25.32.31a?	25.32.31-b komt te vervallen, bij 25.32.31-a komt bouwdeel "02 binnenwand" te vervallen
159.	25.32.31-a.02	De stalen lateien ter ondersteuning van de gemetselde binnenwanden boven alle in metselwerk opgenomen binnenkozijnen en openingen. Er zijn geen gemetselde binnenwanden.	Zie het antwoord op vraag 158
160.	25.32.31-b.01&02	Lateien. Betreft hetzelfde artikel als 25.32.31-a.01&02?	Zie het antwoord op vraag 158
161.	25.33.12-b	Stalen dakplaten. De afwerking van de binnenzijde van de stalen dakplaten is volgens het bestek een interieurcoating. In de kleur- en materiaalstaat spreekt men over th. verzinken en poedercoaten RAL 9002. Dakplaten worden niet voorzien van een poedercoating, maar (conform bestek) een interieurcoating. Wij houden daarom voor de afwerking interieurcoating in de kleur RAL 9002 aan.	Interieurcoating aanhouden.
162.	25.33.12-b	Stalen dakplaten. Op de tekeningen zien wij een dakplaat met een hoogte van 200mm getekend staan. Op de tekening van de constructeur staat voor de stalen dakplaten een veranderlijke belasting van 2,8 kn/m2 aangegeven. Conform dit bestekartikel dienen wij de dakplaten te berekenen volgens de hoofdberekening van de constructeur. Kunt u deze hoofdberekening aanleveren, zodat wij de benodigde dakplaat kunnen uitrekenen.	Berekening D-101 dd 181114 is bijgevoegd bij deze Nota van inlichtingen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
163.	25.33.31-a.01	LATEI? De op tekening aangegeven hoekprofielen boven de kruipopeningen onder de begane grondvloer; per kruipopening rekenen op 2 stuks hoekprofielen. Waarom rekenen op 2 stuks hoekprofielen? Dit zijn toch standaard luiken in de handel verkrijgbaar?	Het betreft hier de lateien boven de kruipgaten in de fundering .
164.	30.00.60	Houten kozijnen. In dit bestekartikel is aangegeven dat we voor de buiten- en binnenkozijnen van een hardhout met FSC dienen toe te passen. In bestekartikel 30.32.11-a/b is dit niet aangegeven. Dienen de kozijnen wel of niet van een FSC houtsoort te worden gemaakt?	Alle toegepaste hout dient voorzien te zijn van FSC keurmerk.
165.	30.00.60	Houten kozijnen. In dit bestekartikel is aangegeven dat we voor de buiten- en binnenkozijnen de houtsoort Sipo/Sapeli Mahonie dienen toe te passen. In bestekartikel 30.32.11-a/b is aangegeven Dark Red Meranti en vurenhout. Welke houtsoort dienen wij aan te houden?	Houtsoort toepassen zoals omschreven in het specifieke bestekartikel,.
166.	30.32.12-a	Aluminium buitenkozijnen Het bestek geeft het type AWS 114 aan. De details spreken of AWF 114. Het type AWF is ons niet bekend. Wij houden het type AWS aan.	AWS aanhouden.
167.	30.32.12-a	Buitengevelkozijnen. Welke buitengevelkozijnen zijn vervaardigd van aluminium? Alleen de merken E-05??	Ja.
168.	30.32.12-b	Metalen Pui. Er staat hier een metalen pui merk SGG type Click 25 omschreven, maar het bestekartikel is onvolledig. Kunt u de aanvullende tekst leveren.	Dit bestekartikel komt te vervallen.
169.	30.32.12-b.01	BINNENKOZIJN/-PUI; Het..... Artikel niet compleet in bestek.	Zie het antwoord op vraag 168.
170.	30.32.12-b.01	Binnenkozijn/-pui Het, tekst is vervallen, graag tekst aanvullen?	Zie het antwoord op vraag 168.
171.	30.32.12-b	Wat wordt bedoeld met "Het" onder .01?	Zie het antwoord op vraag 168.
172.	30.32.12-b	Deel van de tekst ontbreekt ?	Zie het antwoord op vraag 168.
173.	30.32.12-b:	Bij 01 ontbreekt tekst	Zie het antwoord op vraag 168.
174.	30.32.12b	Wat moet de omschrijving hier zijn? Er staat alleen maar "Het" bij .01	Zie het antwoord op vraag 168.
175.	30.33	Binnendeuren. Wij gaan ervanuit dat de bestaande binnendeuren en kozijnen die niet gesloopt worden ook niet vervangen worden. Deze binnendeuren en kozijnen zullen conform bestekartikel 46 worden geschilderd.	Akkoord.
176.	30.33	Binnendeuren. In het bestek staan binnendeuren met een HPL toplaag omschreven. Op de afwerkstaat is bij binnendeur type D een meranti transparant gelakte binnendeur aangegeven. Kunt u voor deze binnendeur de bestekomschrijving voor aanleveren.	Besteksomschrijving is toegevoegd in deze Nota van inlichtingen.
177.	30.36.12-a.01	De be- en ontluuchtingsroosters in de binnendeuren van de op tekening aangegeven meterkast(en); per deur 1 stuks be- en 1 stuks ontluuchtingsrooster. Welke binnendeuren zijn meterkasten? Welke kozijnnummer?	Dit bestekartikel komt te vervallen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
178.	30.43.20-a	De twee lichtstraten tpv van die nieuwbouw, zoals aangegeven op tekening. Volgens leverancier uit het bestek niet realiseerbaar in polycarbonaat. Wat gaan we hier voor aanbieden? Graag spoedig uitsluitel wat hier voor in de plaats komt. De beoogd onderaannemer of leverancier moet hier ook een offerte voor kunnen maken.	Uitgaan van lichtstraat zoals omschreven in bijgevoegd bestekartikel.
179.	30.43.20-a	Daklichtkapelementen, Lemo-koepels geeft aan de omschreven lichtstraten niet te kunnen leveren, graag een alternatief opgeven?	Zie het antwoord op vraag 178.
180.	30.70.13-a	Mobiele paneelwand. In het bestek staat aangegeven loopdeur conform tekening. Op de plattegrond en kozijntekening zien wij geen loopdeur. Kan deze tekst vervallen	Akkoord.
181.	30.70.13-a	Wij gaan er vanuit dat er geen loopdeur in komt.	Akkoord.
182.	30.70.13-a	Mobiele paneelwand. In het bestek staat een geluidsisolatie Rw 43dB omschreven. Op tekening B53 staat bij merk i03 de opmerking 52dB. De geluidsisolatie van de Multi Eco 100K is verkrijgbaar in max. 43dB. Wij houden 43dB aan.	Akkoord.
183.	30.70.13-a	Volgens bestek geluidbelasting 43 dB maar volgens kozijnstaat 52 dB wij houden bestek aan.	Akkoord.
184.	31.31.09-a	Paneelbekleding. U bedoelt in dit bestekartikel de Granitexx gevelbekleding van Eternite. De nieuwe nooduitgang bevindt zich in een gemetselde gevelvlak. De tekst "en het maken van de nieuwe nooduitgang in de zuidgevel van het bestaande gebouw" kan vervallen.	Klopt.
185.	Lichtstraat	Er zijn leveringsproblemen met de lichtstraat, is een alternatief mogelijk?	Uitgaan van lichtstraat zoals omschreven in bijgevoegd bestekartikel.
186.	32.31.11-a	Stalen trap met bordes. In het bestek staat als oppervlaktebehandeling thermisch verzinkt en gepoedercoat conform kleur- en materiaalstaat. Op de kleur- en materiaalstaat is aangegeven dat de stalen trap alleen thermisch verzinkt is. Kunt u aangeven welke oppervlaktebehandeling wij dienen aan te houden.	Poedercoaten RAL 9002.
187.	32.51.11-a	Traphekken. In het bestek staat als kleur aangegeven: conform kleur- en materiaalstaat. Op de kleur- en materiaalstaat is bij doorvalbeveiliging aangegeven behandeling: thermisch verzinkt. Dienen wij de behandeling van het bestek aan te houden, zo ja kunt u de desbetreffende kleur opgeven.	Poedercoaten RAL 9002.
188.	33.00.30	Hellende daken niet van toepassing ??	Klopt.
189.	33.00.30	Zinken goten. Er komen toch geen hellende dakvlakken en zinken goten voor? Kan dit artikel vervallen.	Klopt.
190.	33.12.10-a.01	Zakgoten hellende daken ?	Komt niet voor, komt te vervallen.
191.	33.32.11-a.03 & 33.33.14-a.03	Het aanhalen van de isolatie op het bestaande dak, daar waar bestaande doorvoeringen verwijderd worden als aangegeven op tekening. Op hoeveel te verwijderen doorvoeren, en van welke afmeting moeten wij rekenen? Deze zijn niet vermeld op tekening.	Het betreft hier de diverse sparingen t.p.v. de vervallen ventilatoren e.e.a. zoals is te herleiden de beste daktekening bestaand.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
192.	33.32.14-a.01	De isolatie tbv het vormen van de goot aan de zijkanten van het dak, e.e.a. conform tekening. Wordt hier de isolatie bedoeld welke is getekend in het detailboek B 40 detail b.V16a & b? Dus te creëren goot op as n1 en n4?	Ja.
193.	33.35.11-a.02	De baddingen met multiplex beplating tpv luchtbehandelingskasten. Conform tekening B 11 ook te isoleren tussen de balken.	Klopt, isolatie zoals omschreven in bestekartikel 33.32.11-a ook toepassen tussen de baddingen.
194.	33.35.11-b.02	De dakdoorvoeren in de bestaande platte daken daar waar doorvoeringen gemaakt worden als aangegeven op tekening. Dakplattegrond op tekening B 11 geeft geen doorvoeringen aan. Posities opstelplaatsen LBK kasten wijken af van constructietekening BE-310.	Tekeningen installaties aanhouden.
195.	33.38	Daktrim Wij missen de omschrijving van de daktrim voor de nieuwbouw. Volgens de details van de bestaande situatie zit daar een daktrim type CA 606A blank. Kunt u de bestekomschrijving aanleveren van daktrim voor de nieuwbouw.	Type daktrim conform bestaand.
196.	33.38.40-a	Ladderborgpunt. In het bestek staat aangegeven te rekenen op 2 ladderborgpunten. Op tekening B11 staat op het platte dak, één ladderborgpunt en één gevelladder aangegeven. Dienen wij het bestek of de tekening aan te houden? Indien we de tekening aan dienen te houden kunt u de bestektekst voor de gevelladder aanleveren.	Tekening aanhouden, 1 ladderborgpunt en 1 gevelladder toepassen.
197.	33.38.40-a.01	Het valbeveiliging systeem op het platte dak zoals aangegeven op tekening. Tekening B 11 geeft aan: 1 stuks ladderborgingspunt, 1 stuks gevelladder en op zowel de nieuwbouw als het bestaande gebouw de vermelding "voldoende aanlijnvoorzieningen realiseren" Is het verloop van de aanlijnvoorziening voor eigen invulling?	Verloop valbeveiliging conform tekening.
198.	33.88.40-a	Waar worden de valbeveiligingen aangegeven?	Verloop valbeveiliging conform tekening.
199.	34.33.10-a / Tekening B-50	De brandwerende beglazing dienen wij conform de kozijnstaat aan te brengen. Dit betreffende de kozijnen e07 en e04. Op de kozijnstaat is bij kozijnmerk e07 een open vakje (isolerende beglazing) aangegeven ipv een vakje met een kruis (brandwerende beglazing). Hier moet volgens ons een zowel bij de deur als de ramen een vakje met een kruis aangegeven worden. Wilt u dit controleren en indien nodig aanpassen op de kozijnstaat.	Klopt.
200.	34.33.10-a	"waar aangegeven de glasvlakken voorzien van gekleurde tussenlagen folie, zie tekeningen en kleur- en materiaalstaat" dit staat niet aangegeven wij gaan uit van glaskleur blank, is dit akkoord?	Akkoord.
201.	34.33.10-a / Tekening B-50	Geluidsbelaste kozijnen/ beglazing. De geluidswerende beglazing dienen wij conform de kozijnstaat aan te brengen. De aangegeven kozijnen zitten tpv de lokalen in de Zuidgevel. Dient kozijnmerk e01 (3st) dan ook niet te worden voorzien van deze geluidswerende beglazing? Wilt u dit controleren en indien nodig aanpassen op de kozijnstaat.	Deze dienen inderdaad ook geluidwerend uitgevoerd te worden
202.	34.33.10-a / Tekening B-50	Glasvlakken voorzien van gekleurde tussenlagen folie. Op de tekeningen en kleur- en materiaalstaat is niets aangegeven over het toepassen van glasvlakken met gekleurde tussenlagen folie. Kunt u aangeven waar dit zit of kan dit artikel vervallen?	Komt te vervallen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
203.	35.44.10-a.01	Het plaatsen van een nieuwe vensterbank onder de verplaatste bestaande buitenkozijnen. Detail b.16a & b.V17: indien mogelijk, bestaand kozijn gebruiken, rek onder verlengen, rek boven inkorten, uitgaan van nieuw kozijn. Wat gaan we aanhouden? Bestaand of nieuw?	Nieuw.
204.	38	Wij gaan er vanuit dat er geen zonwering zit ipv de te vervangen / verhogen gevelkozijnen.	Klopt, hier de bestaande dezo-roosters terug te plaatsen.
205.	38.30.20-a	Posities zonwering De posities van de screens staan niet aangegeven op tekening. Op basis van detail b.V01 zou je kunnen herleiden dat de kozijnmerk e03 op de Oostgevel zonwering moet hebben. Hoe zit dit met kozijnmerken e01 op de Oostgevel, kozijnmerken e01 en e02 op de Zuidgevel en kozijnmerk e04 op de Westgevel. Kunt u op de plattegrond of kozijnstaat aangeven welke merken er zonwering nodig hebben.	Kozijnen e01, e02 e03 en e04 hebben allemaal zonwering dmv screens. Nu aangegeven onder diversen op kozijnstaat.
206.	38.30.20-a	"De screens ter plaatse van de buitenkozijnen van de nieuwbouw, zoals aangegeven op tekening." Op tekening B30 staat alleen op as n4 bij 1 merk e01 "met screens voor ramen", waar dienen screens opgenomen te worden, bij de merken e01, e02, e03 en e04 in de zuid- / oost- en westgevel?	Kozijnen e01, e02 e03 en e04 hebben allemaal zonwering dmv screens. Nu aangegeven onder diversen op kozijnstaat.
207.	40.40	Behangklaar afwerken (klasse C) van de wanden is voldoende om de wanden te scannen en te sausen. Waarom is er gekozen voor klasse A en B?	In geval van behangklaar Klasse B aanhouden.
208.	42.31.10-a	Morteldekvloeren. De omschreven vlakheidsklasse 1 is technisch niet uitvoerbaar. In de utiliteitsbouw is de meest toegepaste vlakheidsklasse 3. Kunnen wij rekenen met vlakheidsklasse 3.	Akkoord.
209.	42.31.10-a	Vlakheidsklasse 1 is technisch bijna niet uitvoerbaar en gezien de functie van het gebouw een overdreven hoge eis. Vlakheidsklasse 3 aangehouden, is dat akkoord?	Zie het antwoord op vraag 208.
210.	42.32.10-a	Vlakheidsklasse 1 is technisch bijna niet uitvoerbaar en gezien de functie van het gebouw een overdreven hoge eis. Vlakheidsklasse 3 aangehouden, is dat akkoord?	Zie het antwoord op vraag 208.
211.	42.32.10-a	Isolatie levering en aanbrengen door installateur? Indien niet, graag opgave van fabricaat en type.	Klopt, isolatie en randstroken worden geleverd en aangebracht door de installateur.
212.	42.32.10-a	Dekvloerdikte (mm): conform tekening, dikte totale pakket tussen betonvloer en bovenkant afwerkvloer ± 80mm. Ter plaatse van de sportvloerafwerking de dekvloer lager houden zodat bovenzijde afgewerkte vloer gelijk is met overige vloeren. e.e.a. conform detail. Welk detail-nummer laat zien dat de dekvloer ter plaatse van de sportvloer lager wordt gehouden?	Zie detail i.H11.
213.	42.32.10 a	Morteldekvloer op isolatie. De isolatie en de randstroken zijn onderdeel van het bouwkundig of installatietechnisch bestek?	Zie het antwoord op vraag 211.
214.	42.32.10-a	Morteldekvloeren de omschreven vlakheidsklasse 1 is technisch niet uitvoerbaar. In de utiliteitsbouw is de meest toegepaste vlakheidsklasse 3. Kunnen wij rekenen met vlakheidsklasse 3.	Zie het antwoord op vraag 208.
215.	42.40.15 a	De in het bestek genoemde troffelvloer staat niet in de afwerkstaat of op tekening DLT B 21_20141104 vloerafwerking. Wordt hiermee vloerafwerking 'V7 Pulastic SF111. RAL 7037, grijs met flakes 2/52-3, 6/37-3' bedoeld?	Pulastic SF111. RAL 7037, grijs met flakes 2/52-3, 6/37-3 aanhouden.
216.	42.40.15-a	Troffelvloeren. Waar komen deze vloeren voor? In de afwerkstaat hebben wij voor de vloerafwerking de keuze uit type V1 t/m V7. Geen van allen is een troffelvloer.	Pulastic SF111. RAL 7037, grijs met flakes 2/52-3, 6/37-3 aanhouden.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
217.	43.38.90-a	Aluminium zetwerk Als dikte van het aluminium staat in het bestek aangegeven 2mm. Op de details zien we voor het zetwerk dikte 1.5mm en 2mm vermeld staan. Dienen wij voor al het aluminium zetwerk 2mm dik of de diktes conform details aan te houden?	2 mm.
218.	43.38.90-a	RVS beplating. Als dikte van de RVS beplating staat in het bestek aangegeven 2mm. Op de details zien we voor het RVS een dikte gelijk of groter dan 1.5mm vermeld staan. Welke dikte dienen wij voor de RVS beplating aan te houden?	2 mm.
219.	43.38.90-a	RVS beplating. Voor de kleur van de RVS beplating zouden wij de kleur- en materiaalstaat voor moeten aanhouden. Hier staat niets op vermeld. Op de details staan 2 uitvoeringen RVS vermeld. Ons voorstel is om te kiezen om voor de uitvoering type RVS Mirror 8 aan te houden. Kunt u aangeven met welk type wij dienen te rekenen.	K&M meldt: sierstrip tussen metselwerkvlakke Mirror 8. Dit aanhouden. (aangepast in details).
220.	43.42.20-a.01	Detail H.03 moet dit niet zijn H.06 ?	Nee, H.03 is aangepast.
221.	43.42.20-a,01	De RVS beplating in de buitengevel, conform tekening (detail H.03). Deze lijkt in het gevelaanzicht door te lopen over het zetwerk van de dakrand. Klopt dit? Hoe gaat de detaillering hier uitzien?	rvs loopt niet door, maar met klein overlap achter zetwerk. Zie gevel en detail b.V04
222.	43.42.20-a	Hier wordt RVS beplating op de buitengevel aangegeven in detail b.H03, deze wordt aangegeven in de oostgevel. Er wordt niks op de geveltekening aangegeven, wat dienen wij aan te houden?	RVS mirror 8 tpv Oost en Zuidgevel.
223.	44.00.40	Garantie termijn plafonds gebruikelijk is 5 jaar garantie gehele plafond, is dit accoord?	Bestek aanhouden.
224.	44.31.10-a	Systeemplafond In het bestek staat voor de plafondplaat Rockfon Krios een dikte van 20mm omschreven. Op de afwerkstaat is bij plafondafwerking type P1 een dikte van 25mm aangegeven. In Welke dikte dienen wij aan te houden?	20 mm.
225.	44.31.10-a	Bestek geeft aan panelen dik 20 mm, plafondtekening en afwerkstaat geven aan panelen Krios dik 25 mm. wat aanhouden ?	20 mm.
226.	44.31.21-a	Systeemplafond. In de afwerkstaat is voor ruimte P2 Toilet Peuters voor het plafond de code P1 Rockfon Krios aangegeven. Op de tekening B20 staat een gipsvinyl plafond getekend (code P5). Welke type plafond dienen wij hier aan te houden?	Gipsvinyl.
227.	44.31.10-c 44.31.10-d	Rockfon Boxer plafond, volgens plafontekening uit te voeren als balvast. Wij wijzen U erop dat dit plafond niet balvast is, het plafond in samenhang met de gipsplaat betimmeringen kunnen we niet als balvast aanmerken zoals vastgelegd in EN 13964. Volgens deze norm uitgevoerd in stootvastheids klasse 3A (Boxer 25 mm dik) dient het plafond geheel omsloten te zijn met wanden, uitgevoerd met clicksysteem 600x1200mm, nonius afgehangen en de panelen geborgd. Om het plafond meer stabiliteit te geven stellen wij voor de panelen wel af te klemmen met de vlinder borgclips.	Gehele plafond uitvoeren met borgclips volstaat.
228.	44.41.29-a	Metalstud voorzetwand. Volgens het bestek dienen de voorzetwanden van isolatie te worden voorzien. Op de tekeningen zien wij wanden met en zonder isolatie. Dienen wij de alle voorzetwanden te voorzien van isolatie of dienen wij de details aan te houden?	Isolatie toepassen in alle voorzetwanden.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
229.	44.41.29-a	Wij gaan ervan uit dat de metalstud voorzetwanden zonder isolatie worden toegepast. Plattegronden, details en bestek spreken elkaar tegen.	Zie antwoord op vraag 228.
230.	44.42.40-a	Sanitaire scheidingswanden. De onder punt 44.42.40-a.0 aangegeven tekst is volgens ons misschien per abuis blijven hangen en niet van toepassing bij een sanitaire afscheiding. Wilt u dit gedeelte laten vervallen en het bestekartikel vanaf punt 44.42.40-a.1 toepassen.	Bestekspost 44.42.40-a.0 is niet van toepassing, vanaf 44.42.40-a.1 wel uitvoeren.
231.	44.42.40-a	Sanitaire scheidingswanden. Volgens het bestek dienen wij de tekeningen aan te houden. Op de afwerkstaat is bij een aantal ruimtes de opmerking kleur sanitaircabine aangegeven. Als er een kleur word opgegeven word er gesuggereerd dat er in de ruimte ook een sanitaire scheidingswand/cabine komt. Volgens de slooptekening dienen we de toiletruimte S30.2 en ruimte S30.3 de MS-wand en bestaande kozijnen te laten staan. De afwerkstaat suggereert een sanitaire cabine. Wat dienen we in deze ruimtes voor scheidingswand en kozijn/deur we hier aan te houden.	Aangepast in afwerkstaat.
232.	44.42.40-a	Sanitaire scheidingswanden Volgens de plattegrond is toiletruimte S30.1 een groot toilet opgebouwd uit MS-wanden. De afwerkstaat suggereert een sanitaire cabine. Hoe moeten wij dit te zien?	Aangepast in afwerkstaat.
233.	44.42.40-a	Sanitaire scheidingswanden. In ruimte P2, toilet peuters staan wel scheidingswanden getekend maar geen deuren. Dienen we hier wel of geen deuren te rekenen. Indien wel, hoe hoog dienen de deuren te zijn.	Lage deurtjes opnemen.
234.	45.46	Kastdeuren met HPL. Wij missen de omschrijving van de kastdeuren met HPL-houtprint zoals aangegeven in ruimte S26 op tekening B30.	Uitvoering kast is Bribus claudia.conform code B6 afwerkstaat.
235.	45.46.11-a /b	Vloerplinten. In bestekartikel 45.46.11-a worden meranti plinten en in 45.46.11-b worden MDF plinten omschreven. Op de afwerkstaat is onderscheid gemaakt in type H1 meranti blank gelakt, H2 MDF geschilderd en H3 Meranti of Vuren geschilderd. Tevens worden er geschilderde MDF en Meranti/Vuren in dezelfde ruimte door elkaar gebruikt. Het is ons niet duidelijk welke plint waar komt. Kunt u bestekartikel 45.46.11-b laten vervallen en overal meranti plinten toepassen welke conform de afwerkstaat zijn afgewerkt.	H1 Meranti transparant met binnenbeits en H2 en H3 MDF dekkend in 2 kleuren. Aangepast in afw staat. Oranje (H3) tpv oranje wanden.
236.	46 / afwerkstaat	Garderobe. Op de afwerkstaat geeft de code B5 een garderobe afgewerkt met gespoten multiplex aan. Dit staat nergens in het bestek omschreven. Wij houden ipv gespoten, geschilderd multiplex aan.	Gewijzigd: er zijn 2 garderobekasten, geïntegreerd met kozijnen i01 en i02. Deze zijn meranti transparant gebeitst. Detail iV22 bijgevoegd. Overige garderobes bestaan slechts uit Aestic P15.
237.	46.21.11-a.01	bestaand hout dekkend. Gezien de bestaande (donkere) kleuren is/zijn de nieuwe kleuren bekend en is de omschreven behandeling voldoende om een dekkend en egaal eindresultaat te krijgen.	Kleuren: NCS S 1515 - G90Y geelgroen (lichte kleur) en RAL 2004 oranje. De kozijnen moeten egaal dekkend afgewerkt worden.
238.	46.21.11-a.01	bestaand hout dekkend. U omschrijft dat de binnendeuren ook geschilderd dienen te worden, maar hebben deze geen HPL afwerking (donkerbruin). Hoe hier mee om te gaan?	HPL deuren vervangen voor nieuwe HPL deuren. Kleur-codes D2 en D3 van afwerkstaat.
239.	46.21.11-a.02	bestaand hout dekkend. Gevelkozijnen blijven deze ook in 2 kleuren als nu?	Ja, RAL 9010 en 2004.
240.	46.22.11-a,01	Het schilderwerk van alle bestaande in het zichtblijvende leidingwerk. Welke leidingen worden hier bedoeld?	Alle in het zicht blijvende leidingen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
241.	46.22.23-a.01	Het schilderwerk van alle bestaande in het zichtblijvende thermischverzinkte leidingwerk. Waar zitten deze? (wij hebben dit niet kunnen waarnemen omdat er geen aanwijzing voor de onderaannemers is geweest.)	Zie tweede aanwijzing in bovenstaande planning.
242.	46.31.11-b,01	Het schilderwerk van de nieuwe houten buitenkozijnen en buitendeuren. Moeten de gevelkozijnen weer in de 2 kleuren als nu buiten geschilderd worden en is de omschreven behandeling 2x bij en 1x afschilderen voldoende? Dienen de binnenzijde van de gevelkozijnen ook bij deze paragraaf behandeld te worden omdat zijn nergens anders vermeld staan?	2 kleuren, Ral 9010 en Ral 2004.
243.	46.32.11-a.02	Het schilderwerk van de in het zicht komende gasleidingen; de niet in het zicht komende leidingen alleen gronden. Moeten de niet in het zicht komende leidingen worden gegrond?	Gasleiding is bestaand en niet in het zicht tot in gymzaal. Artikel kan vervallen.
244.	46.32.11-b en 46.32.23-a	NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR. NWE ONDERGR. THERMISCH VERZINKT STAAL, WATERGEDR. In deze beide paragrafen omschrijf u constructie delen, kan u duidelijker aangeven welke delen onder welke paragraaf vallen.	Onder bestekartikel 46.32.11-b kan bouwdeel 02 komen te vervallen
245.	46.33 / Afwerkstaat	Afwerking glasweefsel. Volgens dit bestekartikel dient de glasweefsel afgewerkt te worden met Wandflex SP/Vernis 1-K of Vernis 2-K. In de afwerkstaat spreekt men onder afwerking B4 over Sigmascan of Alphaskin. Welke afwerking dienen voor B4 aan te houden?	Wandflex aanhouden.
246.	46.33.51-a en 46.33.51-b	NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR. Is het mogelijk specifieker aan te geven wat u bedoeld met circulatiegebieden en verkeersruimte? Dit omdat in de ene situatie de wanden tot 1,5 en in de andere situatie de gehele wand met vernis of PU lak moet worden afgewerkt.	Hier worden alle gangzones. Met circulatiegebieden worden de lokalen bedoeld.
247.	47.31.12-a	Pantry's Volgens het bestekartikel komen er in de lokalen hoge en lage pantry's voor. In de plattegronden kunnen wij geen verschil zien. Volgens doorsnede A-A hebben we pantry's van ca 900mm hoog. Kunt u aangeven welke hoogte pantry's wij dienen aan te houden.	Nu aangegeven op afwerkstaat. Algemeen geldt: kleuter en peuterklassen 800+. Overig 900+.
248.	47.31.19-a	Keuken Volgens het bestekartikel dienen wij de indeling van de keuken conform plattegrond aan te houden. De indeling en afmetingen is niet te herleiden uit de plattegrond. Kunt u voor de ruimte S25 en S26 een specifieke tekening van de indeling en afmetingen van de keuken aanleveren.	Wordt geleverd.
249.	47.31.19-a	Apparatuur t.b.v. de pantry's dient meegeleverd te worden, zo ja graag een nadere specificatie van de apparatuur? Apparatuur dient in beide genoemde pantry's te worden aangebracht?	Boilers door installateur.
250.	47.31.19-a	Keuken Conform bestek dienen er in de keukens een spoelbak, close-in boiler, vaatwasser en koelkast/vriesvak inbouw te komen. Het is ons niet duidelijk of alle apparatuur in beide keukens voorkomen. Kunt u voor de ruimte S25 en S26 een specifieke tekening van de indeling en afmetingen van de keuken aanleveren.	Close-in boiler door installateur.
251.	47.31.19-a	Keuken De close-in boiler staat volgens ons in het installatiebestek artikel 52.60.20. Deze zullen wij niet meenemen in onze aanbieding.	Close-in boiler door installateur.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2


Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
252.	48.43	Gietvloer In de afwerkstaat is voor vloerafwerking type V7 een Pulastic SF111 omschreven. Dit is een oude benaming. De nieuwe benaming is de gietvloer Pulastic Solidfloor Deluxe Eco/Deco. De bestek omschrijving voor deze vloer ontbreekt. Kunt u deze aanleveren.	Pulastic Solidfloor Deluxe eco/deco.
253.	48.43.10-a	Marmoleum. In de afwerkstaat is voor ruimte S22b Spreekkamer voor de vloerafwerking de code V2 Marmoleum Unexpected Nature aangegeven. Op de tekening B21 staat een Marmoleum Piano getekend (code V1). Welke type vloerafwerking dienen wij hier aan te houden?	V1 piano.
254.	48.43.10-b	Sportvloer. In het bestek staat een sportvloer van Descol. In de afwerkstaat is voor vloerafwerking type V5 en V6 een sportvloer van Herculan omschreven. Welke leverancier dienen wij aan te houden?	Sportvloer van Herculan aanhouden, zoals omschreven in bijgevoegd bestekartikel.
255.	48.43.10-b / Afwerkstaat	Sportvloer. In de afwerkstaat is aangegeven dat de kleur van de sportvloer type V5 en V6 hetzelfde dienen te zijn als type V1 en V2. Dit is niet mogelijk. We hebben te maken met 2 verschillende leveranciers met ieder haar eigen kleur mogelijkheden. Ook binnen een alternatieve vloer Marmoleum Sport van Forbo is het niet mogelijk deze in de kleuren 3634 of 3566 te leveren. Voor de kleur van de sportvloer gaan we uit van de standaard mogelijkheden van de gekozen leverancier.	Sportvloer van Herculan aanhouden, zoals omschreven in bijgevoegd bestekartikel.
256.	48.43.10-b	Schoonloopmat. In het bestek staat vloermat Coral Duo omschreven. In de afwerkstaat is voor vloerafwerking type V4 een schoonloopmat Coral Classic omschreven. Welke uitvoering dienen wij aan te houden?	Uitgaan van Coral Duo.
257.	Blz 151 t/m 159	De genoemde installaties maken geen deel uit van het bestek, worden door derden uitgevoerd?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
258.	50 t/m 61	W-installatie. Volgens de tekst maken deze hoofdstukken uit van het bouwkundig bestek. Volgens de leidraad zijn de W-installaties onderdeel van Perceel 3. Dienen wij deze hoofdstukken wel of niet op te nemen bij Perceel 1.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
259.	50 t/m 61	E-installatie. Volgens de tekst maken deze hoofdstukken uit van het bouwkundig bestek. Volgens de leidraad is de E-installaties onderdeel van Perceel 2. Dienen wij deze hoofdstukken wel of niet op te nemen bij Perceel 1.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
260.	hoofdstuk 50 tot en met 70	W- en E-installaties: Maken de hoofdstukken 50 t/m 70 deel uit van het bouwkundig bestek of van het installatietechnisch bestek? In het bouwkundig bestek staat vermeld 'maakt onderdeel uit van dit bestek'.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen
261.	50	De dakgoten- en hemelwaterafvoeren maken onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlugt d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 50 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2			 LAURENTIUS <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft			
Datum 24 november 2014			
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
262.	50.11.10-a	Hier staat de tekst: "De binnenriolering maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
263.	51	De binnenriolering maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlucht d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 51 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
264.	52.11.09-a	Hier staat de tekst: "De warm- en koudwaterinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
265.	53	De warm- en koudwaterinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlucht d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 52 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
266.	53	Het sanitair maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlucht d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 53 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
267.	53.11.10-a	Hier staat de tekst: "het sanitair maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
268.	54	De brandbestrijdingsinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlucht d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 54 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
269.	54.11.10-a	Hier staat de tekst: "De gasinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
270.	55	De gasinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlugt d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 55 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
271.	55.11.10-a	Hier staat de tekst: "De gasinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
272.	60	De verwarmingsinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlugt d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 60 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
273.	60.11.09-a	Hier staat de tekst: "De verwarmingsinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
274.	61	De ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlugt d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 61 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
275.	61.11.11-a	Hier staat de tekst: "De ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
276.	70	De elektrotechnische installatie maakt onderdeel uit van dit bestek. De technische omschrijving is bijgevoegd als bijlage, te weten: - Technische omschrijving van Ontwerpburo Van der Vlugt d.d. 04-11-2014 Conform het aanbestedingsdocument, omschreven onder 2.2 Percelen, kunnen ondernemers inschrijven op één, twee of drie percelen. Voor ieder perceel moet een volledige inschrijving worden ingediend. Als gekozen wordt voor inschrijven op alleen het bouwkundige deel van de opdracht, nemen wij aan dat dit hoofdstuk 70 niet door ons moet worden begroot. Klopt dit?	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.
277.	70.11.10-a	Hier staat de tekst: "De elektrotechnische installatie maakt onderdeel uit van dit bestek". Wij gaan er vanuit dat de werkzaamheden niet onder perceel 1 vallen.	Installaties worden door derden uitgevoerd, het staat de bouwkundig aannemer vrij hier ook een aanbieding voor te doen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
		Kleur- en materiaalstaat	
278.	Kleur- en materiaalstaat B 02	Alternatief, alternatief metselwerk omgezet, let op: wel vensterbank toevoegen. Wat moeten wij aanhouden? Aluminium negge of omgezet metselwerk?	Alu negge, conform details.
279.	Kleur- en materiaalstaat B 02	bestaand (opgeslagen) metselwerk tbv penant naast voordeur. Waar is dit metselwerk opgeslagen?	Op het bouwterrein.
280.	Kleur- en materiaalstaat B 02	Entree, voordeur, vlakke deur met glas, dekkend geschilderd geperforeerde plaat. Wat wordt bedoeld met geperforeerde plaat?	Deze is vervallen.
281.	Kleur- en materiaalstaat B 02	Entree, wand, cellenbeton, gestuct en geschilderd in twee kleuren. Wat wordt hier mee bedoeld?	Cellenbetonwand is vervallen. Zie detail
282.	Kleur- en materiaalstaat B 02	Entree, belettering, staal, th. verz en gepoedercoat, op afstandhouders. Waar staat deze belettering omschreven in bestek? Of door derden?	Derden.
283.		Wij gaan er vanuit dat alle bestaande binnendeuren geschilderd worden volgens hfst.46 en niet vervangen worden door nieuwe binnendeuren.	Bestaande binnendeuren zijn HPL en moeten vervangen worden.
		Afwerkstaat	
284.	Afwerkstaat	Sportvloer Eputan Kunststoftechniek, Herculan MF 9+2 puntelastische multifunctionale. Bestek 48.43.10-b geeft aan Fabrikaat: Descol Sportvloeren B.V. Uitvoering: Bronze-Line. Type: Pulastic Classic 90 Eco met Regupol® Shockpad, puntelastisch. Wat moeten we aanhouden? Belijning nu niet te rekenen?	Herculan MF 38, geen belijningen rekenen. E.e.a. zoals omschreven in bijgevoegd bestekartikel.
285.	Afwerkstaat	P3 balvast bevestigd. Plafondtekening B 20 geeft ook plafonds P2 alss balvast aan. Wat moeten we aanhouden?	Balvast tpv speellokaal.
	Afwerkstaat	P4. Dienen de gipskarton plafonds met code P4 te worden afgewerkt met een muurverf? Dan gaarne een bestekparagraaf toevoegen.	Plafondafwerking stuc en saus, conform kleur en materiaalstaat. Ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie.
286.	Afwerkstaat	B2. Kamers S31 2, 31 3, S22 b, P6 a komen niet voor op de afwerkstaat. Graag aangeven wat hier toegepast moet worden.	toegevoegd. S22 b staat er overigens wel onder begane grond. Onder begane grond nieuwbouw staat S22 a.
287.	Afwerkstaat	Kamers Op de afwerkstaat staan kamernummer S20, S32, S33, S5 aangegeven maar deze kom ik nergens tegen op de plattegronden. Welke ruimtes worden hier bedoeld?	aangegeven op tekening. S33=P6 en is vervallen.
288.	Afwerkstaat	In de afwerkstaat ontbreekt op de begane grond Ruimte S31 3 werkkast. Kunt u deze ruimte toevoegen met de bijbehorende afwerkingen.	Ok.
289.	Afwerkstaat	In de afwerkstaat ontbreekt op de 1e verdieping Ruimte S31 2 Toilet personeel. Kunt u deze ruimte toevoegen met de bijbehorende afwerkingen.	Ok.
290.	Afwerkstaat	B4. Wat word er precies bedoeld met de code B4?	De zijanten tpv daklicht tussen n2 en n3 licht in vlak van de wanden en moet dezelfde wandafwerking hebben.
291.	Afwerkstaat	Paneelwanden. Het bestek geeft 1 paneelwand aan in ruimte s19 speellokaal en op de kozijnstaat i03. De afwerkstaat geeft ook een paneelwand aan in ruimte p1b. Deze wand staat echter niet op de plattegronden. Moet deze wand ook meegenomen worden in de aanbidding?	Is vervallen.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
292.	Afwerkstaat	B5: Garderobe meranti kozijnhout en multiplex dekkend gespoten. Dit wordt niet omschreven in het bestek. En graag een tekening aanleveren ter verduidelijking.	Zie kozijnstaat en detail i.V22 er zijn 2 kozijnen met garderobe in meranti transparant. Dekkend gespoten is vervallen.
293.	Afwerkstaat	Afwerkstaat wandafwerking geeft aan Mosa 16690 glans wit. De Mosa 16690 is echter parelgroen. Welke kleur dienen wij aan te houden?	Parelgroen is correct.
		Detailboek	
294.	Detailboek B40	Detail b.V01. Aluminium c-profiel boven binnenaftimmering. Waar staat deze vermeld in het bestek? Profiel staat ook niet consequent in de details getekend.	Aluminium U profiel is slechts daar waar het in het zicht komt. tpv detail b.V04 is U profiel bv niet nodig. Afmetingen U-profiel conform tekeningen, fabrikaat: ter keuze van aannemer, ter goedkeuring van de directie.
295.	Detailboek B40	Detail b.V07 constructie luifel vlgs opgave constructeur. Stukken van de constructeur vermelden niets over de luifel.	Conform bijgevoegde tekening in deze nota. 214137 luifel, dd 241114.
296.	Detailboek B40	Detail b.V17 indien mogelijk, bestaand kozijn gebruiken, rek onder verlengen, rek boven inkorten, uitgaan van nieuw kozijn. Wat gaan we hier aanhouden? Denk hierbij ook aan beglazingen en hang- en sluitwerk e.d.	Uitgaan van nieuw kozijn.
297.	Detailboek B40	Detail b.H22 Zetwerk. Dit zetwerk is op tekening B 10 aangegeven als metselwerk. Wat gaan wij aanhouden?	H23 is aansl met oudbouw as n1, detail aanhouden, H22 is aansl met oudbouw as n1 bovendaks.
298.	Detailboek B41	Detail i.H02: st. strip, afm. vlgs opg constr., van vloer tot plafond, gepoedercoat. constructie gegevens geven geen profielafmeting op. Wat houden we hiervoor aan?	dit is geen strip maar een T-staal 80x80x10.
		Kozijnstaat	
299.	Kozijnstaat B50	Opmerking opdrachtgever: i11 moet een schuifdeur met glas zijn. i20 transparante folie tot 1350+vl. zie B50	Wijziging t.o.v 04.11.2014
300.	Kozijnstaat B50	Buitenkozijnen e10, e11, e12 en e13. Als het uitgangspunt gaat zijn nieuwe kozijnen, moet hier dan ook nieuwe beglazing voor worden aangeboden? Zo ja, welk type glas?	Ja beglazing, conform bestek.
301.	Kozijnstaat B50	Binnenkozijnen i01 en i02 detail i.V22. Ontbreekt in het detailboek. Wat is de paneelvulling?	Meranti transparant gelakt met binnenbeits.
302.	Kozijnstaat B50	Binnenkozijn i19 (9 stuks). Lijkt in kozijnstaat alsof er alleen een deur vervangen wordt maar dit zijn toch nieuwe kozijnen?	Volledig kozijn, maatlijn wordt aangepast ter verduidelijking. Kozijn oranje RAL 2004 conform afwerkstaat.
303.	Kozijnstaat B50	Binnenkozijnen i19 details i.V11 en i.H10 . Ontbreken in het detailboek.	Nummering is verkeerd, aangepast, moet zijn i.H19 en i.V18.
304.	Kozijnstaat B50	Binnenkozijn i20. Geen inbraakwerendheid of geluidsbelasting? Type glas? Niet ingevuld.	Geen inbraakwerendheid of geluidsbelasting.
305.	Kozijnstaat B50	Binnenkozijn i123. Geen inbraakwerendheid of geluidsbelasting? Niet ingevuld.	Geen inbraakwerendheid of geluidsbelasting.
306.	Kozijnstaat B50	Binnenkozijn i30. Aantal aanduiding ontbreekt. Beglazing in beide deuren gewenst?	1x, nee, 1 vleugel glas.
307.	Kozijnstaat B50	Merk e10 t/m e13, uitgaan van nieuwe kozijnen?	Ja.
308.	Kozijnstaat B50	Merk i01 en i02, detail i.V22 is niet getekend, wat wordt de invulling van deze vakken, graag detail aanvullen?	Gedaan, zie eerdere opm.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
309.	Kozijnenstaat B50 Kozijnenstaat B50	Merk i20 en merk i23, onder diversen staat 7x2930/2x3400, heeft dit een betekenis of kan dit vervallen?	Vervalt.
310.		Merk i30, staat het aantal niet vermeld?	1x.
311.	Kozijnenstaat B53	Bij kozijnen i01 en i02 wordt er bij de tussen- en onderdorpel detail i.V22 aangegeven. Dit detail komt niet terug bij de details in D-41. Kunt u deze toevoegen?	Akkoord.
312.	Kozijnenstaat B57	Bij i30 staan geen aantallen ingevuld, graag aanpassen.	1x, nee, 1 vleugel glas.
313.	Kozijnenstaat B57	Op de tekeningen kan in maar 5 kozijnen met merk i28 vinden en op de kozijnenstaat staan er 5 aangegeven. Wat is juist?	Er zijn er 6. 5 op bg, 1 op 1 ^e .
		Vloerafwerking	
314.	B21	Vloerafwerking in de ruimtes S27-1 tm S27-9, S29-1, S25, S0 1 en alle ruimtes van de nieuwbouw komen niet overeen met de afwerkstaat B02. Wat moeten we aanhouden? Graag voor de nieuwbouw goede layout aanleveren.	nieuw aangeleverd, afwerkstaat en vloertekening zijn op elkaar afgestemd. Nieuwbouw was echter wel correct.
315.	B21	Ruimte S31 2 staat niet op de afwerkstaat. Wat hier aan te houden? Nu staat V3 aangegeven maar moet dit geen V7 zijn?	Is bijgewerkt.
		Plafondtekening	
316.	B20	Plafondafwerking in de ruimtes P2 komen niet overeen met de afwerkstaat B02. Wat moeten we aanhouden?	Gipsvinyl (code P5 afwerkstaat) aanhouden.
317.	B20	Doorsnede F-F en H-H komen t.p.v. de trapgang in ruimte S11 en S02 niet overeen. Wat moeten we aanhouden?	Dsn F, plafond bg waar maatlijn was ligt verder weg. Maatlijn gewijzigd.
		Palenplan en fundering	
318.	BE-100	De nieuwe funderingspalen moeten in sommige gevallen wel heel dicht bij de bestaande palen komen. Geeft dit geen problemen?	Dit zijn houten palen de nieuwe palen geen dieper dit mag geen probleem opleveren.
319.	BE-100	Volgens de tekening is het paal inheinveld op 19,0 m -NAP en de bovenkant afstorthoogte 2,35 m - NAP. Dit lukt niet met een paallengte van 16,33 m. Wat aan te houden?	Zie bijgevoegde tekening.
320.	BE-100	Er wordt aangegeven dat de heipalen volledig gewapend moeten worden. Er staat echter niet aangegeven met welke diameter. Moeten de palen gewapend worden en zo ja, wat moeten wij in deze aanhouden?	De wapening dient te worden bepaald door de leverancier voorlopig aanhouden 4 rond 12.
		Installaties	
321.	Sloop	Moeten de te slopen installatie-onderdelen door de installateur worden gesloopt en afgevoerd of wordt dit door de bouwkundig aannemer meegenomen?	Afkoppelen, afvoeren en deels opslaan. Staat op tekening en in bestek en verder in overleg met opdrachtgever.
322.	Sloop	Installatiedelen moeten die worden afgekoppeld en afgevoerd?	Afkoppelen, afvoeren en deels opslaan. Staat op tekening en in bestek en verder in overleg met opdrachtgever.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
323.	Installaties	Overgangen: Bij toepassen van plafondeilanden zullen overgangen van alle installaties zichtbaar zijn bijvoorbeeld van HSB-wand naar plafondeiland of vanuit de gangzone naar het plafondeiland. Wij nemen aan dat u dit accepteert?	Ja, aanleg ter goedkeuring directie.
324.	Algemeen	Moeten alle wandcontactdozen kinderveilig uitgevoerd worden?	Ja.
325.	Bestek installaties 14.40.00	Het graaf- en aanvul- en straatwerk wordt door derden verzorgd incl. het aanbrengen van schoonzand ed. Zijn dit dezelfde derden als welke het bestaande schoolgebouw slopen?	Techn. omschrijving installaties: Art. 14 Buitenriolering en drainage vervalt voor installateur; gaat over naar bouwkundige aannemer i.c.m. herbestraten plein (wel materiaalspecificaties aanhouden).
326.	Bestek installaties 50.20.20	Materialen HWA de nieuwe HWA is traditioneel systeem, mag dit ook in PVC uitgevoerd worden	Nee, hwa uitvoeren in PE-buis.
	Bestek installaties 50.20.40	Voor het leveren van de noodoverstorten dient een stelpost te worden opgenomen van € 2.000,00 excl. BTW; het aanbrengen wordt verzorgd door de bouwkundig aannemer. Waar staat dit omschreven in het bouwkundig bestek?	Aanbrengen/inplakken van de noodoverstort dient te gebeuren door de bouwkundig aannemer, uitgaan van twee noodoverstorten, zoals aangegeven op tekening architect.
327.	51.00/ tek S-02	Riolering, op diverse plaatsen worden nieuwe toiletten aangesloten op bestaande riolering 75 mm. Is het niet verstandig om gehele riolering t.b.v. de verdieping nieuw te maken	Riolering toiletten dient 110 mm uitgevoerd te worden; waar nodig bestaande riolering vervangen/verzwaren.
328.	53.00	Sanitair de codes genoemd in het bestek staan niet op tekening. Kunnen de aantallen nieuw te leveren ook op gegeven worden.	Codes worden correct op tekening aangegeven; aangepaste tekeningen zijn bij de Nota van inlichtingen gevoegd.
329.	61.00	Luchtbehandeling: kunnen er gelijkwaardige alternatieve fabricaten worden aangeboden	Nee, bestek aanhouden en op inschrijfbiljet van het bestek uitgaan! Eventuele gelijkwaardige alternatieven als optie op aparte bijlage aanbieden. De keuze om van een eventuele optie gebruik te maken ligt bij opdrachtgever.
330.	61.10	Regelinstallatie LBk,s: de luchtbehandelingskasten zijn met Priva regeling omschreven. Kunnen deze ook met Webeasy regeling uitgevoerd worden.	Regeling LBK's geheel uitvoeren met WebEasy veldapparatuur, software en onderstations.
331.	62.00	Koeling/ verwarming: kunnen er gelijkwaardige alternatieve fabricaten worden aangeboden	Nee, bestek aanhouden en op inschrijfbiljet van het bestek uitgaan! Eventuele gelijkwaardige alternatieven als optie op aparte bijlage aanbieden. De keuze om van een eventuele optie gebruik te maken ligt bij opdrachtgever.
332.	Bestek installaties 70.10.30	Hoeveel keukenblokken bevinden zich in het pand?	2 stuks, in de aula en de personeelsruimte.
333.	Bestek installaties 70.10.30	Welke type armaturen t.b.v. de verlichting buitenterrein moeten worden gebruikt?	Armaturen buitenterrein worden door derden geleverd en geplaatst (type n.t.b.); installateur dient te rekenen op aansluiten van genoemde aantal armaturen (uitgaan van 500 W per armatuur).
334.	Bestek installaties 70.20.80	Het bestek beschrijft dat bestaande horizontale goten worden verwijderd maar op tekening E01-BESTEK-04112014 en E02-BESTEK-04112014 blijven de bestaande wandgoten zitten inclusief de wandcontactdozen en datapunten zoals op tekening in het zwart aangegeven. Wat moeten wij aanhouden?	Horizontale goten in bergingen ed. handhaven; te rekenen op 2 verticale goten per lokaal of kantoor/personeelsruimte. 1x ter plaatse van smartboard; 1x diagonaal tegenover goot smartboard.

Nota van Inlichtingen 2

Nota van Inlichtingen 2

Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft

Datum 24 november 2014



nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
335.	Bestek installaties 70.40.00	In welke ruimten komt een zonweringinstallatie?	Kozijnen e01, e02 e03 en e04 hebben allemaal zonwering dmv screens. Nu aangegeven onder diversen op kozijnstaat.
336.	Bestek installaties 70.40.00	Welk merk zonwering mag worden toegepast?	De zonwering wordt geleverd door de bouwkundig aannemer; door installateur te verzorgen: voeding + zonweringsschakelaar
337.	Tekening E01-BESTEK-04112014 Tekening E02-BESTEK-04112014	Een aantal ruimten hebben geen benaming. Kunt u een nieuwe tekening toesturen waarop alle ruimten worden benoemd?	Akkoord.
338.	Algemeen	Komt er een nieuwe cai installatie op de aangegeven cai punten op de tekening?	CAI komt te vervallen.
339.	Algemeen	Waar wordt de centrale apparatuur voor de cai installatie geplaatst?	CAI komt te vervallen.
340.	Algemeen	Mogen er gelijkwaardige alternatieve armaturen gebruikt worden?	Nee, bestek aanhouden en op inschrijfbiljet van het bestek uitgaan! Eventuele gelijkwaardige alternatieven als optie op aparte bijlage aanbieden. De keuze om van een eventuele optie gebruik te maken ligt bij opdrachtgever.
341.	Algemeen	Dienen de componenten van de inbraak en brandmeld/ontruimingsinstallatie in het bestaande gedeelte vervangen te worden?	Te rekenen op een geheel nieuwe brandmeld-/ontruimingsinstallatie en het uitbreiden van de bestaande inbraakalarminstallatie
		Procesverbaal van aanwijzing	
342.		Er wordt gegund op de laagste prijs, dit is de prijs op het inschrijfbiljet, alternatieven worden niet in de beoordeling meegenomen?	Dat klopt.
343.		WebEasy uitvoeren met CO2-sensor per lokaal?	Ja, uitsluitend voor meten en grafisch weergeven via WebEasy systeem; regelen op basis van CO2-meting in retourkanaal conform bestek
344.		In welke kleur dienen de kunststof dakkanalen te worden uitgevoerd; standaard kleur (lichtgrijs)?	Kunststof kanalen in standaard kleur lichtgrijs (RAL7015)
345.		Regelinstallatie uitvoeren met zomernachtventilatie	Ja, WebEasy systeem uitvoeren met zomernachtventilatie op alle LBK's