


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4
Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft
Datum 5 december 2014




nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
	Opmerking opdrachtgever	Er zijn inmiddels met deze nota van inlichtingen erbij 4 nota's van inlichtingen met bijlagen verschenen en op Tendered geplaatst.	
	Opmerking opdrachtgever	Per abuis zijn Nota van Inlichtingen 1 en Nota van inlichtingen 2 en de bijbehorende bijlagen op Tendered geplaatst bij de 'Aanbestedingsdocumenten'. Nota van inlichtingen 3 en Nota van inlichtingen 4 en bijbehorende bijlagen zijn op Tendered te vinden onder 'Nota van Inlichtingen'.	
	Opmerking opdrachtgever	In verband met de procedure rond de vergunningverlening van de omgevingsvergunning ziet het er nu naar uit dat niet voor 21 januari 2015 met de bouw kunnen worden gestart.	
354.	Nvl 1	De inschrijver dient conform g-7 een lijst met voltooide werken over de laatste drie jaar te overleggen. In g-6 wordt gesteld dat u ervaring heeft met gelijksoortige opdrachten. Opdrachtgever ziet als gelijksoortige opdrachten utiliteitsgebouwen. Op welke wijze wilt u dit ingevuld zien? Alleen naam project?	Lijst met voltooide werken plus namen en adressen van opdrachtgevers en een omschrijving van het werk in maximaal 1 zin.
355.	Nvl 2 vraag 12 Aanbestedingsdocument 4.3, g-6	De bouwkundig aannemer dient een stelpost van €1500,- op te nemen tbv de CAR-verzekering voor derden. De coördinatie van derden ligt bij de bouwkundig aannemer. Houd dit in dat u voor ongeveer € 100,000,- werk voor derden heeft?	Met toepassing van een percentage voor de CAR-verzekering welke normaliter toegepast wordt komen de werkzaamheden van derden op een hoger bedrag. Stelpost zoals genoemd aanhouden, deze wordt verrekend met het werkelijke bedrag volgend uit normaliter toegepaste percentages.
356.	Nvl 2 vraag 13 Aanbestedingsdocument 4.3, g-6	De bouwkundig aannemer dient een stelpost van €1500,- op te nemen tbv de CAR-verzekering voor derden. De coördinatie van derden ligt bij de bouwkundig aannemer. Wij nemen geen CAR-verzekering op voor perceel 2 en 3.	Bouwkundig aannemer dient gewoon alle derden mee te nemen in zijn CAR-verzekering, dus ook E en W installaties..
357.	Nvl 2 vraag 15	m-e-7 dient te worden bijgevoegd, en anders dient een motivatie te worden bijgevoegd waarom ondernemer van mening is dat deze verklaring niet behoeft te worden bijgevoegd. Ondernemer heeft de bestuurdersverklaring (annex D) (opgesteld conform model K van de ARW 2012) volledig ingevuld en bijgevoegd. Deze verklaring is ondertekend door een statutair bevoegde bestuurder. Deze dient bij een ARW2012 aanbesteding wettelijk aanwezig te zijn bij het inschrijfbiljet. Ontbreken van deze verklaring maakt de inschrijving onherroepelijk ongeldig.	U heeft gelijk. Alle inschrijvers dienen deze bijlage ingevuld te overleggen.

Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
358.	Nvl 2 vraag 42	Tekening B31: Bouwkundig aannemer dient de voorzetwand en het tegelwerk te verwijderen. De installatie aannemer dient het reservoir te demonteren voor hergerbuik. In bestaande toestand zijn hier geen toiletten aanwezig.	Klopt. Hier dienen gehele nieuwe wanden opgenomen te worden.
359.	Nvl 2 vraag 48	Tekening 006-01 Deze tekening is niet in ons bezit. Hebben alle inschrijvers dezelfde gegevens ontvangen?	Alle gegevens staan op Tendered, dus alle inschrijvers hebben dezelfde gegevens. Deze tekening is bij de aanbestedingsstukken geplaatst op Tendered op 18 november 2014.
360.	Nvl 2 vraag 48	Tekening 006-01 Begrijp ik het goed dat een bouwhek reeds geplaatst is en wij hiervoor geen kosten hoeven mee te nemen?	Klopt.
361.	Nvl 2 vraag 63	Bouwweg conform de verstrekte tekening bouwroute J. Is het niet zo dat de sloper van het schoolgebouw deze bouwweg al aanbrengt? Kunnen wij deze niet huren? Inclusief de hekken welke op tekening 006-01 staan afgebeeld welke het bouwterrein omsluiten?	Huur van bouwhekken wordt overgenomen. De rijplaten van de bouwweg worden na sloop weggehaald en dient de Bouwkundig aannemer opnieuw neer te leggen
362.	Nvl 2 vraag 66	Met hoeveel uur rekening te houden om personeel beschikbaar te stellen. Naar eigen inzicht aannemer. Dit is geen redelijk antwoord. Wat valt er te verwachten?	Rekenen op 4 uur totaal, dit aantal is niet verrekenbaar en is sterk afhankelijk van de wijze waarop u uw werkzaamheden uitvoert.
363.	Nvl 2 vraag 68	De tijdelijke bouwweg zoals aangegeven op tekening. Is hier een vergunning voor aangevraagd? Is deze bouwweg precarioplichtig? Het gegeven antwoord geeft niet aan of er voor de bouwweg een vergunning is aangevraagd door de opdrachtgever en of deze bouwweg precarioplichtig is, of dat deze wellicht over terrein van de school loopt.	De vergunning wordt aangevraagd door de sloopaannemer. De aannemer neemt deze over en dient er voor te zorgen dat deze vergunning overgezet wordt. De bouwweg loopt deels over gemeente grond en deels over grond van de school. Voor precariokosten dient de aannemer zelf contact op te nemen met de gemeente.
364.	Nvl 2 vraag 70	Regelt de sloper/grondwerker welke vooraf het sloopwerk verricht en de bouwput maakt hierbij niet de bemaling? Het uitgangspunt voor de grondwaterstand is weergegeven in het funderingsadvies van Tjaden. Het gegeven antwoord geeft niet aan of de sloper (derde) de bouwput inclusief bemaling aanlevert.	Uit de stukken blijkt dat er een grondwaterstand gemeten is van NAP - 2.71m1. de fundering komt op een hoogte van ongeveer NAP-2380. Zowel de sloper als de bouwkundig aannemer dient zelf te beoordelen of bemaling van de bouwput noodzakelijk is.

Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
365.	Nvl 2 vraag 81	Sloopwerk sluis/doorgang as G 5>6 zal reeds verwijderd zijn bij aanvang werkzaamheden. De doorgang zal tijdelijk dichtgezet worden met een HSB wand. Sloopwerk staat wel vermeld op tekening B14? Maar wij begrijpen dus dat de sloper (derde) deze sparings in de gevel aanbrengt.	Nee, dit antwoord slaat alleen op de sparing naar de sluis naar het te slopen pand. Deze sparing is reeds aanwezig.
366.	Nvl 2 vraag 84, 99 en 112	Verwijderen tegels Het is ons niet duidelijk hoeveel tegelbestrating wij dienen te verwijderen. Op tekening B04 is niet aangegeven welk straatwerk er vervangen moet worden. Dienen wij bijvoorbeeld ook het straatwerk aan de achterzijde t/m de peuterspeelzaal as 1 te verwijderen. Kunt u duidelijk aangeven welk tegels wij dienen te vervangen. Alle op tekening aangeven bestrating is nieuw. overige bestratingen vallen buiten dit werk. De verschillende antwoorden geven niet aan wat er nu nog verwijderd moet worden. Wordt alles door de sloper (derde) verwijderd?	Al het nu aanwezig straatwerk ter plaatse waar nieuw straatwerk gerealiseerd wordt dient te worden verwijderd door de bouwkundig aannemer.
367.	Nvl 2 vraag 95	Aan de achterzijde van het gebouw is een zandbak van betonelementen. Wij gaan er vanuit dat deze blijft staan en wij hier niets aan hoeven te doen. Handhaven. Dit is toch de zandbak welke opnieuw gesteld moet worden conform 15.31.19-a.01?	Klopt, zandbak opnieuw stellen.
368.	Nvl 2 vraag 142	Graag een detail van kruipruimte openingen in de fundering ? Deze tekening BE-400A is in deze nota toegevoegd. Deze tekening hebben wij niet aangetroffen bij de nota-bijlagen.	Tekening BE-400A is bijgevoegd.
369.	Nvl 2 vraag 154	Wat is het verschil tussen dit artikel en bestekartikel 45.41.30-a of is dit dubbelop? Welk artikel dienen wij aan te houden en welk artikel kan er vervallen? Bestek aanhouden. Welk artikel aan te houden uit paragraaf 24 of uit paragraaf 45?	Beide artikelen omschrijven een zelfde bewerking. De een spreekt over 30min. Wbdbo en 60min. Wbdbo. Beide echter op voorwaarde dat de gevraagde brandwerendheid behaald wordt. U kunt hier dus een van deze artikelen aanhouden, op voorwaarden dat de gevraagde brandwerendheid gehaald wordt.
370.	Nvl 2 vraag 168	Metalen Pui. Er staat hier een metalen pui merk SGG type Click 25 omschreven, maar het bestekartikel is onvolledig. Kunt u de aanvullende tekst leveren. Dit bestekartikel komt te vervallen. Lijk	Zie het antwoord op vraag 375.


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4
Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft
Datum 5 december 2014




nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
371.	Nvl 2 vraag 175	Wij gaan ervanuit dat de bestaande binnendeuren en kozijnen die niet gesloopt worden ook niet vervangen worden. Deze binnendeuren en kozijnen zullen conform bestekartikel 46 worden geschilderd. Akkoord. Dit komt niet overeen met andere beantwoordingen waar de bestaande binnendeuren vervangen worden.	Uitgangspunt is inderdaad bestaande binnendeuren vervangen. Bestaande binnenkozijnen overschilderen.
372.	Nvl 2 vraag 178	De twee lichtstraten tpv van die nieuwbouw, zoals aangegeven op tekening. Uitgaan van lichtstraat zoals omschreven in bijgevoegd bestekartikel. Hoe heeft u de verdeling in gedachte in verband met de maximale afmetingen leverbaar door Velux?	Exacte verdeling is ntb. Uitgaan van standaard breedte van 800mm, met een maximale breedtemaat van 1000mm.
373.	Nvl 2 vraag 212	Ter plaatse van de sportvloerafwerking de dekvloer lager houden zodat bovenzijde afgewerkte vloer gelijk is met overige vloeren. e.e.a. conform detail. Welk detail-nummer laat zien dat de dekvloer ter plaatse van de sportvloer lager wordt gehouden? Zie detail i.H11. Detail i.H11 (dat eigenlijk detail i-V10 is) toont een rvs strip van 3mm. Wat is de lijn welke deze strip volgt? Waar staat deze strip omschreven in het bestek?	Is inderdaad i-V10. Deze strip staat omschreven in besteksartikel 42.81.12-b. Deze strip volgt de overgang tussen de marmoleum- en sportvloerafwerking. E.e.a. is te herleiden uit de vloerafwerking tekening en de afwerkstaat.
374.	Nvl 2 vraag 162	Berekening van de constructeur zit niet bij de Nota van Inlichtingen. Kan deze alsnog worden verstrekt?	Document D-101 wijz181114 is bijgevoegd

Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			 LAURENTIUS <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
375.	Nvi 2 vraag 168 en Nvl 3 349	Hoe worden de kozijnmerken iO5 t/m iO8 dan uitgevoerd? Kunt u hier een bestekartikel voor aanleveren.	<p>Anders dan in nota 2 omschreven is besteksartikel 30.32.12-b wel van toepassing. Aanvulling: Type: SGG SYSTEMS CLIP-IN® SILENCE 6500/45 Rw=45dB Pui-elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indeling: als op tekening aangegeven tot max. ca 1250 mm breedte - uitvoering: rechte panelen - dikte c.q. opbouw: volgens berekeningen c.q. door directie goedgekeurde tekeningen van fabrikant/leverancier glaspuien - glassoort: geluidwerend glas SGG STADIP SILENCE® - glastype: dubbelbladig, gelaagd veiligheidsglas - oppervlakte behandeling: geen (heldere beglazing) - zijkanten: - bewerking (NEN 1303-88): gesneden; - horizontale kanten: afgescherpt - langzijden: geslepen - afdichting langnaden tussen panelen onderdelen; SGG CLIP-IN® X-profiel. <p>Toebehoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bevestigingsprofielen boven- en onderzijde: - SGG CLICK25-10® en SGG CLICK25-12® aluminium, blank geanodiseerd / RVS-look; - voorzien van akoestische vullingen; - geëigende beglazingsrubbers t.b.v. fixatie in de bevestigingsprofielen; - afdichting langnaden: - SGG CLIP-IN® X-profiel; - kleur lichtgrijs - aansluiting aan wanden (in het verlengde van de wanden): SGG CLICK25-10® en SGG CLICK25-12® aluminium, blank geanodiseerd / RVS-look <p>01 BINNENKOZIJN/-PUI De binnenkozijnen iO6 t/m iO8. E.e.a. zoals aangegeven op tekening.</p>
376.	Nvl 2 vraag 168	Klopt het dat wij deze kozijnen niet op moeten nemen in onze aanbieding ? (werken derden)	Nee, omschrijving aanhouden zoals omschreven in het antwoord op vraag 375.
377.	Nvl 2 Vraag 168	Moeten wij het grondhout/stelkozijn wel opnemen in onze aanbieding ?	Ja, ook de stalen kozijnen meenemen hiervoor omschrijving aanhouden zoals omschreven in het antwoord op vraag 375.

Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
378.	Nvl 2 vraag 168	Metalen Pui. Er staat hier een metalen pui merk SGG type Click 25 omschreven, maar het bestekartikel is onvolledig. Kunt u de aanvullende tekst leveren. Dit bestekartikel komt te vervallen. Lijkt onlogisch dat dit artikel vervalt. Zie kozijnen i05, i06, i07 en i08. Graag besteksartikel aanvullen.	Zie het antwoord op vraag 375.
379.	Nvl 2 vraag 175	Wij gaan ervanuit dat de bestaande binnendeuren en kozijnen die niet gesloopt worden ook niet vervangen worden. Deze binnendeuren en kozijnen zullen conform bestekartikel 46 worden geschilderd. Akkoord. Dit komt niet overeen met andere beantwoordingen waar de bestaande binnendeuren vervangen worden.	Uitgangspunt is inderdaad bestaande binnendeuren vervangen. Bestaande binnenkozijnen over schilderen.
380.	Nvl 2 vraag 175	Artikel 175 en 283 spreken elkaar tegen, wat aan te houden ? (moet er dan ook nieuw hang- en sluitwerk op ? € 75,=/deur)	Uitgangspunt is inderdaad bestaande binnendeuren vervangen. Bestaande binnenkozijnen over schilderen. Hierbij dient er te worden gerekend op nieuw hang en sluitwerk.
381.	Nvl 2 vraag 178	De twee lichtstraten tpv van die nieuwbouw, zoals aangegeven op tekening. Uitgaan van lichtstraat zoals omschreven in bijgevoegd bestekartikel. Hoe heeft u de verdeling in gedachte in verband met de maximale afmetingen leverbaar door Velux?	Zie het antwoord op vraag 372.
382.	Nvl 2 vraag 196 en Nvl 3 350	Er is gevraagd om een bestekstekst aan te leveren van de gevelladder. Deze is niet gegeven. Kunt u dit alsnog verstrekken.	Uitgangspunt is een aluminium gevelladder van voldoende hoogte en voorzien van voldoende bevestigingspunten aan de bestaande gevel.
383.	Nvl 2 vraag 212	Ter plaatse van de sportvloer afwerking de dekvloer lager houden zodat bovenzijde afgewerkte vloer gelijk is met overige vloeren. e.e.a. conform detail. Welk detail-nummer laat zien dat de dekvloer ter plaatse van de sportvloer lager wordt gehouden? Zie detail i.H11. Detail i.H11 (dat eigenlijk detail i-V10 is) toont een rvs strip van 3mm. Wat is de lijn welke deze strip volgt? Waar staat deze strip omschreven in het bestek?	Zie het antwoord op vraag 373.


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4
Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft
Datum 5 december 2014




nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
384.	Nvl 2 342	Er wordt gegund op de laagste prijs, dit is de prijs op het inschrijfbiljet, alternatieven worden niet in de beoordeling meegenomen? Antwoord: Dat klopt. Maar als nu blijkt dat een collega concurrent toch met alternatieven rekend op het inschrijfbiljet en dus lager zal uitkomen daardoor, hoe wordt hiermee dan omgegaan, wordt deze dan uitgesloten van verdere deelnamen, of wordt hier toch een gesprek aangegaan.	Deze wordt uitgesloten.
385.	Nvl 2 345	Regelinstallatie uitvoeren met zomernachtventilatie. Ja, WebEasy systeem uitvoeren met zomernachtventilatie op alle LBK's. Op blz. 48 van het bestek staat omschreven dat alle LBK's dienen te worden geprogrammeerd in de nacht om maximaal 25% van hun capaciteit continu te draaien. Dient dit echter bij toepassing zomernachtventilatie niet hoger te zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van zomernachtventilatie. Zo ja, welke percentage aanhouden.	Continu draaien op 25% buiten de periodes van zomernachtkoeling; bij zomernachtkoeling uitgaan van ventileren op maximale capaciteit met ingeschakelde by-pass.
		Besteknr. 14006.B0.01B d.d. 04-11-2014	
386.	12.40.10-a	Wij nemen aan dat het afvoeren van de overtollige grond, stortkosten en AP04 verklaring voor rekening derden is.	Uitgangspunt is dat er geen overtollige grond afgevoerd dient te worden.
387.	21.84	Onder welke vloer wordt glijvilt toegepast?	Dit wordt niet toegepast.
388.	33.38.21-a	Ook op de bestaande daken tegelpaden opnemen?	Ja, conform tekening.
389.	33.88.40-a	Waar staat dit valbeveiligingssysteem omschreven?	Staat in dit artikel omschreven en op tekening duidelijk aangegeven.
390.	34.32.10-b	Welk glassoort wordt hier bedoeld 2 zijdig vetroflam 10mm is er niet, mag hier Contraflam lite aangeboden worden? Welke klasse brandwerende beglazing moet er aangehouden worden E, EW, EI, en is dit getoetst bij instanties.	Contraflam lite aanhouden d=13mm. Deze dient te voldoen aan de brandwerendheidsklasse EW.


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
391.	34.33.10-a	Climaplus XN benoemd bij geluidswering, in beschrijving staat Fabricaat ter keuze wat aan te houden? Klasse ZHR++ benoemd, staat meestal voor zonwerende beglazing wat aan te houden? Glas wordt niet meer met KOMO geleverd echter met CE normering	Bij geluidwerend glas Climaplus XN of gelijkwaardig aanhouden. Alle buitenbeglazing zonwerend aanhouden m.u.v. het glas in de voordeur. CE normering is akkoord.
392.	Kozijnmerk i30	Wat bedoeld men met vleugelglas? Is dit een vast zijlicht met stijl?	Onbekend waar deze tekst staat. i30 is een dubbele openslaande deur. 1 deurvleugel heeft een glasopening, de andere is volledig dicht. Uitleg: Deze deur staat altijd open. Alleen in geval van brand sluit deze deur. Omdat de deurvleugel tpv as 5 voor een glasopening bij het trapgat staat, is in dit deel glas voorzien.
393.	CLICK 25 profielen	Sommige kozijnen zijn met CLICK25 profielen getekend en worden echter compleet ingebouwd waardoor vervangen eigenlijk slopen betekend wat hier toe te passen?	Detail i.V01 is de uitneembare lat te zien in i-H04/iH-05 per abuis niet getekend. Deze dient wel te worden opgenomen in het detail.
394.	Merk e06	Worden alle ronde gaten uitgevoerd in glas	Ja.
395.	Merk e09	Wordt alleen onderlicht rechts vervangen? Hierin staat glascode vermeld	Er komt alleen een nieuwe deur met glasopening in een bestaande pui. Het symbool betreft het glas in de deur. Het symbool is per abuis naast de glasopening in de deur terecht gekomen.
396.	Merken e10 t/m e13	Glascode/samenstelling ontbreken	Onderste delen gelaagd isolatieglas. Bovenste delen isolatieglas. Opgenomen in kozijnstaat.
397.	Oud kozijnmerk O	Is deze reeds voorzien van brandwerende beglazing? en zo ja welk merk is dit Kozijn haaks hierop binnen, ook brandwerend uitvoeren en zo ja welk merk is dit	Is helaas niet uit de bestaande tekeningen te herleiden. In kozijn gevel haaks hierop (oud merk N) zit een draaiend deel. Omdat er daar al een 30' WBDO was, ga ik er van uit dat kozijn oud merk O 30' WBDO is.
398.	41.32.12-a	Geen strooitegel gerekend. Tegelwerk conform tekening B 22 gerekend, is dit akkoord?	Tegelwerk inderdaad uitvoering conform tekening B22.
399.	46.33.51-a	Voor de circulatiegebieden de verblijfsruimtes aangehouden. Is dit akkoord? Indien niet, welke ruimtes aan te houden voor de circulatiegebieden.	Klopt. E.e.a. zoals ook omschreven in nota van inlichtingen 2.
400.	46.33.51-a	De afwerkstaat geeft voor de blanke lak een hoogte van 1200+ vloer aan. De afwerkstaat aangehouden, is dit akkoord?	Bestek aanhouden.
401.	46.33.51-b	De afwerkstaat geeft voor de coating een hoogte van 1200+ vloer aan. De afwerkstaat aangehouden, is dit akkoord?	Bestek aanhouden.


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 LAURENTIUS <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
402.	47.31.19-a	Apparatuur t.b.v. de pantry's dient meegeleverd te worden, zo ja graag een nadere specificatie van de apparatuur? Apparatuur dient in beide genoemde pantry's te worden aangebracht? Boilers door installateur. Wat moeten wij als bouwkundig aannemer voor apparatuur leveren? Antwoord is niet volledig.	Verder geen apparatuur aan te leveren door bouwkundig aannemer.
403.	48.44.10-a	Geen belijningen gerekend. Indien wel te rekenen, graag opgave wat te rekenen.	Geen belijning van toepassing.
404.	Afwerkstaat	Vloerafwerking V5, V6 en V7 komen niet overeen met het bestek. Het bestek aangehouden, is dit akkoord?	Afwerkstaat aanhouden, bestekteksten zijn aangeleverd in nota 2.
405.	Afwerkstaat	Glasweefsel. Conform afwerkstaat. Alleen wanden af te werken tot 1200+ Vloer? Zie omschrijving wandafwerkingen W1 en W2.	Bestek aanhouden, coating tot 1500+ vloer.
406.	Kleur- en materiaalstaat	Belettering op gevel, wel aangegeven op kleur en materiaalstaat, niet omschreven in bestek.	Valt buiten deze opdracht.
407.	Tekeningenlijst 24-11-2014 Tekening B31	Graag ontvangen we tekening B31 met d.d. 24-11-2014.	Bijgeleverd bij deze nota van inlichtingen 4.
408.	Detailboek en Nvl 2 vraag 296	Detail b.V17 indien mogelijk, bestaand kozijn gebruiken, rek onder verlengen, rek boven inkorten, uitgaan van nieuw kozijn. Wat gaan we hier aanhouden? Denk hierbij ook aan beglazingen en hang- en sluitwerk e.d. Uitgaan van nieuw kozijn. Dus uitgangspunt is nieuw kozijn, bestaande hang- en sluitwerk overzetten.	Overzetten bestaand hang- en sluitwerk is naar inschatting van de aannemer. Het hang en sluitwerk is buva raamkozijnloos, gehard isolatieglas. Bestaand hang en sluit-werk en deze glaspanelen kunnen hergebruikt, naar inzicht van de aannemer.
409.	Kozijnenstaat B50 en Nvl 2 vraag 300	Buitenkozijnen e10, e11, e12 en e13. Als het uitgangspunt gaat zijn nieuwe kozijnen, moet hier dan ook nieuwe beglazing voor worden aangeboden? Zo ja, welk type glas? Ja beglazing, conform bestek. Ieder besteksartikel verwijst naar de kozijnstaat en tekeningen. Hierop is geen glastype aangegeven. Graag gewenst glastype aangeven in kozijnstaat B50.	Zie het antwoord op vraag 396.
410.	Kozijnenstaat B 50	Kozijn e05. Niet inbraakwerend uitvoeren?	Wel inbraakwerend.


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
411.	Kozijnenstaat B 50	Kozijn i02 detail i.V22a. Detail geeft boven de garderobe glas aan, maar is dit geen multiplex paneel? Anders een glastype aangeven.	Klopt, moet multiplex zijn. Detailnummer komt niet overeen met het kozijn.
412.	Kozijnenstaat B 50	Kozijn i11, geluidwerende schuifdeur. Schuifdeur heeft bij nota van inlichtingen een glaspaneel gekregen. Welk type glas komt hierin? Mede gezien de geluidwering van de deur.	Normaal gelaagd glas aanhouden.
Bestek installaties			
413.	Nvl 2 tussen vraag 326 en 327	Voor het leveren van de noodoverstorten dient een stelpost te worden opgenomen van € 2.000,00 excl. BTW; het aanbrengen wordt verzorgd door de bouwkundig aannemer. Waar staat dit omschreven in het bouwkundig bestek? Aanbrengen/inplakken van de noodoverstort dient te gebeuren door de bouwkundig aannemer, uitgaan van twee noodoverstorten, zoals aangegeven op tekening architect. Dus geen stelpost meer, maar aangenomen werk?	De stelpost is alleen voor het leveren van de noodoverstorten en dient gehandhaafd te blijven. Het plaatsen en inplakken van deze noodoverstorten behoort in de aanbieding van de bouwkundig aannemer te zitten.
414.	52.10.00 52.00.00	Vanaf de bestaande watermeter dient een koudwaterleidingnet te worden aangebracht tot op alle op tekening aangegeven sanitaire toestellen. Echter staat bij art. 52.00.00; de bestaande, in het pand aanwezige Waterinstallatie dient te worden aangepast en uitgebreid. Vraag: welke aan te houden: geheel nieuw leidingnet of uitbreiden.	De bestaande waterinstallatie dient te worden uitgebreid en aangepast. Daarbij dienen bij de oplevering alle beveiligingen te voldoen aan de Waterwerkbladen en dienen alle dode leidingdelen conform de voorschriften te zijn afgedopt en verwijderd.
415.	52.80.00	Bij de oplevering dient de installateur een risicoanalyse + beheersplan voor de gehele waterinstallatie te verstrekken. Wij nemen aan dat er dus nu in de bestaande situatie geen beheersplan aanwezig is en dat deze geheel nieuw dient te worden opgesteld.	Correct; er dient een nieuw beheersplan te worden opgesteld.
416.	53.00.00	Alle bestaande sanitaire toestellen + toebehoren dienen te worden gedemonteerd, beschermd en opgeslagen en later hergemonteerd. Hoe gaan wij om met reeds beschadigde toestellen en breukrisico?	Beschadigingen dienen direct bij het constateren te worden gemeld bij de directie incl. het aanleveren van foto's van de beschadigingen (dit om discussie achteraf te vermijden). Breukrisico na demontage is voor rekening installateur (deze dient het gedemonteerde sanitair te beschermen en veilig op te slaan).


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
417.	53.00.00	In de school zijn bestaande goedgekeurde brandblusmiddelen aanwezig, te rekenen op het demonteren, opslaan en terugplaatsen van alle toestellen. Hoe gaan wij om met beschadigde toestellen zoals lak en krasschade en garanties?	Lak- en krasschade direct bij constateren melden bij de directie incl. het aanleveren van foto's van de beschadigingen (dit om discussie achteraf te vermijden). Er is geen sprake van garantie op de bestaande brandblusmiddelen.
418.	61.10.10	Regeling (ingebouwd) Priva Compri HX incl. module change/over. In de Nota van d.d. 24-11-2014 staat op blz. 26 onder nr. 330, dat dit WebEasy dient te worden? Echter na contact met Rosenberg is komen vast te staan dat men de regeling niet om kan zetten naar WebEasy, echter kan men wel de regeling laten communiseren met WebEasy, echter geniet dit niet de voorkeur van Rosenberg i.v.m. twee verschillende regel fabrikaten. Welk fabricaat nu aan te houden, bij WebEasy zal dit leiden tot aanzienlijke kostenstijgingen.	Communicatie met het WebEasy systeem is gewenst i.v.m. beheer op afstand; de koppeling dient te worden opgenomen in de aanbidding.
419.	61.20.00	Vanaf elke LBK aan te brengen de benodigde kanaalstukken in ronde en rechthoekige uitvoering tot op de bestaande kanaalsystemen. Te rekenen op het schoonblazen van alle luchtkanalen alvorens de LBK's aan te sluiten en de luchtverdeelslangen te monteren. Wij nemen aan dat het schoonblazen voor de montage werkzaamheden dient te geschieden, alleen tijdens en in de bouw vormt zich continu stof door werkzaamheden van derden en met name de bouw.aann. Hoe gaan wij hier mee om, dit is bijna ontoepasselijk en niet te garanderen.	Te rekenen op geheel nieuwe luchtkanaalsystemen in de ouwbouw + nieuwbouw. Schoonblazen luchtkanalen is eis voordat de LBK's en luchtverdeelslangen worden aangesloten;; dit is bedoeld om te voorkomen dat het tijdens de bouw ontstane stof in de filters en luchtverdeelslangen terecht komt. Dit is heel gebruikelijk.
420.	Artikel 61	Wij missen in het bestek de complete uitwendige isolatie werkzaamheden t.b.v. de buitenluchtkanalen en de toevoerkanalen, graag ontvangen hiervoor de gegevens van.	De buitenluchtkanalen conform het bestek art. 61.20.10c uitvoeren in kunststof luchtkanalen. De toevoerkanalen te isoleren conform onderstaande specificaties: Materiaal : steenwol, dikte 50 mm Kwaliteit : Isover ML – 3H Afwerking : aluminiumfolie


Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
421.	70.00.10	De bestaande hoofdverdelers HKL, en twee onderverdeelinrichtingen LK-0 en LK-1 dienen te worden uitgebreid met de benodigde groepen. Is er een tekening/schema van de betreffende verdeelinrichtingen zodat we kunnen bepalen hoeveel groepen er benodigd zijn? Zo nee, hoeveel lichtgroepen, krachtgroepen en wat voor hoofdschakelaars hebben de verdeelinrichtingen?	De originele groepenverklaringen van LK-0 en LK-1 zijn beschikbaar en bij deze Nota gevoegd. Van de hoofdverdelers HKL zijn geen gegevens beschikbaar.
422.	70.10.30	In de wasruimte dienen we een wcd op te nemen voor de Wasmachine en Wasdroger, waar is de Wasruimte gesitueerd?	Voor de calculatie dient hiervoor de personeelsruimte te worden aangehouden; definitieve plaats wordt later bepaald.
423.	70.10.30	In de personeelsruimte dienen we geschakelde wcd's op te nemen inclusief een dimmer, waar is de personeelsruimte gesitueerd? (op de verdiepingstekeningen staan geen ruimte nummers of naam).	Op de verdieping tussen as O en as P.
424.	70.10.30	In welke ruimte dienen we de aansluitingen voor de regelkast CV/LB, warmtepomp en luchtbehandelingskasten op te nemen? Zijn de aansluiten extra t.o.v. de aansluitingen voor de warmtepomp en luchtbehandeling welke reeds op de tekeningen staan? Op de tekening staat geen aansluiting voor de regelkast getekend?	De voeding voor de regelkast CV/LB aanbrengen in de patchkast nabij de entree. De voedingen voor de LBK's en warmtepompen dienen op het dak te worden aangebracht.
425.	70.10.30 Nvl 2 vraag 332	Hoeveel keukenblokken bevinden zich in het pand? 2 stuks, in de aula en de personeelsruimte. 2 stuks keukens en 10 stuks pantry's in de lokalen. Is dat juist?	Klopt.

Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
426.	70.20.40	<p>De verlichtingsarmaturen dienen te worden geleverd en gemonteerd als op tekeningen (d.d. 24-11-2014) aangegeven en volgens de fabrikaten en type volgens de armaturenlijst. De tekening (Renvooi) en de armaturenlijst komen echter niet overeen, code op tekening is niet hetzelfde als in de armaturenlijst.</p> <p>Er is niet duidelijk waar we van uit moeten gaan.</p> <p>Indien van de tekeningen uit gaan welke code/symbool hoort bij welk armatuur?</p> <p>Indien van de armaturenlijst idem tekening?</p>	<p>De armaturenlijst uit het bestek dient te worden aangehouden; de codes op de tekeningen zijn vanaf type G t/m type H niet correct.</p> <p>Ledstrip op tekening is type G conform armaturenlijst Type G op tekening te wijzigen in type H conform armaturenlijst Type H op tekening te wijzigen in type I conform armaturenlijst. Type I en J op tekening zijn correct conform armaturenlijst.</p>
427.	70.20.40	<p>Hebben ook in middels een offerte Fagerhult ontvangen deze komt ook niet overeen met de plattegrond tekeningen en de armaturenlijst?</p>	<p>Zie het antwoord op vraag 426.</p>
428.	70.20.40	<p>Tevens is de vraag wat er voor de armaturen code-G opgenomen dient te worden, het is bij Fagerhult niet duidelijk?</p>	<p>Zie het antwoord op vraag 426.</p>
429.	75.10.30	<p>Het complete bekabelingssysteem dient te worden gemeten, dienen we hier ook de bestaande aansluitingen in op te nemen?</p>	<p>Alle aansluitingen incl. de bestaande dienen gemeten te worden.</p>
430.	75.10.00	<p>Waar nodig dienen de bestaande aansluitpunten voor de communicatie installatie te worden verplaatst t.b.v. de nieuwe indeling, waar is dit nodig?</p>	<p>Dit ter beoordeling van de installateur; de revisietekeningen van de huidige installatie dienen vergeleken te worden met de nieuwe installatietekeningen</p>
431.	75.10.00	<p>Voldoet de huidige data bekabeling voor hergebruik aan de in het bestek genoemde eisen/categorie?</p>	<p>Daar kan vanuit worden gegaan</p>
432.	75.20.00	<p>De bestaande inbraakbeveiligingcentrale dient te worden uitgebreid. Hiervoor worden drie fabricaten genoemd, welke van de drie is het fabricaat van de bestaande centrale?</p>	<p>Niet bekend.</p>
433.	75.20.00	<p>Is de huidige inbraakmeldinstallatie gecertificeerd?</p>	<p>Niet bekend.</p>
434.	75.20.00	<p>Dit art. behoort aan bovenstaand punt toe, ons in ziens niet juist.</p>	<p>Wat wordt hiermee bedoeld?</p>
435.	75.20.00	<p>Is een certificaat en PVE van de bestaande inbraakmeldinstallatie beschikbaar?</p>	<p>Nee, er zijn geen gegevens van de oude inbraakinstallatie bekend.</p>

Nota van Inlichtingen 4

Nota van Inlichtingen 4 Openbare aanbesteding volgens nationaal openbare procedure Mgr. Bekkersschool te Delft Datum 5 december 2014			
			 <small>stichting voor katholiek primair onderwijs</small>
nr.	Referentie	Vraag	Antwoord
436.	75.20.40	Moet de inbraakbeveiliging in de nieuwbouw voldoen aan het Marsh concept en zo ja, voldoet de bestaande inbraakbeveiliging hier al aan?	De gemeente Delft stelt momenteel geen eisen aan de inbraakbeveiliging, vroeger was Marsh wel voorgeschreven.
437.	70.50.20	Moeten de drie UTP kabels tussen smartborad en werkplek docent aan beide zijden afgewerkt worden op een connexor? Zo ja, RJ45? Is een prefab HDMI kabel niet veel eenvoudiger en voordeliger te leggen dan UTP?	De UTP kabels uitvoeren met n.t.b. connector (i.o.m. leverancier apparatuur) Toepassen HDMI kabel niet toegestaan.
438.		Kan de huidige patchkast hergebruikt en uitgebreid worden op de zelfde plek.	Ja, daar kan van worden uitgegaan
439.		Hoogtes van bestaand schakelmateriaal handhaven.	Correct.
440.		Kunnen we er vanuit gaan dat de bestaande kabelgoten er ook zo zitten als de tekening aangeeft en dat deze voldoende breed zijn.	Plaats op tekening komt van revisietekening; breedte had bij aanwijzing opgemeten kunnen worden
441.		De binnenkomst van de cai en de telefoon blijven deze zitten waar ze nu ook zitten.	Ja
442.		Is tijdens het werk de gymzaal vrij toegankelijk dit ivm kabels trekken.	In overleg met directie
443.		Graag zouden we willen weten voor voor merk en type centrale er nu hangt op de locatie, en of deze nog uitbreidbaar is.	Er zijn geen gegevens van de oude inbraakinstallatie bekend; de brandmeldinstallatie wordt geheel vernieuwd.