

Ingebruikname en algemene tips voor het behoud van uw Pulastic sportvloer

Goed onderhoud van de vloer verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat de vloer haar matte uiterlijk en stroefheid behoudt. Dit komt de veiligheid en optimale sportprestaties ten goede. Onderstaand geven wij u een gefundeerd en praktisch toepasbaar advies over de ingebruikname van uw Pulastic sportvloer alsmede enkele algemene tips over het onderhoud van uw vloer. Op de ommezijde van dit document vindt u de instructies voor reguliere en intensieve reiniging. Dit advies is specifiek ontwikkeld voor Pulastic vloeren die zijn afgewerkt met onze sportvloercoating op waterbasis. Dit geldt voor alle leveringen sinds januari 2009 in Nederland.

Een schone start...



...is het halve werk. Voor ingebruikname dient een nieuw opgeleverde Pulastic vloer met watergedragen coating preventief licht schoongemaakt te worden met 1 deel Pulastic Start Clean op 200 delen water.

Deze voorbehandeling is noodzakelijk om het verdere routinematige reinigen eenvoudiger te maken en om de statische oplading die kan ontstaan tijdens de applicatie af te breken.

Het schoonmaken kan vlak voor de eerste betreding - maar minimaal 3 dagen na het aanbrengen van de sportvloercoating - worden uitgevoerd. Bij zeer lage vloertemperaturen of een zeer hoge luchtvochtigheid tijdens de applicatie kan het noodzakelijk zijn deze periode met ca. 2 dagen te verlengen. De verhouding zeep : water van 1 : 200 komt overeen met ca. 1 bekertje zeep (200 ml) op een tank van 40 liter water.

Deze behandeling dient handmatig met een mop of met een schrobmachine voorzien van een speciale mop-pad uitgevoerd te worden.

Tot maximaal 6 maanden na oplevering van de Pulastic vloer dient deze gereinigd te worden met zachte mop-pad en een reinigingsvloeistof wederom bestaande uit 1 deel Pulastic Start Clean op 200 delen water. Het gebruik van agressieve borstels en reinigingspads gedurende de eerste weken na oplevering kan overmatig polijsten tot gevolg hebben en dient dus te worden vermeden. Tijdens de eerste reinigingsbehandelingen kan de vloer enig pigment afgeven dat tot verkleuring van de reinigingsvloeistof kan leiden.

Het voorkomen van een te hoge zeeppconcentratie in de reinigingsvloeistof is van groot belang omdat dit de opbouw van een glanzende en gladde zeepfilm tot gevolg zal hebben. Verder dient reiniging met water kouder dan 15°C vermeden te worden omdat de zeep dan niet meer tot oplossing komt. Ook dit zal de opbouw van een zeepfilm tot gevolg hebben.

Voor schadelijke gevolgen en het niet functioneren van schoonmaakmiddelen anders dan Pulastic Start Clean, Eco Clean en Deep Clean neemt Descol sportvloeren geen verantwoordelijkheid.

Deze informatie wordt door ons naar beste weten verstrekt, maar geen enkele garantie, expliciet of impliciet, wordt hierbij gegeven.

Nog een paar tips...

- ▲ Het gebruik van een goede inloopmat beperkt de verdeling van stof en zand over de vloer.
- ▲ Het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen verhoogt het risico op moeilijk verwijderbare strepen en het is dus sterk aan te raden het gebruik daarvan te verbieden.
- ▲ Het gebruik van lauw/warm water tijdens de natte reiniging verhoogt het effect van de zeep.
- ▲ Het af en toe nareinigen van de vloer met lauw/warm water met Pulastic Eco Clean, 1 dopje op 40 liter water, voorkomt dat er een zeepfilm wordt opgebouwd.
- ▲ Bij gebruik van schoonmaakmachines dienen deze op low-speed (max. 150 omw/min) ingesteld te worden.
- ▲ Kauwgomresten verwijdert u met CO2 (koolzuur) spuitbusjes (Taski tapi-antigum) van de firma Johnson Diversey in Utrecht, tel. 030 247 69 11.
- ▲ Plaatselijke rubberstrepen verwijdert u met Hakkenspray van de firma Kasterop in Zoetermeer (de vloer moet wel minimaal 3 maanden oud zijn); www.kasterop.nl/tel. 079 331 15 50.
- ▲ Handbalhars kan verwijderd worden met Trimona TN2 (te bestellen via www.trimona.com).

Voor meer informatie over het onderhoud van uw vloer kunt u contact opnemen met de afdeling Verkoop.

Tel: 0570 85 42 51

Fax: 0570 62 28 30

E-mail: verkoop@descol.nl

Internet: www.descol.nl



Goede en regelmatige reiniging houdt uw Pulastic sportvloer in topconditie

Goed onderhoud van de vloer verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat de vloer haar matte uiterlijk en stroefheid behoudt. Dit komt de veiligheid en optimale sportprestaties ten goede. Onderstaand geven wij u een praktisch toepasbaar advies over de reguliere en intensieve reiniging van uw Pulastic sportvloer. Op de ommezijde van dit document vindt u de instructies met betrekking tot de in-gebruikname, alsmede enkele algemene tips met betrekking tot het onderhoud van uw vloer. Dit advies is specifiek ontwikkeld voor Pulastic vloeren die zijn afgewerkt met onze sportvloercoating op waterbasis. Dit geldt voor alle leveringen sinds januari 2009 in Nederland.

Droge reiniging...



...doet u regelmatig met een stofbindende zwabber in combinatie met synthetische zwabberhoezen (zonder oliehoudend materiaal!). Het regelmatig wassen hiervan verbetert de stofbindende, statische werking. Voor grotere ruimtes is een schaarzwabber aan te bevelen. Zand en stof werken als een polijstend schuurmiddel en maken een vloer glad en glanzend. Het regelmatig verwijderen hiervan heeft een zeer positief effect op de duurzaamheid van uw Pulastic vloer.

Standaard natte reiniging...



...kan regelmatig plaatsvinden door te schrobben. Gebruik een neutrale (pH 7-8,5) reiniger die geen (was)film achterlaat en die, bij gebruik van een schrobautomaat, laag schuimend is. Descol biedt hiervoor haar eigen reinigingsproduct Pulastic Eco Clean aan dat aan al deze eisen voldoet en gegarandeerd geen schade toebrengt aan Pulastic sportvloersystemen. Nadelige gevolgen door het gebruik van andere reinigingsproducten dan de originele Pulastic producten vallen buiten de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Descol. Schrobben kan handmatig of machinaal met een schrobzuigmachine.

Na de initiële periode waarin gereinigd is met Pulastic Start Clean (z.o.z.) kan begonnen worden met het standaard natte reinigingsprogramma. Schrobmachines kunnen hiervoor worden voorzien van milde borstels of een milde reinigingspad (bijv. Scotch Brite - Rood). Het is aan te raden de pads aan beide zijden enkele minuten op een harde vloer "in te slijten" zodat de oppervlakkige scherpte van de pad teniet wordt gedaan. Het mag duidelijk zijn dat het gebruik van een agressievere pad een hogere slijtage tot gevolg zal hebben.

Indien niet met een schrobzuigmachine wordt gewerkt is het belangrijk direct na het schrobben het vuile reinigingswater op te zuigen om opnieuw indrogen van de vervuiling te voorkomen.

Het is belangrijk goed te blijven controleren of er geen overmatige zeepfilm op de vloer wordt opgebouwd. Het ontstaan van een zeepfilm leidt tot een verhoogde glansgraad en onvoldoende stroefheid. Een overmatige zeepfilm kan ontstaan door een te hoge zeepconcentratie in het reinigingswater, verkeerde reinigingsproducten of het gebruik van te koud water (kouder dan 15°C) omdat de zeep dan niet

meer tot oplossing komt. Een zeepfilm is eenvoudig waarneembaar door de oppervlakkige streepvorming, verhoogde glans en/of verlaagde stroefheid. Een zeepfilm dient d.m.v. de hieronder omschreven intensieve reiniging te worden verwijderd.

Pulastic Eco Clean dient te worden toegepast in een verhouding zeep : water van 1 : 200 (1 bekertje) tot 1 : 400 (half bekertje). Zodra de standaard reiniging met de 1 : 200/250 concentratie tot een voldoende schoonmaakresultaat leidt, kan geprobeerd worden de concentratie te verlagen tot 1 deel Pulastic Eco Clean op 300 of zelfs 400 delen water.

Ervaring leert dat de laagst mogelijke concentratie die voldoende is om de vloer te reinigen op de lange duur het beste resultaat geeft. De juiste concentratie is afhankelijk van gebruik, schoonmaakfrequentie, type borstel of pad en leeftijd van de vloer.

Bij onvoldoende schoonmaakresultaat is het aan te bevelen de reinigingsvloeistof tijd te geven de vervuiling op te lossen. Dit kan door bijvoorbeeld de vloeistof na het schrobben niet direct op te zuigen maar ca. 10 – 20 minuten te laten inwerken, maar niet in te laten drogen! Vervolgens kan een tweede schrobbewerking worden doorgevoerd waarbij het vuile water wordt opgezogen.

Intensieve reiniging...

...kan periodiek, maar maximaal 2 x per jaar worden uitgevoerd. Een diepe reiniging waarbij volvlakkige streepvorming, lastige vlekken en een eventuele zeepfilm worden verwijderd, kan uitgevoerd worden zodra de vloer minimaal 6 maanden oud is. Het is raadzaam om deze reinigingsprocedure vervolgens periodiek in te plannen waarbij bijvoorbeeld de zomer- en kerstvakantie een goede verdeling is. De intensieve reiniging kan handmatig of machinaal worden uitgevoerd. Voor deze procedure kan de machine voorzien worden van een medium schrobpad (bijv. Scotch Brite – Rood of Groen).

Een intensieve reiniging wordt in 5 stappen uitgevoerd:

1. Vloer met Cif Naturel of gelijkwaardig mild en vloeibaar huishoudelijk schrobmiddel bespreken (alleen bij zware verontreiniging).
2. Vloer met veel reinigingsvloeistof bestaande uit 1 deel Pulastic Deep Clean op 10 delen water schrobben met een medium schrobpad (bijv. Scotch Brite – Groen) en laten inwerken, maar niet laten opdrogen!
3. Vloer na ca. 10 minuten een tweede maal schrobben en nu het vuile water opzuigen.
4. Vloer naspoeien met lauw/warm water met Pulastic Eco Clean, 1 dopje op 40 liter water. Dit kan met een milde schrobpad.
5. Eventueel overgebleven kleine locale vlekvorming kan met een (micro-vezel) doek, Cif en veel water voorzichtig worden weggepoetst.