



1^e Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen ten behoeve van de inschrijving voor de aanbesteding van de opdracht "Ingenieursdiensten Wolvega Zuid".

Door de Opdrachtgever worden de volgende aanvullingen dan wel wijzigingen gemeld:

1. Aanvulling in Vraagspecificatie, Omschrijving product (en alle hieruit voortvloeiende onderdelen van de VS): Voor de werkzaamheden nabij het spoor (aanleg flauw talud en duiker onder spoor, zie maatregelen polder Reijm en Van der Weerd) dient *separaat* een RAW-bestek met kostenraming te worden opgesteld, vergunningen te worden aangevraagd en te worden aanbesteed conform de eisen van Prorail (zie ook de verwijzing bij het antwoord op vraag 36).
2. Aanvulling in Vraagspecificatie, 3.1 Opstellen bestek, bij punt 6: Uitvoeren van een DTM, raster minimaal 10x10 m, voor alle afgravingen, dempingen en ophogingen.
3. Overzicht projectelementen, Documentatie overall, Stabiliteitsonderzoek spoordijk Wolvega Zuid, Grontmij: Het concept of het definitieve rapport wordt bij de gunning aangeleverd. (In januari 2015 wordt het concept aan ProRail voorgelegd ter goedkeuring.)
4. Overzicht projectelementen, Documentatie overall, Archeologisch onderzoek Wolvega Zuid, MUG: Naar verwachting wordt het concept rapport aan de 2e NvI toegevoegd. Dit concept zal leidend zijn voor de inschrijving.
5. Overzicht projectelementen, Documentatie overall, Nader flora- en faunaonderzoek Wolvega Zuid, Eelerwoude 17-11-2014: Dit rapport is op 18/11/2014 reeds toegevoegd in submap Vraagspecificatie.
6. Overzicht projectelementen, 8 Perceel Van der Weerd, PvE punt 3 vervalt (dus géén maaiveldverhoging van het perceel).
7. Toegevoegd bestand: Excel-tabel "Indicatieve grondbalans Wolvega Zuid", 10-09-2014. Zie antwoord vraag 13.
8. Toegevoegd bestand: kaartje "Projectelementen Wolvega Zuid", 25-05-2014. Zie antwoord vraag 46.
9. Toegevoegd bestand: gewijzigde Inschrijfstaat 03-12-2014.

Op 26 november 2014 zijn de volgende vragen door de Dienst Landelijk Gebied ontvangen. De antwoorden in deze nota dienen ter verduidelijking, aanvulling of wijziging van het bestek en de aanvullende stukken als bedoeld in art. 2.13.2 van het ARW 2012.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
1	Algemeen	Hoe is de rol van DLG binnen het project na 1 maart 2015 (ivm opheffen DLG) en hoe is kennis en ervaring geborgd die nu beschikbaar is over het project?	Provincie Fryslân is de opdrachtgever van het project Wolvega Zuid. DLG stopt per 1 maart 2015. Het volledige DLG-dossier van Wolvega Zuid gaat over naar de provincie. In de gunningsbrief wordt de contactpersoon van de provincie vermeld. In de aanbestedingsstukken is alle relevante informatie voor Wolvega Zuid opgenomen, voor zover nu bekend.
2	Planning tenderned	In de periode tussen de nota van inlichtingen en inschrijven valt de kerstvakantie. Hiermee is beperkt tijd beschikbaar voor inschrijvende partijen. Kan het moment van indiening 1 week opschuiven? Hiermee zullen aanbiedingen met een betere kwaliteit worden verkregen, wat leidt tot een betere engineering en daarmee een beter projectresultaat.	Nee. De periode tussen 2 ^e NvI en inschrijving bedraagt 27 dagen (incl. 14 dagen kerstvakantie).
3	Aanbestedingsleidraad	Kunt u ook nog specifiek aangeven hoe de punten per EMVI (A t/m D) kunnen worden verkregen danwel hoe gaat de opdrachtgever de verschillende documenten op transparante wijze gaat beoordelen en de scores gaat toekennen ?	Bij de beoordeling wordt gelet op de mate waarin de beschreven doelstelling voor criteria A t/m D worden behaald. Hoe meer de doelstelling wordt behaald, hoe hoger de score zal zijn. U kunt uitgaan van een voldoende kundig en onafhankelijk beoordelingsteam.
4	Aanbestedingsleidraad	Wij staan op de CO2 prestatieladder op niveau 5 en zorgen ervoor dat we ieder jaar deze plek behouden. In hoeverre moet in het kader van de inschrijving een combinant of een onderaannemer op de prestatieladder staan en/of is het voldoende dat een van de partijen dit heeft ?	De trede en ambitie van de hoofdaannemer geldt.
5	Aanbestedingsleidraad	Als algemene voorwaarden wordt RVOI 2001 van toepassing verklaart, klopt dit of is de DNR 2011 hier van toepassing?	De RVOI 2001.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
6	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2	Is het toegestaan om het Plan van Aanpak naast de gegeven 8 pagina's te voorzien van een digitale kaft, voorblad en inhoudsopgave?	Ja.
7	Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2	Is het toegestaan om naast de gegeven 8 pagina's bijlages bij het Plan van Aanpak te voegen?	Nee.
8	Aanbestedingsleidraad	Op pagina 11 van de aanbestedingsleidraad is de fictieve meerwaarde bij ambitieniveau 4 onjuist weergegeven, kan dit aangepast worden?	In de versie van de Aanbestedingsleidraad die op TenderNed staat, is de meerwaarde juist opgenomen. Voor de volledigheid: De meerwaarde bij ambitieniveau 4 bedraagt € 5.000,-.
9	Inschrijfstaat	In de inschrijfstaat is de post 'diverse werkzaamheden' opgenomen, welke werkzaamheden vallen hieronder en waar kunnen we met de prijsbepaling rekening mee houden?	Diverse werkzaamheden: het weinige dat niet direct herleidbaar is tot de andere inschrijfposten, zoals het organiseren van een inloopmiddag en -avond voor de streek.
10	Inschrijfstaat	Kunnen wij er vanuit gaan dat de overleguren t.b.v. directie en toezicht deel uitmaken van de opgegeven uren in de inschrijfstaat?	Ja.
11	Inschrijfstaat	In de inschrijfstaat is voor een groot aantal werkzaamheden geen eenheid gegeven. Om tot een goede vergelijking te komen lijkt het ons wenselijk dat u hiervoor de eenheid vermeld. Kunt u deze nader aangeven?	De eenheden zijn toegevoegd in de gewijzigde inschrijfstaat.
12	Inschrijfstaat	In de inschrijfstaat worden een bepaald aantal uren gevraagd voor directie en toezicht. Welk doel heeft het vermelde aantal uren, betreft dit een reële inschatting, of een fictief aantal uren ten behoeve van de prijsvorming?	Deze uren zijn ingeschat ten behoeve van het verkrijgen van goed vergelijkbare inschrijvingen.
13	Vraagspecificatie	Kunnen wij uit gaan van een gesloten grondbalans ?	Nee. De indicatieve grondbalans van 10/09/2014 is aan deze NvI toegevoegd.
14	Vraagspecificatie	Onder 3.1 van de vraagspecificatie staat aangegeven 'inclusief noodzakelijke inmetingen en bodemonderzoek, relevant voor het opstellen van het bestek. Wat ziet de opdrachtgever als relevant?	Alle inmetingen en bodemonderzoek die nodig zijn voor het opstellen van een reëel RAW-bestek en/of volgens de eisen voor de vergunningsaanvragen.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
15	Vraagspecificatie, 3.1, opstellen RAW bestek	Kunt u aangeven of de voorgenomen werkzaamheden passen binnen het huidige bestemmingsplan of dat herziening nodig is? In het laatste geval moet de opdrachtnemer deze herziening aanvragen?	De inrichting past niet volledig binnen het huidige bestemmingsplan. De OG vraagt de bestemmingsplanwijziging aan.
16	Vraagspecificatie 3.3 Planning	Hoe wordt het werk aan besteed, onderhands of openbaar? Gezien de planning genoemd in de vraagspecificatie lijkt sprake van een onderhandse aanbesteding, is dit correct?	Het werk moet worden aanbesteed middels een Europese openbare procedure. De planning in de vraagspecificatie is indicatief.
17	Vraagspecificatie	In de vraagspecificatie wordt aangegeven dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de toestemming van nutsbedrijven en de coördinatie van eventuele aanpassingen, echter is in dit stadia met de beperkte beschikbaar gestelde gegevens geen inschatting te maken van de hiervoor benodigde inzet. Kan dit op basis van daadwerkelijk bestede tijd verrekend worden?	Nee. Er staat een zeer grote hoeveelheid informatie in het Overzicht projectelementen met alle bijlagen. Reguliere procedures en processen zijn algemeen bekend. Het is aan de inschrijver een goede inschatting te maken van de te verwachten inzet.
18	Projectelementen	Is er door de opdrachtgever al nagedacht over de bestemming van vrijkomende grond?	Nee.
19	Overzicht projectelementen, pagina 1	Wanneer ontvangen wij de als "nog aan te leveren" gemerkte documenten?	Zie gemelde wijzigingen.
20	Projectelementen, pagina 1	Is een geohydrologisch onderzoek of bemalingsadvies beschikbaar?	Nee, niet anders dan bodemrapport Altera juni 2011.
21	Projectelementen, pagina 1	Onderzoek niet gesprongen explosieven: de norm voor dit onderzoek is ondertussen gewijzigd. Dient het onderzoek geactualiseerd te worden?	Dit rapport zal OG laten actualiseren conform WSCS OCE.
22	Projectelementen, pagina 1	Zijn er geotechnische gegevens beschikbaar?	Nee, niet anders dan bodemrapport Altera juni 2011.
23	Projectelementen, pagina 1	Zijn er gegevens over de milieukundige bodemkwaliteit beschikbaar?	Nee.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
24	Projectelementen Wolvega Zuid	Onder perceel 8 van de projectelementen wordt verwezen naar een rapport van de Grontmij dat onder de overall documenten valt. Dit rapport kunnen wij niet terugvinden bij de aanbestedingsdocumenten. Kunt u deze toevoegen?	Dit is het rapport Stabiliteitsonderzoek spoordijk Wolvega Zuid, Grontmij. Zie de hierboven vermelde aanvullingen en wijzigingen.
25	Projectelementen, 8. Perceel van der Weerd	Er wordt onder Afwatering variant 2 gesproken over afwatering via een bestaande duiker. Kunnen we er van uit gaan dat bij toepassing van variant 2 deze duiker gebruikt wordt voor de afwatering en er voor de kruisingen met spoor en rijksweg geen verdere engineering benodigd is?	Er is geen engineering nodig voor de bestaande spoordijkkruisende duiker. Zoals aangegeven, is er wel engineering nodig aan het (aanvoerende) slootprofiel (spoor-sloot).
26	Projectelementen	Worden de diameters en de hoogteligging van de toe te passen duikers aangereikt?	Zie kaartje "Catspolder", Wetterskip Fryslân, 27-03-2014. Overige duikers te bepalen door ON. Exacte dimensionering in overleg met Wetterskip Fryslân.
27	Projectelementen	Is er een ontwerp / detailtekeningen van het balkon beschikbaar?	Nee, niet meer dan de (globale) inrichtingsschets.
28	Projectelementen	Kunnen we in de voorbereiding ervan uitgaan dat alle werkzaamheden op het erf Domeinenweg 2 met schone / onverdachte materialen plaatsvindt?	Ja. Wel zal voor de vergunning(en) een milieukundig bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.
29	Projectelementen	Betreft het ophogen van 'erf Domeinenweg 2', gaat het hier om uitsluitend het ophogen van de grond of ook de overige inrichting.	Alleen ophogen van erf met bestrating en toegangsweg, niet van de bebouwing.
30	Projectelementen	Zijn de nieuw aan te leggen kade geotechnisch doorgerekend en worden de uitkomsten beschikbaar gesteld?	De enige gegevens die beschikbaar zijn staan in: Berekeningen kaden Wolvega Zuid, memo Wetterskip Fryslân, 01-09-2014.
31	Projectelementen	Worden er aanleg hoogtes van de aan te leggen kade aangeleverd?	Nee. Te bepalen door ON op basis van bodemonderzoek (mate van inklinking/zetting ondergrond en op te brengen grond) en in overleg met Wetterskip Fryslân.
32	Projectelementen	Is er een ontwerp beschikbaar van de toekomstige ligging van het persriool?	Nee.
33	Projectelementen	Indien er voor gekozen wordt het persriool in PVC uit te voeren, hoeft dit dan niet doorgerekend te worden?	Nee.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
34	Projectelementen	Dient in de voorbereiding het persriool zowel in HDPE als in PVC uitgewerkt te worden?	Ja.
35	Projectelementen	In de uitvraag wordt gesproken over verschillende varianten voor het verleggen / renoveren van het persriool, kunnen we in de prijsbepaling uitgaan van de uitwerking van één variant? Van welke variant dienen we uit te gaan?	ON moet beide varianten (berm parallelweg ter hoogte van de bermsloot en alternatief tussenberm hoofdweg en parallelweg) verkennen en in overleg met OG, Wetterskip Fryslân en wegbeheerder de optimale variant bepalen en deze uitwerken in het bestek. Op perceel Van der Weerd is er maar één variant aangegeven.
36	Projectelementen	Er dient voldaan te worden aan de eisen van prorail, u geeft aan dat hier eventueel een derde partij voor ingehuurd kan worden. Welke derde partij wordt hiermee bedoeld en dienen hier de eventuele kosten opgenomen te worden in de aanbidding?	Zie: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop/erkenningsregeling (onder meer Erkenningsregeling 2013, Erkenningsregeling Ingenieursbureaus en Lijst Erkende Ondernemingen>Ingenieursbureaus). Het werk in project Wolvega Zuid valt onder de categorie "Baanbouw en Spoorwerk". Indien ON zelf niet aan de ProRail-eisen voldoet, zal deze een erkend ingenieursbureau moeten inhuren. Dit is onderdeel van de opdracht en de kosten dienen te worden opgenomen in de aanbidding.
37	Projectelementen	In de uitvraag wordt gesproken over verschillende varianten voor de afwatering van perceel van der Weerd, kunnen we in de prijsbepaling uitgaan van de uitwerking van één variant? Van welke variant dienen we uit te gaan?	Voor de inschrijving uitgaan van variant 1 (afvoer via duiker onder spoor door).
38	Projectelementen	Wordt het ontwerp digitaal in een bewerkbaar bestand aangeleverd?	Nee. Zie ook antwoord vraag 45.
39	Projectelementen	Kunnen we bij de prijsbepaling ervan uitgaan dat alle benodigde onderzoeken ten behoeve van de vergunning aanvraag zijn uitgevoerd en beschikbaar worden gesteld?	Al het uitgevoerde (en twee nog aan te onderzoek/rapporten) zijn in de vraagspecificatie aangegeven. ON dient het <i>voorzienbare</i> ontbrekende onderzoek te bepalen en uit te voeren, voor zover nodig voor het ontwerp en de vergunningsaanvragen.
40	Projectelementen	Is het mogelijk in een eerder stadia de (voorlopige) vergunningaanvraag in te dienen?	Ja, mits akkoord OG (in verband met risico op meerwerk, indien het ontwerp later alsnog aangepast wordt).

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
41	Projectelementen	Voor verschillende onderdelen zijn onderzoeken uitgevoerd, kunnen we in de prijsbepaling ervan uitgaan dat de onderzoeken volledig zijn en hiermee voldoende input hebben voor de projectvoorbereiding?	Zie antwoord vraag 39.
42	Projectelementen	Waar dient de inmeting aan te voldoen? Kunt u per deelgebied het raainet en het aantal profielen aangeven?	Alle inmetingen en bodemonderzoek die nodig zijn voor het opstellen van een reëel RAW-bestek en/of volgens de eisen voor de vergunningsaanvragen.
43	Projectelementen	Kunnen we er vanuit gaan dat als we in combinatie inschrijven de hoogste CO2 prestatie ladder van de beide bedrijven van toepassing is?	De trede en ambitie van de hoofdaannemer geldt.
44	projectelementen Wolvega zuid	Kunt u concreet aangeven welke werkzaamheden er worden verwacht ten aanzien van de hemelwaterzuivering? Dit om een gelijke en transparante inschrijving mogelijk te maken.	Werkzaamheden van het ingenieursbureau of de inrichtingsmaatregelen? Voor een inschatting van beide zie met name het rapport "Haalbaarheidstudie en globaal ontwerp helofytenfilter Wolvega", Witteveen+Bos (waarbij het gegeven advies gevolgd moet worden, zoals aanleg van een vloeiveld/rietveld). Wel is de landschappelijke vorm van de inrichtingsschets Wolvega Zuid leidend in plaats van afbeelding 5.1 in het rapport.
45	Inrichtingsschets Wolvega Zuid	Kan de inrichtingsschets als DO worden beschouwd?	Nee, het schetsontwerp is "slechts" een schets. Het definitieve ontwerp per onderdeel moet op besteksniveau door ON worden uitgewerkt op basis van documenten vraagspecificatie en veldinventarisatie.
46	Inrichtingsschets Wolvega Zuid	De projectgrens is ons niet geheel duidelijk. Kan deze op een kaart worden gegeven?	Zie kaart Projectelementen Wolvega Zuid 25/05/2014. De projectgrens omvat alle rood omkaderde gebieden, plus berm Steenwijkerweg t.b.v. rioolwaterpersleiding, plus de sloot tussen Rijksweg A32 en spoor t.b.v. afwatering perceel Van der Weerd.
47	Schetsontwerp Wolvega zuid en bijlage "Catspolder"	De kaart "Catspolder" van WF 27-03-2014 lijkt niet overeen te komen met de inrichtingsschets Wolvega-Zuid en Polder Reijm. Kunt u aangeven waar vanuit gegaan moet worden met het oog op het bepalen van het aantal uit te werken kunstwerken in het project?	Primair uitgaan van kaartje "Catspolder", voor andere gebieden de inrichtingsschets.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
48	Tekening Persleiding trace	De rioolpersleiding loopt van kern naar kern. Worden in de bebouwde kommen ook werkzaamheden aan de persleiding verricht waar wij mee moeten rekenen?	Nee. Renovatie in dit project <i>tot aan</i> de bebouwde kom, zie kaart Projectelementen Wolvega Zuid 25/05/2014.
49	Tekening Catspolder	Vallen alle maatregelen zoals weergegeven op de tekening Catspolder van Wetterskip Fryslan binnen het project?	Ja.
50	Bijlage "Catspolder"	Klopt het dat er op 2 plaatsen een duiker onder het spoor wordt aangebracht?	Ja, dit klopt. Zie ook kaartje Catspolder. De duiker onder spoor (400 mm) ter hoogte van de Domeinenweg is optioneel. Mogelijk dat het zomerpoldertje aan de noordzijde van de Domeinenweg direct met een duiker onder het spoor op de watergang tussen spoor en snelweg afwatert (dit heeft de voorkeur). Een andere mogelijkheid is om de watergang aan de westzijde van het spoor te bekaden en via de huidige duiker onder het spoor het water af te voeren. Nader uit te werken i.o.m. Wetterskip Fryslân, ProRail en OG.
51	Kaart eigendom	Wanneer verwacht opdrachtgever alle gronden in eigendom te hebben?	Onbekend.
52	Bijlagen	Is er informatie bekend omtrent de milieukundige kwaliteit van de (water)bodem en zo ja, kunt u deze beschikbaar stellen? Indien er geen gegevens beschikbaar zijn, kunt u aangeven waar wij rekening mee dienen te houden?	Er is alleen beschikbaar: "Verkennd waterbodemonderzoek parkvijver 'De Nieuwe Aanleg' te Wolvega", Ingenieursbureau Oranjewoud B.V., 30-08-2013.
53	kopie van de polis als bewijs van verzekering	Van de inschrijver, die op grond van de gunningsbeslissing in aanmerking komt voor gunning van de opdracht, verlangt de aanbestedende dienst, na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, een gewaarmerkte kopie van de polis als bewijs van verzekering. We geven over het algemeen geen inzage in onze verzekeringspolissen vanwege de bedrijfsgevoelige informatie. Volstaan hierbij dan ook certificaten van de betreffende verzekeringen waarop o.a. de dekking, de verzekerde bedragen en het dekkingsgebied vermeld staan?	Nee, we willen weten of het verzekerde bedrag voldoet aan de inschrijvingseis.

Nr.	Document	Vraag	Antwoord
54	boete	Volgens pagina 11 van de Aanbestedingsleidraad legt de opdrachtgever een boete op indien de opdrachtnemer de aangeboden kwaliteit niet haalt. De boete bedraagt het behaalde voordeel in de EMVI (voor het betreffende onderdeel). Onder verwijzing naar paragraaf 3.9 van de gids proportionaliteit betogen wij dat dit een disproprtionele bepaling is. Wij verzoeken u dan ook om de boete pas in een verzuimsituatie te heffen en tevens te beperken tot maximaal 5% van de opdrachtsom. Gaat u hiermee akkoord?	Nee.
55	duurzaamheid	We dienen te beschrijven wat onze ambitieniveau is voor het verhogen van onze huidige plek op de CO2 voor 2015. Ambitieniveau 5 verdient de hoogste meerwaarde. Wordt met de ambitieniveau 5 het CO2-certificaat niveau 5 bedoeld? Zo ja, als wij al over het CO2 niveau 5 beschikken, wat dienen we dan te beschrijven m.b.t. duurzaamheid voor 2015 aangezien we het hoogste plek al hebben bereikt?	Het bijbehorende certificaat dient te worden overlegd 1 jaar na opdracht. Het betreft namelijk het CO ₂ - ambitieniveau binnen 1 jaar te behalen.
56	Contractuele voorwaarden	Welke contractuele voorwaarden zijn van toepassing? Kunt u die nog beschikbaar stellen zodat we die kunnen beoordelen?	De RVOI 2001.

De provincie Fryslân, voor deze: Dienst Landelijk Gebied

Datum: 3 december 2014