

-----  
GEMEENTE AMSTERDAM  
-----

STADSDEEL ZUID  
Afdeling: Projecten

NUMMER BESTEK: 868100214A-BE-2014

inzake: OMOP klein onderhoud Wegen 2015  
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid.

Amsterdam, November 2014

## **0. Totstandkoming van de overeenkomst**



## PAR

**0.01 Aanbesteder**

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid in de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdeelsecretaris.

Bezoekadres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam.

Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

**0.02 Procedure**

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europese openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012)

**0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase**

In aanvulling op artikel 2.13.1 van het ARW 2012 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld per e-mail tot Donderdag 27 November 2014, 12:00 uur. Vragen indienen t.a.v. de heer van der Kleij van het Stadsdeel Zuid op [K.van.der.Kleij@amsterdam.nl](mailto:K.van.der.Kleij@amsterdam.nl), cc: [inlichtingenbestek@zuid.amsterdam.nl](mailto:inlichtingenbestek@zuid.amsterdam.nl)

De 1ste Nota van Inlichtingen is vanaf Donderdag 4 December 2014 te downloaden van [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)

**0.04 Inschrijving**

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende documenten:

**Perceel 1 (Noord)**

- Inschrijvingsbiljet;
  - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K van het ARW 2012);
  - Eigen Verklaring, zoals bedoeld in lid 3;
  - Inschrijvingsstaat.
- Bankgarantie / Bereidheidsverklaring

**Perceel 2 (Oost)**

- Inschrijvingsbiljet;
  - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K van het ARW 2012);
  - Eigen Verklaring, zoals bedoeld in lid 3;
  - Inschrijvingsstaat.
- Bankgarantie / Bereidheidsverklaring

**Perceel 3 (Zuid)**

- Inschrijvingsbiljet;
  - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K van het ARW 2012);
  - Eigen Verklaring, zoals bedoeld in lid 3;
  - Inschrijvingsstaat.
- Bankgarantie / Bereidheidsverklaring

De documenten bij voorkeur, enkelzijdig bedrukt, in bovengenoemde volgorde, geen ordner of map met ringbanden en niet gescheiden, in één enveloppe te worden gevoegd waarop duidelijk is vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk de bescheiden betrekking hebben. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot de gevraagde informatie.

3. Eigen Verklaring

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver

## PAR

volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten.

De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.

Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, zal tot gevolg hebben dat de inschrijver kunt uitgesloten van opdrachtverlening.

De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten en hierna gestelde voorwaarden:

a) met betrekking tot de vestiging van de onderneming:

- een bewijs van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden, waaruit

blijkt dat de onderneming is ingeschreven en waaruit de bestuurder blijkt die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt.

b) met betrekking tot de uitsluitingsgronden :

- een verklaring van de griffier van de Rechtbank, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat de onderneming niet in staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling verkeert;
- een verklaring van de ontvanger der belastingen, niet ouder dan zes maanden, waaruit blijkt dat alle verschuldigde loonheffingen zijn betaald;
- een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de onderneming of beschikking waarin afgifte van de verklaring wordt geweigerd die niet meer dan 12 maanden oud is.

c) met betrekking tot de economische en financiële draagkracht :

- een bankgarantie of een bankverklaring bestaande uit een bereidheidsverklaring van een bank voor het afgeven van een bankgarantie.

d) met betrekking tot de technische en organisatorische bekwaamheid :

- referentielijst, inclusief verklaring van de opdrachtgever, waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 5 jaren één (1) werk op het gebied van: het aanbrengen en/of onderhouden van elementenverharding op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd in een, met een gefactureerd bedrag per werk, volgens bij de volgende inschrijvingen (ervaringeisen):

1. Inschrijving voor 1 perceel: Noord of Zuid €150.000,00  
(excl.BTW)

Oost €100.000,00  
(excl. BTW)

2. Inschrijving voor 2 percelen: € 250.000,00  
(excl. BTW)

3. Inschrijving voor 3 percelen: € 400.000,00  
(excl. BTW)

Van elk werk dient de volgende informatie te worden verstrekt:

- korte omschrijving van het werk;
- gegevens opdrachtgever inclusief contactpersoon;
- aannemingssom (excl. BTW), inclusief bedrag waaruit blijkt dat aan bovenstaande ervaringseis wordt voldaan;
- gefactureerd bedrag (excl. BTW);
- datum van opdracht;

## PAR

- overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van oplevering);
- indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;
- indien uitgevoerd in combinatie: een opgave van het bedrag waarvoor door de inschrijver werkzaamheden terzake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd;

De inschrijver dient over de volgende geldige certificaten te beschikken:

- ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat, conform het gestelde in lid 5;
- VCA\*\*- certificaat met daarop de scope van activiteiten waarvoor de onderneming gecertificeerd is en de datum van certificering;

4. De bewijsstukken genoemd in artikel 2.5.3 en 2.5.5 van het ARW 2012 moeten binnen 2 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst:
  - een uittreksel uit het handelsregister, waaruit onder meer dient te blijken dat de aanbesteding- stukken ondertekend zijn door bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt;
  - een gedragsverklaring aanbesteden;
  - een verklaring van de belastingdienst.
5. Gezamenlijke inschrijving, zoals gesteld in artikel 2.16 van het ARW 2012, is niet toegestaan.
6. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
  - een gedetailleerde begroting in uren, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, materieel, opbrengst en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera.Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van dit bestek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.  
Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
7. In afwijking van artikel 2.20.1 van het ARW 2012 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 60 dagen.
8. De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met milieubepalingen en inzet van materieel dat voldoet aan de bepalingen in artikel 01.24 (Deel 3 van dit bestek).
9. De gemeente Amsterdam hecht er waarde aan dat de ondernemingen aan wie zij opdrachten gunt een bepaalde toets kunnen doorstaan op het gebied van integriteit, economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid. Daarom screent zij deze ondernemingen. Daartoe hanteert de gemeente een zogenaamde Eigen Verklaring, die ingevuld moet worden door partijen die in aanmerking willen komen voor gunning van een opdracht van de gemeente. U kunt na

## PAR

uw inschrijving gevraagd worden de informatie uit de Eigen Verklaring met bewijsstukken te onderbouwen. Deze onderbouwing is in ieder geval een voorwaarde om de opdracht gegund te krijgen.

De Eigen Verklaring of de aangeleverde bewijsstukken kunnen voor de gemeente aanleiding vormen u nader te screenen. Een toetsing op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) kan onderdeel uitmaken van de screening. Deze screening betekent niet dat u per definitie de opdracht krijgt. U dient de uitkomsten van deze screening door de gemeente eerst af te wachten.

In het te sluiten contract kunnen zogenaamde bewakingsmaatregelen worden opgenomen. Deels kunnen die al in het standaardcontract zijn opgenomen, deels kan de screening aanleiding vormen deze in het te sluiten contract op te nemen.

Voorbeelden van bewakingsmaatregelen zijn een verplichte toestemming voor het inschakelen van onderaannemers, het melden van wijzigingen in de zeggenschap omtrent de opdrachtnemer of het verstrekken van vrijwaringsverklaringen, garantieverklaringen of verklaringen omtrent de naleving van het mededingingsrecht.

Door in te schrijven aanvaardt de opdrachtnemer de mogelijkheid dat dergelijke bewakingsmaatregelen in het eventueel te sluiten contract worden opgenomen en dat zonder deze opgenomen bewakingsmaatregelen de gemeente geen contract kan/wil sluiten.

10. Voor de omzetgarantie wordt verwezen naar artikel 01.01.13 (Deel 3 van dit bestek).

11. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht minimaal 2% van de omzetgarantie (excl. BTW) in te zetten ten behoeve van Social Return, met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.22 (Deel 3 van dit bestek).

### **0.05 Inschrijvingsstaat**

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03, 01.01.04 en 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

### **0.06 Aanbesteding**

De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gehouden op: Dinsdag 6 Januari 2015 om 11:00 uur ten kantore van het Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

De inschrijvingen dienen op Dinsdag 6 Januari 2015 tussen 9:00 uur en 11:00 uur te zijn gedeponeerd in de afgesloten aanbestedingsbus bij de receptie van het Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam

In aanvulling op artikel 2.15.1 van het ARW 2012 is het de inschrijver niet toegestaan om zijn inschrijving per fax of via internet aan te bieden. Als zodanig aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.



PAR

## **0.07 Opdracht**

1. Het gunningscriterium is de laagste prijs som per perceel.  
Dit hangt o.a. samen met zeer beperkte ontwerpvrijheid, de vele beleidskaders in Amsterdam (Puccini, ZWIA, coördinatiestelsel etc.), verplichte afname/levering materialen via Materiaaldienst en de planning van veel deelopdrachten die sterk gestuurd door de opleveringen van werken door derden (diensten en bedrijven).
2. Verstrekken van deelopdrachten
  - a. Verwezen wordt naar artikel 01.01.12 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).
3. De opdrachtnemer die de deelopdracht gegund krijgt heeft uitdrukkelijk niet het exclusieve recht op het verrichten van werkzaamheden aan het wegennet van stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam. Opdrachtgever behoudt het recht werkzaamheden op te dragen aan andere opdrachtnemers.

PAR

## **1. Algemeen**



## PAR

**1.01 Opdrachtgever**

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid in de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdeelsecretaris.

Bezoekadres: President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam.

Postadres: Postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

**1.02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door de directeur openbare ruimte, stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam.

Voor zover en verder van toepassing worden in de opdrachtbrief de namen vermeld van de personen die de directie vertegenwoordigen

**1.03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen op meerdere locaties, verdeeld in drie percelen, betreffende Rayon Noord, Rayon Oost en Rayon Zuid, in stadsdeel Zuid in de gemeente Amsterdam.

**1.04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. verwijderen van fundering;
- b. verwijderen van markeringen;
- c. opbreken van elementenverharding;
- d. opnemen van kantopsluiting;
- e. verwijderen van kolken;
- f. verwijderen straatmeubilair
- g. aanbrengen van funderingen;
- h. aanbrengen kantopsluitingen;
- i. aanbrengen van elementenverharding;
- j. aanbrengen van kolken;
- k. aanbrengen van markeringen;
- l. aanbrengen straatmeubilair;
- m. grondwerk;
- n. het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.

**1.05 Tijdsbepaling**

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar met daarbij twee keer een optie tot verlenging van maximaal 1 jaar tot en met uiterlijk zondag 31 december 2017.
2. Per deelopdracht wordt een oplever datum bepaald. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt voor de eerste dag € 1500,-- (zegge: éénduizend vijfhonderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zeggen vijfhonderd Euro) per dag.
3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikneming dan wel data voor mijlpalen worden bepaald. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor de eerste dag € 1500,-- (zegge: éénduizend vijfhonderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 500,-- (zegge: vijfhonderd Euro) per dag
4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de onder 2. en 3. genoemde data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan."
5. Tijdens de bouwvakperiode 2015, dienen de werkzaamheden doorgang te vinden.

## PAR

6. Tijdens de bouwvakperiode 2016 en 2017 dienen de opgedragen werkzaamheden doorgang te vinden indien de overeenkomst wordt verlengd.

### **1.06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 13 weken voor maaiveldwerkzaamheden.

### **1.07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010), rekening houden met de volgende stoppunten:

- meting dikte zandbaan;
- meting dikte menggranulaat;
- verdichtingsmeting zandbaan;
- verdichtingsmeting menggranulaat;
- verdichtingsmeting bomenzand / -grond.

### **1.08 Evaluatie**

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid evalueert de uitvoering en het resultaat van de opdracht. De onderwerpen van evaluatie omvatten in ieder geval en indien van toepassing :

- de kwaliteit
- de prijs
- oplevering en levertijd
- service, nazorg onderhoudstermijnen en garantie
- algemene ervaringen met opdrachtnemer

### **1.09 Opdrachtnemer**

De opdrachtnemer die de opdracht gegund krijgt heeft uitdrukkelijk niet het exclusieve recht op het verrichten van werkzaamheden aan het wegennet van stadsdeel Zuid van de Gemeente Amsterdam. Opdrachtgever behoudt het recht werkzaamheden op te dragen aan andere opdrachtnemers.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**





**01 Tekeningen**

Tekeningen worden zo nodig per deelopdracht verstrekt

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De hoofdafmetingen worden zo nodig per deelopdracht op tekeningen aangegeven.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010), rekening houden met de volgende stoppunten:

- meting dikte zandbaan;
- meting dikte menggranulaat;
- verdichtingsmeting zandbaan;
- verdichtingsmeting menggranulaat;
- verdichtingsmeting bomenzand / -grond.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Aanbestedingsdocumenten:
  - Eigen Verklaring 868100214A-BE-2014
  - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving 868100214A-BE-2014
2. Tekening Stadsdeel Zuid incl. Percelen. (868100214A-4b-05\_01-A d.d. 5-11-'14)
3. V&G-plan, 868100214A-BE-2014
4. Boombescherming op bouwlocaties stadswerk
- 5A. Inschrijfdocument van Bestek 868100214A-BE-2014 Perceel 1 (NOORD)
- 5B. Inschrijfdocument van Bestek 868100214A-BE-2014 Perceel 2 (OOST)
- 5C. Inschrijfdocument van Bestek 868100214A-BE-2014 Perceel 3 (ZUID)

**05 Werkterrein**

In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van verstrekking van de deelopdracht aangeduid als "bestaande toestand".

De aannemer wordt geacht zich voor de dag van verstrekking van de deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

De directie behoudt zich het recht voor de ter beschikking gestelde terreinen door derden mede te doen gebruiken.

**07 BODEMKWALITEIT**

Voor de bodemkwaliteit binnen het Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam wordt verwezen naar <http://www.gisdro.nl/bodemkwaliteit/>.

Deze info is voor iedereen toegankelijk.



## **2.2 Nadere beschrijving**



## PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.

Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'O' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting, aangeduid met sterren (\*\*\*\*), bij het vaststellen van de deelopdracht, dan wel tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna, wordt bepaald (afroep). Het uit te voeren werk wordt door de directie in deelopdrachten schriftelijk of op afroep opgedragen. Het bepaalde in de artikelen 01.01.10 tot en met 01.01.12 van de Standaard 2010 is van toepassing.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1		. . . . .	<b>PERCEEL 1: NOORD</b>			
11		. . . . .	<b>VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD</b>			
111		. . . . .	<b>OPBREKEN FUNDERING</b>			
1111		. . . . .	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>			
111150	307221	. . . . .	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefeb verkeersdrempel .9. . . . Dikte van de verkeersdrempels verlopend van 0,12 naar 0,24 m, sinusvormig . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1702.	m2	***** , **	O
112		. . . . .	<b>OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN</b>			
1121		. . . . .	<u>Opbreken SBS waalformaat</u>			
112110	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1703.	m2	***** , **	O
112150	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat . . . . .9 Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1510, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O
1122		. . . . .	<u>Opbreken SBS dikformaat</u>			
112210	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** , **	O
112250	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 80 mm . . . . .9 Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep 1511, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O
1123		. . . . .	<u>Opbreken SBS keiformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112310	307311	. . . . . . . . . . 9. . . . . .3. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Straatbaksteen standaard keifmaat 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** , **	O
112350	307311	. . . . . . . . . . 9. . . . . .3. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Straatbaksteen standaard keifmaat 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1513, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O
1124		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS waalfmaat</u>			
112410	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard waalfmaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:1703.	m2	***** , **	O
112450	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard waalfmaat; dikte 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1520, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O
1125		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS dikmaat</u>			
112510	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard dikmaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:1703.	m2	***** , **	O
112550	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard dikmaat; dikte 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1521, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O
1126		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS keifmaat</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEELEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112610	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . .9	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** , **	O
112650	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . .9	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1523 en of 1525, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O
113		. . . . .	<b>OPBREKEN TEGEL VERHARDING</b>			
1130		. . . . .	<u>Opbr BT 150 x 300 mm</u>			
113000	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . . 6. . . . . . . . .9	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** , **	O
113010	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . . 6. . . . . . . . .9	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703	m2	***** , **	O
113020	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . . 6. . . . . . . . .9	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O
113040	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . . 6. . . . . . . . .9	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
113060	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .6. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** , **	O	
113070	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .6. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703	m2	***** , **	O	
113080	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .6. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm . . . . .9. Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en . . . . . verwerken volgens bestekgroep: 1531, betreft hele . . . . . stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in . . . . . middelen van vervoer. Vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O	
113090	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .6. . . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm . . . . .9. Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en . . . . . verwerken volgens bestekgroep: 1531, betreft hele . . . . . stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in . . . . . middelen van vervoer. Vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O	
1132		.	.	.	.	<u>Opbr BT 300 x 300 x 50 mm</u>				
113210	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** , **	O	
113230	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703	m2	***** , **	O	
113260	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .2. . . . . Betontegels 300 x 300 x 50 mm . . . . .9. Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en . . . . . verwerken volgens bestekgroep: 1533, betreft hele . . . . . stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in . . . . . middelen van vervoer. Vervoeren volgens . . . . . bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113280	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1533, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 170310.	m2	***** ** O ,	
1134		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm</u>			
113410	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1703.	m2	***** ** O ,	
113430	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1703	m2	***** ** O ,	
113460	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1534, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 170310.	m2	***** ** O ,	
113480	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1534, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 170310.	m2	***** ** O ,	
1138		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm</u>			
113810	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** ** O ,	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113830	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703	m2	***** , ** O	
113860	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1537, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , ** O	
113880	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1537, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , ** O	
1139		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken overige tegels</u>			
113910	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Gidslijntegel 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m2	***** , ** O	
113920	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Gidslijntegel 300 x 300 x 60 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 153800, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 170310.	m2	***** , ** O	
113930	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1703.	m2	***** , ** O	
113940	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 153810, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** , ** O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113950	307313	. . . . . 9. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Totale breedte: divers ventilatie tegels 300 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1703.	m2	***** ** ,	O
113970	307313	. . . . . 9. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Totale breedte: divers Ventilatie tegels 300 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekspostnr(s): 153900, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2	***** ** ,	O
114		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>			
1141		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
114110	307351	. . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:1703.	m	***** ** ,	O
114130	307351	. . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1560, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** ** ,	O
1143		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm</u>			
114310	307351	. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:1703.	m	***** ** ,	O
114330	307351	. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1561, 1562 en 1563 betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** ** ,	O
1144		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114410	307351	. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m	***** , **	O
114430	307351	. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 1561, 1562 en 1563 betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O
1145		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken overige trottoirbanden</u>			
114510	307351	. . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,15 x 0,15 m beton Leiconbanden, div. typen. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m	***** , **	O
114520	307399	. .	Opbreken trottoirbanden van graniet Lengtes van 15 m tot 50 m Granietbanden, ca. 150/300 x 400 mm. Lengte band variabel Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m	***** , **	O
1146		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&lt;50 m)</u>			
114640	307323	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .3. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken molgoot. Lengtes tot 50 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O
114680	307323	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken molgoot. Lengtes tot 50 m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O
1147		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&gt;50 m)</u>			
114700	307399	. .	Opbr. goot van betontegels. Lengtes van 50 m en meer Bestaand uit 1 streklaag. In cementmortel op fundering. Betontegels 300 x 150 x 80 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O

BESTEKSP POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114710	307321	. . . . . 1.8. . . . .9. . . . . . . . .3. . . . . .9	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengtes van 50 m en meer Bestaand uit 1 rollaag In cementmortel op fundering Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 170310.	m	***** , **	O
114720	307321	. . . . . 1.1. . . . .9. . . . . . . . .3. . . . . .9	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengtes van 50 m en meer Bestaand uit 1 streklaag In cementmortel op fundering Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 170310.	m	***** , **	O
114740	307323	. . . . . 2. . . . . . . . . .3. . . . . .9	Opbreken molgoot. Lengtes van 50 m en meer Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 170310.	m	***** , **	O
114780	307323	. . . . . 2. . . . . . . . . .6. . . . . .9	Opbreken molgoot. Lengtes van 50 m en meer Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep.: 1703.	m	***** , **	O
1148		. . . . .	<u>Opbreken boomkransen</u>			
114810	307399	. . . . .	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1703.	st	***** , **	O
114820	307399	. . . . .	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 1569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep.: 1703	st	***** , **	O
114830	307399	. . . . .	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	st	***** , **	O
114840	307399	. . . . .	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114850	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1800 x 1800 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1703.	st	***** , **	O	
114860	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 1569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	st	***** , **	O	
114870	322199	.	.	.	.	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Bestaand uit elk 4 stukken. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1705.	st	***** , **	O	
114880	322199	.	.	.	.	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Bestaand uit elk 4 stukken. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 1569. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1705	st	***** , **	O	
115		.	.	.	.	<b>OPBREKEN INRITBANDEN</b>				
1150		.	.	.	.	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
115010	307351	1.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag .9. Inritbanden 180 x 450 x 500 mm .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1703.	m	***** , **	O	
115020	307351	1.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag .9. Inritbanden 180 x 450 x 500 mm .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s).: 156600, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 170310.	m	***** , **	O	
115030	307351	1.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag .9. Inritbanden 180 x 450 x 1000 mm .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m	***** , **	O	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
115040	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O
		1.	.	Inclusief mortellaag			
		.	9.	Inritbanden 180 x 450 x 1000 mm			
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en			
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 156610,			
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor			
		.	.	hergebruik.			
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in			
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens			
		.	.	bestekpostnr(s): 170310.			
115050	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O
		1.	.	Inclusief mortellaag			
		.	9.	Inritbanden 180 x 750 x 500 mm			
		.	9	Vrijgekomen materialen laden in middelen van			
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s).			
		.	.	onder 1703.			
115060	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O
		1.	.	Inclusief mortellaag			
		.	9.	Inritbanden 180 x 750 x 500 mm			
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en			
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 156620,			
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor			
		.	.	hergebruik.			
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in			
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens			
		.	.	bestekpostnr(s): 170310.			
1151		.	.	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>			
115110	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O
		1.	.	Inclusief mortellaag			
		.	9.	Inritbanden 180 x 500 x 500 mm			
		.	9	Vrijgekomen materialen laden in middelen van			
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s).			
		.	.	onder 1703.			
115120	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O
		1.	.	Inclusief mortellaag			
		.	9.	Inritbanden 180 x 500 x 500 mm			
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en			
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 156660,			
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor			
		.	.	hergebruik.			
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in			
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens			
		.	.	bestekpostnr(s): 170310.			
115130	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O
		1.	.	Inclusief mortellaag			
		.	9.	Inritbanden 180 x 800 x 500 mm			
		.	9	Vrijgekomen materialen laden in middelen van			
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s).			
		.	.	onder 1703.			
115140	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O
		1.	.	Inclusief mortellaag			
		.	9.	Inritbanden 180 x 800 x 500 mm			
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en			
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 156670,			
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor			
		.	.	hergebruik.			
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in			
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens			
		.	.	bestekpostnr(s): 170310.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115170	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 200 x 650 x 500 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1703.	m	***** , **	O
115180	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 200 x 650 x 500 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 156680, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O
116		. . . . .	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>			
1161		. . . . .	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>			
116110	322199	. . . . .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal) Uit het maaiveld of uit een bestratiBetonpaal Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1704.	st	***** , **	O
116120	322199	. . . . .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers) Uit het maaiveld of uit een bestrating Paal met een stalen voetplaat: Amsterdammertje Type: Amsterdammertje, nieuw model Paal met een betonnen voet: Buispaal Buispaal, uitneembaar Inclusief ketting ca. 5 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1704.	st	***** , **	O
116130	322199	. . . . .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal) Uit het maaiveld of uit een bestrating Betonpaal Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 1610. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	st	***** , **	O
116140	322199	. . . . .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers) Uit het maaiveld of uit een bestrating Paal met een stalen voetplaat: Amsterdammertje Amsterdammertje, nieuw model Paal met een betonnen voet: Buispaal Buispaal, uitneembaar Inclusief ketting ca. 5 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1610. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170410.	st	***** , **	O
1162		. . . . .	<u>Verwijderen anti-parkeerbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
116210	307351	. . . . . . . . 9. . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 1703.	m	***** , **	O
116220	307351	. . . . . . . . 9. . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s): 161110. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O
116230	307351	. . . . . . . . 9. . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 1 afgeronde kop Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m	***** , **	O
116240	307351	. . . . . . . . 9. . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 1 afgeronde kop Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1611. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O
116250	307351	. . . . . . . . 9. . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 2 afgeronde koppen Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.	m	***** , **	O
116260	307351	. . . . . . . . 9. . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 2 afgeronde koppen Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1611. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m	***** , **	O
117		. . . . .	<b>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</b>			
1170		. . . . .	<u>Verwijderen zit elementen</u>			
117010	630299	. .	Verwijderen zitbank Uit het maaiveld Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1705.	st	***** , **	O
117020	630299	. .	Verwijderen zitbank Uit een bestrating Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1705.	st	***** , **	O
117030	630299	. .	Verwijderen zitbank (hergebr.) Uit het maaiveld Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1620.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
117040	630299	. .	Verwijderen zitbank (hergebr.) Uit een bestrating Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1620.	st	***** ** , O	
1171		. . . . . . . . . .	<u>Verwijderen rijwiel voorzieningen</u>			
117120	630299	. .	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje) Uit een bestrating Fiets nietje Lengte: 0,90 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1705.	st	***** ** , O	
117140	630299	. .	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje hergebr) Uit een bestrating Fiets nietje Lengte: 0,90 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s): 162110.	st	***** ** , O	
117160	322299	. .	Verwijderen fietsenrek laden Uit een bestrating Fietsenrek op betonnen poeren Lengte: 1,50 tot 2,25. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1705.	st	***** ** , O	
117180	322299	. .	Verwijderen fietsenrek laden (hergebr.) Uit een bestrating Fietsenrek op betonnen poeren Lengte: 1,50 tot 2,25. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1621.	st	***** ** , O	
1172		. . . . . . . . . .	<u>Verwijderen afvalbakken</u>			
117210	322199	. .	Verwijderen afvalbak Uit het maaiveld Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1705	st	***** ** , O	
117220	322199	. .	Verwijderen afvalbak Uit een bestrating Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1605	st	***** ** , O	
117230	322199	. .	Verwijderen afvalbak (hergebr.) Uit het maaiveld Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1622.	st	***** ** , O	
117240	322199	. .	Verwijderen afvalbak (hergebr) Uit een bestrating Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 1622.	st	***** ** , O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
12			<b>BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK</b>				
120			<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1200			<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
120010	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1210. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O	
120020	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1210. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,25 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O	
120030	220101		Grond ontgraven uit depot Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren volgens bestekpostnr.: 121050. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven	m3	*****,**	O	
1201			<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
120110	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1211. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O	
120120	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1211. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,25 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m . . .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
120130	220101	. 9. . . . .	Grond ontgraven uit depot Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren volgens bestekpostnr.: 121150. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven	m3	***** , **	O
121		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>GROND VERVOEREN</b>			
1210		. . . . . . . . . .	<u>Grond vervoeren</u>			
121010	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond, vrijgekomen volgens bestekgroep: 1200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: T.O.P/Nood stort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
121020	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond, vrijgekomen volgens bestekgroep: 1200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
121030	220201	. 1. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 1200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
121040	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 1200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
121050	220201	. 1. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond) uit depot. Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 120030. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
1211		. . . . . . . . . .	<u>Zand vervoeren</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121110	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekgroep: 1201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: T.O.P/Nood stort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
121120	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekgroep: 1201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
121130	220201	. 1. . . . . . . . . .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 1201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
121140	220201	. 2. . . . . . . . . .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 1201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
121150	220201	. 1. . . . . . . . . .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond) uit depot. Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 120130. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
122		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>GROND VERWERKEN</b>			
1220		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122010	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken			
		. . . . .	Grondsoort:	m3		***** , **
		. . . . .	schrale teelgrond			
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121030 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens			
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 123030.			
		. . . . .	Hoeveelhidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		1. . . . .	Hoogte tot 0,10 m			
		. .9. . . .	Kruinbreedte gemiddeld van 0,50 tot 2,00 m			
		. . . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa			
122020	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken			
		. . . . .	Grondsoort:	m3		***** , **
		. . . . .	schrale teelgrond			
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121030 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens			
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 123030.			
		. . . . .	Hoeveelhidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		1. . . . .	Hoogte tot 0,10 m			
		. .9. . . .	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m			
		. . . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa			
122030	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken			
		. . . . .	Grondsoort:	m3		***** , **
		. . . . .	schrale teelgrond			
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121030 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens			
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 123030.			
		. . . . .	Hoeveelhidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		9. . . . .	Hoogte van 0,25 tot 0,50 m			
		. .9. . . .	Kruinbreedte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m			
		. . . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa			
122040	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken			
		. . . . .	Grondsoort:	m3		***** , **
		. . . . .	schrale teelgrond			
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121030 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens			
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 123030.			
		. . . . .	Hoeveelhidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		9. . . . .	Hoogte van 0,25 tot 0,50 m			
		. .9. . . .	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m			
		. . . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
122050	514401	.	.	Aanvullen bermen.	m2	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort				
		.	.	aanvulgrond:	m3			***** , **
		.	.	schrale teelgrond t.b.v. bermen, vervoerd volgens				
		.	.	bestekpostnr(s): 121030 en/of (tekort komende)				
		.	.	leveren volgens				
		.	.	bestekpostnr.: 123030.				
		.	.	Profiel van afwerking:				
		.	.	In de bermen aanwezige obstakels:				
		.	.	bomen, verkeersborden, lichtmasten, kabels en				
		.	.	leidingen				
		2.	.	Betreft: buitenberm				
		.2.	.	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m				
		.3.	.	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m				
122060	220301	.2	.	De aanvulling verdichten Verdichten tot maximaal				
		.	.	150 N/cm2.				
		.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Situering: boomkransen in verharding				
		.	.	Grondsoort	m3			***** , **
		.	.	bomenzand				
		.	.	Leveren volgens bestekpostnr.: 123020.				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		1.	.	Hoogte tot 0,25 m				
		.9.	.	Oppervlakte boomkrans ca. gemiddeld 2,50 m2				
		.1.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.9	.	Verdichten tot maximaal 150 N/cm2				
		.	.					
1221		.	.	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
		.	.					
122110	220301	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort:	m3			***** , **
		.	.	zand (AW Grond)				
		.	.	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121130 en/of				
		.	.	(tekort komende) leveren volgens bestekspostnr.				
		.	.	123010				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		1.	.	Hoogte tot 0,10 m				
		.9.	.	Kruinbreedte gemiddeld van 0,50 tot 2,00 m				
		.1.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.	.					
		.	.					
		.	.					
122120	220301	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort:	m3			***** , **
		.	.	zand (AW Grond)				
		.	.	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121130 en/of				
		.	.	(tekort komende) leveren volgens bestekspostnr.				
		.	.	123010				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		1.	.	Hoogte tot 0,10 m				
		.9.	.	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m				
		.1.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.	.					
		.	.					
		.	.					
122130	220301	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort:	m3			***** , **
		.	.	zand (AW Grond)				
		.	.	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121130 en/of				
		.	.	(tekort komende) leveren volgens bestekspostnr.				
		.	.	123010				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		9.	.	Hoogte van 0,10 tot 0,25 m				
		.9.	.	Kruinbreedte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m				
		.1.	.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.	.					
		.	.					
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6										
122140	220301	.	.	.	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	***** , **	I
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	zand (AW Grond)					
		.	.	.	.	.	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 121130 en/of					
		.	.	.	.	.	(tekort komende) leveren volgens bestekspostnr.					
		.	.	.	.	.	123010					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
		.	.	.	.	.	profiel van verwerking					
		9.	.	.	.	.	Hoogte van 0,10 tot 0,25 m					
		.	9.	.	.	.	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m					
		.	.	.	.	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
123		.	.	.	.	.	GROND LEVEREN					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	***** , **	O	***** , **	L
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	Zand					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
		.	.	.	.	.	profiel.					
		9.	.	.	.	.	Kwaliteit: AW grond					
		.	1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
123010	220321	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	***** , **	O	***** , **	L	
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	Amsterdamse bommen zand					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
		.	.	.	.	.	profiel.					
		9.	.	.	.	.	Kwaliteit: AW grond					
		.	1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		9.	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	***** , **	O	***** , **	L
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	Schrale teelaarde					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
.	.	.	.	.	profiel.							
9.	.	.	.	.	Kwaliteit: AW grond							
.	1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking							
123020	220321	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	***** , **	O	***** , **	L	
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	Amsterdamse bommen zand					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
		.	.	.	.	.	profiel.					
		9.	.	.	.	.	Kwaliteit: AW grond					
		.	1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		9.	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	***** , **	O	***** , **	L
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	Schrale teelaarde					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
.	.	.	.	.	profiel.							
9.	.	.	.	.	Kwaliteit: AW grond							
.	1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking							
123030	220321	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	***** , **	O	***** , **	L	
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	Schrale teelaarde					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
		.	.	.	.	.	profiel.					
		9.	.	.	.	.	Kwaliteit: AW grond					
		.	1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		9.	.	.	.	.	Leveren grond.	m3	***** , **	O	***** , **	L
		.	.	.	.	.	Grondsoort:	m3				
		.	.	.	.	.	Schrale teelaarde					
		.	.	.	.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch					
.	.	.	.	.	profiel.							
9.	.	.	.	.	Kwaliteit: AW grond							
.	1.	.	.	.	Leveren op de plaats van verwerking							
13		.	.	.	.	KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
130		.	.	.	.	Verwijderen kolken						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
130020	251122	.	.	.	.	Verwijderen kolk.	st	***** , **	O			
		2.	.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		.	1.	.	.	.	Straatkolk					
		.	.	.	1.	.	Constructie: eendelig					
		.	.	.	9	.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van					
		.	.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
130040	251122	.	.	.	.	Verwijderen kolk.	st	***** , **	O			
		2.	.	.	.	.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		.	1.	.	.	.	Trottoirkolk					
		.	.	.	1.	.	Constructie: eendelig					
		.	.	.	9	.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van					
		.	.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 1703.					
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						
		.	.	.	.	.						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
130060	251122	. . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . .1 .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). bestekgroep: 131210. Onbruikbare materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170310.	st	***** , **	O
130080	251122	. . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . .1 .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). bestekgroep: 131230. Onbruikbare materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 170310.	st	***** , **	O
131		. . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen kolken			
1311		. . . . . . . . . . . . . . .	Reinigen kolken			
131110	257521	. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 .	Reinigen kolken. Betreft: het voor oplevering reinigen van alle nieuwe en verplaatste kolken Straat- en trottoirkolken , aangebracht volgens bestekgroep: 1312 en/of opnieuw gesteld volgens bestekgroep: 1313. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 2,00 kg Machinaal reinigen Inclusief het reinigen van het kolkenrooster en de roosterspining en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren naar een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Transport- en acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	st	***** , **	O
1312		. . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen kolken			
131210	252613	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (incl. grondwerk) T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse Y Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 130060 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Constructie: eendelig	st  st	***** , **	O
131230	252613	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (incl. grondwerk) T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Trottoirkolk, klasse Y Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 130080 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Constructie: eendelig	st  st	***** , **	O
1313		. . . . . . . . . . . . . . .	Opnieuw stellen kolken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131310	252699	. . . . .	Opnieuw stellen straatkolk	st	***** , **	O	
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. . . . .	Type: Straatkolk				
		. . . . .	Constructie:eendelig				
131330	252699	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirkolk	st	***** , **	O	
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. . . . .	Type: trottoirkolk				
		. . . . .	Constructie:eendelig				
132		. . . . .	<b>Vrijmaken putten</b>				
132010	252799	. . . . .	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opmettelen	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering: rioleringsputten in verharding				
132011	252799	. . . . .	Vrijmaken hoofdput t.b.v. opmettelen.	m2			***** , **
		. . . . .	Opbreken verharding				
		. . . . .	Betreft het opbreken: bestrating, fundering en				
		. . . . .	straatlaag rond hoofdput tot aan de eerste				
		. . . . .	metsellaag				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen deponeren naast put				
132012	252799	. . . . .	Herstel verharding na opmettelen hoofdput.	m2			***** , **
		. . . . .	Aanbrengen verharding				
		. . . . .	Betreft het aanbrengen: bestrating, fundering en				
		. . . . .	straatlaag rondom hoofdput na opmettelen				
		. . . . .	Overgebleven materialen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	170310.				
132020	252799	. . . . .	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opmettelen	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering: rioleringsputten in asfaltverharding				
132021	300301	. . . . .	Zagen verharding.	m			***** , **
		. . . . .	Betreft: zagen verharding tot 1 m1 uit zijkant				
		. . . . .	rioleringsput.				
		1. . . . .	Asfaltverharding				
		.2.4. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 230 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 250 mm				
132022	307101	. . . . .	Opbreken asfaltverharding.	m2			***** , **
		. . . . .	Betreft: opbreken asfaltverharding rondom				
		. . . . .	hoofdput, t.b.v. opmettelen hoofdput				
		2. . . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5. . . . .	Dikte gemiddeld 0,23 m				
		.3. . . . .	Op een gebonden funderingslaag				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
		. . . . .	een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	(Transport- en acceptatiekosten worden				
		. . . . .	geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per				
		. . . . .	eenheid)				
132023	307401	. . . . .	Verwijderen funderingslaag.	m2			***** , **
		. . . . .	Betreft: verwijderen fundering rondom hoofdput,				
		. . . . .	t.b.v. opmettelen hoofdput				
		.9. . . . .	tot aan de eerste metsellaag				
		.9. . . . .	Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel				
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 132024.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132024	280202	. .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag na het opmeten van hoofdput Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel, vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 132023. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		***** ** ,
132025	314101	. .6. . . . . . . . .1	Aanbrengen straatlaag. Betreft: straatlaag t.b.v. aan te brengen tijdelijke verharding, volgens bestekpostnr.: 132026 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op een funderingslaag Straatzand Leveren volgens bestekspostnr(s) 123010	m2      m3		***** ** ,
132026	314112	. .7. . . . . . . . . .1. . . . . . . . .3	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: Aanbrengen tijdelijke verharding in blokverband, na het opmeten van hoofdput In blokverband Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Worden ter beschikking gesteld Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2      st		***** ** ,
14		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING</b>			
140		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
140010	310101	. .2. . . . . . . . . .1. .	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Vakken tot 15 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	***** ** ,	O
140020	310101	. .2. . . . . . . . . .1. .	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Vakken van 15 tot 50 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	***** ** ,	O

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4					
140030	310101	.	.	.	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		.	.	.	.	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.				
		.	.	.	.	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m				
		.	.	1.	.	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
140050	314101	.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering: op fundering t.p.v. bestrating				
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2	m3			
		.	.	.	.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		.	.	6.	.	Op een funderingslaag				
		.	.	1.	.	Straatzand				
		.	.	.	.	Leveren volgens bestekspostnr(s) 123010.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
140060	314101	.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering: op fundering t.p.v. bestrating				
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2	m3			
		.	.	.	.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		.	.	6.	.	Op een funderingslaag				
		.	.	1.	.	Straatzand				
		.	.	.	.	Leveren volgens bestekspostnr(s) 123010.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
140070	314101	.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering: op fundering t.p.v. bestrating				
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2	m3			
		.	.	.	.	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm				
		.	.	6.	.	Op een funderingslaag				
		.	.	1.	.	Straatzand				
		.	.	.	.	Leveren volgens bestekspostnr(s) 123010.				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
141		.	.	.	.	FUNDERINGEN				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
1411		.	.	.	.	<u>Funderingen van steenmengensel</u>				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
141100	280202	.	.	.	.	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.					
		1.	.	.	.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte tot 0,25 m	ton			
		.	.	1.	.	Hydraulisch menggranulaat				
		.	.	.	.	Leveren volgens bestekspostnr(s): 141160.				
		.	.	9.	.	Op fundering				
		.	.	1	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
141110	280202	.	.	.	.	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.					
		.	.	.	.		ton			
		.	.	.	.					
		3.	.	.	.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte tot 0,25 m				
		.	.	1.	.	Hydraulisch menggranulaat				
		.	.	.	.	Leveren volgens bestekspostnr(s): 141160.				
		.	.	9.	.	Op fundering				
		.	.	1	.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141160	280222	. . . . .	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel voor	ton	***** , **	O	
		. . . . .	verhardingslagen van steenmengsel.				
		1. . . . .	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , ** L
		.9. . . . .	Sortering 0/31,5				
		. . . . .1	Plaats van levering: volgens bestekgroep 1411.				
15		. . . . .	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
		. . . . .					
151		. . . . .	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN</b>				
		. . . . .					
1510		. . . . .	<u>Aanbr. SBS waalformaat</u>				
		. . . . .					
151000	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .1. . . . .	Straatbaksteen: standaard waalformaat, zichtkant	st			***** , ** I
		. . . . .	voorzien van vellingkant				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1121 , en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
151020	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .1. . . . .	Straatbaksteen: standaard waalformaat, zichtkant	st			***** , ** I
		. . . . .	voorzien van vellingkant				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1121 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
1511		. . . . .	<u>Aanbr. SBS dikformaat</u>				
		. . . . .					
151100	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .9. . . . .	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1122, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
151110	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .9. . . . .	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1122, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
151120	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
151130	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
151140	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
151150	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
1513	314111	.	.	.	.	<u>Aanbr. SBS keiformaat</u>	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.					
151300	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
151310	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
151320	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
151330	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
151340	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
151350	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
1515		.	.	.	.	<u>Herstraten SBS keiformaat</u>				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
151500	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)					
		. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand					
		. . . . .						
		. . . . .						
151510	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.6. . . . .	In elleboogverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)					
		. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand					
		. . . . .						
		. . . . .						
151520	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.1. . . . .	In halfsteensverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)					
		. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand					
		. . . . .						
		. . . . .						
151530	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen					
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)					
		. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand					
		. . . . .						
		. . . . .						
151540	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.6. . . . .	In elleboogverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)					
		. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten					
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151550	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:				
		. . . . .	170310. (ca. 20%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten	st			***** , ** T
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat.				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
152		. . . . .	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
1520		. . . . .	<u>Aanbrengen BSS waalformaat</u>				
152010	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		. . . .1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte				
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep 1124, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152030	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: tot 2 m				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		. . . .1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte				
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep 1124, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
1521		. . . . .	<u>Aanbrengen BSS dikformaat</u>				
152110	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		. . . .2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		. . . . .	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1125,				
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		. . . . .	gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152120	314112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
				Vakken tot 15 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.6.		In elleboogverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		.2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
				80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1125,				
				en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
				gesteld.				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152130	314112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
				Vakken tot 15 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.1.		In halfsteensverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		.2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
				80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1125,				
				en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
				gesteld.				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152140	314112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
				Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.9.		In keperverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		.2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
				80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1125,				
				en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
				gesteld.				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152150	314112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
				Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.6.		In elleboogverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		.2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
				80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1125,				
				en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
				gesteld.				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
152160	314112			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
				Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.1.		In halfsteensverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.1.		Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		.2.		Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
				80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1125,				
				en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
				gesteld.				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
1523				<u>Aanbrengen BSS keiformaat</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
152310	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I	
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L	
152320	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I	
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L	
152330	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I	
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L	
152340	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I	
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L	
152350	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I	
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
152360	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.1. . . . .	In halfsteensverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L
1525		. . . . .	<u>Aanbrengen BSS keiformaat blokverband</u>			
		. . . . .				
152510	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.7. . . . .	In blokverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L
152530	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.7. . . . .	In blokverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **	L
1526		. . . . .	<u>Herstraten BSS keiformaat</u>			
		. . . . .				
152600	314502	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.5. . . . .	In keperverband met bisschopsmutsen			
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **	L
152610	314502	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.6. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **	L
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
152620	314502	.	.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 m2 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In keperverband met bisschopsmutsen				
		.9.	.	Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte				
		.	.	80 mm				
		.	.	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
152630	314502	.	.	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte				
		.	.	80 mm				
		.	.	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
153		.	.	<b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>				
1531		.	.	<u>Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm</u>				
153100	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.2.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** I
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1130 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153110	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.2.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** I
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1130 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153120	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.2.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** I
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1130 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153130	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** I
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1130 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
153140	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	.	.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** I
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1130 en/of (te				
		.	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153150	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	.	.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** I
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1130 en/of (te				
		.	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
1533		.	.	.	.	.	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
153310	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	.	.	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te				
		.	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	.	2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te				
		.	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153320	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	.	In blokverband				
		.9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	.	.	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te				
		.	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153340	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	.	.	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	.	.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te				
		.	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	.	2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		.	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te				
		.	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
153350	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.	.					
		.	.					
153370	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
153380	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1132 en/of (te kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.	.					
		.	.					
1534	314113	.	.	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm	m2	***** , **	O	
		.	.					
		.	.					
		.	.					
		.	.					
153410	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
153420	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.	.					
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153440	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
153450	314113	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of	m2	***** , **	O	
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.	.					
		.	.					
		.	.					
		.	.					
153470	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
153480	314113	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of	m2	***** , **	O	
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.	.					
		.	.					
		.	.					
		.	.					
153490	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.2.	.	In stroomlagen in halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
1537		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of	m3	***** , **	O	
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.	.					
		.	.					
		.	.					
		.	.					
1537		.	.	<u>Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm</u>				
		.	.					
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
153710	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.	.	Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153730	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.	.	Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153750	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.	.	Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
1538		.	.	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
153800	314199	.	.	Aanb. gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm.	m	***** , **	O	
		.	.	Totale breedte tot 0,60 m				
		.	.	In stroomlaag				
		.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 113920				
		.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	gesteld.				
		.	.	Stellen in samenhang met het straat werk				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153810	314199	.	.	Aanbr. noppentegels 300 x 300 x 60 mm. Totale	m	***** , **	O	
		.	.	Totale breedte tot 0,60 m				
		.	.	In stroomlaag				
		.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 113940				
		.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	gesteld.				
		.	.	Stellen in samenhang met het straat werk				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
153820	314199	. . . . .	Aanbr. rubber signaaltegels 300 x 300 x 80 mm.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Totale breedte tot 0,60 m				
		. . . . .	In blokverband.				
		. . . . .	Instap markering: 0,90 x 0,60 m (l x b)				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegels 300 x 300 x 80 mm				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
153830	314199	. . . . .	Aanbr. haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
153840	314199	. . . . .	Aanbr. haaiantandtegels 500 x 500 x 100 mm.	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegel 500 x 500 x 100 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Vulstukken 500 x 250 x 100 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
1539		. . . . .	<u>Aanbrengen overige tegels</u>				
153900	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.5. . . . .	In blokverband				
		.9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. .9. . . . .	Ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm,				
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 1139 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
153920	314199	. . . . .	Aanbr. koekoekstegels 300 x 150 x 200 mm.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	koekoekstegel 300 x 150 x 200 mm, breuklastklasse	st			***** , ** T
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk.				
153940	314199	. . . . .	Aanb. BT 300 x 300 x 45 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Betntegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Kleur: wit	st			***** , ** T
		. . . . .	Kleur: zwart	st			***** , ** T
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
153950	314199	. . . . .	Aanb. BT 300 x 300 x 80 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	***** , **	O
		. . . . .	In stroomlaag			
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . . .	Betntegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse			
		. . . . .	(NEN-EN 1339)			
		. . . . .	Kleur: wit	st		***** , ** T
		. . . . .	Kleur: zwart	st		***** , ** T
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
154		. . . . .	<b>HERSTRATEN TEGELVERHARDING</b>			
1541		. . . . .	<u>Herstr. betontegels 150 x 300 mm</u>			
154100	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	170310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
154110	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	170310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
154120	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	170310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
154130	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	170310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
154140	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	170310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
154150	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	.	.	In elleboogverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
1543	314503	.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310. (ca. 20%)				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm				
154300	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
154320	314503	.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , ** T
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
154330	314503	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
154350	314503	.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , ** I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
154350	314503	.	.	.	5	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
154350	314503	.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , ** I
154350	314503	.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
154350	314503	9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310. (ca. 20%)				
154350	314503	.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , ** I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
154350	314503	.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
154350	314503	.	.	.	.	170310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , ** I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
154360	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)				
154380	314503	. . . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
154400	314503	.5. . . . .	In blokverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)				
		. . . . .	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .	Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm				
154420	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)				
154430	314503	. . . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%)				
		. . . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
154450	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.5. . . . .	In blokverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):					
		. . . . .	170310. (ca. 20%)					
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st			***** , **	I
		. . . . .	pastegels Tekort komende worden ter beschikking					
		. . . . .	gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
154460	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.1. . . . .	In halfsteensverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):					
		. . . . .	170310. (ca. 20%)					
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st			***** , **	I
		. . . . .	pastegels Tekort komende worden ter beschikking					
		. . . . .	gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
154480	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.5. . . . .	In blokverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):					
		. . . . .	170310. (ca. 20%)					
		. . . . .9.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm,					
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
154490	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 200 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.2. . . . .	In halfsteensverband in stroomlagen					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):					
		. . . . .	170310. (ca. 20%)					
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st			***** , **	I
		. . . . .	pastegels Tekort komende worden ter beschikking					
		. . . . .	gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
1545		. . . . .	<u>Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm</u>					
154500	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.5. . . . .	In blokverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):					
		. . . . .	170310. (ca. 20%)					
		. . . . .9.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm.					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
154520	314503	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . .5	Herstraten betontegels. Vakken van 15 tot 50 m2 Totale breedte: divers In blokverband Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%) Betontegels 400 x 400 x 60 mm Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2        m3	***** , **        	O        
154540	314503	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . .5	Herstraten betontegels. Vakken van 50 tot 200 m2 Totale breedte: divers In blokverband Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310. (ca. 20%) Betontegels 400 x 400 x 60 mm Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2        m3	***** , **        	O        
156		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>			
1560		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>			
156030	314312	. . . . . . . . . . 2. . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Lengtes tot 15 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1141 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	m   st	***** , **   	O   
1561		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>			
156130	314311	. . . . . . . . . . 2. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1143 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   st	***** , **   	O   
156160	314311	. . . . . . . . . . 2. . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1144 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   st	***** , **   	O   
1562		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c op f.</u>			
156230	314311	. . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1143 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3  st	***** , **      	O      

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- DEFICODE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
156260	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In . cementspecie . aanbrengen op fundering . .6. Profiel 180/200 x 250 mm . Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1144 en/of . (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3  st	***** , **    	O    ***** , ** L ***** , ** I
1563		Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.			
156330	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In . cementspecie . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug . van schraal beton 150 x 150 mm . .3. Profiel 130/150 x 250 mm . Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1143 en/of . (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3 m3 st	***** , **     	O    ***** , ** L ***** , ** L ***** , ** I
156360	314311	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In . cementspecie . aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug . van schraal beton 150 x 150 mm . .6. Profiel 180/200 x 250 mm . Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1144 en/of . (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3 m3 st	***** , **     	O    ***** , ** L ***** , ** L ***** , ** I
1564		Lichten en richten van banden			
156400	314512	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: 9. Profiel 70 x 200 . incl. passtukken . Tekort komende worden ter beschikking gesteld. . .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens . bestekspostnr(s): 170310 (ca 10 %)	m  st	***** , **  	O  ***** , ** I
156410	314512	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: 9. Profiel 100 x 200 . incl. passtukken . Tekort komende worden ter beschikking gesteld. . .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens . bestekspostnr(s): 170310 (ca 10 %)	m  st	***** , **  	O  ***** , ** I
156430	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: 9. Profiel 130/150 x 250 mm . Incl. passtukken . Tekort komende worden ter beschikking gesteld. . .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens . bestekspostnr(s): 170310 (ca 10 %)	m  st	***** , **  	O  ***** , ** I
156440	314511	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: 9. Profiel 180/200 x 250 mm . Incl. passtukken . Tekort komende worden ter beschikking gesteld. . .1. Onbruikbare banden vervoeren volgens . bestekspostnr(s): 170310 (ca 10 %)	m  st	***** , **  	O  ***** , ** I
1565		Pasmaken van banden			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
156520	314702	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2.5. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. hakken Opsluitband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 170310.	st	***** ** , O		
156530	314702	. . . . . . . . . . 2. . . . . .2.5. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. zagen Opsluitband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 170310.	st	***** ** , O		
156560	314702	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1.3. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. Hol en Dol zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 170310.	st	***** ** , O		
156570	314702	. . . . . . . . . . 2. . . . . .1.3. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 170310.	st	***** ** , O		
156580	314702	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1.6. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. Hol en Dol zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 170310.	st	***** ** , O		
156590	314702	. . . . . . . . . . 2. . . . . .1.6. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 170310.	st	***** ** , O		
1566		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
156600	314315	. . . . . 9. . . . . . .9. .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 180 x 450 x 500 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 115010. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.	m m3	***** ** , O	***** ** , L	
		. .	.2. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st st st		***** ** ***** ** ***** ** , I I I	
156610	314315	. . . . . 9. . . . . . .9. .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 180 x 450 x 1000 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 115040. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.	m m3	***** ** , O	***** ** , L	
		. .	.1. Tussenstuk, werkende lengte 1 m .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st st st		***** ** ***** ** ***** ** , I I I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
156620	314315	9. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 180 x 750 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 115050.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .1. .	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
156650	314315	5. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. In	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. . . . .	cementspecie			
		. . . . .	aanbrengen op fundering			
		. .9. . . .	Profiel 7/20 x 150 mm			
		. . . . .	incl. steunrug			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .1. .	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
156660	314315	9. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 180 x 500 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 115120.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
156670	314315	9. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 180 x 800 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 115140.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
156680	314315	9. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 200 x 650 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 115180.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
1567		. . . . .	<u>Aanbrengen goot/kantopsluiting (L &lt; 50 m)</u>			
156710	314399	. . . . .	Aanbr. goot van betontegels in c. op f.	m	***** , ** O	
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Lengtes tot 50 m			
		. . . . .	Bestaande uit 1 streklaag			
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3	***** , ** L	***** , ** L
		. . . . .	Betontegels 300 x 150 x 80 mm	st	***** , ** T	***** , ** T
156720	314302	. . . . .	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , ** O	
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Lengtes tot 50 m			
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag			
		. . . .3. .	In			
		. . . . .	cementspecie	m3	***** , ** L	***** , ** L
		. . . . .	aanbrengen op fundering			
		. . . .4. .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , ** T	***** , ** T
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
156730	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaan uit 2 streklagen .3. In . cementspecie . aanbrengen op fundering . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	m    m3 st	***** , ** O	L     T
156740	314305	Aanbrengen molgoot. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaan uit 5 streklagen .3. In . cementspecie . aanbrengen op fundering . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm . .1 Afstrooien met zand en invegen	m    m3 st	***** , ** O	L     T
156750	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaan uit 1 streklaag .3. In . cementspecie . aanbrengen op fundering . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte 80 mm . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m    m3 st	***** , ** O	L     T
156760	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaan uit 2 streklagen .3. In . cementspecie . aanbrengen op fundering . .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte 80 mm . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m    m3 st	***** , ** O	L     T
156770	314305	Aanbrengen molgoot. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaan uit 5 streklagen .3. In . cementspecie . aanbrengen op fundering . .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m    m3 st	***** , ** O	L     T
1569		<u>Aanbrengen boomkransen</u>			
156910	314399	Aanbrengen boomkranen (1200 x 1200 mm) Situering: Deklaag glad grijs Boomkraan bestaande uit: . - 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm . - 4 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm . Vrijgekomen volgens bestegroep: 1148 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Maatvoering 1200 x 1200 mm Stellen in samenhang met het straatwerk.	st    st st	***** , ** O	I     I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
156920	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1500 x 1500 mm)	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Deklaag glad grijs			
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:			
		. . . . .	- 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	- 8 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1148 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .	Maatvoering 1500 x 1500 mm			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.			
156930	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1800 x 1800 mm)	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Deklaag glad grijs			
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:			
		. . . . .	- 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	- 12 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1148 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .	Maatvoering 1800 x 1800 mm			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.			
156940	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1,6 x 1,6 m incl. st. strip)	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:			
		. . . . .	stalen strip verzinkt, 80 x 10 mm,	st		***** , **
		. . . . .	2 delig, inclusief bevestigings materiaal			
		. . . . .	Maatvoering 1600 x 1600 mm			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.			
156950	322199	. . . . .	Aanbrengen boomroosters.	st	***** , **	O
		. . . . .	Bestaand uit elk 4 stukken	st		***** , **
		. . . . .	Inclusief ondersteuning			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 114880			
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking			
		. . . . .	gesteld.			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk			
16		. . . . .	<b>TERREINVOORZIENINGEN</b>			
160		. . . . .	<b>WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN</b>			
1603		. . . . .	<u>Markering van wegenverf (br &lt; 0,15 m)</u>			
160300	320101	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		1. . . . .	Ononderbroken streep			
		. 1. . . .	Breedte: 0,10 m			
		. . 1. . .	Op een asfaltverharding			
		. . . 2. .	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2			
		. . . . 1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
160310	320101	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		6. . . . .	Onderbroken streep 0,30 - 2,70			
		. 1. . . .	Breedte: 0,10 m			
		. . 1. . .	Op een asfaltverharding			
		. . . 2. .	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2			
		. . . . 1	Kleur markeringsmateriaal: wit			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
160320	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 0,5 - 0,5 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
160330	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
160340	320101	. . . . . . . . . . 2. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 1 - 3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
160350	320101	. . . . . . . . . . 4. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 3 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
160360	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 2. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 3 - 3 Breedte: 0,15 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
1604		. . . . . . . . . .	<u>Markering van wegenverf</u>				
160400	320101	. . . . . . . . . . 1. . . . . . 9. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Ononderbroken streep Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
160430	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 9. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
160440	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	*****,**	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		2.	.	.	.	Onderbroken streep 1 - 3				
		.9.	.	.	.	Breedte: 0,30 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg	*****,**		L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
160480	320111	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	*****,**	O	
		2.	.	.	.	Vlakken kleiner dan 10 m2				
		.	.	.	.	o.a. figuraties, stopstrepen, driehoeken en				
		.	.	.	.	overige vlakken.				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg	*****,**		L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
160490	320111	.	.	.	.	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	*****,**	O	
		1.	.	.	.	Vlakken groter dan 10 m2				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg	*****,**		L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
1605		.	.	.	.	<u>Markering van bestratings materialen</u>				
160500	314131	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	*****,**	O	
		.	.	.	.	bestrating; verband aanpassen.				
		.	.	.	.	Situering:				
		.	.	.	.	Afwerking: invegen met brekerzand.				
		1.	.	.	.	Verband bestrating: halfsteensverband				
		.5.	.	.	.	Onderbroken streep 0,30 - 2,70				
		.2.	.	.	.	Breedte: 0,15 m				
		.9.	.	.	.	Betontegel 150 x 300 x 80 mm	st	*****,**		T
		.	.	.	.	Kleur: verkeerstegel wit				
		.9.	.	.	.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310.				
160510	314131	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	*****,**	O	
		.	.	.	.	bestrating; verband aanpassen.				
		.	.	.	.	Situering:				
		.	.	.	.	Afwerking: invegen met brekerzand.				
		9.	.	.	.					
		.1.	.	.	.	Ononderbroken streep				
		.1.	.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st	*****,**		T
		.	.	.	.	Verkeerssteen wit				
		.9.	.	.	.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310.				
160520	314131	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	*****,**	O	
		.	.	.	.	bestrating; verband aanpassen.				
		.	.	.	.	Situering:				
		.	.	.	.	Afwerking: invegen met brekerzand.				
		9.	.	.	.	In een bestratingsverband				
		.1.	.	.	.	Ononderbroken streep				
		.1.	.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st	*****,**		T
		.	.	.	.	Verkeerssteen wit				
		.9.	.	.	.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	170310.				
		.	.	.	.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
160530	314131	. 9. . . . . .3. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. In een bestratingsverband Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m       st	***** , **       	O       ***** , ** T
160540	314132	. 9. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. In een bestratings verband Dwarsmarkering: strepen ononderbroken Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m       st	***** , **       	O       ***** , ** T
160550	314133	. .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand. Figuraties: talud markering Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur: verkeerssteen wit Kleur: zwart Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 170310.	m2       st st	***** , **       	O       ***** , ** T ***** , ** T
161		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>AANBRENGEN WEGBEBAKENING</b>			
1610		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen anti-parkeerpaal</u>			
161010	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. Paal met betonfundatie Type: Buispaal Hoogte: 0,75 meter Beton fundatie: 295 x 295 x 300 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st  st	***** , **       	O       ***** , ** I
161020	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. (uitn) Paal met betonfundatie Type: Buispaal rood/ wit, uitneembaar Hoogte: 0,75 meter Beton fundatie: 295 x 295 x 300 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st  st	***** , **       	O       ***** , ** I
161030	630099	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal van beton Betonnen anti-parkeerpaal Type: divers Hoogte: variabel Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st st	***** , **       	O       ***** , ** I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1611		. . . . .	<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>				
161110	314399	. . . . .	Aanbr. anti-parkeerband van beton	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Op zandbed of straatlaag				
		. . . . .	Profiel 150 x 450 x 1200 mm	st			***** , **
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 116220				
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		. . . . .	gesteld.				
161120	314399	. . . . .	Aanbr. stootband 200 x 200 van beton	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			***** , ** L
		. . . . .	Stootbanden 200 x 200 x 900/1000 mm, met	st			***** , **
		. . . . .	1 afgeronde kop				
		. . . . .	Banden tegen elkaar stellen in samenhang met				
		. . . . .	straatwerk				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 116240				
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		. . . . .	gesteld.				
161130	314399	. . . . .	Aanbr. stootband 200 x 200 van beton	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			***** , ** L
		. . . . .	Stootbanden 200 x 200 x 900/1000 mm, met	st			***** , **
		. . . . .	2 afgeronde koppen				
		. . . . .	Banden tegen elkaar stellen in samenhang met				
		. . . . .	straatwerk				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 116260				
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		. . . . .	gesteld.				
162		. . . . .	<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>				
1620		. . . . .	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
162010	329999	. . . . .	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Zitbank op betonpoeren (div. typen)	st			***** , **
		. . . . .	Betonpoeren afwerken onder maaiveld zodat deze				
		. . . . .	niet zichtbaar zijn.				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1170 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
162020	329999	. . . . .	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Zitbank op betonpoeren (div. typen)	st			***** , **
		. . . . .	Betonpoeren afwerken onder straatwerk zodat deze				
		. . . . .	niet zichtbaar zijn.				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1170 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
1621		. . . . .	<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>				
162110	329999	. . . . .	Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (type nietje)	st	***** , **	O	
		. . . . .	Fiets nietje	st			***** , **
		. . . . .	Lengte: ca. 0,90 m				
		. . . . .	Stellen 900 mm boven het maaiveld en				
		. . . . .	in samenhang met het straatwerk.				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1171 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
162120	329999	. . . . .	Aanbrengen rijwiel bijzet hek.	st	***** , **	O
		. . . . .	Fietsenrek op beton poeren (div. typen)	st		***** , **
		. . . . .	Lengte: 1,50 tot 2,25 m			
		. . . . .	Stellen bk. poer 150 mm boven het maaiveld en in			
		. . . . .	samenhang met het straatwerk.			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1171 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
1622		. . . . .	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>			
		. . . . .				
162210	329999	. . . . .	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	***** , **	O
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer	st		***** , **
		. . . . .	Stellen in samenhang met het maaiveld			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1172 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
162220	329999	. . . . .	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	***** , **	O
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer	st		***** , **
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 1172 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
163		. . . . .	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN</b>			
		. . . . .				
1630		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers</u>			
		. . . . .				
163010	620499	. . . . .	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen			
		. . . . .	Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m			
		. . . . .	breedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag			
		. . . . .	- enkele strook (stroken) in de lengterichting			
		. . . . .	Strookbreedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
163020	620499	. . . . .	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen			
		. . . . .	Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m,			
		. . . . .	breedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag			
		. . . . .	- enkele strook (stroken) in de breedte richting			
		. . . . .	Strookbreedte minimaal 2,00 m			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
163030	620499	. . . . .	huur kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft schotten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr(s) onder 163010 en 163020			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week.			
163040	620499	. . . . .	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft kunststof schotten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr(s) 163010 en 163020.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
1631		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>			
		. . . . .				
163110	621499	. . . . .	Aanbrengen rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	T.b.v. toegankelijkheid aangrenzende percelen			
		. . . . .	en/of panden en nood- en hulpdiensten			
		. . . . .	T.b.v. licht en middelzwaar verkeer.			
		. . . . .	Afmetingen 6000 x 1000 x 10 mm			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
163120	621499	. . . . .	Huur rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft rijplaten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 163110.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
163130	621499	. . . . .	Verplaatsen rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft rijplaten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 163110.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
1634		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>			
		. . . . .				
163410	621099	. . . . .	Aanbrengen geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een geleidebakens op de			
		. . . . .	rijbaan ten behoeve van een tijdelijke afzetting.			
		. . . . .	Geleidebakens, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
163420	621099	. . . . .	Huur geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft geleidenbakens aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 163410.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
163430	621099	. . . . .	Verplaatsen geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft geleidenbakens aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 163410.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
1635		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen waarschuwingshelken</u>			
		. . . . .				
163510	621099	. . . . .	Aanbrengen waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van waarschuwingshel			
		. . . . .	t.b.v. Werk in uitvoering			
		. . . . .	Lengte hek = 1,50 m.			
		. . . . .	Waarschuwingshel, 2 rood-wit retroreflecterende			
		. . . . .	planken, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
163520	621099	. . . . .	Huur waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 1,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 163510.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
163530	621099	. . . . .	Verplaatsen waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 1,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 163510.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
163560	621099	. . . . .	Aanbrengen waarschuwingshel ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van waarschuwingshel			
		. . . . .	t.b.v. Werk in uitvoering			
		. . . . .	Lengte hek = 2,50 m.			
		. . . . .	Waarschuwingshel, 2 rood-wit retroreflecterende			
		. . . . .	planken, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
163570	621099	. . . . .	Huur waarschuwingshel ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 2,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 163560.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
163580	621099	. . . . .	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 2,50 m) Betreft: waarschuwingshek ( L = 2,50 m) aangebracht volgens bestekspostnr 163560. Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.	st	***** , **	O	
1636		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen Verkeersborden</u>				
163610	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen verkeersbord (RVV-bord) met verkeersbordpaal t.b.v. Werk In Uitvoering	st	***** , **	O	
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld				
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			***** , ** L
		. . . . .					
		.2. . . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
		. . . . .					
		. . . . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I diverse RVV-borden	st			***** , ** L
		. . . . .					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse II				
163620	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen omleidingsborden met en zonder pijlfiguratie met verkeersbordpaal t.b.v. Werk In Uitvoering	st	***** , **	O	
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld				
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			***** , ** L
		. . . . .					
		.2. . . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
		. . . . .					
		. . . . .	Diverse omleidingsborden met en zonder pijlfiguratie, conform CROW-publicatie 96a/b en RVV.	st			***** , ** L
		. . . . .					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse II				
163630	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: aanbrengen voorwaarschuwings (tekst-)bord met verkeersbordpaal t.b.v. Werk In Uitvoering	st	***** , **	O	
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld				
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st			***** , ** L
		. . . . .					
		.2. . . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,5 m)				
		. . . . .					
		. . . . .	Tekstbord	st			***** , ** L
		. . . . .	afmetingen en belettering conform CROW-publicatie conform CROW-publicatie 96a/b, specificaties voor materiaal en materieel.				
		. . . . .					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse II				
163640	621099	. . . . .	Instandhouden verkeersbord(en) met paal Betreft: het dagelijkse instandhouden van verkeersbord(en) met verkeersbordpaal., aangebracht volgens bestekgroep: 1636 Met materiaal van de aannemer	dag	***** , **	O	
163650	321313	. . . . .	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en), aangebracht volgens bestekgroep: 1636	st	***** , **	O	
		9. . . . .	Uit een bestrating en of uit het maaiveld				
		.1. . . . .	Paal met vast grondkruis				
		. . . . .					
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. . . . .	Verkeersbord die aangebracht volgens bestekgroep: 1636				
1637		. . . . .	<u>Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
163710	620199	.	.	.	.	Instandh. tijdelijke verkeersmaat. (buiten werk) Betreft: het dagelijkse instandhouden van buiten het werk noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen (omleidingen e.d.)	dag	***** , **	O	
164		.	.	.	.	<b>TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING</b>				
164010	610403	.	.	.	.	Toepassen stamommanteling. Situering: bij te handhaven bomen Aanbrengen: voor uitvoering van het werk Verwijderen: na gereedkomen van het werk 1. Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 1. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm) singels van boombanden, breed minimaal 60 mm (2 st.per boom) 9. Vuren houten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm tussenruimte op singels bevestigen Singels aan boven- en onderkant van de ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2 spandraden Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen. Minimaal 1 kram per 3 delen.	st	***** , **	O	
164020	610403	.	.	.	.	Toepassen stamommanteling. Situering: bij te handhaven bomen Aanbrengen: voor uitvoering van het werk Verwijderen: na gereedkomen van het werk 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 1. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm) singels van boombanden, breed minimaal 60 mm (2 st.per boom) 9. Vuren houten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm tussenruimte op singels bevestigen Singels aan boven- en onderkant van de ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2 spandraden Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen. Minimaal 1 kram per 3 delen.	st	***** , **	O	
164030	610403	.	.	.	.	Toepassen stamommanteling. Situering: bij te handhaven bomen Aanbrengen: voor uitvoering van het werk Verwijderen: na gereedkomen van het werk 3. Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 1. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm) singels van boombanden, breed minimaal 60 mm (2 st.per boom) 9. Vuren houten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm tussenruimte op singels bevestigen Singels aan boven- en onderkant van de ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2 spandraden Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen. Minimaal 1 kram per 3 delen.	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
164040	610403	. . . . . Toepassen stamommanteling. . . . . . Situering: bij te handhaven bomen . . . . . Aanbrengen: voor uitvoering van het werk . . . . . Verwijderen: na gereedkomen van het werk 4. . . . . Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer .1. . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m . .1. . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm) . . . . . singels van boombanden, breed minimaal 60 mm (2 st.per boom) . . .9. . Vurenhouten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm tussenruimte op singels bevestigen . . . . . Singels aan boven- en onderkant van de ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken . . . . . Ommantelingsconstructie met singel aam stanzijde strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2 spandraden . . . . . Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen. Minimaal 1 kram per 3 delen.	st	***** ** ,	O	
17		. . . . . VERVOEREN MATERIAAL				
1702		. . . . . <u>Vervoeren betonverharding</u>				
170210	314799	. . . . . Vervoeren betonverharding, recycl. . . . . . Betreft: betonverharding (en of kleine vrachten) . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.	ton	***** ** ,	O	
170220	314799	. . . . . Vervoeren betonverharding, depot . . . . . Betreft: betonverharding (en of kleine vrachten) van/naar depot met een maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** ** ,	O	
1703		. . . . . <u>Vervoerenbestratingsmaterialen</u>				
170310	314799	. . . . . Verv. bestratingsmaterialen, recycl.	ton	***** ** ,	O	
170320	314799	. . . . . Verv. bestratingsmaterialen. depot . . . . . Betreft: bestrating, kolken en banden van/naar depot met een maximale enkele rij afstand van 20 km	ton	***** ** ,	O	
170330	314799	. . . . . Verv. bestratingsmaterialen, Materiaaldienst . . . . . Betreft: bestrating, kolken en banden (en of kleine vrachten) van/naar werf. Materiaaldienst met een maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** ** ,	O	
170340	314799	. . . . . Verv. bestratingsmaterialen, Monumentenwerf. . . . . . Betreft: bestrating (straatbakstenen) en banden (natuursteen) (en of kleine vrachten) van/naar werf Monumentenwerf met een maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** ** ,	O	
170350	314799	. . . . . Verv. bestratingsmaterialen, Amstelpark . . . . . Betreft: graniten banden (en of kleine vrachten) van/naar werf Amstelpark met een maximale enkele rij afstand van 20 km.				
1704		. . . . . <u>Vervoeren wegbebakening</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
170410	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, recycl. Betreft: wegbebakening . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op . . . . . grond van de Wet milieubeheer vergunde . . . . . inrichting.	ton	***** , **	O
170420	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, depot Betreft: wegbebakening van/naar een depot met een . . . . . maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
170430	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, werf Betreft: wegbebakening van/naar werf . . . . . maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
1705		. . . . .	<u>Vervoeren meubilair</u> . . . . .			
170510	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, recycl. Betreft: meubilair . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op . . . . . grond van de Wet milieubeheer vergunde . . . . . inrichting.	ton	***** , **	O
170520	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, depot Betreft: meubilair van/naar een depot met een . . . . . maximale enkele rijafstand van 20 km.	ton	***** , **	O
170530	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, Materiaaldienst Betreft: meubilair van/naar depot Materiaaldienst . . . . . met een maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
1706		. . . . .	<u>Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal</u> . . . . .			
170610	314799	. . . . .	Vervoeren materiaal (vanaf MD). Betreft: Ter beschikking gestelde materialen. . . . . . Laden van ter beschikking gestelde . . . . . materialen op de werf Materiaaldienst . . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking. . . . . . (maximale enkele rij afstand van 20 km)	ton	***** , **	O
18		. . . . .	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b> . . . . .			
181		. . . . .	<b>INZETTEN PERSONEEL</b> . . . . .			
181010	624099	. . . . .	Inzetten van verkeersregelaars. (dagwerk) Inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars . . . . . gedurende dagwerk . . . . . ten behoeve van de begeleiding van het . . . . . verkeer naar en vanaf , respectievelijk nabij . . . . . het werkterrein. De inzet vindt plaats op . . . . . aanwijzing van de directie. . . . . . Inclusief de benodigde middelen. . . . . . Overeenkomstig bepalingen opgenomen in . . . . . par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek. . . . . . De inzet dient vastgelegd te worden in . . . . . (regie-) weekstaten en ter acceptatie te worden . . . . . voorgelegd aan de directie.	uur	***** , **	O
182		. . . . .	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b> . . . . .			
182010	611101	. . . . . 9. . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Grondwerker	uur	***** , **	O



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
182020	611101	. 9. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Incl Pick-up transportmiddel met lichte hijskraan en klein materieel (zoals trilplaat, tegels/klinker knipper en betonzag ) Koppel stratenmakers	uur	***** , **	O
183		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>			
183010	611204	. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . 1. . . .	Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Driezijdig hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	***** , **	O
183020	611203	. . . . . . . . . . 3. . . . .	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3	uur	***** , **	O
183030	611299	. . . . . . . . . .	T.b.s. van een veeg-zuigmachine	uur	***** , **	O
184		. . . . . . . . . .	<b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>			
1841		. . . . . . . . . .	<u>Aanvragen vergunning</u>			
184110	610199	. . . . . . . . . .	Aanvragen WIOR vergunning	keer	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2		. . . . .	<b>PERCEEL 2: OOST</b>			
21		. . . . .	<b>VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD</b>			
211		. . . . .	<b>OPBREKEN FUNDERING</b>			
2111		. . . . .	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>			
211150	307221	. . . . .	Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefab verkeersdrempel .9. . . . Dikte van de verkeersdrempels verlopend van 0,12 naar 0,24 m, sinusvormig . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2702.	m2	***** , **	O
212		. . . . .	<b>OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN</b>			
2121		. . . . .	<u>Opbreken SBS waalformaat</u>			
212110	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2703.	m2	***** , **	O
212150	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat . . . . .9 Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2510, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2122		. . . . .	<u>Opbreken SBS dikformaat</u>			
212210	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:2703.	m2	***** , **	O
212250	307311	. . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . . Totale breedte: divers .2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 80 mm . . . . .9 Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep 2511, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2123		. . . . .	<u>Opbreken SBS keiformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212310	307311	. . . . . . . . . . 9. . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m2	***** , **	O
212350	307311	. . . . . . . . . . 9. . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2513, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2124		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS waalformaat</u>			
212410	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:2703.	m2	***** , **	O
212450	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2520, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2125		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS dikformaat</u>			
212510	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:2703.	m2	***** , **	O
212550	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2521, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2126		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS keiformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212610	307312	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m2	***** , **	O
212650	307312	.	.	.	.	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .3. Betonstraatstenen standaard keifmaat; dikte 80 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2523 en of 2525, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
213		.	.	.	.	<b>OPBREKEN TEGEL VERHARDING</b>			
2130		.	.	.	.	<u>Opbr BT 150 x 300 mm</u>			
213000	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m2	***** , **	O
213010	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703	m2	***** , **	O
213020	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
213040	307313	.	.	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213060	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 80 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m2	***** , **	O
213070	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 80 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703	m2	***** , **	O
213080	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 80 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
213090	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 80 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2132		.	.	<u>Opbr BT 300 x 300 x 50 mm</u>			
213210	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m2	***** , **	O
213230	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. Totale breedte: divers .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703	m2	***** , **	O
213260	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2533, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213280	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2533, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2134		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm</u>			
213410	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2703.	m2	***** , **	O
213430	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2703	m2	***** , **	O
213460	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2534, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
213480	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2534, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2138		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm</u>			
213810	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213830	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703	m2	***** , **	O
213860	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2537, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
213880	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2537, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O
2139		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken overige tegels</u>			
213910	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Gidslijntegel 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m2	***** , **	O
213920	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Gidslijntegel 300 x 300 x 60 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 253800, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 270310.	m2	***** , **	O
213930	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 2703.	m2	***** , **	O
213940	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 253810, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
213950	307313	. . . . . 9. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Totale breedte: divers ventilatie tegels 300 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 2703.	m2	***** ** , O	
213970	307313	. . . . . 9. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Totale breedte: divers Ventilatie tegels 300 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekspostnr(s): 253900, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2	***** ** , O	
214		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>			
2141		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
214110	307351	. . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:2703.	m	***** ** , O	
214130	307351	. . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2560, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** ** , O	
2143		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm</u>			
214310	307351	. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:2703.	m	***** ** , O	
214330	307351	. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2561, 2562 en 2563 betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** ** , O	
2144		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
214410	307351	. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .9	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m	***** , **	O
214430	307351	. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .9	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 2561, 2562 en 2563 betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
2145		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken overige trottoirbanden</u>			
214510	307351	. . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . .9	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,15 x 0,15 m beton Leiconbanden, div. typen. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m	***** , **	O
214520	307399	. .	Opbreken trottoirbanden van graniet Lengtes van 15 m tot 50 m Granietbanden, ca. 150/300 x 400 mm. Lengte band variabel Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m	***** , **	O
2146		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&lt;50 m)</u>			
214640	307323	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .3. . . . . . . . .9	Opbreken molgoot. Lengtes tot 50 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
214680	307323	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . .9	Opbreken molgoot. Lengtes tot 50 m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
2147		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&gt;50 m)</u>			
214700	307399	. .	Opbr. goot van betontegels. Lengtes van 50 m en meer Bestaand uit 1 streklaag. In cementmortel op fundering. Betontegels 300 x 150 x 80 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214710	307321	.	.	.	.	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengtes van 50 m en meer 1.8. . . . . Bestaand uit 1 rollaag .9. . . . . In cementmortel op fundering . . . . .3. Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): . . . . . 270310.	m	***** , **	O	
214720	307321	.	.	.	.	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengtes van 50 m en meer 1.1. . . . . Bestaand uit 1 streklaag .9. . . . . In cementmortel op fundering . . . . .3. Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): . . . . . 270310.	m	***** , **	O	
214740	307323	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Lengtes van 50 m en meer 2. . . . . Breedte 5 streklagen . . . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): . . . . . 270310.	m	***** , **	O	
214780	307323	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Lengtes van 50 m en meer 2. . . . . Breedte 5 streklagen . . . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 . . . . . mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep.: 2703.	m	***** , **	O	
2148		.	.	.	.	<u>Opbreken boomkransen</u>				
214810	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2703.	st	***** , **	O	
214820	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 2569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep.: 2703	st	***** , **	O	
214830	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	st	***** , **	O	
214840	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 2569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
214850	307399	. . . . .	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1800 x 1800 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2703.	st	***** , **	O
214860	307399	. . . . .	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 2569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	st	***** , **	O
214870	322199	. . . . .	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Bestaand uit elk 4 stukken. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2705.	st	***** , **	O
214880	322199	. . . . .	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Bestaand uit elk 4 stukken. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 2569. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2705	st	***** , **	O
215		. . . . .	<b>OPBREKEN INRITBANDEN</b>			
2150		. . . . .	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>			
215010	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 450 x 500 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 2703.	m	***** , **	O
215020	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 450 x 500 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekspostnr(s): 256600, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
215030	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 450 x 1000 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
215040	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 450 x 1000 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 256610, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s): 270310.	m	***** ** ,	O
215050	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 750 x 500 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s). onder 2703.	m	***** ** ,	O
215060	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 750 x 500 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 256620, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s): 270310.	m	***** ** ,	O
2151		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>			
215110	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 500 x 500 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s). onder 2703.	m	***** ** ,	O
215120	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 500 x 500 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 256660, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s): 270310.	m	***** ** ,	O
215130	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 800 x 500 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s). onder 2703.	m	***** ** ,	O
215140	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 180 x 800 x 500 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 256670, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s): 270310.	m	***** ** ,	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
215170	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 200 x 650 x 500 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 2703.	m	***** , **	O
215180	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 200 x 650 x 500 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 256680, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
216		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>			
2161		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>			
216110	322199	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal) Uit het maaiveld of uit een bestratiBetonpaal Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2704.	st	***** , **	O
216120	322199	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers) Uit het maaiveld of uit een bestrating Paal met een stalen voetplaat: Amsterdammertje Type: Amsterdammertje, nieuw model Paal met een betonnen voet: Buispaal Buispaal, uitneembaar Inclusief ketting ca. 5 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2704.	st	***** , **	O
216130	322199	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal) Uit het maaiveld of uit een bestrating Betonpaal Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 2610. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	st	***** , **	O
216140	322199	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers) Uit het maaiveld of uit een bestrating Paal met een stalen voetplaat: Amsterdammertje Amsterdammertje, nieuw model Paal met een betonnen voet: Buispaal Buispaal, uitneembaar Inclusief ketting ca. 5 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 2610. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270410.	st	***** , **	O
2162		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Verwijderen anti-parkeerbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
216210	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 2703.	m	***** , **	O
216220	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s): 261110. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
216230	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 1 afgeronde kop Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m	***** , **	O
216240	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 1 afgeronde kop Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 2611. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
216250	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 2 afgeronde koppen Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	m	***** , **	O
216260	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 2 afgeronde koppen Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 2611. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m	***** , **	O
217		. . . . .	<b>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</b>			
2170		. . . . .	<u>Verwijderen zit elementen</u>			
217010	630299	. .	Verwijderen zitbank Uit het maaiveld Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2705.	st	***** , **	O
217020	630299	. .	Verwijderen zitbank Uit een bestrating Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2705.	st	***** , **	O
217030	630299	. .	Verwijderen zitbank (hergebr.) Uit het maaiveld Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 2620.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
217040	630299	. . . . .	Verwijderen zitbank (hergebr.)	st	***** **	O
		. . . . .	Uit een bestrating			
		. . . . .	Zitbank op betonnen poeren			
		. . . . .	Lengte ca. 2,20 m			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		. . . . .	bestekgroep: 2620.			
2171		. . . . .	<u>Verwijderen rijwiel voorzieningen</u>			
		. . . . .				
217120	630299	. . . . .	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje)	st	***** **	O
		. . . . .	Uit een bestrating			
		. . . . .	Fiets nietje			
		. . . . .	Lengte: 0,90 m			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).			
		. . . . .	onder 2705.			
217140	630299	. . . . .	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje hergebr)	st	***** **	O
		. . . . .	Uit een bestrating			
		. . . . .	Fiets nietje			
		. . . . .	Lengte: 0,90 m			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		. . . . .	bestekspostnr(s): 262110.			
217160	322299	. . . . .	Verwijderen fietsenrek laden	st	***** **	O
		. . . . .	Uit een bestrating			
		. . . . .	Fietsenrek op betonnen poeren			
		. . . . .	Lengte: 1,50 tot 2,25.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).			
		. . . . .	onder 2705.			
217180	322299	. . . . .	Verwijderen fietsenrek laden (hergebr.)	st	***** **	O
		. . . . .	Uit een bestrating			
		. . . . .	Fietsenrek op betonnen poeren			
		. . . . .	Lengte: 1,50 tot 2,25.			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		. . . . .	bestekgroep: 2621.			
2172		. . . . .	<u>Verwijderen afvalbakken</u>			
		. . . . .				
217210	322199	. . . . .	Verwijderen afvalbak	st	***** **	O
		. . . . .	Uit het maaiveld			
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2705			
217220	322199	. . . . .	Verwijderen afvalbak	st	***** **	O
		. . . . .	Uit een bestrating			
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).			
		. . . . .	onder 1605			
217230	322199	. . . . .	Verwijderen afvalbak (hergebr.)	st	***** **	O
		. . . . .	Uit het maaiveld			
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		. . . . .	bestekgroep: 2622.			
217240	322199	. . . . .	Verwijderen afvalbak (hergebr)	st	***** **	O
		. . . . .	Uit een bestrating			
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		. . . . .	bestekgroep: 2622.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
22		. . . . .	<b>BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK</b>				
		. . . . .					
220		. . . . .	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
		. . . . .					
2200		. . . . .	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
		. . . . .					
220010	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet	m3	***** , **	O	
		. . . . .	Grondsoort: grond				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretische profiel van ontgraving				
		. . . . .	Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.				
		. . . . .	Vervoeren volgens bestekgroep: 2210.				
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		. 1. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m				
		. . 9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m				
		. . . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
220020	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet	m3	***** , **	O	
		. . . . .	Grondsoort: grond				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretische profiel van ontgraving				
		. . . . .	Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.				
		. . . . .	Vervoeren volgens bestekgroep: 2210.				
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		. 9. . . . .	Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,25 m				
		. . 9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m				
		. . . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
220030	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit depot	m3	***** , **	O	
		. . . . .	Grondsoort: grond				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretische profiel van ontgraving				
		. . . . .	Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	Vervoeren volgens bestekpostnr.: 221050.				
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		. . . . .					
2201		. . . . .	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
		. . . . .					
220110	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet	m3	***** , **	O	
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretische profiel van ontgraving				
		. . . . .	Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.				
		. . . . .	Vervoeren volgens bestekgroep: 2211.				
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		. 1. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m				
		. . 9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m				
		. . . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					
220120	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet	m3	***** , **	O	
		. . . . .	Grondsoort: zand				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretische profiel van ontgraving				
		. . . . .	Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer.				
		. . . . .	Vervoeren volgens bestekgroep: 2211.				
		9. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven				
		. 9. . . . .	Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,25 m				
		. . 9. . . .	Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m				
		. . . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		. . . . .					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
220130	220101	. 9. . . . .	Grond ontgraven uit depot Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren volgens bestekpostnr.: 221150. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven	m3	***** , **	O
221		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>GROND VERVOEREN</b>			
2210		. . . . . . . . . .	<u>Grond vervoeren</u>			
221010	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond, vrijgekomen volgens bestekgroep: 2200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: T.O.P/Nood stort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
221020	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond, vrijgekomen volgens bestekgroep: 2200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
221030	220201	. 1. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 2200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
221040	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 2200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
221050	220201	. 1. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond) uit depot. Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 220030. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
2211		. . . . . . . . . .	<u>Zand vervoeren</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221110	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekgroep: 2201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: T.O.P/Nood stort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
221120	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekgroep: 2201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
221130	220201	. 1. .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 2201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
221140	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 2201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
221150	220201	. 1. .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond) uit depot. Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 220130. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
222		. .	<b>GROND VERWERKEN</b>			
2220		. .	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
222010	220301	. 1. 1. 9. 1. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . .	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: schrale teelgrond Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221030 en/of (tekort komende) leveren volgens bestekpostnr(s):. 223030. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking Hoogte tot 0,10 m Kruinbreedte gemiddeld van 0,50 tot 2,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten tot maximaal 2 Mpa	m3  m3	***** ** , **	O	***** ** , **
222020	220301	. 1. 1. 9. 1. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . .	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: schrale teelgrond Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221030 en/of (tekort komende) leveren volgens bestekpostnr(s):. 223030. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking Hoogte tot 0,10 m Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten tot maximaal 2 Mpa	m3  m3	***** ** , **	O	***** ** , **
222030	220301	. 9. 9. 9. 1. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . .	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: schrale teelgrond Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221030 en/of (tekort komende) leveren volgens bestekpostnr(s):. 223030. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking Hoogte van 0,25 tot 0,50 m Kruinbreedte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten tot maximaal 2 Mpa	m3  m3	***** ** , **	O	***** ** , **
222040	220301	. 9. 9. 9. 1. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . .	Grond verwerken in aanvulling Situering: bermen/groenvakken Grondsoort: schrale teelgrond Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221030 en/of (tekort komende) leveren volgens bestekpostnr(s):. 223030. Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking Hoogte van 0,25 tot 0,50 m Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Verdichten tot maximaal 2 Mpa	m3  m3	***** ** , **	O	***** ** , **

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222050	514401	.	.	Aanvullen bermen.	m2	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort	m3			***** , **
		.	.	aanvulgrond:				
		.	.	schrale teelgrond t.b.v. bermen, vervoerd volgens				
		.	.	bestekpostnr(s): 221030 en/of (tekort komende)				
		.	.	leveren volgens				
		.	.	bestekpostnr.: 223030.				
		.	.	Profiel van afwerking:				
		.	.	In de bermen aanwezige obstakels:				
		.	.	bomen, verkeersborden, lichtmasten, kabels en				
		.	.	leidingen				
		2.	.	Betreft: buitenberm				
		.	2.	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m				
		.	3.	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m				
		.	2	De aanvulling verdichten Verdichten tot maximaal				
		.	.	150 N/cm2.				
222060	220301	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Situering: boomkransen in verharding	m3			***** , **
		.	.	Grondsoort:				
		.	.	bomenzand				
		.	.	Leveren volgens bestekpostnr.: 223020.				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		1.	.	Hoogte tot 0,25 m				
		.	9.	Oppervlakte boomkrans ca. gemiddeld 2,50 m2				
		.	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		.	9	Verdichten tot maximaal 150 N/cm2				
2221		.	.	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
222110	220301	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort:	m3			***** , **
		.	.	zand (AW Grond)				
		.	.	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221130 en/of				
		.	.	(tekort komende) leveren volgens bestekpostnr.				
		.	.	223010				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		1.	.	Hoogte tot 0,10 m				
		.	9.	Kruinbreedte gemiddeld van 0,50 tot 2,00 m				
		.	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
222120	220301	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort:	m3			***** , **
		.	.	zand (AW Grond)				
		.	.	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221130 en/of				
		.	.	(tekort komende) leveren volgens bestekpostnr.				
		.	.	223010				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		1.	.	Hoogte tot 0,10 m				
		.	9.	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m				
		.	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
222130	220301	.	.	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	
		.	.	Grondsoort:	m3			***** , **
		.	.	zand (AW Grond)				
		.	.	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221130 en/of				
		.	.	(tekort komende) leveren volgens bestekpostnr.				
		.	.	223010				
		.	.	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch				
		.	.	profiel van verwerking				
		9.	.	Hoogte van 0,10 tot 0,25 m				
		.	9.	Kruinbreedte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m				
		.	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222140	220301	. 9. 223	Grond verwerken in aanvulling Grondsoort: zand (AW Grond) Vervoerd volgens bestekpostnr.: 221130 en/of (tekort komende) leveren volgens bestekspostnr. 223010 Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking Hoogte van 0,10 tot 0,25 m Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m  <b>GROND LEVEREN</b>	m3 m3	***** , ** O	***** , ** I	
223010	220321	. 9. . . . . . . . . . . . . . .	Leveren grond. Grondsoort: Zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel. Kwaliteit: AW grond Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	***** , ** O	***** , ** L	
223020	220321	. 9. . . . . . . . . . . . . . .	Leveren grond. Grondsoort: Amsterdamse bommen zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel. Kwaliteit: AW grond Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	***** , ** O	***** , ** L	
223030	220321	. 9. . . . . . . . . . . . . . .	Leveren grond. Grondsoort: Schrale teelaarde Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel. Kwaliteit: AW grond Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	***** , ** O	***** , ** L	
23		. 230	<b>KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN</b>  <b>Verwijderen kolken</b>				
230020	251122	. . . . . 2. 9. . . . . . . . . . . . . . .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	st	***** , ** O		
230040	251122	. . . . . 2. 9. . . . . . . . . . . . . . .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 2703.	st	***** , ** O		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
230060	251122	. . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . .1 .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). bestekgroep: 231210. Onbruikbare materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 270310.	st	***** , ** O	
230080	251122	. . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . .1 .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). bestekgroep: 231230. Onbruikbare materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). 270310.	st	***** , ** O	
231		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen kolken			
2311		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Reinigen kolken</u>			
231110	257521	. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .1. .9 .	Reinigen kolken. Betreft: het voor oplevering reinigen van alle nieuwe en verplaatste kolken Straat- en trottoirkolken , aangebracht volgens bestekgroep: 2312 en/of opnieuw gesteld volgens bestekgroep: 2313. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 2,00 kg Machinaal reinigen Inclusief het reinigen van het kolkenrooster en de rostersponning en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren naar een be-/ver-/eindwerkingsinrichting. (Transport- en acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	st	***** , ** O	
2312		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen kolken</u>			
231210	252613	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (incl. grondwerk) T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse Y Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 230060 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Constructie: eendelig	st  st	***** , ** O	***** , **
231230	252613	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (incl. grondwerk) T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Trottoirkolk, klasse Y Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 230080 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Constructie: eendelig	st  st	***** , ** O	***** , **
2313		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opnieuw stellen kolken</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231310	252699	. . . . .	Opnieuw stellen straatkolk	st	***** , **	O	
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. . . . .	Type: Straatkolk				
		. . . . .	Constructie:eendelig				
231330	252699	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirkolk	st	***** , **	O	
		. . . . .	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. . . . .	Type: trottoirkolk				
		. . . . .	Constructie:eendelig				
232		. . . . .	<b>Vrijmaken putten</b>				
		. . . . .					
232010	252799	. . . . .	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opmettelen	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering: rioleringsputten in verharding				
232011	252799	. . . . .	Vrijmaken hoofdput t.b.v. opmettelen.	m2			***** , **
		. . . . .	Opbreken verharding				
		. . . . .	Betreft het opbreken: bestrating, fundering en				
		. . . . .	straatlaag rond hoofdput tot aan de eerste				
		. . . . .	metsellaag				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen deponeren naast put				
232012	252799	. . . . .	Herstel verharding na opmettelen hoofdput.	m2			***** , **
		. . . . .	Aanbrengen verharding				
		. . . . .	Betreft het aanbrengen: bestrating, fundering en				
		. . . . .	straatlaag rondom hoofdput na opmettelen				
		. . . . .	Overgebleven materialen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	270310.				
232020	252799	. . . . .	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opmettelen	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering: rioleringsputten in asfaltverharding				
232021	300301	. . . . .	Zagen verharding.	m			***** , **
		. . . . .	Betreft: zagen verharding tot 1 m1 uit zijkant				
		. . . . .	rioleringsput.				
		1. . . . .	Asfaltverharding				
		.2.4. . . .	Zaagdiepte gemiddeld 230 mm				
		. . . . .	tot ten hoogste 250 mm				
232022	307101	. . . . .	Opbreken asfaltverharding.	m2			***** , **
		. . . . .	Betreft: opbreken asfaltverharding rondom				
		. . . . .	hoofdput, t.b.v. opmettelen hoofdput				
		2. . . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.5. . . . .	Dikte gemiddeld 0,23 m				
		.3. . . . .	Op een gebonden funderingslaag				
		. . . . .3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende				
		. . . . .	een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	(Transport- en acceptatiekosten worden				
		. . . . .	geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per				
		. . . . .	eenheid)				
232023	307401	. . . . .	Verwijderen funderingslaag.	m2			***** , **
		. . . . .	Betreft: verwijderen fundering rondom hoofdput,				
		. . . . .	t.b.v. opmettelen hoofdput				
		.9. . . . .	tot aan de eerste metsellaag				
		.9. . . . .	Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel				
		. . . . .1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 232024.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
232024	280202	.	.	.	.	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag na het opmetselen van hoofdput .9. . . . . Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel, vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 232023. . . . . . 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		***** , **	
232025	314101	.	.	.	.	Aanbrengen straatlaag. Betreft: straatlaag t.b.v. aan te brengen tijdelijke verharding, volgens bestekpostnr.: 232026 . . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm .6. . . . . Op een funderingslaag . . . . . 1. Straatzand . . . . . Leveren volgens bestekspostnr(s) 223010	m2		***** , **	
		.	.	.	.		m3		***** , **	
232026	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: Aanbrengen tijdelijke verharding in blokverband, na het opmetselen van hoofdput .7. . . . . In blokverband .1. . . . . Op straatlaag . . . . . 3. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Worden ter beschikking gesteld . . . . . 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2		***** , **	
		.	.	.	.		st		***** , **	
24		.	.	.	.	<b>WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING</b>				
240		.	.	.	.	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
240010	310101	.	.	.	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Vakken tot 15 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .2. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. . . . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	***** , **	O	
240020	310101	.	.	.	.	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Vakken van 15 tot 50 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. .2. . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m .1. . . . . Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	***** , **	O	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
240030	310101	. . . . .	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2					
		. . . . .	Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder					
		. . . . .	toevoeging van water en afwerken.					
		.2. . . .	Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen					
		. . . . .	worden gesteld is 0,50 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de					
		. . . . .	Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad					
		. . . . .	(proef 3) wordt bepaald t.o.v. de					
		. . . . .	maximumproctordichtheid met de normale					
		. . . . .	proctorproef					
240050	314101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Situering: op fundering t.p.v. bestrating					
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en					
		. . . . .	ten hoogste 70 mm					
		. .6. . .	Op een funderingslaag					
		. . . .1.	Straatzand	m3			***** , **	
		. . . . .	Leveren volgens bestekspostnr(s) 223010.					
240060	314101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Situering: op fundering t.p.v. bestrating					
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en					
		. . . . .	ten hoogste 70 mm					
		. .6. . .	Op een funderingslaag					
		. . . .1.	Straatzand	m3			***** , **	
		. . . . .	Leveren volgens bestekspostnr(s) 223010.					
240070	314101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Situering: op fundering t.p.v. bestrating					
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2					
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en					
		. . . . .	ten hoogste 70 mm					
		. .6. . .	Op een funderingslaag					
		. . . .1.	Straatzand	m3			***** , **	
		. . . . .	Leveren volgens bestekspostnr(s) 223010.					
241		. . . . .	<b>FUNDERINGEN</b>					
2411		. . . . .						
		. . . . .	<u>Funderingen van steenmengensel</u>					
241100	280202	. . . . .	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch	m2	***** , **	O		
		. . . . .	gebonden steenmengsel.					
		. . . . .						
		1. . . . .	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,					
		. . . . .	laagdikte tot 0,25 m					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , **	
		. . . . .	Leveren volgens bestekspostnr(s): 241160.					
		. . . .9.	Op fundering					
		. . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
241110	280202	. . . . .	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch	m2	***** , **	O		
		. . . . .	gebonden steenmengsel.					
		. . . . .						
		. . . . .						
		3. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte tot 0,25 m					
		.1. . . .	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , **	
		. . . . .	Leveren volgens bestekspostnr(s): 241160.					
		. . . .9.	Op fundering					
		. . . .1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
241160	280222	. . . . .	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel voor	ton	***** , **	O
		. . . . .	verhardingslagen van steenmengsel.			
		1. . . . .	Hydraulisch menggranulaat	ton		***** , ** L
		.9. . . . .	Sortering 0/31,5			
		. . . . .1	Plaats van levering: volgens bestekgroep 2411.			
25		. . . . .	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>			
251		. . . . .	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN</b>			
2510		. . . . .	<u>Aanbr. SBS waalformaat</u>			
251000	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.1. . . . .	In halfsteensverband			
		.9. . . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		. . . .1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat, zichtkant	st		***** , ** I
		. . . . .	voorzien van vellingkant			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2121 , en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3		***** , ** L
251020	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.1. . . . .	In halfsteensverband			
		.9. . . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		. . . .1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat, zichtkant	st		***** , ** I
		. . . . .	voorzien van vellingkant			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2121 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3		***** , ** L
2511		. . . . .	<u>Aanbr. SBS dikformaat</u>			
251100	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen			
		.9. . . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2122, en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3		***** , ** L
251110	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.6. . . . .	In elleboogverband			
		.9. . . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2122, en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3		***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251120	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
251130	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
251140	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
251150	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
2513	314111	.	.	.	.	<u>Aanbr. SBS keiformaat</u>	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.					
251300	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251310	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			***** , ** L
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
251320	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			***** , ** L
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
251330	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			***** , ** L
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
251340	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			***** , ** L
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
251350	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	m3			***** , ** L
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand				
2515		.	.	.	.	<u>Herstraten SBS keiformaat</u>				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
251500	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat. Tekort	st	***** , **	T
		. . . . .	komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **	L
251510	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.6. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st	***** , **	T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **	L
251520	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.1. . . . .	In halfsteensverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st	***** , **	T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **	L
251530	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st	***** , **	T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **	L
251540	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.6. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st	***** , **	T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251550	314501	.	.	.	.	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st			***** , ** T
		.	.	.	.	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
252		.	.	.	.	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
2520		.	.	.	.	<u>Aanbrengen BSS waalformaat</u>				
252010	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.1.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte	st			***** , ** I
		.	.	.	.	80 mm				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep 2124, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
252030	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: tot 2 m				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.1.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte	st			***** , ** I
		.	.	.	.	80 mm				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep 2124, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
2521		.	.	.	.	<u>Aanbrengen BSS dikformaat</u>				
252110	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	.	.	In keperverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	.	.	.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	st			***** , ** I
		.	.	.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2125,				
		.	.	.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252120	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	st	***** , **		I
		.	.	.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2125,				
		.	.	.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
252130	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	st	***** , **		I
		.	.	.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2125,				
		.	.	.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
252140	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	.	.	In keperverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	st	***** , **		I
		.	.	.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2125,				
		.	.	.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
252150	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	st	***** , **		I
		.	.	.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2125,				
		.	.	.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
252160	314112	.	.	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	st	***** , **		I
		.	.	.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2125,				
		.	.	.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
2523		.	.	.	.	<u>Aanbrengen BSS keiformaat</u>				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252310	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
252320	314112	. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st	***** , **	I	
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	m3	***** , **	L	
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
252330	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
252340	314112	. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st	***** , **	I	
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	m3	***** , **	L	
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					
252350	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st	***** , **	I	
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	m3	***** , **	L	
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
		. . . . .					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
252360	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.1. . . . .	In halfsteensverband					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80	st			***** , **	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2126, en/of					
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
2525		. . . . .	<u>Aanbrengen BSS keiformaat blokverband</u>					
		. . . . .						
252510	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.7. . . . .	In blokverband					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80	st			***** , **	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2126, en/of					
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
252530	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.7. . . . .	In blokverband					
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed					
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen					
		. . . .4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80	st			***** , **	I
		. . . . .	mm					
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2126, en/of					
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , **	L
2526		. . . . .	<u>Herstraten BSS keiformaat</u>					
		. . . . .						
252600	314502	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.5. . . . .	In keperverband met bisschopsmutsen					
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte					
		. . . . .	80 mm					
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , **	L
252610	314502	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.6. . . . .	In elleboogverband					
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte					
		. . . . .	80 mm					
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , **	L
		. . . . .						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252620	314502	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 m2 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.5. . . . .	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte				
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
252630	314502	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte				
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
253		. . . . .	<b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>				
2531		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm</u>				
253100	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2130 en/of (te				
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
253110	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2130 en/of (te				
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
253120	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st			***** , ** I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2130 en/of (te				
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
253130	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			***** , ** I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2130 en/of (te				
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
253140	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . . .5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		***** , ** I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2130 en/of (te			
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
253150	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . . .5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		***** , ** I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2130 en/of (te			
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
2533		. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>			
253310	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.1. . . . .	In halfsteensverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse			
		. . . . .	(NEN-EN 1339)			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te			
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te			
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
253320	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.5. . . . .	In blokverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse			
		. . . . .	(NEN-EN 1339)			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te			
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
253340	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.1. . . . .	In halfsteensverband			
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse			
		. . . . .	(NEN-EN 1339)			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te			
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te			
		. . . . .	kort komende) worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
253350	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
253370	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
253380	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2132 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
253410	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
253420	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
253440	314113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	Totale breedte divers				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
253450	314113	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.					
		.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	Totale breedte divers				
		.5.	In blokverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
253470	314113	.		m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Aanbrengen betontegels.				
		.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	Totale breedte: divers				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
253480	314113	.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.					
		.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	Totale breedte: divers				
		.5.	In blokverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
253490	314113	.		m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Aanbrengen betontegels.				
		.	Vakken tot 200 m2				
		9.	Totale breedte: divers				
		.2.	In stroomlagen in halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
2537		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.					
		.	<u>Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm</u>				
		.					
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
253710	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.	.	Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
253730	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.	.	Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
253750	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.6.	.	Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.	.	Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2138 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
2538		.	.	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
253800	314199	.	.	Aanb. gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm.	m	***** , **	O	
		.	.	Totale breedte tot 0,60 m				
		.	.	In stroomlaag				
		.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 213920				
		.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	gesteld.				
		.	.	Stellen in samenhang met het straat werk				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
253810	314199	.	.	Aanbr. noppentegels 300 x 300 x 60 mm. Totale	m	***** , **	O	
		.	.	Totale breedte tot 0,60 m				
		.	.	In stroomlaag				
		.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 213940				
		.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	gesteld.				
		.	.	Stellen in samenhang met het straat werk				
		.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253820	314199	. . . . .	Aanbr. rubber signaaltegels 300 x 300 x 80 mm.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Totale breedte tot 0,60 m				
		. . . . .	In blokverband.				
		. . . . .	Instap markering: 0,90 x 0,60 m (l x b)				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegels 300 x 300 x 80 mm				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
253830	314199	. . . . .	Aanbr. haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
253840	314199	. . . . .	Aanbr. haaiantandtegels 500 x 500 x 100 mm.	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegel 500 x 500 x 100 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Vulstukken 500 x 250 x 100 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
2539		. . . . .	<u>Aanbrengen overige tegels</u>				
253900	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.5. . . . .	In blokverband				
		.9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. .9. . . . .	Ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm,				
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 2139 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
253920	314199	. . . . .	Aanbr. koekoekstegels 300 x 150 x 200 mm.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	koekoekstegel 300 x 150 x 200 mm, breuklastklasse	st			***** , ** T
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk.				
253940	314199	. . . . .	Aanb. BT 300 x 300 x 45 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Betntegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Kleur: wit	st			***** , ** T
		. . . . .	Kleur: zwart	st			***** , ** T
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
253950	314199	. . . . .	Aanb. BT 300 x 300 x 80 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	***** , **	O
		. . . . .	In stroomlaag			
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . . .	Betntegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse			
		. . . . .	(NEN-EN 1339)			
		. . . . .	Kleur: wit	st		***** , ** T
		. . . . .	Kleur: zwart	st		***** , ** T
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
254		. . . . .	<b>HERSTRATEN TEGELVERHARDING</b>			
2541		. . . . .	<u>Herstr. betontegels 150 x 300 mm</u>			
254100	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
254110	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
254120	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
254130	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
254140	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	270310. (ca. 20%)			
		. . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
254150	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.9.	.	.	.	In elleboogverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	9.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
		.	.	.	.					
2543		.	.	.	.	Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm				
		.	.	.	.					
254300	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st		***** , **	T
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
254320	314503	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st		***** , **	I
254330	314503	.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
254350	314503	.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st		***** , **	I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	2.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st		***** , **	I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	5	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
		.	.	.	.					
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
254360	314503	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st		***** , **	I
		.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	gesteld				
		.	.	.5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
254380	314503	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.9.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.2. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st		***** , **	I
		.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	gesteld				
		.	.	.5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
2544		.	.	<u>Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
254400	314503	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st		***** , **	I
		.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	gesteld				
		.	.	.5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
254420	314503	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.9.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st		***** , **	I
		.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	gesteld				
		.	.	.5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L
254430	314503	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st		***** , **	I
		.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	gesteld				
		.	.	.5. Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
254450	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st	***** , **		I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld				
254460	314503	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st	***** , **		I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
254480	314503	.	.	.	.	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.	9.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm,				
254490	314503	.	.	.	.	Tekort komende worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.2.	.	.	.	In halfsteensverband in stroomlagen				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.	5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st	***** , **		I
254500	314503	.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
254550	314503	.	.	.	9.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	.	9.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
254520	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	9.	.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
254540	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	270310. (ca. 20%)				
		.	.	9.	.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
256		.	.	.	.	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>				
2560		.	.	.	.	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
256030	314312	.	.	.	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	.	.	.	Lengtes tot 15 m				
		2.	.	.	.	Op zandbed				
		.	5.	.	.	Profiel 100 x 200 mm	st			***** , ** I
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2141 en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
2561		.	.	.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
256130	314311	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	.	.	.	Lengtes tot 15 m				
		2.	.	.	.	Op zandbed				
		.	3.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			***** , ** I
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2143 en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
256160	314311	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	.	.	.	Lengtes tot 15 m				
		2.	.	.	.	Op zandbed				
		.	6.	.	.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			***** , ** I
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2144 en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
2562		.	.	.	.	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c op f.</u>				
256230	314311	.	.	.	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		.	.	.	.	Lengtes tot 15 m				
		5.	.	.	.	In				
		.	.	.	.	cementspecie	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	aanbrengen op fundering				
		.	3.	.	.	Profiel 130/150 x 250 mm	st			***** , ** I
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2143 en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256260	314311	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		. . . . .	Lengtes tot 15 m				
		5. . . . .	In				
		. . . . .	cementspecie	m3		***** , **	L
		. . . . .	aanbrengen op fundering				
		. . 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2144 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
2563		. . . . .	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.</u>				
		. . . . .					
256330	314311	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		. . . . .	Lengtes tot 15 m				
		6. . . . .	In				
		. . . . .	cementspecie	m3		***** , **	L
		. . . . .	aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		***** , **	L
		. . . . .	van schraal beton 150 x 150 mm				
		. . 3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2143 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
256360	314311	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		. . . . .	Lengtes tot 15 m				
		6. . . . .	In				
		. . . . .	cementspecie	m3		***** , **	L
		. . . . .	aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug	m3		***** , **	L
		. . . . .	van schraal beton 150 x 150 mm				
		. . 6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2144 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
2564		. . . . .	<u>Lichten en richten van banden</u>				
		. . . . .					
256400	314512	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		9. . . . .	Profiel 70 x 200	st		***** , **	I
		. . . . .	incl. passtukken				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s): 270310 (ca 10 %)				
256410	314512	. . . . .	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		9. . . . .	Profiel 100 x 200	st		***** , **	I
		. . . . .	incl. passtukken				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s): 270310 (ca 10 %)				
256430	314511	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		9. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	Incl. passtukken				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s): 270310 (ca 10 %)				
256440	314511	. . . . .	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		9. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	Incl. passtukken				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . 1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s): 270310 (ca 10 %)				
2565		. . . . .	<u>Pasmaken van banden</u>				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
256520	314702	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		1.	.	.	.	D.m.v. hakken				
		.2.5.	.	.	.	Opsluitband 100 x 200 mm				
		.	.	.	.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 270310.				
256530	314702	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		2.	.	.	.	D.m.v. zagen				
		.2.5.	.	.	.	Opsluitband 100 x 200 mm				
		.	.	.	.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 270310.				
256560	314702	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		9.	.	.	.	D.m.v. Hol en Dol zagen				
		.1.3.	.	.	.	Trottoirband 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 270310.				
256570	314702	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		2.	.	.	.	D.m.v. zagen				
		.1.3.	.	.	.	Trottoirband 130/150 x 250 mm				
		.	.	.	.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 270310.				
256580	314702	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		9.	.	.	.	D.m.v. Hol en Dol zagen				
		.1.6.	.	.	.	Trottoirband 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 270310.				
256590	314702	.	.	.	.	Pasmaken van betonbanden.	st	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		2.	.	.	.	D.m.v. zagen				
		.1.6.	.	.	.	Trottoirband 180/200 x 250 mm				
		.	.	.	.1	Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 270310.				
2566		.	.	.	.	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
256600	314315	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Op brekerzand	m3			***** , ** L
		.9.	.	.	.	Profiel 180 x 450 x 500 mm				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 215010.				
		.	.	.	.	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		.2.	.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st			***** , ** I
		.3.	.	.	.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			***** , ** I
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			***** , ** I
256610	314315	.	.	.	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	***** , **	O	
		9.	.	.	.	Op brekerzand	m3			***** , ** L
		.9.	.	.	.	Profiel 180 x 450 x 1000 mm				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 215040.				
		.	.	.	.	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		.1.	.	.	.	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st			***** , ** I
		.1.	.	.	.	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st			***** , ** I
		.	.	.	.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st			***** , ** I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
256620	314315	9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 180 x 750 x 500 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 215050. Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Tussenstuk, werkende lengte 1 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m m3   st st st	***** ** , O	***** ** , L
256650	314315	5.	Aanbrengen inritbanden van beton. In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 7/20 x 150 mm incl. steunrug Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Tussenstuk, werkende lengte 1 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m m3    st st st	***** ** , O	***** ** , L
256660	314315	9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 180 x 500 x 500 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 215120. Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m m3   st st st	***** ** , O	***** ** , L
256670	314315	9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 180 x 800 x 500 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 215140. Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m m3   st st st	***** ** , O	***** ** , L
256680	314315	9.	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 200 x 650 x 500 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 215180. Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	m m3   st st st	***** ** , O	***** ** , L
2567			<u>Aanbrengen goot/kantopsluiting (L &lt; 50 m)</u>			
256710	314399		Aanbr. goot van betontegels in c. op f. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaande uit 1 streklaag In cementspecie aanbrengen op fundering Betontegels 300 x 150 x 80 mm	m   m3 st	***** ** , O	***** ** , L ***** ** , T
256720	314302	1.1.	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	m   m3  st	***** ** , O	***** ** , L ***** ** , T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
256730	314302	. . . . . . . . . . . . . . . 1.2. . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . .	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	m       m3  st	***** , **         	O         
256740	314305	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . .1	Aanbrengen molgoot. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Afstrooien met zand en invegen	m       m3  st	***** , **         	O         
256750	314301	. . . . . . . . . . . . . . . 1.1. . . . .3. . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . .9	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte 80 mm Afstrooien en invegen met brekerzand	m       m3  st	***** , **         	O         
256760	314301	. . . . . . . . . . . . . . . 1.2. . . . .3. . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . .9	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaand uit 2 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte 80 mm Afstrooien en invegen met brekerzand	m       m3  st	***** , **         	O         
256770	314305	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .3. . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . .9	Aanbrengen molgoot. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaand uit 5 streklagen In cementspecie aanbrengen op fundering Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm Afstrooien en invegen met brekerzand	m       m3  st	***** , **         	O         
2569		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen boomkransen</u>			
256910	314399	. .	Aanbrengen boomkrans (1200 x 1200 mm) Situering: Deklaag glad grijs Boomkrans bestaande uit: - 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm - 4 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2148 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Maatvoering 1200 x 1200 mm Stellen in samenhang met het straatwerk.	st       st st	***** , **         	O         



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
256920	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1500 x 1500 mm)	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Deklaag glad grijs				
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:				
		. . . . .	- 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	- 8 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2148 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .	Maatvoering 1500 x 1500 mm				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.				
256930	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1800 x 1800 mm)	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Deklaag glad grijs				
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:				
		. . . . .	- 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	- 12 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st		***** , **	I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2148 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .	Maatvoering 1800 x 1800 mm				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.				
256940	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1,6 x 1,6 m incl. st. strip)	st	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:				
		. . . . .	stalen strip verzinkt, 80 x 10 mm,	st		***** , **	T
		. . . . .	2 delig, inclusief bevestigings materiaal				
		. . . . .	Maatvoering 1600 x 1600 mm				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.				
256950	322199	. . . . .	Aanbrengen boomroosters.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Bestaand uit elk 4 stukken	st			***** , ** I
		. . . . .	Inclusief ondersteuning				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 214880				
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		. . . . .	gesteld.				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk				
26		. . . . .	<b>TERREINVOORZIENINGEN</b>				
260		. . . . .	<b>WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN</b>				
2603		. . . . .	<u>Markering van wegenverf (br &lt; 0,15 m)</u>				
260300	320101	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		1. . . . .	Ononderbroken streep				
		. 1. . . .	Breedte: 0,10 m				
		. . 1. . .	Op een asfaltverharding				
		. . . 2. .	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		. . . . 1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260310	320101	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		6. . . . .	Onderbroken streep 0,30 - 2,70				
		. 1. . . .	Breedte: 0,10 m				
		. . 1. . .	Op een asfaltverharding				
		. . . 2. .	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		. . . . 1	Kleur markeringsmateriaal: wit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
260320	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		3.	.	.	.	Onderbroken streep 0,5 - 0,5				
		.1.	.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260330	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		3.	.	.	.	Onderbroken streep 1 - 1				
		.1.	.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260340	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		2.	.	.	.	Onderbroken streep 1 - 3				
		.1.	.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260350	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		4.	.	.	.	Onderbroken streep 3 - 1				
		.1.	.	.	.	Breedte: 0,10 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260360	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		3.	.	.	.	Onderbroken streep 3 - 3				
		.2.	.	.	.	Breedte: 0,15 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
2604		.	.	.	.	<u>Markering van wegenverf</u>				
260400	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		1.	.	.	.	Ononderbroken streep				
		.9.	.	.	.	Breedte: 0,30 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260430	320101	.	.	.	.	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		.	.	.	.	Situering:				
		3.	.	.	.	Onderbroken streep 1 - 1				
		.9.	.	.	.	Breedte: 0,30 m				
		.1.	.	.	.	Op een asfaltverharding				
		.2.	.	.	.	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **	L
		.	.	.	.	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		.1	.	.	.	Kleur markeringsmateriaal: wit				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
260440	320101	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O	
		. . . . .	Situering:				
		2. . . . .	Onderbroken streep 1 - 3				
		.9. . . . .	Breedte: 0,30 m				
		. .1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .2. . .	Reflecterende wegenverf	kg	***** , **		L
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		. . . . .1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260480	320111	. . . . .	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		2. . . . .	Vlakken kleiner dan 10 m2				
		. . . . .	o.a. figuraties, stopstrepen, driehoeken en				
		. . . . .	overige vlakken.				
		. . .2. . .	Reflecterende wegenverf	kg	***** , **		L
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		. . . . .1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
260490	320111	. . . . .	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	***** , **	O	
		1. . . . .	Vlakken groter dan 10 m2				
		. .1. . . .	Op een asfaltverharding				
		. . .2. . .	Reflecterende wegenverf	kg	***** , **		L
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2				
		. . . . .1	Kleur markeringsmateriaal: wit				
2605		. . . . .	<u>Markering van bestratings materialen</u>				
260500	314131	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	***** , **	O	
		. . . . .	bestrating; verband aanpassen.				
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Afwerking: invegen met brekerzand.				
		1. . . . .	Verband bestrating: halfsteensverband				
		.5. . . . .	Onderbroken streep 0,30 - 2,70				
		. .2. . . .	Breedte: 0,15 m				
		. . .9. . .	Betontegel 150 x 300 x 80 mm	st	***** , **		T
		. . . . .	Kleur: verkeerstegel wit				
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	270310.				
260510	314131	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	***** , **	O	
		. . . . .	bestrating; verband aanpassen.				
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Afwerking: invegen met brekerzand.				
		9. . . . .					
		.1. . . . .	Ononderbroken streep				
		. .1. . . .	Breedte: 0,10 m				
		. . .2. . .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st	***** , **		T
		. . . . .	Verkeerssteen wit				
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	270310.				
260520	314131	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande	m	***** , **	O	
		. . . . .	bestrating; verband aanpassen.				
		. . . . .	Situering:				
		. . . . .	Afwerking: invegen met brekerzand.				
		9. . . . .	In een bestratingsverband				
		.1. . . . .	Ononderbroken streep				
		. .1. . . .	Breedte: 0,10 m				
		. . .2. . .	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st	***** , **		T
		. . . . .	Verkeerssteen wit				
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	270310.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
260530	314131	. 9. . . . . .3. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. In een bestratingsverband Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m       st	***** , **       	O       ***** , ** T
260540	314132	. 9. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. In een bestratings verband Dwarsmarkering: strepen ononderbroken Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m       st	***** , **       	O       ***** , ** T
260550	314133	. .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand. Figuraties: talud markering Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur: verkeerssteen wit Kleur: zwart Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 270310.	m2       st st	***** , **       	O       ***** , ** T ***** , ** T
261		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>AANBRENGEN WEGBEBAKENING</b>			
2610		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen anti-parkeerpaal</u>			
261010	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. Paal met betonfundatie Type: Buispaal Hoogte: 0,75 meter Beton fundatie: 295 x 295 x 300 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st    st	***** , **    	O    ***** , ** I
261020	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. (uitn) Paal met betonfundatie Type: Buispaal rood/ wit, uitneembaar Hoogte: 0,75 meter Beton fundatie: 295 x 295 x 300 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st    st	***** , **    	O    ***** , ** I
261030	630099	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal van beton Betonnen anti-parkeerpaal Type: divers Hoogte: variabel Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st st	***** , **    	O    ***** , ** I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
2611			<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>			
261110	314399		Aanbr. anti-parkeerband van beton Situering: Op zandbed of straatlaag Profiel 150 x 450 x 1200 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 216220 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st	***** , **	O
				st		***** , ** I
261120	314399		Aanbr. stootband 200 x 200 van beton Situering: In cementspecie aanbrengen op fundering Stootbanden 200 x 200 x 900/1000 mm, met 1 afgeronde kop Banden tegen elkaar stellen in samenhang met straatwerk Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 216240 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st m3 st	***** , **	O  ***** , ** L ***** , ** I
261130	314399		Aanbr. stootband 200 x 200 van beton Situering: In cementspecie aanbrengen op fundering Stootbanden 200 x 200 x 900/1000 mm, met 2 afgeronde koppen Banden tegen elkaar stellen in samenhang met straatwerk Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 216260 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st m3 st	***** , **	O  ***** , ** L ***** , ** I
262			<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>			
2620			<u>Aanbrengen zitbanken</u>			
262010	329999		Aanbrengen zitbank. (diverse typen) Situering: Zitbank op betonpoeren (div. typen) Betonpoeren afwerken onder maaiveld zodat deze niet zichtbaar zijn. Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2170 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st st	***** , **	O  ***** , ** I
262020	329999		Aanbrengen zitbank. (diverse typen) Situering: Zitbank op betonpoeren (div. typen) Betonpoeren afwerken onder straatwerk zodat deze niet zichtbaar zijn. Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2170 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st st	***** , **	O  ***** , ** I
2621			<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>			
262110	329999		Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (type nietje) Fiets nietje Lengte: ca. 0,90 m Stellen 900 mm boven het maaiveld en in samenhang met het straatwerk. Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2171 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st st	***** , **	O  ***** , ** I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
262120	329999	. . . . .	Aanbrengen rijwiel bijzet hek.	st	***** , **	O
		. . . . .	Fietsenrek op beton poeren (div. typen)	st		***** , **
		. . . . .	Lengte: 1,50 tot 2,25 m			
		. . . . .	Stellen bk. poer 150 mm boven het maaiveld en in			
		. . . . .	samenhang met het straatwerk.			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2171 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
2622		. . . . .	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>			
		. . . . .				
262210	329999	. . . . .	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	***** , **	O
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer	st		***** , **
		. . . . .	Stellen in samenhang met het maaiveld			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2172 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
262220	329999	. . . . .	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	***** , **	O
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer	st		***** , **
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 2172 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
263		. . . . .	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN</b>			
		. . . . .				
2630		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers</u>			
		. . . . .				
263010	620499	. . . . .	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen			
		. . . . .	Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m			
		. . . . .	breedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag			
		. . . . .	- enkele strook (stroken) in de lengterichting			
		. . . . .	Strookbreedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
263020	620499	. . . . .	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen			
		. . . . .	Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m,			
		. . . . .	breedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag			
		. . . . .	- enkele strook (stroken) in de breedte richting			
		. . . . .	Strookbreedte minimaal 2,00 m			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
263030	620499	. . . . .	huur kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft schotten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr(s) onder 263010 en 263020			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week.			
263040	620499	. . . . .	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft kunststof schotten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr(s) 263010 en 263020.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
2631		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>			
		. . . . .				
263110	621499	. . . . .	Aanbrengen rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	T.b.v. toegankelijkheid aangrenzende percelen			
		. . . . .	en/of panden en nood- en hulpdiensten			
		. . . . .	T.b.v. licht en middelzwaar verkeer.			
		. . . . .	Afmetingen 6000 x 1000 x 10 mm			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
263120	621499	. . . . .	Huur rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft rijplaten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 263110.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
263130	621499	. . . . .	Verplaatsen rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft rijplaten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 263110.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
2634		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>			
		. . . . .				
263410	621099	. . . . .	Aanbrengen geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een geleidebakens op de			
		. . . . .	rijbaan ten behoeve van een tijdelijke afzetting.			
		. . . . .	Geleidebakens, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
263420	621099	. . . . .	Huur geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft geleidenbakens aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 263410.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
263430	621099	. . . . .	Verplaatsen geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft geleidenbakens aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 263410.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
2635		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen waarschuwingshelken</u>			
		. . . . .				
263510	621099	. . . . .	Aanbrengen waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van waarschuwingshel			
		. . . . .	t.b.v. Werk in uitvoering			
		. . . . .	Lengte hek = 1,50 m.			
		. . . . .	Waarschuwingshel, 2 rood-wit retroreflecterende			
		. . . . .	planken, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
263520	621099	. . . . .	Huur waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 1,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 263510.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
263530	621099	. . . . .	Verplaatsen waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 1,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 263510.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
263560	621099	. . . . .	Aanbrengen waarschuwingshel ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van waarschuwingshel			
		. . . . .	t.b.v. Werk in uitvoering			
		. . . . .	Lengte hek = 2,50 m.			
		. . . . .	Waarschuwingshel, 2 rood-wit retroreflecterende			
		. . . . .	planken, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
263570	621099	. . . . .	Huur waarschuwingshel ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 2,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 263560.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
263580	621099	. . . . .	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshek ( L = 2,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 263560.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
2636		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen Verkeersborden</u>			
		. . . . .				
263610	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbord (RVV-bord) met			
		. . . . .	verkeersbordpaal t.b.v. Werk In Uitvoering			
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld			
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st	***** , **	L
		. . . . .	vast kruis			
		. .2. . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk			
		. . . . .	aan 1,5 m)			
		. . .2. . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st	***** , **	L
		. . . . .	diverse RVV-borden			
		. . . .3. .	Retroflecterend, klasse II			
263620	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: aanbrengen omleidingsborden met en			
		. . . . .	zonder pijlfiguratie met verkeersbordpaal t.b.v.			
		. . . . .	Werk In Uitvoering			
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld			
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st	***** , **	L
		. . . . .	vast kruis			
		. .2. . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk			
		. . . . .	aan 1,5 m)			
		. . .9. . .	Diverse omleidingsborden met en zonder	st	***** , **	L
		. . . . .	pijlfiguratie, conform CROW-publicatie 96a/b en			
		. . . . .	RVV.			
		. . . .3. .	Retroflecterend, klasse II			
263630	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorwaarschuwings			
		. . . . .	(tekst-)bord met verkeersbordpaal t.b.v. Werk In			
		. . . . .	Uitvoering			
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld			
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st	***** , **	L
		. . . . .	vast kruis			
		. .2. . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk			
		. . . . .	aan 1,5 m)			
		. . .5. . .	Tekstbord	st	***** , **	L
		. . . . .	afmetingen en belettering conform CROW-publicatie			
		. . . . .	conform CROW-publicatie 96a/b, specificaties voor			
		. . . . .	materiaal en materieel.			
		. . . .3. .	Retroflecterend, klasse II			
263640	621099	. . . . .	Instandhouden verkeersbord(en) met paal	dag	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: het dagelijkse instandhouden van			
		. . . . .	verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.,			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekgroep: 2636			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer			
263650	321313	. . . . .	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief			
		. . . . .	bord(en), aangebracht volgens bestekgroep: 2636			
		9. . . . .	Uit een bestrating en of uit het maaiveld			
		.1. . . . .	Paal met vast grondkruis			
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m			
		. . .9. . .	Verkeersbord die aangebracht volgens bestekgroep:			
		. . . . .	2636			
2637		. . . . .	<u>Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk</u>			
		. . . . .				
		. . . . .				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
263710	620199	. . . . .	Instandh. tijdelijke verkeersmaat. (buiten werk)	dag	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: het dagelijkse instandhouden van buiten			
		. . . . .	het werk noodzakelijke tijdelijke			
		. . . . .	verkeersmaatregelen (omleidingen e.d.)			
264		. . . . .	<b>TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING</b>			
		. . . . .				
264010	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling.	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen			
		. . . . .	Aanbrengen: voor uitvoering van het werk			
		. . . . .	Verwijderen: na gereedkomen van het werk			
		1. . . . .	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m			
		. 1. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m			
		. . 1. . . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten			
		. . . . .	minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm)			
		. . . . .	singels van boombanden, breed minimaal 60 mm			
		. . . . .	(2 st.per boom)			
		. . . 9. . . . .	Vuren houten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm			
		. . . . .	tussenruimte op singels bevestigen			
		. . . . .	Singels aan boven- en onderkant van de			
		. . . . .	ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken			
		. . . . .	Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde			
		. . . . .	strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2			
		. . . . .	spandraden			
		. . . . .	Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen.			
		. . . . .	Minimaal 1 kram per 3 delen.			
264020	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling.	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen			
		. . . . .	Aanbrengen: voor uitvoering van het werk			
		. . . . .	Verwijderen: na gereedkomen van het werk			
		2. . . . .	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		. 1. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m			
		. . 1. . . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten			
		. . . . .	minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm)			
		. . . . .	singels van boombanden, breed minimaal 60 mm			
		. . . . .	(2 st.per boom)			
		. . . 9. . . . .	Vuren houten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm			
		. . . . .	tussenruimte op singels bevestigen			
		. . . . .	Singels aan boven- en onderkant van de			
		. . . . .	ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken			
		. . . . .	Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde			
		. . . . .	strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2			
		. . . . .	spandraden			
		. . . . .	Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen.			
		. . . . .	Minimaal 1 kram per 3 delen.			
264030	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling.	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen			
		. . . . .	Aanbrengen: voor uitvoering van het werk			
		. . . . .	Verwijderen: na gereedkomen van het werk			
		3. . . . .	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m			
		. 1. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m			
		. . 1. . . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten			
		. . . . .	minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm)			
		. . . . .	singels van boombanden, breed minimaal 60 mm			
		. . . . .	(2 st.per boom)			
		. . . 9. . . . .	Vuren houten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm			
		. . . . .	tussenruimte op singels bevestigen			
		. . . . .	Singels aan boven- en onderkant van de			
		. . . . .	ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken			
		. . . . .	Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde			
		. . . . .	strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2			
		. . . . .	spandraden			
		. . . . .	Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen.			
		. . . . .	Minimaal 1 kram per 3 delen.			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
264040	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling.	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering: bij te handhaven bomen			
		. . . . .	Aanbrengen: voor uitvoering van het werk			
		. . . . .	Verwijderen: na gereedkomen van het werk			
		4. . . . .	Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer			
		. 1. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m			
		. . 1. . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten			
		. . . . .	minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm)			
		. . . . .	singels van boombanden, breed minimaal 60 mm			
		. . . . .	(2 st.per boom)			
		. . . 9. . .	Vurenhouten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm			
		. . . . .	tussenruimte op singels bevestigen			
		. . . . .	Singels aan boven- en onderkant van de			
		. . . . .	ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken			
		. . . . .	Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde			
		. . . . .	strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2			
		. . . . .	spandraden			
		. . . . .	Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen.			
		. . . . .	Minimaal 1 kram per 3 delen.			
27		. . . . .	<b>VERVOEREN MATERIAAL</b>			
		. . . . .				
2702		. . . . .	<u>Vervoeren betonverharding</u>			
		. . . . .				
270210	314799	. . . . .	Vervoeren betonverharding, recycl.	ton	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: betonverharding (en of kleine vrachten)			
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op			
		. . . . .	grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting.			
270220	314799	. . . . .	Vervoeren betonverharding, depot	ton	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: betonverharding (en of kleine vrachten)			
		. . . . .	van/naar depot met een maximale enkele rij			
		. . . . .	afstand van 20 km.			
2703		. . . . .	<u>Vervoerenbestratingsmaterialen</u>			
		. . . . .				
270310	314799	. . . . .	Verv. bestratingsmaterialen, recycl.	ton	***** , **	O
270320	314799	. . . . .	Verv. bestratingsmaterialen. depot	ton	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: bestrating, kolken en banden van/naar			
		. . . . .	depot met een maximale enkele rij afstand van 20			
		. . . . .	km			
270330	314799	. . . . .	Verv. bestratingsmaterialen, Materiaaldienst	ton	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: bestrating, kolken en banden (en of			
		. . . . .	kleine vrachten) van/naar werf. Materiaaldienst			
		. . . . .	met een maximale enkele rij afstand van 20 km.			
270340	314799	. . . . .	Verv. bestratingsmaterialen, Monumentenwerf.	ton	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: bestrating (straatbakstenen) en banden			
		. . . . .	(natuursteen) (en of kleine vrachten) van/naar			
		. . . . .	werf Monumentenwerf met een maximale enkele rij			
		. . . . .	afstand van 20 km.			
270350	314799	. . . . .	Verv. bestratingsmaterialen, Amstelpark			
		. . . . .	Betreft: graniten banden (en of kleine vrachten)			
		. . . . .	van/naar werf Amstelpark met een maximale enkele			
		. . . . .	rij afstand van 20 km.			
2704		. . . . .	<u>Vervoeren wegbebakening</u>			
		. . . . .				
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
270410	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, recycl. Betreft: wegbebakening . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op . . . . . grond van de Wet milieubeheer vergunde . . . . . inrichting.	ton	***** , **	O
270420	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, depot Betreft: wegbebakening van/naar een depot met een . . . . . maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
270430	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, werf Betreft: wegbebakening van/naar werf . . . . . maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
2705		. . . . .	<u>Vervoeren meubilair</u> . . . . .			
270510	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, recycl. Betreft: meubilair . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op . . . . . grond van de Wet milieubeheer vergunde . . . . . inrichting.	ton	***** , **	O
270520	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, depot Betreft: meubilair van/naar een depot met een . . . . . maximale enkele rijafstand van 20 km.	ton	***** , **	O
270530	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, Materiaaldienst Betreft: meubilair van/naar depot Materiaaldienst . . . . . met een maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
2706		. . . . .	<u>Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal</u> . . . . .			
270610	314799	. . . . .	Vervoeren materiaal (vanaf MD). Betreft: Ter beschikking gestelde materialen. . . . . . Laden van ter beschikking gestelde . . . . . materialen op de werf Materiaaldienst . . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking. . . . . . (maximale enkele rij afstand van 20 km)	ton	***** , **	O
28		. . . . .	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b> . . . . .			
281		. . . . .	<b>INZETTEN PERSONEEL</b> . . . . .			
281010	624099	. . . . .	Inzetten van verkeersregelaars. (dagwerk) Inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars . . . . . gedurende dagwerk . . . . . ten behoeve van de begeleiding van het . . . . . verkeer naar en vanaf , respectievelijk nabij . . . . . het werkterrein. De inzet vindt plaats op . . . . . aanwijzing van de directie. . . . . . Inclusief de benodigde middelen. . . . . . Overeenkomstig bepalingen opgenomen in . . . . . par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek. . . . . . De inzet dient vastgelegd te worden in . . . . . (regie-) weekstaten en ter acceptatie te worden . . . . . voorgelegd aan de directie.	uur	***** , **	O
282		. . . . .	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b> . . . . .			
282010	611101	. . . . . 9. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Grondwerker . . . . .	uur	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
282020	611101	. 9. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Incl Pick-up transportmiddel met lichte hijskraan en klein materieel (zoals trilplaat, tegels/klinker knipper en betonzaag ) Koppel stratenmakers	uur	***** , **	O
283		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>			
283010	611204	. . . . . 2. . . . . .3. . . . . .1. . . . .	Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Driezijdig hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	***** , **	O
283020	611203	. . . . . . . . . . 3. . . . .	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3	uur	***** , **	O
283030	611299	. . . . . . . . . .	T.b.s. van een veeg-zuigmachine	uur	***** , **	O
284		. . . . . . . . . .	<b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>			
2841		. . . . . . . . . .	<u>Aanvragen vergunning</u>			
284110	610199	. . . . . . . . . .	Aanvragen WIOR vergunning	keer	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			<b>PERCEEL 3: ZUID</b>			
31			<b>VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD</b>			
311			<b>OPBREKEN FUNDERING</b>			
3111			<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>			
311150	307221		Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Betreft: prefeb verkeersdrempel .9. . . . Dikte van de verkeersdrempels verlopend van 0,12 naar 0,24 m, sinusvormig . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3702.	m2	***** , **	O
312			<b>OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN</b>			
3121			<u>Opbreken SBS waalformaat</u>			
312110	307311		Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3703.	m2	***** , **	O
312150	307311		Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .1. . . . Straatbaksteen standaard waalformaat . . . . .9 Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3510, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
3122			<u>Opbreken SBS dikformaat</u>			
312210	307311		Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:3703.	m2	***** , **	O
312250	307311		Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 9. . . . Totale breedte: divers .2. . . . Straatbaksteen standaard dikformaat 80 mm . . . . .9 Terzijde deponeren . . . . .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep 3511, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . . . . . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
3123			<u>Opbreken SBS keiformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
312310	307311	. . . . . . . . . . 9. . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m2	***** , **	O
312350	307311	. . . . . . . . . . 9. . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken straatbaksteen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3513, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
3124		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS waalformaat</u>			
312410	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:3703.	m2	***** , **	O
312450	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3520, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
3125		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS dikformaat</u>			
312510	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:3703.	m2	***** , **	O
312550	307312	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .9 .	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3521, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
3126		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken BSS keiformaat</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312610	307312	.	.	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m2	***** , **	O
312650	307312	.	.	Opbreken betonstraatstenen. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3523 en of 3525, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
313		.	.	<b>OPBREKEN TEGEL VERHARDING</b>			
3130		.	.	<u>Opbr BT 150 x 300 mm</u>			
313000	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m2	***** , **	O
313010	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703	m2	***** , **	O
313020	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
313040	307313	.	.	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 9. Totale breedte: divers .6. Betontegels 150 x 300 x 50 mm .9. Terzijde deponeren .9. Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. . Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
313060	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m2	***** , **	O
313070	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703	m2	***** , **	O
313080	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
313090	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 150 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3531, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
3132		. . . . . . . . . .	<u>Opbr BT 300 x 300 x 50 mm</u>			
313210	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m2	***** , **	O
313230	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703	m2	***** , **	O
313260	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3533, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
313280	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .2. . . . . . . . . .9. . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3533, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** ** ,	O
3134		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm</u>			
313410	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3703.	m2	***** ** ,	O
313430	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3703	m2	***** ** ,	O
313460	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3534, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** ** ,	O
313480	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 300 x 300 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3534, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** ** ,	O
3138		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm</u>			
313810	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m2	***** ** ,	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
313830	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703	m2	***** , **	O
313860	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken tot 50 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3537, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
313880	307313	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Vakken van 50 >200 m2 Totale breedte: divers Betontegels 600 x 600 x 80 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3537, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O
3139		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken overige tegels</u>			
313910	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betontegels. Gidslijntegel 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m2	***** , **	O
313920	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Gidslijntegel 300 x 300 x 60 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 353800, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 370310.	m2	***** , **	O
313930	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 3703.	m2	***** , **	O
313940	307313	. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . .9 .	Opbreken betontegels. Noppentegels 300 x 300 x 60 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 353810, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
313950	307313	. . . . . 9. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Totale breedte: divers ventilatie tegels 300 x 300 x 50 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 3703.	m2	***** , ** O	
313970	307313	. . . . . 9. . . . . .9. . . . . . . . . .9 . . . . . . . . . .	Opbreken betontegels. Totale breedte: divers Ventilatie tegels 300 x 300 x 50 mm Terzijde deponeren Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekspostnr(s): 353900, betreft hele stenen die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 20%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2	***** , ** O	
314		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>			
3141		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
314110	307351	. . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:3703.	m	***** , ** O	
314130	307351	. . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3560, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , ** O	
3143		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm</u>			
314310	307351	. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep:3703.	m	***** , ** O	
314330	307351	. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 130/150 x 250 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3561, 3562 en 3563 betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , ** O	
3144		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
314410	307351	. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .9	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m	***** ** ,	O
314430	307351	. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . .9	Opbreken betonbanden. Lengtes tot 50 m Trottoirbanden 180/200 x 250 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekgroep: 3561, 3562 en 3563 betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** ** ,	O
3145		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken overige trottoirbanden</u>			
314510	307351	. . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . .9	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag en steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: 0,15 x 0,15 m beton Leiconbanden, div. typen. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m	***** ** ,	O
314520	307399	. .	Opbreken trottoirbanden van graniet Lengtes van 15 m tot 50 m Granietbanden, ca. 150/300 x 400 mm. Lengte band variabel Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m	***** ** ,	O
3146		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&lt;50 m)</u>			
314640	307323	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .3. . . . . . . . .9	Opbreken molgoot. Lengtes tot 50 m Breedte 5 streklagen Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** ** ,	O
314680	307323	. . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . .6. . . . . . . . .9	Opbreken molgoot. Lengtes tot 50 m Breedte 5 streklagen Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** ** ,	O
3147		. . . . . . . . . .	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&gt;50 m)</u>			
314700	307399	. .	Opbr. goot van betontegels. Lengtes van 50 m en meer Bestaand uit 1 streklaag. In cementmortel op fundering. Betontegels 300 x 150 x 80 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** ** ,	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314710	307321	.	.	.	.	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengtes van 50 m en meer 1.8. . . . . Bestaand uit 1 rollaag .9. . . . . In cementmortel op fundering . . . . .3. Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): . . . . . 370310.	m	***** , **	O	
314720	307321	.	.	.	.	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Lengtes van 50 m en meer 1.1. . . . . Bestaand uit 1 streklaag .9. . . . . In cementmortel op fundering . . . . .3. Straatbaksteen keiformaat dikte 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): . . . . . 370310.	m	***** , **	O	
314740	307323	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Lengtes van 50 m en meer 2. . . . . Breedte 5 streklagen . . . . .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 80 mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): . . . . . 370310.	m	***** , **	O	
314780	307323	.	.	.	.	Opbreken molgoot. Lengtes van 50 m en meer 2. . . . . Breedte 5 streklagen . . . . .6. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 . . . . . mm . . . . .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van . . . . . vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep.: 3703.	m	***** , **	O	
3148		.	.	.	.	<u>Opbreken boomkransen</u>				
314810	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3703.	st	***** , **	O	
314820	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1200 x 1200 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 3569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep.: 3703	st	***** , **	O	
314830	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	st	***** , **	O	
314840	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	st	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
314850	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1800 x 1800 mm. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3703.	st	***** , **	O	
314860	307399	.	.	.	.	Opbreken boomkrans. Boomkrans bestaat uit 4 hoekstukken met tussen-stukken. Afmeting boomkrans: 1500 x 1500 mm. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 3569. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	st	***** , **	O	
314870	322199	.	.	.	.	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Bestaand uit elk 4 stukken. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep3705.	st	***** , **	O	
314880	322199	.	.	.	.	Verwijderen boomrooster. Uit een bestrating. Gietijzeren boomrooster. Bestaand uit elk 4 stukken. Inclusief ondersteuning. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). onder 3569. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3705	st	***** , **	O	
315		.	.	.	.	<b>OPBREKEN INRITBANDEN</b>				
3150		.	.	.	.	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
315010	307351	1.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag .9. Inritbanden 180 x 450 x 500 mm .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 3703.	m	***** , **	O	
315020	307351	1.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag .9. Inritbanden 180 x 450 x 500 mm .9 Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s).: 356600, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 370310.	m	***** , **	O	
315030	307351	1.	.	.	.	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag .9. Inritbanden 180 x 450 x 1000 mm .9 Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
315040	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	Inritbanden 180 x 450 x 1000 mm				
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en				
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 356610,				
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor				
		.	.	hergebruik.				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in				
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnr(s): 370310.				
315050	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	Inritbanden 180 x 750 x 500 mm				
		.	9	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		.	.	onder 3703.				
315060	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	Inritbanden 180 x 750 x 500 mm				
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en				
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 356620,				
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor				
		.	.	hergebruik.				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in				
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnr(s): 370310.				
3151		.	.	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
315110	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	Inritbanden 180 x 500 x 500 mm				
		.	9	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		.	.	onder 3703.				
315120	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	Inritbanden 180 x 500 x 500 mm				
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en				
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 356660,				
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor				
		.	.	hergebruik.				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in				
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnr(s): 370310.				
315130	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	Inritbanden 180 x 800 x 500 mm				
		.	9	Vrijgekomen materialen laden in middelen van				
		.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		.	.	onder 3703.				
315140	307351	.	.	Opbreken betonbanden.	m	***** , **	O	
		1.	.	Inclusief mortellaag				
		.	9.	Inritbanden 180 x 800 x 500 mm				
		.	9	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en				
		.	.	verwerken volgens bestekpostnr(s): 356670,				
		.	.	betreft hele banden die geschikt zijn voor				
		.	.	hergebruik.				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in				
		.	.	middelen van vervoer. Vervoeren volgens				
		.	.	bestekspostnr(s): 370310.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
315170	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 200 x 650 x 500 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 3703.	m	***** , **	O
315180	307351	. . . . . 1. . . . . . . . . .9. . . . . .9 . . . . . . . . . . . . . . .	Opbreken betonbanden. Inclusief mortellaag Inritbanden 200 x 650 x 500 mm Vrijgekomen materialen ontdoen van grond en verwerken volgens bestekpostnr(s): 356680, betreft hele banden die geschikt zijn voor hergebruik. Overige vrijgekomen materialen (ca. 10%) laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , **	O
316		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>			
3161		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>			
316110	322199	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal) Uit het maaiveld of uit een bestratiBetonpaal Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3704.	st	***** , **	O
316120	322199	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers) Uit het maaiveld of uit een bestrating Paal met een stalen voetplaat: Amsterdammertje Type: Amsterdammertje, nieuw model Paal met een betonnen voet: Buispaal Buispaal, uitneembaar Inclusief ketting ca. 5 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3704.	st	***** , **	O
316130	322199	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal) Uit het maaiveld of uit een bestrating Betonpaal Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep 3610. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	st	***** , **	O
316140	322199	. .	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers) Uit het maaiveld of uit een bestrating Paal met een stalen voetplaat: Amsterdammertje Amsterdammertje, nieuw model Paal met een betonnen voet: Buispaal Buispaal, uitneembaar Inclusief ketting ca. 5 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3610. Overige vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370410.	st	***** , **	O
3162		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Verwijderen anti-parkeerbanden</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
316210	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep 3703.	m	***** , **	O
316220	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Anti-parkeerbanden 150 x 450 x 1200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s): 361110. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , **	O
316230	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 1 afgeronde kop Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m	***** , **	O
316240	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 1 afgeronde kop Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3611. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , **	O
316250	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .9 . . . . .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 2 afgeronde koppen Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	m	***** , **	O
316260	307351	. . . . . . . . . 9 . . . . . .1 .	Opbreken betonbanden. Stootbanden, met 2 afgeronde koppen Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3611. Overige vrijgekomen (breuk ca. 10%) materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , **	O
317		. . . . .	<b>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</b>			
3170		. . . . .	<u>Verwijderen zit elementen</u>			
317010	630299	. .	Verwijderen zitbank Uit het maaiveld Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3705.	st	***** , **	O
317020	630299	. .	Verwijderen zitbank Uit een bestrating Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3705.	st	***** , **	O
317030	630299	. .	Verwijderen zitbank (hergebr.) Uit het maaiveld Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3620.	st	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
317040	630299	. .	Verwijderen zitbank (hergebr.) Uit een bestrating Zitbank op betonnen poeren Lengte ca. 2,20 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3620.	st	***** ** , O	
3171		. . . . . . . . . .	<u>Verwijderen rijwiel voorzieningen</u>			
317120	630299	. .	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje) Uit een bestrating Fiets nietje Lengte: 0,90 m Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 3705.	st	***** ** , O	
317140	630299	. .	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje hergebr.) Uit een bestrating Fiets nietje Lengte: 0,90 m Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s): 362110.	st	***** ** , O	
317160	322299	. .	Verwijderen fietsenrek laden Uit een bestrating Fietsenrek op betonnen poeren Lengte: 1,50 tot 2,25. Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 3705.	st	***** ** , O	
317180	322299	. .	Verwijderen fietsenrek laden (hergebr.) Uit een bestrating Fietsenrek op betonnen poeren Lengte: 1,50 tot 2,25. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3621.	st	***** ** , O	
3172		. . . . . . . . . .	<u>Verwijderen afvalbakken</u>			
317210	322199	. .	Verwijderen afvalbak Uit het maaiveld Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3705	st	***** ** , O	
317220	322199	. .	Verwijderen afvalbak Uit een bestrating Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s). onder 1605	st	***** ** , O	
317230	322199	. .	Verwijderen afvalbak (hergebr.) Uit het maaiveld Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3622.	st	***** ** , O	
317240	322199	. .	Verwijderen afvalbak (hergebr.) Uit een bestrating Afvalbak op betonpoer Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekgroep: 3622.	st	***** ** , O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
32			<b>BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK</b>			
320			<b>GROND ONTGRAVEN</b>			
3200			<u>Grond ontgraven uit cunet</u>			
320010	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3210. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O
320020	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3210. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,25 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O
320030	220101		Grond ontgraven uit depot Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren volgens bestekpostnr.: 321050. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven	m3	*****,**	O
3201			<u>Zand ontgraven uit cunet</u>			
320110	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3211. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,10 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O
320120	220101		Grond ontgraven uit cunet Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3211. 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,25 m .9. Ontgravingsbreedte op bodem tot 10,00 m .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	*****,**	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
320130	220101	. 9. . . . .	Grond ontgraven uit depot Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretische profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren volgens bestekpostnr.: 321150. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven	m3	***** , **	O
321		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>GROND VERVOEREN</b>			
3210		. . . . . . . . . .	<u>Grond vervoeren</u>			
321010	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond, vrijgekomen volgens bestekgroep: 3200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: T.O.P/Nood stort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
321020	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond, vrijgekomen volgens bestekgroep: 3200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
321030	220201	. 1. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 3200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
321040	220201	. 2. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 3200. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
321050	220201	. 1. . . . .	Grond vervoeren. Betreft: grond (AW grond) uit depot. Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 320030. Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende grond laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
3211		. . . . . . . . . .	<u>Zand vervoeren</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
321110	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekgroep: 3201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: T.O.P/Nood stort met een maximale enkele rij afstand van 25 km. (Acceptatie kosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
321120	220201	. 2. .	Grond vervoeren. Betreft: zand, vrijgekomen volgens bestekgroep: 3201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m3	***** , **	O
321130	220201	. 1. . . . . . . . . .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 3201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
321140	220201	. 2. . . . . . . . . .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond), vrijgekomen volgens bestekgroep: 3201. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar: depot met een enkele maximale rij afstand van 25 km.	m3	***** , **	O
321150	220201	. 1. . . . . . . . . .	Grond vervoeren. Betreft: zand (AW grond) uit depot. Vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 320130. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van ontgraving Vrijkomende zand laden in middelen van vervoer Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	***** , **	O
322		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>GROND VERWERKEN</b>			
3220		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
322010	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	***** , **	I
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken					
		. . . . .	Grondsoort:	m3				
		. . . . .	schrale teelgrond					
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321030 en/of					
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 323030.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking					
		1. . . . .	Hoogte tot 0,10 m					
		. .9. . .	Kruinbreedte gemiddeld van 0,50 tot 2,00 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa					
		. . . . .						
		. . . . .						
322020	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	***** , **	I
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken					
		. . . . .	Grondsoort:	m3				
		. . . . .	schrale teelgrond					
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321030 en/of					
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 323030.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking					
		1. . . . .	Hoogte tot 0,10 m					
		. .9. . .	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa					
		. . . . .						
		. . . . .						
322030	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	***** , **	I
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken					
		. . . . .	Grondsoort:	m3				
		. . . . .	schrale teelgrond					
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321030 en/of					
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 323030.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking					
		9. . . . .	Hoogte van 0,25 tot 0,50 m					
		. .9. . .	Kruinbreedte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa					
		. . . . .						
		. . . . .						
322040	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O	***** , **	I
		. . . . .	Situering: bermen/groenvakken					
		. . . . .	Grondsoort:	m3				
		. . . . .	schrale teelgrond					
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321030 en/of					
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens					
		. . . . .	bestekpostnr(s).: 323030.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking					
		9. . . . .	Hoogte van 0,25 tot 0,50 m					
		. .9. . .	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 2 Mpa					
		. . . . .						
		. . . . .						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322050	514401	. . . . .	Aanvullen bermen.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Grondsoort	m3		***** , **
		. . . . .	aanvulgrond:			
		. . . . .	schrale teelgrond t.b.v. bermen, vervoerd volgens			
		. . . . .	bestekpostnr(s): 321030 en/of (tekort komende)			
		. . . . .	leveren volgens			
		. . . . .	bestekpostnr.: 323030.			
		. . . . .	Profiel van afwerking:			
		. . . . .	In de bermen aanwezige obstakels:			
		. . . . .	bomen, verkeersborden, lichtmasten, kabels en			
		. . . . .	leidingen			
		2. . . . .	Betreft: buitenberm			
		.2. . . . .	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1 m			
		.3. . . . .	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,10 tot 0,25 m			
		. . . . .2	De aanvulling verdichten Verdichten tot maximaal			
		. . . . .	150 N/cm2.			
322060	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Situering: boomkransen in verharding	m3		***** , **
		. . . . .	Grondsoort:			
		. . . . .	bomenzand			
		. . . . .	Leveren volgens bestekpostnr.: 323020.			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		1. . . . .	Hoogte tot 0,25 m			
		.9. . . . .	Oppervlakte boomkrans ca. gemiddeld 2,50 m2			
		. . . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		. . . . .9	Verdichten tot maximaal 150 N/cm2			
3221		. . . . .	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>			
322110	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Grondsoort:	m3		***** , **
		. . . . .	zand (AW Grond)			
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321130 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens bestekpostnr.			
		. . . . .	323010			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		1. . . . .	Hoogte tot 0,10 m			
		.9. . . . .	Kruinbreedte gemiddeld van 0,50 tot 2,00 m			
		. . . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
322120	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Grondsoort:	m3		***** , **
		. . . . .	zand (AW Grond)			
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321130 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens bestekpostnr.			
		. . . . .	323010			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		1. . . . .	Hoogte tot 0,10 m			
		.9. . . . .	Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m			
		. . . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
322130	220301	. . . . .	Grond verwerken in aanvulling	m3	***** , **	O
		. . . . .	Grondsoort:	m3		***** , **
		. . . . .	zand (AW Grond)			
		. . . . .	Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321130 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) leveren volgens bestekpostnr.			
		. . . . .	323010			
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch			
		. . . . .	profiel van verwerking			
		9. . . . .	Hoogte van 0,10 tot 0,25 m			
		.9. . . . .	Kruinbreedte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m			
		. . . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
322140	220301	. 9. .	Grond verwerken in aanvulling Grondsoort: zand (AW Grond) Vervoerd volgens bestekpostnr.: 321130 en/of (tekort komende) leveren volgens bestekspostnr. 323010 Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel van verwerking Hoogte van 0,10 tot 0,25 m Kruinbreedte gemiddeld van 2,00 tot 10,00 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3 m3	***** , ** O	***** , ** I
323		. .	<b>GROND LEVEREN</b>			
323010	220321	. 9. .	Leveren grond. Grondsoort: Zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel. Kwaliteit: AW grond Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	***** , ** O	***** , ** L
323020	220321	. 9. .	Leveren grond. Grondsoort: Amsterdamse bomen zand Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel. Kwaliteit: AW grond Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	***** , ** O	***** , ** L
323030	220321	. 9. .	Leveren grond. Grondsoort: Schrale teelaarde Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel. Kwaliteit: AW grond Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	***** , ** O	***** , ** L
33		. .	<b>KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN</b>			
330		. .	<b>Verwijderen kolken</b>			
330020	251122	. . . . . 2. .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	st	***** , ** O	
330040	251122	. . . . . 2. .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekgroep: 3703.	st	***** , ** O	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
330060	251122	. . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . .1 .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). bestekgroep: 331210. Onbruikbare materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s). 370310.	st	***** , **	O
330080	251122	. . . . . 2. . . . . .1. . . . . . . . . .1. . . . . .1 .	Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekpostnr(s). bestekgroep: 331230. Onbruikbare materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekpostnr(s). 370310.	st	***** , **	O
331		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen kolken			
3311		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Reinigen kolken			
331110	257521	. . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 .	Reinigen kolken. Betreft: het voor oplevering reinigen van alle nieuwe en verplaatste kolken Straat- en trottoirkolken , aangebracht volgens bestekgroep: 3312 en/of opnieuw gesteld volgens bestekgroep: 3313. Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 2,00 kg Machinaal reinigen Inclusief het reinigen van het kolkenrooster en de roosterspunning en het eventueel terugplaatsen van losliggende stankschermen Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren naar een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Transport- en acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	st	***** , **	O
3312		. . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen kolken			
331210	252613	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (incl. grondwerk) T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Straatkolk, klasse Y Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 330060 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Constructie: eendelig	st  st	***** , **	O
331230	252613	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. (incl. grondwerk) T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken Trottoirkolk, klasse Y Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 330080 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Constructie: eendelig	st  st	***** , **	O
3313		. . . . . . . . . . . . . . .	Opnieuw stellen kolken			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331310	252699	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Opnieuw stellen straatkolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Type: Straatkolk Constructie:eendelig	st	***** , **	O	
331330	252699	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Opnieuw stellen trottoirkolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Type: trottoirkolk Constructie:eendelig	st	***** , **	O	
332		. . . . . . . . . .	<b>Vrijmaken putten</b>				
332010	252799	. . . . . . . . . .	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opmettelen Situering: rioleringsputten in verharding	st	***** , **	O	
332011	252799	. .	Vrijmaken hoofdput t.b.v. opmettelen. Opbreken verharding Betreft het opbreken: bestrating, fundering en straatlaag rond hoofdput tot aan de eerste metsellaag Vrijgekomen materialen deponeren naast put	m2			***** , **
332012	252799	. .	Herstel verharding na opmettelen hoofdput. Aanbrengen verharding Betreft het aanbrengen: bestrating, fundering en straatlaag rondom hoofdput na opmettelen Overgebleven materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2			***** , **
332020	252799	. . . . . . . . . .	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opmettelen Situering: rioleringsputten in asfaltverharding	st	***** , **	O	
332021	300301	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2.4. . . .	Zagen verharding. Betreft: zagen verharding tot 1 m1 uit zijkant rioleringsput. Asfaltverharding Zaagdiepte gemiddeld 230 mm tot ten hoogste 250 mm	m			***** , **
332022	307101	. . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . .5. . . . . .3. . . . . . . . . .3	Opbreken asfaltverharding. Betreft: opbreken asfaltverharding rondom hoofdput, t.b.v. opmettelen hoofdput Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte gemiddeld 0,23 m Op een gebonden funderingslaag Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende een be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. (Transport- en acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen bij de prijs per eenheid)	m2			***** , **
332023	307401	. . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . .9. . . . . . . . . .1	Verwijderen funderingslaag. Betreft: verwijderen fundering rondom hoofdput, t.b.v. opmettelen hoofdput tot aan de eerste metsellaag Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 332024.	m2			***** , **

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
332024	280202	. .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen funderingslaag na het opmeten van hoofdput Lichtgebonden funderingsmateriaal van steenmengsel, vrijgekomen volgens bestekpostnr.: 332023. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		***** ** ,
332025	314101	. .6. . . . . . . . . .1.	Aanbrengen straatlaag. Betreft: straatlaag t.b.v. aan te brengen tijdelijke verharding, volgens bestekpostnr.: 332026 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op een funderingslaag Straatzand Leveren volgens bestekspostnr(s) 323010	m2      m3		***** ** ,
332026	314112	. .7. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . .3.	Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: Aanbrengen tijdelijke verharding in blokverband, na het opmeten van hoofdput In blokverband Op straatlaag Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Worden ter beschikking gesteld Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2      st		***** ** ,
34		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING</b>			
340		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>			
340010	310101	. .2. . . . . . . . . . .1. .	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Vakken tot 15 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	***** ** ,	O
340020	310101	. .2. . . . . . . . . . .1. .	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Vakken van 15 tot 50 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	***** ** ,	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
340030	310101	. .2. . . . . . . . . . .1. .	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Vakken van 50 tot 200 m2 Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,50 m Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale proctorproef	m2	***** , ** O	
340050	314101	. .6. . . . . . . . . . .1. .	Aanbrengen straatlaag. Situering: op fundering t.p.v. bestrating Vakken tot 15 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op een funderingslaag Straatzand Leveren volgens bestekspostnr(s) 323010.	m2       m3	***** , ** O       	***** , **
340060	314101	. .6. . . . . . . . . . .1. .	Aanbrengen straatlaag. Situering: op fundering t.p.v. bestrating Vakken van 15 tot 50 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op een funderingslaag Straatzand Leveren volgens bestekspostnr(s) 323010.	m2       m3	***** , ** O       	***** , **
340070	314101	. .6. . . . . . . . . . .1. .	Aanbrengen straatlaag. Situering: op fundering t.p.v. bestrating Vakken van 50 tot 200 m2 Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30 mm en ten hoogste 70 mm Op een funderingslaag Straatzand Leveren volgens bestekspostnr(s) 323010.	m2       m3	***** , ** O       	***** , **
341		. .	FUNDERINGEN			
3411		. .	<u>Funderingen van steenmengensel</u>			
341100	280202	. .	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.  Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte tot 0,25 m Hydraulisch menggranulaat Leveren volgens bestekspostnr(s): 341160. Op fundering Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2       ton	***** , ** O       	***** , **
341110	280202	. .	Aanbrengen verhardingslaag van hydraulisch gebonden steenmengsel.  Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte tot 0,25 m Hydraulisch menggranulaat Leveren volgens bestekspostnr(s): 341160. Op fundering Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2       ton	***** , ** O       	***** , **

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341160	280222	. . . . .	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel voor	ton	***** , **	O	
		. . . . .	verhardingslagen van steenmengsel.				
		1. . . . .	Hydraulisch menggranulaat	ton			***** , ** L
		.9. . . . .	Sortering 0/31,5				
		. . . . .1	Plaats van levering: volgens bestekgroep 3411.				
35		. . . . .	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
351		. . . . .	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN</b>				
3510		. . . . .	<u>Aanbr. SBS waalformaat</u>				
351000	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .1. . . . .	Straatbaksteen: standaard waalformaat, zichtkant	st			***** , ** I
		. . . . .	voorzien van vellingkant				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3121 , en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351020	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .1. . . . .	Straatbaksteen: standaard waalformaat, zichtkant	st			***** , ** I
		. . . . .	voorzien van vellingkant				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3121 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
3511		. . . . .	<u>Aanbr. SBS dikformaat</u>				
351100	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .9. . . . .	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3122, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351110	314111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .9. . . . .	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3122, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
351120	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351130	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351140	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351150	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard dikformaat				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3122, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
3513	314111	.	.	.	.	<u>Aanbr. SBS keiformaat</u>				
		.	.	.	.					
351300	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.1.	.	.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.9.	.	.	.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.5	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
351310	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351320	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351330	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.4.	.	.	.	In keperverband zonder driehoekstenen				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351340	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351350	314111	.	.	.	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.	1.	.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.	.	.	9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat,				
		.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3123, en/of				
		.	.	.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
3515		.	.	.	.	Herstraten SBS keiformaat				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
351500	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat. Tekort	st			***** , ** T
		. . . . .	komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351510	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st			***** , ** T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351520	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st			***** , ** T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351530	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.4. . . . .	In keperverband zonder driehoekstenen				
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st			***** , ** T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
351540	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . .9.	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st			***** , ** T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
351550	314501	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare straatbakstenen laden in middelen van				
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten				
		. . . .9. .	Straatbaksteen: standaard keiformaat.	st			***** , ** T
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3			***** , ** L
352		. . . . .	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
3520		. . . . .	<u>Aanbrengen BSS waalformaat</u>				
352010	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte	st			***** , ** I
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep 3124, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
352030	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: tot 2 m				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte	st			***** , ** I
		. . . . .	80 mm				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep 3124, en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
3521		. . . . .	<u>Aanbrengen BSS dikformaat</u>				
352110	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte	st			***** , ** I
		. . . . .	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3125,				
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		. . . . .	gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352120	314112	.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
352130	314112	.	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		.	.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3125,				
		.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	gesteld.				
352140	314112	.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
		.	.					
		.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
352150	314112	.1.	.	In halfsteensverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
		.	.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3125,				
352160	314112	.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	gesteld.				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
		.	.					
		.	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
3523	314112	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.6.	.	In elleboogverband				
		.9.	.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen	st			***** , ** I
	314112	.	.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte				
		.	.	80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3125,				
		.	.	en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
		.	.	gesteld.				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			***** , ** L
	314112	.	.					
		.	.	Aanbrengen BSS keiformaat				
		.	.					
		.	.					
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352310	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. . . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
352320	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. . . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
352330	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. . . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
352340	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In keperverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. . . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
352350	314112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . .1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		. . . .4. . . .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3	***** , **		L
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
352360	314112	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . .9. . . . . . . . .1. . . . . .4. .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Vakken van 15 tot 50 m2 Totale breedte: divers In halfsteensverband Op straatlaag of zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2     st   m3	***** **, O			
3525		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen BSS keiformaat blokverband</u>					
352510	314112	. . . . . . . . . . 9. . . . . .7. . . . . .9. . . . . . . . .1. . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Vakken tot 15 m2 Totale breedte: divers In blokverband Op straatlaag of zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2     st   m3	***** **, O			
352530	314112	. . . . . . . . . . 9. . . . . .7. . . . . .9. . . . . . . . .1. . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . .5	Aanbrengen betonstraatstenen. Vakken van 15 tot 50 m2 Totale breedte: divers In blokverband Op straatlaag of zandbed Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3126, en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2     st   m3	***** **, O			
3526		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Herstraten BSS keiformaat</u>					
352600	314502	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . .5	Herstraten betonstraatstenen. Vakken tot 15 m2 Totale breedte: divers In keperverband met bisschopsmutsen Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m2     m3	***** **, O			
352610	314502	. . . . . . . . . . 9. . . . . .6. . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . .5	Herstraten betonstraatstenen. Vakken tot 15 m2 Totale breedte: divers In elleboogverband Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m2     m3	***** **, O			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
352620	314502	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 m2 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.5. . . . .	In keperverband met bisschopsmutsen				
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte 80 mm				
352630	314502	. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **		L
		. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
353	314113	.6. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte 80 mm				
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met breker zand	m3	***** , **		L
		. . . . .	<b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>				
3531	314113	. . . . .	<u>Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
353100	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
353110	314113	. . . . .2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3130 en/of (te kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					
353120	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
353130	314113	. . . . .2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3130 en/of (te kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					
353130	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.9. . . . .	In elleboogverband				
		. .9. . . .	Op straatlaag of zandbed				
353130	314113	. . . . .5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st	***** , **		I
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3130 en/of (te kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5						6	
353140	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O			
		.	.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2						
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers						
		.9.	.	.	.	.	In elleboogverband						
		. .9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed						
		. . . .5.	.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		***** , **	I		
		. . . . .	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3130 en/of (te						
		. . . . .	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld						
		. . . . .5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L		
		353150	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
				.	.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
9.	.			.	.	.	Totale breedte: divers						
.9.	.			.	.	.	In elleboogverband						
. .9.	.			.	.	.	Op straatlaag of zandbed						
. . . .5.	.			.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		***** , **	I		
. . . . .	.			.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3130 en/of (te						
. . . . .	.			.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld						
. . . . .5	.			.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L		
3533				.	.	.	.	.	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
				.	.	.	.	.					
		353310	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
				.	.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
				9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers				
				.1.	.	.	.	.	In halfsteensverband				
				. .9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed				
				. . .2.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
				. . . . .	.	.	.	.	(NEN-EN 1339)				
				. . . . .	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te				
				. . . . .	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
. . . . .2.	.			.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm						
. . . . .	.			.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te						
. . . . .	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld								
. . . . .5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L				
353320	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O			
		.	.	.	.	.	Vakken tot 15 m2						
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers						
		.5.	.	.	.	.	In blokverband						
		. .9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed						
		. . .2.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse						
		. . . . .	.	.	.	.	(NEN-EN 1339)						
		. . . . .	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te						
		. . . . .	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld						
		. . . . .5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L		
		353340	314113	.	.	.	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2						
		9.	.	.	.	.	Totale breedte: divers						
		.1.	.	.	.	.	In halfsteensverband						
		. .9.	.	.	.	.	Op straatlaag of zandbed						
		. . .2.	.	.	.	.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse						
		. . . . .	.	.	.	.	(NEN-EN 1339)						
		. . . . .	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te						
		. . . . .	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld						
		. . . . .2.	.	.	.	.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm						
		. . . . .	.	.	.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te						
. . . . .	.	.	.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld								
. . . . .5	.	.	.	.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , **	L				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
353350	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
353370	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.2.	Betontegels 150 x 300 x 50 mm				
353380	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3132 en/of (te				
		.	.	kort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
353410	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
353420	314113	.	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	In blokverband				
		.	9.	Op straatlaag of zandbed				
		.	.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	.	(NEN-EN 1339)				
		.	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
353440	314113	.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	Totale breedte divers				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
353450	314113	.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.					
		.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	Totale breedte divers				
		.5.	In blokverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
353470	314113	.		m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Aanbrengen betontegels.				
		.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	Totale breedte: divers				
		.1.	In halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
353480	314113	.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.					
		.	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	Totale breedte: divers				
		.5.	In blokverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
353490	314113	.		m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Aanbrengen betontegels.				
		.	Vakken tot 200 m2				
		9.	Totale breedte: divers				
		.2.	In stroomlagen in halfsteensverband				
		.9.	Op straatlaag of zandbed				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse				
		.	(NEN-EN 1339)				
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
3537		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	m3	***** , **	O	***** , ** L
		.	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3134 en/of				
		.	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5.	Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
		.					
		.	<u>Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm</u>				
		.					
		.					
		.					
		.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
353710	314113			Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
				Vakken tot 15 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.1.		In halfsteensverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.6.		Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
				Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3138 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.		Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
				Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3138 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
353730	314113			Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
				Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.1.		In halfsteensverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.6.		Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
				Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3138 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.		Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
				Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3138 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
353750	314113			Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
				Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.		Totale breedte: divers				
		.1.		In halfsteensverband				
		.9.		Op straatlaag of zandbed				
		.6.		Betontegels 600 x 600 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
				Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3138 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.6.		Betontegels 300 x 600 x 80 mm				
				Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3138 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		.5		Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
3538				<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
353800	314199			Aanb. gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm.	m	***** , **	O	
				Totale breedte tot 0,60 m				
				In stroomlaag				
				Op straatlaag of zandbed				
				Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
				Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 313920 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
				Stellen in samenhang met het straat werk				
				Intrillen na afstrooien en invegen met zand				
353810	314199			Aanbr. noppentegels 300 x 300 x 60 mm. Totale	m	***** , **	O	
				Totale breedte tot 0,60 m				
				In stroomlaag				
				Op straatlaag of zandbed				
				Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
				Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 313940 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
				Stellen in samenhang met het straat werk				
				Intrillen na afstrooien en invegen met zand.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
353820	314199	. . . . .	Aanbr. rubber signaaltegels 300 x 300 x 80 mm.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Totale breedte tot 0,60 m				
		. . . . .	In blokverband.				
		. . . . .	Instap markering: 0,90 x 0,60 m (l x b)				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegels 300 x 300 x 80 mm				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
353830	314199	. . . . .	Aanbr. haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
353840	314199	. . . . .	Aanbr. haaiantandtegels 500 x 500 x 100 mm.	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Verkeerstegel 500 x 500 x 100 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Vulstukken 500 x 250 x 100 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand.	m3			***** , ** L
3539		. . . . .	<u>Aanbrengen overige tegels</u>				
353900	314113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	***** , **	O	
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.5. . . . .	In blokverband				
		.9. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. .9. . . . .	Ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm,				
		. . . . .	breuklastklasse (NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 3139 en/of				
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
353920	314199	. . . . .	Aanbr. koekoekstegels 300 x 150 x 200 mm.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	koekoekstegel 300 x 150 x 200 mm, breuklastklasse	st			***** , ** T
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld.				
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straat werk.				
353940	314199	. . . . .	Aanb. BT 300 x 300 x 45 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	***** , **	O	
		. . . . .	In stroomlaag				
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed				
		. . . . .	Betntegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse				
		. . . . .	(NEN-EN 1339)				
		. . . . .	Kleur: wit	st			***** , ** T
		. . . . .	Kleur: zwart	st			***** , ** T
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld				
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
353950	314199	. . . . .	Aanb. BT 300 x 300 x 80 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	***** , **	O
		. . . . .	In stroomlaag			
		. . . . .	Op straatlaag of zandbed			
		. . . . .	Betntegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse			
		. . . . .	(NEN-EN 1339)			
		. . . . .	Kleur: wit	st		***** , ** T
		. . . . .	Kleur: zwart	st		***** , ** T
		. . . . .	Worden ter beschikking gesteld			
		. . . . .	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
354		. . . . .	<b>HERSTRATEN TEGELVERHARDING</b>			
3541		. . . . .	<u>Herstr. betontegels 150 x 300 mm</u>			
354100	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	370310. (ca. 20%)			
		. . . .9. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
354110	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	370310. (ca. 20%)			
		. . . .9. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
354120	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	370310. (ca. 20%)			
		. . . .9. . . .	Betontegels 150 x 300 x 50 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
354130	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken tot 15 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	370310. (ca. 20%)			
		. . . .9. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L
354140	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2			
		9. . . . .	Totale breedte: divers			
		.9. . . . .	In elleboogverband			
		. .9. . . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van			
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):			
		. . . . .	370310. (ca. 20%)			
		. . . .9. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm			
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3		***** , ** L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
354150	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.9. . . . .	In elleboogverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:					
		. . . . .	370310. (ca. 20%)					
		. . . . .9.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
3543		. . . . .	<u>Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>					
		. . . . .						
		. . . . .						
354300	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.1. . . . .	In halfsteensverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:					
		. . . . .	370310. (ca. 20%)					
		. . . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , **	T
		. . . . .	pastegels Tekort komende worden ter beschikking					
		. . . . .	gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
354320	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken tot 15 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.5. . . . .	In blokverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:					
		. . . . .	370310. (ca. 20%)					
		. . . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , **	I
		. . . . .	pastegels Tekort komende worden ter beschikking					
		. . . . .	gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
354330	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.1. . . . .	In halfsteensverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:					
		. . . . .	370310. (ca. 20%)					
		. . . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , **	I
		. . . . .	pastegels Tekort komende worden ter beschikking					
		. . . . .	gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L
354350	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O		
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2					
		9. . . . .	Totale breedte: divers					
		.5. . . . .	In blokverband					
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van					
		. . . . .	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).:					
		. . . . .	370310. (ca. 20%)					
		. . . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief	st			***** , **	I
		. . . . .	pastegels Tekort komende worden ter beschikking					
		. . . . .	gesteld					
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , **	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
354360	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					
354380	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.5. . . . .	In blokverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . . . .2.	Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					
3544		. . . . .	<u>Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
		. . . . .					
354400	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					
354420	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken tot 15 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.5. . . . .	In blokverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					
354430	314503	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		. . . . .	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9. . . . .	Totale breedte: divers				
		.1. . . . .	In halfsteensverband				
		. .9. . . .	Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		. . . . .	370310. (ca. 20%)				
		. . . . .5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Tekort komende worden ter beschikking gesteld	st	***** , **		I
		. . . . .5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3	***** , **		L
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
354450	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 15 tot 50 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	370310. (ca. 20%)				
		.	.	5.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st			***** , ** I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld				
354460	314503	.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.1.	.	.	.	In halfsteensverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	370310. (ca. 20%)				
		.	.	5.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st			***** , ** I
		.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
354480	314503	.	.	.	.	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken van 50 tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	370310. (ca. 20%)				
		.	.	9.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm,				
354490	314503	.	.	.	.	Tekort komende worden ter beschikking gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 200 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.2.	.	.	.	In halfsteensverband in stroomlagen				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	370310. (ca. 20%)				
		.	.	5.	.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief	st			***** , ** I
3545	314503	.	.	.	.	pastegels Tekort komende worden ter beschikking				
		.	.	.	.	gesteld				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.	Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm				
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
		.	.	.	.					
354500	314503	.	.	.	.	Herstraten betontegels.	m2	***** , **	O	
		.	.	.	.	Vakken tot 15 m2				
		9.	.	.	.	Totale breedte: divers				
		.5.	.	.	.	In blokverband				
		.	9.	.	.	Onbruikbare betontegels laden in middelen van				
		.	.	.	.	vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s):				
		.	.	.	.	370310. (ca. 20%)				
		.	.	9.	.	Betontegels 400 x 400 x 60 mm.				
		.	.	.	5	Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m3			***** , ** L
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
354520	314503	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . .5	Herstraten betontegels. Vakken van 15 tot 50 m2 Totale breedte: divers In blokverband Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 370310. (ca. 20%) Betontegels 400 x 400 x 60 mm Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2        m3	***** , **        	O        
354540	314503	. . . . . . . . . . 9. . . . . .5. . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . .5	Herstraten betontegels. Vakken van 50 tot 200 m2 Totale breedte: divers In blokverband Onbruikbare betontegels laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 370310. (ca. 20%) Betontegels 400 x 400 x 60 mm Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2        m3	***** , **        	O        
356		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>			
3560		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>			
356030	314312	. . . . . . . . . . 2. . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Lengtes tot 15 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3141 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	m   st	***** , **   	O   
3561		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>			
356130	314311	. . . . . . . . . . 2. . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3143 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   st	***** , **   	O   
356160	314311	. . . . . . . . . . 2. . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3144 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   st	***** , **   	O   
3562		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c op f.</u>			
356230	314311	. . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3143 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3  st	***** , **      	O      

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
356260	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3144 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3  st	***** ** ,	O
3563			<u>Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.</u>			
356330	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3143 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3 m3  st	***** ** ,	O
356360	314311		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Lengtes tot 15 m In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van schraal beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3144 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld	m   m3 m3  st	***** ** ,	O
3564			<u>Lichten en richten van banden</u>			
356400	314512		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: Profiel 70 x 200 incl. passtukken Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310 (ca 10 %)	m  st	***** ** ,	O
356410	314512		Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: Profiel 100 x 200 incl. passtukken Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310 (ca 10 %)	m  st	***** ** ,	O
356430	314511		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: Profiel 130/150 x 250 mm Incl. passtukken Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310 (ca 10 %)	m  st	***** ** ,	O
356440	314511		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Situering: Profiel 180/200 x 250 mm Incl. passtukken Tekort komende worden ter beschikking gesteld. Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310 (ca 10 %)	m  st	***** ** ,	O
3565			<u>Pasmaken van banden</u>			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
356520	314702	. . . . . . . . . . 1. . . . . .2.5. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. hakken Opsluitband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 370310.	st	***** ** ,	O	
356530	314702	. . . . . . . . . . 2. . . . . .2.5. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. zagen Opsluitband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 370310.	st	***** ** ,	O	
356560	314702	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1.3. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. Hol en Dol zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 370310.	st	***** ** ,	O	
356570	314702	. . . . . . . . . . 2. . . . . .1.3. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 370310.	st	***** ** ,	O	
356580	314702	. . . . . . . . . . 9. . . . . .1.6. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. Hol en Dol zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 370310.	st	***** ** ,	O	
356590	314702	. . . . . . . . . . 2. . . . . .1.6. . . . . . . .1 . . . . . . . . . .	Pasmaken van betonbanden. Situering: D.m.v. zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm Onbruikbare materialen vervoeren volgens bestekspostnr.: 370310.	st	***** ** ,	O	
3566		. . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
356600	314315	. . . . . 9. . . . . . .9. .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 180 x 450 x 500 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 315010. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.	m m3	***** ** ,	O	***** ** ,
		. .	.2. Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m .3. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st st st			***** ** ***** ** ***** ** ,
356610	314315	. . . . . 9. . . . . . .9. .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand Profiel 180 x 450 x 1000 mm Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 315040. Tekort komende worden ter beschikking gesteld.	m m3	***** ** ,	O	***** ** ,
		. .	.1. Tussenstuk, werkende lengte 1 m .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st st st			***** ** ***** ** ***** ** ,

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
356620	314315	9. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 180 x 750 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 315050.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .1. .	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
356650	314315	. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. In	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. . . . .	cementspecie			
		. . . . .	aanbrengen op fundering			
		. .9. . . .	Profiel 7/20 x 150 mm			
		. . . . .	incl. steunrug			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .1. .	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
356660	314315	. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 180 x 500 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 315120.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
356670	314315	. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 180 x 800 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 315140.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
356680	314315	. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton. Op brekerzand	m m3	***** , ** O	***** , ** L
		. .9. . . .	Profiel 200 x 650 x 500 mm			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 315180.			
		. . . . .	Tekort komende worden ter beschikking gesteld.			
		. . . .2. .	Tussenstuk, werkende lengte 0,5 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
		. . . . .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st	***** , ** I	***** , ** I
3567		. . . . .	<u>Aanbrengen goot/kantopsluiting (L &lt; 50 m)</u>			
356710	314399	. . . . .	Aanbr. goot van betontegels in c. op f.	m	***** , ** O	
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Lengtes tot 50 m			
		. . . . .	Bestaande uit 1 streklaag			
		. . . . .	In cementspecie aanbrengen op fundering	m3	***** , ** L	***** , ** L
		. . . . .	Betontegels 300 x 150 x 80 mm	st	***** , ** T	***** , ** T
356720	314302	. . . . .	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	***** , ** O	
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Lengtes tot 50 m			
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag			
		. . . .3. .	In			
		. . . . .	cementspecie	m3	***** , ** L	***** , ** L
		. . . . .	aanbrengen op fundering			
		. . . .4. .	Betonstraatstenen standaard keifmaat, dikte 80 mm	st	***** , ** T	***** , ** T
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODÉ 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
356730	314302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaad uit 2 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	m     m3  st	***** , **      	O      
356740	314305	Aanbrengen molgoot. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaad uit 5 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm .1 Afstrooien met zand en invegen	m     m3  st	***** , **      	O      
356750	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaad uit 1 streklaag .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte 80 mm .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m     m3  st	***** , **      	O      
356760	314301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaad uit 2 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Straatbaksteen: standaard keiformaat Dikte 80 mm .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m     m3  st	***** , **      	O      
356770	314305	Aanbrengen molgoot. Situering: Lengtes tot 50 m Bestaad uit 5 streklagen .3. In cementspecie aanbrengen op fundering .3. Straatbakstenen: standaard keiformaat 80 mm .9 Afstrooien en invegen met brekerzand	m     m3  st	***** , **      	O      
3569		<u>Aanbrengen boomkransen</u>			
356910	314399	Aanbrengen boomkranen (1200 x 1200 mm) Situering: Deklaag glad grijs Boomkranen bestaande uit: - 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm - 4 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm Vrijgekomen volgens bestegroep: 3148 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld. Maatvoering 1200 x 1200 mm Stellen in samenhang met het straatwerk.	st    st st	***** , **      	O      

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
356920	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1500 x 1500 mm)	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Deklaag glad grijs			
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:			
		. . . . .	- 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	- 8 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3148 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .	Maatvoering 1500 x 1500 mm			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.			
356930	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1800 x 1800 mm)	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Deklaag glad grijs			
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:			
		. . . . .	- 4 hoek stukken, afmeting: 450 x 450 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	- 12 tussen stukken, afmeting: 300 x 100 x 100 mm	st		***** , **
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3148 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
		. . . . .	Maatvoering 1800 x 1800 mm			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.			
356940	314399	. . . . .	Aanbrengen boomkrans (1,6 x 1,6 m incl st. strip)	st	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		. . . . .	Boomkrans bestaande uit:			
		. . . . .	stalen strip verzinkt, 80 x 10 mm,	st		***** , **
		. . . . .	2 delig, inclusief bevestigings materiaal			
		. . . . .	Maatvoering 1600 x 1600 mm			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk.			
356950	322199	. . . . .	Aanbrengen boomroosters.	st	***** , **	O
		. . . . .	Bestaand uit elk 4 stukken	st		***** , **
		. . . . .	Inclusief ondersteuning			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 314880			
		. . . . .	en/of (tekort komende) worden ter beschikking			
		. . . . .	gesteld.			
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk			
36		. . . . .	<b>TERREINVOORZIENINGEN</b>			
360		. . . . .	<b>WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN</b>			
3603		. . . . .	<u>Markering van wegenverf (br &lt; 0,15 m)</u>			
360300	320101	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		1. . . . .	Ononderbroken streep			
		. 1. . . .	Breedte: 0,10 m			
		. . 1. . .	Op een asfaltverharding			
		. . . 2. .	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2			
		. . . . 1	Kleur markeringsmateriaal: wit			
360310	320101	. . . . .	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.	km	***** , **	O
		. . . . .	Situering:			
		6. . . . .	Onderbroken streep 0,30 - 2,70			
		. 1. . . .	Breedte: 0,10 m			
		. . 1. . .	Op een asfaltverharding			
		. . . 2. .	Reflecterende wegenverf	kg		***** , **
		. . . . .	; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2			
		. . . . 1	Kleur markeringsmateriaal: wit			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
360320	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 0,5 - 0,5 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
360330	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
360340	320101	. . . . . . . . . . 2. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 1 - 3 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
360350	320101	. . . . . . . . . . 4. . . . . . 1. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 3 - 1 Breedte: 0,10 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
360360	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 2. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 3 - 3 Breedte: 0,15 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
3604		. . . . . . . . . .	<u>Markering van wegenverf</u>				
360400	320101	. . . . . . . . . . 1. . . . . . 9. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Ononderbroken streep Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
360430	320101	. . . . . . . . . . 3. . . . . . 9. . . . . . 1. . . . . . 2. . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
360440	320101	. . . . . 2. . . . . .9. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf. Situering: Onderbroken streep 1 - 3 Breedte: 0,30 m Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	km	***** , **	O	
360480	320111	. . . . . 2. . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen overige markering van wegenverf. Vlakken kleiner dan 10 m2 o.a. figuraties, stopstrepen, driehoeken en overige vlakken. Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	***** , **	O	
360490	320111	. . . . . 1. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .1	Aanbrengen overige markering van wegenverf. Vlakken groter dan 10 m2 Op een asfaltverharding Reflecterende wegenverf ; hoeveelheid (droog) 7 kg/m2 Kleur markeringsmateriaal: wit	m2	***** , **	O	
3605		. . . . .	<u>Markering van bestratings materialen</u>				
360500	314131	. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .5. . . . . . . .2. . . . . .9. . . . . . . . . . . . .9.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. Verband bestrating: halfsteensverband Onderbroken streep 0,30 - 2,70 Breedte: 0,15 m Betontegel 150 x 300 x 80 mm Kleur: verkeerstegel wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , **	O	
360510	314131	. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .9.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , **	O	
360520	314131	. . . . . . . . . . . . . . . 9. . . . . .1. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .9.	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. In een bestratingsverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m	***** , **	O	
		. . . . .		st			
		. . . . .		st			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
360530	314131	. 9. . . . . .3. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. In een bestratingsverband Onderbroken streep 1 - 1 Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m       st	***** , **       	O	
360540	314132	. 9. . . . . .1. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Situering: Afwerking: invegen met brekerzand. In een bestratings verband Dwarsmarkering: strepen ononderbroken Betonstraatstenen, dik 80 mm Verkeerssteen wit Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m       st	***** , **       	O	
360550	314133	. .2. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . .	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand. Figuraties: talud markering Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur: verkeerssteen wit Kleur: zwart Vrijgekomen materialen laden in middelen van vervoer. Vervoeren volgens bestekspostnr(s): 370310.	m2       st st	***** , **       	O	
361		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>AANBRENGEN WEGBEBAKENING</b>				
3610		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanbrengen anti-parkeerpaal</u>				
361010	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. Paal met betonfundatie Type: Buispaal Hoogte: 0,75 meter Beton fundatie: 295 x 295 x 300 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st  st	***** , **       	O	
361020	329999	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. (uitn) Paal met betonfundatie Type: Buispaal rood/ wit, uitneembaar Hoogte: 0,75 meter Beton fundatie: 295 x 295 x 300 mm Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st  st	***** , **       	O	
361030	630099	. .	Aanbrengen anti-parkeerpaal van beton Betonnen anti-parkeerpaal Type: divers Hoogte: variabel Stellen in samenhang met het straatwerk Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3161 en/of (tekort komende) worden ter beschikking gesteld.	st st	***** , **       	O	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3611			<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>				
361110	314399		Aanbr. anti-parkeerband van beton	st	***** , **	O	
			Situering:				
			Op zandbed of straatlaag				
			Profiel 150 x 450 x 1200 mm	st			***** , **
			Stellen in samenhang met het straatwerk				
			Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 316220				
			en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
			gesteld.				
361120	314399		Aanbr. stootband 200 x 200 van beton	st	***** , **	O	
			Situering:				
			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			***** , **
			Stootbanden 200 x 200 x 900/1000 mm, met	st			***** , **
			1 afgeronde kop				
			Banden tegen elkaar stellen in samenhang met				
			straatwerk				
			Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 316240				
			en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
			gesteld.				
361130	314399		Aanbr. stootband 200 x 200 van beton	st	***** , **	O	
			Situering:				
			In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			***** , **
			Stootbanden 200 x 200 x 900/1000 mm, met	st			***** , **
			2 afgeronde koppen				
			Banden tegen elkaar stellen in samenhang met				
			straatwerk				
			Vrijgekomen volgens bestekpostnr(s): 316260				
			en/of (tekort komende) worden ter beschikking				
			gesteld.				
362			<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>				
3620			<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
362010	329999		Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	***** , **	O	
			Situering:				
			Zitbank op betonpoeren (div. typen)	st			***** , **
			Betonpoeren afwerken onder maaiveld zodat deze				
			niet zichtbaar zijn.				
			Stellen in samenhang met het straatwerk				
			Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3170 en/of				
			(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
362020	329999		Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	***** , **	O	
			Situering:				
			Zitbank op betonpoeren (div. typen)	st			***** , **
			Betonpoeren afwerken onder straatwerk zodat deze				
			niet zichtbaar zijn.				
			Stellen in samenhang met het straatwerk				
			Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3170 en/of				
			(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				
3621			<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>				
362110	329999		Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (type nietje)	st	***** , **	O	
			Fiets nietje	st			***** , **
			Lengte: ca. 0,90 m				
			Stellen 900 mm boven het maaiveld en				
			in samenhang met het straatwerk.				
			Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3171 en/of				
			(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
362120	329999	. . . . .	Aanbrengen rijwiel bijzet hek.	st	***** , **	O
		. . . . .	Fietsenrek op beton poeren (div. typen)	st		***** , **
		. . . . .	Lengte: 1,50 tot 2,25 m			
		. . . . .	Stellen bk. poer 150 mm boven het maaiveld en in			
		. . . . .	samenhang met het straatwerk.			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3171 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
3622		. . . . .	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>			
		. . . . .				
362210	329999	. . . . .	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	***** , **	O
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer	st		***** , **
		. . . . .	Stellen in samenhang met het maaiveld			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3172 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
362220	329999	. . . . .	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	***** , **	O
		. . . . .	Afvalbak op betonpoer	st		***** , **
		. . . . .	Stellen in samenhang met het straatwerk			
		. . . . .	Vrijgekomen volgens bestekgroep: 3172 en/of			
		. . . . .	(tekort komende) worden ter beschikking gesteld.			
363		. . . . .	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN</b>			
		. . . . .				
3630		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers</u>			
		. . . . .				
363010	620499	. . . . .	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen			
		. . . . .	Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m			
		. . . . .	breedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag			
		. . . . .	- enkele strook (stroken) in de lengterichting			
		. . . . .	Strookbreedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
363020	620499	. . . . .	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen			
		. . . . .	Afmeting schotten tenminste: lang 2,00 m,			
		. . . . .	breedte minimaal 0,80 m			
		. . . . .	Slijtvaste schotten, voorzien van antisliplaag			
		. . . . .	- enkele strook (stroken) in de breedte richting			
		. . . . .	Strookbreedte minimaal 2,00 m			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
363030	620499	. . . . .	huur kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft schotten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr(s) onder 363010 en 363020			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week.			
363040	620499	. . . . .	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft kunststof schotten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr(s) 363010 en 363020.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
3631		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>			
		. . . . .				
363110	621499	. . . . .	Aanbrengen rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	T.b.v. toegankelijkheid aangrenzende percelen			
		. . . . .	en/of panden en nood- en hulpdiensten			
		. . . . .	T.b.v. licht en middelzwaar verkeer.			
		. . . . .	Afmetingen 6000 x 1000 x 10 mm			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
363120	621499	. . . . .	Huur rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft rijplaten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 363110.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
363130	621499	. . . . .	Verplaatsen rijplaten	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft rijplaten aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 363110.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
3634		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>			
		. . . . .				
363410	621099	. . . . .	Aanbrengen geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van een geleidebakens op de			
		. . . . .	rijbaan ten behoeve van een tijdelijke afzetting.			
		. . . . .	Geleidebakens, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
363420	621099	. . . . .	Huur geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft geleidenbakens aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 363410.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
363430	621099	. . . . .	Verplaatsen geleidenbakens	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft geleidenbakens aangebracht volgens			
		. . . . .	bestekspostnr 363410.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
3635		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen waarschuwingshelken</u>			
		. . . . .				
363510	621099	. . . . .	Aanbrengen waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van waarschuwingshel			
		. . . . .	t.b.v. Werk in uitvoering			
		. . . . .	Lengte hek = 1,50 m.			
		. . . . .	Waarschuwingshel, 2 rood-wit retroreflecterende			
		. . . . .	planken, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
363520	621099	. . . . .	Huur waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 1,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 363510.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			
363530	621099	. . . . .	Verplaatsen waarschuwingshel ( L = 1,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 1,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 363510.			
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.			
363560	621099	. . . . .	Aanbrengen waarschuwingshel ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Inclusief verwijderen.			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van waarschuwingshel			
		. . . . .	t.b.v. Werk in uitvoering			
		. . . . .	Lengte hek = 2,50 m.			
		. . . . .	Waarschuwingshel, 2 rood-wit retroreflecterende			
		. . . . .	planken, conform CROW-publicatie 96a/b,			
		. . . . .	specificaties voor materiaal en materieel.			
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.			
363570	621099	. . . . .	Huur waarschuwingshel ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshel ( L = 2,50 m)			
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 363560.			
		. . . . .	Prijs is per stuk per week			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363580	621099	. . . . .	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	***** , **	O	
		. . . . .	Betreft: waarschuwingshek ( L = 2,50 m)				
		. . . . .	aangebracht volgens bestekspostnr 363560.				
		. . . . .	Verplaatsing binnen werkgrenzen deelopdracht.				
3636		. . . . .	<u>Verkeersmaatregelen Verkeersborden</u>				
		. . . . .					
363610	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen verkeersbord (RVV-bord) met				
		. . . . .	verkeersbordpaal t.b.v. Werk In Uitvoering				
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld				
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st		***** , **	L
		. . . . .	vast kruis				
		. .2. . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk				
		. . . . .	aan 1,5 m)				
		. . .2. . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type I	st		***** , **	L
		. . . . .	diverse RVV-borden				
		. . . .3. .	Retroflecterend, klasse II				
363620	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen omleidingsborden met en				
		. . . . .	zonder pijlfiguratie met verkeersbordpaal t.b.v.				
		. . . . .	Werk In Uitvoering				
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld				
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st		***** , **	L
		. . . . .	vast kruis				
		. .2. . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk				
		. . . . .	aan 1,5 m)				
		. . .9. . .	Diverse omleidingsborden met en zonder	st		***** , **	L
		. . . . .	pijlfiguratie, conform CROW-publicatie 96a/b en				
		. . . . .	RVV.				
		. . . .3. .	Retroflecterend, klasse II				
363630	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voorwaarschuwings				
		. . . . .	(tekst-)bord met verkeersbordpaal t.b.v. Werk In				
		. . . . .	Uitvoering				
		9. . . . .	In een bestrating en of in het maaiveld				
		.1. . . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st		***** , **	L
		. . . . .	vast kruis				
		. .2. . . .	Totale lengte 3,3 m (hals groter dan of gelijk				
		. . . . .	aan 1,5 m)				
		. . .5. . .	Tekstbord	st		***** , **	L
		. . . . .	afmetingen en belettering conform CROW-publicatie				
		. . . . .	conform CROW-publicatie 96a/b, specificaties voor				
		. . . . .	materiaal en materieel.				
		. . . .3. .	Retroflecterend, klasse II				
363640	621099	. . . . .	Instandhouden verkeersbord(en) met paal	dag	***** , **	O	
		. . . . .	Betreft: het dagelijkse instandhouden van				
		. . . . .	verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.,				
		. . . . .	aangebracht volgens bestekgroep: 3636				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer				
363650	321313	. . . . .	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	***** , **	O	
		. . . . .	Betreft: verwijderen verkeersbordpaal, inclusief				
		. . . . .	bord(en), aangebracht volgens bestekgroep: 3636				
		9. . . . .	Uit een bestrating en of uit het maaiveld				
		.1. . . . .	Paal met vast grondkruis				
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. . .9. . .	Verkeersbord die aangebracht volgens bestekgroep:				
		. . . . .	3636				
3637		. . . . .	<u>Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk</u>				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
363710	620199	. . . . .	Instandh. tijdelijke verkeersmaat. (buiten werk) Betreft: het dagelijkse instandhouden van buiten het werk noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen (omleidingen e.d.)	dag	***** , **	O
364		. . . . .	<b>TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING</b>			
364010	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling. Situering: bij te handhaven bomen Aanbrengen: voor uitvoering van het werk Verwijderen: na gereedkomen van het werk 1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m 1. . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 1. . . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm) singels van boombanden, breed minimaal 60 mm (2 st.per boom) 9. . . . . Vurenhouten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm tussenruimte op singels bevestigen Singels aan boven- en onderkant van de ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2 spandraden Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen. Minimaal 1 kram per 3 delen.	st	***** , **	O
364020	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling. Situering: bij te handhaven bomen Aanbrengen: voor uitvoering van het werk Verwijderen: na gereedkomen van het werk 2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 1. . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 1. . . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm) singels van boombanden, breed minimaal 60 mm (2 st.per boom) 9. . . . . Vurenhouten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm tussenruimte op singels bevestigen Singels aan boven- en onderkant van de ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2 spandraden Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen. Minimaal 1 kram per 3 delen.	st	***** , **	O
364030	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling. Situering: bij te handhaven bomen Aanbrengen: voor uitvoering van het werk Verwijderen: na gereedkomen van het werk 3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m 1. . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 1. . . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm (2.8 mm) singels van boombanden, breed minimaal 60 mm (2 st.per boom) 9. . . . . Vurenhouten delen. d.m.v. nieten met ca. 20 mm tussenruimte op singels bevestigen Singels aan boven- en onderkant van de ommantelingsconstructie 10mm laten uitsteken Ommantelingsconstructie met singel aam stamzijde strak om boom aanbrengen en vastzetten d.m.v 2 spandraden Spandraden op delen vastzetten d.m.v. krammen. Minimaal 1 kram per 3 delen.	st	***** , **	O

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
370410	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, recycl. Betreft: wegbebakening . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op . . . . . grond van de Wet milieubeheer vergunde . . . . . inrichting.	ton	***** , **	O
370420	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, depot Betreft: wegbebakening van/naar een depot met een . . . . . maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
370430	314799	. . . . .	Vervoeren wegbebakening, werf Betreft: wegbebakening van/naar werf . . . . . maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
3705		. . . . .	<u>Vervoeren meubilair</u> . . . . .			
370510	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, recycl. Betreft: meubilair . . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op . . . . . grond van de Wet milieubeheer vergunde . . . . . inrichting.	ton	***** , **	O
370520	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, depot Betreft: meubilair van/naar een depot met een . . . . . maximale enkele rijafstand van 20 km.	ton	***** , **	O
370530	314799	. . . . .	Vervoeren meubilair, Materiaaldienst Betreft: meubilair van/naar depot Materiaaldienst . . . . . met een maximale enkele rij afstand van 20 km.	ton	***** , **	O
3706		. . . . .	<u>Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal</u> . . . . .			
370610	314799	. . . . .	Vervoeren materiaal (vanaf MD). Betreft: Ter beschikking gestelde materialen. . . . . . Laden van ter beschikking gestelde . . . . . materialen op de werf Materiaaldienst . . . . . Vervoeren naar: de plaats van verwerking. . . . . . (maximale enkele rij afstand van 20 km)	ton	***** , **	O
38		. . . . .	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b> . . . . .			
381		. . . . .	<b>INZETTEN PERSONEEL</b> . . . . .			
381010	624099	. . . . .	Inzetten van verkeersregelaars. (dagwerk) Inzetten van gediplomeerde verkeersregelaars . . . . . gedurende dagwerk . . . . . ten behoeve van de begeleiding van het . . . . . verkeer naar en vanaf , respectievelijk nabij . . . . . het werkterrein. De inzet vindt plaats op . . . . . aanwijzing van de directie. . . . . . Inclusief de benodigde middelen. . . . . . Overeenkomstig bepalingen opgenomen in . . . . . par. 01 12 10 van deel 3 van het bestek. . . . . . De inzet dient vastgelegd te worden in . . . . . (regie-) weekstaten en ter acceptatie te worden . . . . . voorgelegd aan de directie.	uur	***** , **	O
382		. . . . .	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b> . . . . .			
382010	611101	. . . . . 9. . . . . . . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Grondwerker	uur	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
382020	611101	. 9. . . . .	Ter beschikking stellen van werknemers. Incl Pick-up transportmiddel met lichte hijskraan en klein materieel (zoals trilplaat, tegels/klinker knipper en betonzag ) Koppel stratenmakers	uur	***** , **	O
383		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>			
383010	611204	. . . . . 2. . . . . . 3. . . . . . 1. . . . .	Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Driezijdig hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	***** , **	O
383020	611203	. . . . . . . . . . 3. . . . .	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3	uur	***** , **	O
383030	611299	. . . . . . . . . .	T.b.s. van een veeg-zuigmachine	uur	***** , **	O
384		. . . . . . . . . . . . . . .	<b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>			
3841		. . . . . . . . . . . . . . .	<u>Aanvragen vergunning</u>			
384110	610199	. . . . . . . . . . . . . . .	Aanvragen WIOR vergunning	keer	***** , **	O

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		. . . . .	<b>Staartposten</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					



### **3. Bepalingen**



HFD PAR ART LID

**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl).  
De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013'.
- 04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).

**01 01 07 Overige algemene bepalingen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.07 van de Standaard 2010 is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2010 bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

**01 01 10 Overeenkomst met open posten: algemeen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.10 lid 02 van de Standaard 2010 behoort tevens tot de uitzondering:  
c. artikel 01.04.02 lid 03, waarin voor : "inschrijvingsstaat" dient te worden gelezen "deelopdracht".

**01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V. 2012**

- 02 Aan paragraaf 3 van de U.A.V. 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:  
"10. Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet (mede-)aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt."
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 05 Aan paragraaf 12 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:

HFD PAR ART LID

"d. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat".

- 06 In paragraaf 12 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de volgende woorden geschrapt:  
"ondanks nauwlettend toezicht".
- 07 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:  
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 08 In aanvulling op paragraaf 23 lid 3 van de U.A.V. 1989 wordt onder het in goede staat onderhouden van hulpmiddelen ook verstaan het voorkomen en binnen 24 uur verwijderen van graffiti.
- 09 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal, indien de aannemer de  
ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek  
gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.
- 10 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012 draagt de directie zorg voor  
het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het  
werkterrein vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering.
- 11 In afwijking van paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 heeft de aannemer, indien het gegarandeerde omzetbedrag exclusief BTW hoger is dan de som van de verwerkte bedragen van alle deelopdrachten en "extra werkzaamheden buiten de overeenkomst, overeenkomstig artikel 01.01.14", inclusief meer- en minderwerk, recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen.
- 12 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de U.A.V. 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.
- 13 In afwijking van paragraaf 40 lid 1 van de U.A.V. 2012 garandeert de opdrachtgever dat het aan de aannemer toekomend bedrag, de som van de verwerkte bedragen van de deelopdrachten en "extra werkzaamheden buiten de overeenkomst, overeenkomstig artikel 01.01.14", inclusief meer- en minderwerk, binnen de gestelde overeenkomst termijn voor de volgende percelen zal bedragen:
- |                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 1. Rayon Noord | = € 385.000,00 | (excl. BTW); |
| 2. Rayon Oost  | = € 210.000,00 | (excl. BTW); |
| 3. Rayon Zuid  | = € 385.000,00 | (excl. BTW). |
- Voor de overeenkomst termijn wordt verwezen naar artikel 1.05 lid 1 (Deel 1 van deze OMOP)
- 14 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

HFD PAR ART LID

- 15 In afwijking van paragraaf 43a lid 3 dient de waarde van de zekerheid gelijk te zijn aan 5% van de omzetgarantie van het perceel in dit bestek. (lid 13)
- 16 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 en de artikelen 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard 2010 uitdrukkelijk uit.
- 17 In afwijking op paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan zullen worden voorgelegd aan de burgerlijk rechter te Amsterdam.

#### **01 01 14 Extra werkzaamheden buiten de overeenkomst met open posten**

- 01 Gelijktijdig met de opdracht door middel van een deelopdracht kunnen extra werkzaamheden, welke niet voorkomen in de overeenkomst met open posten (OMOP), worden opgedragen tegen vooraf overeengekomen prijzen.
- 02 De extra werkzaamheden zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen, verwoord in dit bestek.
- 03 Extra werkzaamheden uit lid 01 worden tegen de overeengekomen prijzen, met in achtneming van lid 04 en artikel 01.04.06 van de Standaard 2010, voor navolgende opdrachten toegepast.
- 04 De in lid 01 overeengekomen prijzen kunnen ten behoeve van navolgende opdrachten worden aangepast aan het dan geldende prijspeil, overeenkomstig de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde indexen.

#### **01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

##### **01 02 02 OPNEMING**

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 van de Standaard 2010 geschiedt de opnemning door de aannemer in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

## **01 02 03 Grootte van de betalingstermijn**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.03 van de standaard 2010 verstrekt de aannemer per deelopdracht binnen een week na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02, een door hem opgestelde termijnberekening in enkelvoud aan de directie.

Deze termijnberekening komt tot stand door middel van , op de inschrijvingsstaat gebaseerde productiestaten, die door de aannemer wekelijks worden opgesteld en in enkelvoud aan de directie ter ondertekening worden voorgelegd.

Deze productiestaten dienen elke dinsdag na elke werkweek inclusief alle bonnen van aan- en afgevoerde materialen te worden verstrekt aan de directie.

- 02 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 wordt van de aannemer verlangd, indien de directie daarom verzoekt, bij elke termijnberekening een overzicht van de financiële stand van het werk, waarbij aan de hand van bestekshoeveelheden en de hoeveelheden meer en minder werk ook een eindprognose wordt opgegeven.

- 03 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is gestempeld en ondertekend ontvangt de directie 2 exemplaren.

- 04 Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 30 dagen gerekend vanaf de dag van stempeling en ondertekening van de termijnberekening.

## **01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

### **01 04 01 RISICOREGELING**

- 01 In afwijking van artikele 01.04 van de Standaard 2010 is de risicoregeling niet van toepassing.

## **01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

### **01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaratie dient te worden gezonden aan:  
Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam  
t.a.v. Afdeling Financieel Beheer  
Postbus 74019  
1070 BA Amsterdam

- 02 Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde berekening van de betalingstermijn en indien van toepassing het originele formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht te worden gevoegd.

- 03 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".

- 04 Onder de datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het

HFD PAR ART LID

stempel dat door Stadsdeel Zuid, Gemeente Amsterdam op de declaratie wordt geplaatst.

05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.

06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:

- de projectnaam
- besteknummer
- bestelbiljetnummer
- deelopdrachtnummer / deelopdrachtnaam
- de naam van projectleider / directievoerder

## **01 05 02 Betaling**

01 In afwijking op paragraaf 45 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat indien de overeengekomen betalingstermijn wordt overschreden en nadat de opdrachtnemer schriftelijk aanspraak heeft gemaakt op vertragingsrente, deze vertragingsrente, zijnde 5% over de verschuldigde hoofdsom, wordt betaald vanaf eerste dag, waarop betaald had moeten zijn.

02 In afwijking van paragraaf 45 lid 02 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat het in lid 01 genoemde percentage niet kan en zal worden verhoogd.

## **01 08 Bijdragen**

### **01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

### **01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, voorheen Fonds Collectief Onderzoek GWW**

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

## **01 09 KABELS EN LEIDINGEN**

### **01 09 01 ALGEMEEN**

04 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2010 moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

### **01 09 04 BOVENGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN**

01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dient de de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van de spoorwegen en/of traminfrastructuur.

02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden in lid 01 zijn te verkrijgen bij:  
Traminfrastructuur GVB  
Spoorwegen Prorail

## **01 10 Vergunningen**

HFD PAR ART LID

**01 10 02 Vergunningen door derden aan de opdrachtgever verleend**

- 01 Opdrachtgever maakt tijdig bekend welke vergunningen wel/niet aanwezig zijn.

**01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen**

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag 07.00 - 18.00 uur) - na toestemming van de directie - zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.
- 02 Bij de Gasunie dient voor het werken in de nabijheid van hogedrukgasleidingen een verklaring van geen bezwaar te worden aangevraagd. Aanvragen dienen minimaal 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend.
- 03 Voor transport van grond naar een op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting dient de opdrachtnemer voor de benodigde begeleidingsbrieven zorg te dragen.

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- de stadsecoloog de gelegenheid bieden (de in de beschikking genoemde) flora & fauna te verplanten c.q. af te vangen;
  - het leggen van riolen, kabels en buizen;
  - het opmetselen van rioolputten;
  - het keuren van laswerk;
  - het bemonsteren en in bedrijf stellen van leidingen;
  - het plaatsen c.q. verplaatsen van lichtmasten;
  - het plaatsen c.q. van nutskasten (w.o. trafozuilem, brandkranen e.d.);
  - het plaatsen van definitieve verkeersborden en scheringen;
  - nieuwbouwwerkzaamheden;
  - het afsluiten van huisaansluitingen;
  - het aanleggen van huisaansluitingen
  - het verrichten van saneringswerkzaamheden;
  - het verrichten van asbestinventarisatie.
  - omgevingsprojecten.
- 02 Vooruitlopend op de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**



HFD PAR ART LID

**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.

**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op op op artikel 01.12.03 lid 01:  
Indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werken materialen op de openbare ruimte of in de watergang terechtkomen, moeten de bovengenoemde materialen terstond worden verwijderd.

**01 12 06 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER**

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 draagt de directie zorg voor het plaatsen, in stand houden en verwijderen van omleidingen in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk.

**01 12 07 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 In aanvulling van paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens wettelijke voorschriften voor de instandhouding, de vrijheid en veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 02 Binnen de grenzen van het werkterrein dient de aannemer, indien de directie dit nodig oordeelt, afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen. De benodigde afzetmaterialen en verlichting worden door de aannemer op de werken ter beschikking gesteld.
- 03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer op plaatsen waar de verharding is verwijderd, loopschotten te leggen ten behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld. De benodigde loopschotten worden door de aannemer op de werken ter beschikking gesteld.
- 04 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen op door de directie aan te wijzen plaatsen.
- 05 De aannemer dient de afzettingen binnen het werkterrein en de afzettingen op de grens van het werkterrein, met bijbehorende verlichting, de bebording, alsmede de loopschotten en rijplaten, te onderhouden.
- 06 Met de uitvoering van het werk mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen bedoeld in artikel 01.12.06 lid 1 zijn getroffen
- 07 De aannemer dient bij werkzaamheden aan de trambaan waarschuwborden, de zogenaamde klaphekken, voor het tramverkeer te plaatsen en onderhouden.

HFD PAR ART LID

Deze klaphekken worden ter beschikking gesteld.

## **01 12 09 VERKEER**

- 01 De aanliggende percelen dienen te allen tijde bereikbaar te blijven.
- 02 Het verkeer dient zoveel mogelijk ongehinderd voortgang te kunnen vinden.  
Voorafgaand aan de deelopdracht verstrekt de directie een BLVC plan, waarin de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en coördinatie beschreven wordt. De aannemer dient zich hieraan te conformeren.
- 03 De exploitatie van de tramlijnen dient tijdens de werkzaamheden doorgang te kunnen blijven vinden.

## **01 12 10 VERKEERSBEGELEIDING / -REGELAARS**

- 01 Verkeersregelaars dienen in het bezit te zijn van het certificaat "verkeersregelaar" afgegeven door de Politie Amsterdam-Amstelland of ander gelijkgesteld (landelijk) gelijkwaardig certificaat.
- 02 De aannemer zal eigen personeel dat regulier op het werkterrein werkzaam is laten opleiden tot verkeersregelaar. De aannemer draagt er zorg voor dat hij voldoende gekwalificeerde verkeersregelaars tot zijn beschikking heeft  
Het is aan een verkeersregelaar toegestaan naast werkzaamheden ter begeleiding van het bouwverkeer, andere werkzaamheden ten behoeve van het werk uit te voeren
- 03 Aannemer zal per deelopdracht (eventueel per fase van het werk) een werkplan verkeersbegeleiding ter goedkeuring van de directie en de betreffende wegbeheerder voorleggen. Dit werkplan zal op basis van een situatietekening van werkterrein en verkeersomgeving, aanduiding van toe- en uitgangen, laad-, los, alsmede opstel- en/of wachtplaatsen en van intensiteit en soort van bouwtransporten en van laad-, los en hijswerkzaamheden worden gepresenteerd. Ook bouwmaterieel, materiaalopslag, kantoor en opslagruimten zullen worden aangeduid ter bepaling van mogelijke invloeden op verkeersbewegingen binnen en buiten de bouwhekken. Aannemer zal wijzigingen en aanvullingen op zijn werkplan verkeersbegeleiding, opgelegd door het bevoegd gezag en de directie uitwerken in een eventueel herzien plan en na goedkeuring dienovereenkomstig uitvoeren.
- 04 Aannemer is aansprakelijk voor alle gevolgen voortvloeiend uit diens handelingen, van diens personeel, diens onderaannemers personeel dan wel het nalaten daarvan in de uitoefening van de taak verkeersregelaar als bedoeld in deze resultaatsverplichting en voorwaarden.
- 05 Aannemer zal zonder enig voorbehoud toestaan dat in bijzondere gevallen de opdrachtgever zelf de inzet van verkeersregelaars naar haar discretie verzorgt.

## **01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

HFD PAR ART LID

**01 13 06 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen
  - plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- & diersoort
  - gegevens inzet materieel bij productie en verwerking steenmengsel
  - voorstel tot inrichting werkterrein
  - voorstel tot inzet onderaannemer(s)
  - straatwerkplan

**01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten**

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder de voor deze werkzaamheden de relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", dan zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident .
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de volgende termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.

**01 14 BOUWSTOFFEN****01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 03 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de directie ter beschikking gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken. Geconstateerde gebreken dienen op de vrachtbrief of ontvangstbon te worden vermeld.  
De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.
- 04 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de directie:  
De bouwstoffen worden ter beschikking gesteld op de werf van:  
- Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam,  
Pieter Braaijweg 10, Amsterdam (Oost/Watergraafsmeer);  
\*- TOP Noodstort van de Grondbank Amsterdam, De Heining 50,  
Amsterdam-Westpoort.
- 05 De bouwstoffen dienen voor 12:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van

HFD PAR ART LID

aflevering te worden afgeroepen bij de directie en worden ter beschikking gesteld op de werf van:

- Materiaal Dienst van de gemeente Amsterdam,  
Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam, Theemsweg 26-28, Amsterdam  
(Westpoort)

\*- TOP Noodstort van de Grondbank Amsterdam, De Heining 50,  
Amsterdam-Westpoort.

- 06 Bij de aflevering door de leverancier, van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;
- het besteksnummer;
- het kenteken en soort van het vervoermiddel;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

- 07 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.

- 08 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de pallets, big bags en pallet-boxen totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd.

Pallets, big bags, pallet-boxen en verpakkingsmaterialen die niet retour gaan vervallen aan de aannemer.

Acceptatiekosten komen voor rekening van de aannemer.

## **01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,

HFD PAR ART LID

voorzover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

## **01 14 06 LEVEREN BOUWSTOFFEN**

- 01 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het bestek moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt m.b.t. de samenstellingswaarde van de bouwstof en de immissie.
- 02 De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met artikel 11 van het Besluit Bodemkwaliteit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.
- 03 De volgende bouwstoffen dienen te worden betrokken bij:  
Materiaaldienst van de gemeente Amsterdam, Theemsweg 26-28, Amsterdam (Westpoort), telefoon 020-5612120/020-5612111 en fax: 020-5612177.
- bestratingsmateriaal
  - betonbanden
  - wegmeubilair
  - wegbebakening
  - kolken
  - verkeersborden

HFD PAR ART LID

## **01 14 07 Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen**

- 01 Hout en houtachtige materialen, zowel t.b.v. definitieve als tijdelijke en/of hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de houtvoorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk Forest Stewardship Council (FSC-keurmerk), label Pure.
- 02 Hout en houtachtige materialen dienen te worden betrokken bij de Houtbank Amsterdam
- 03 Richtlijn koper en zinkgebruik bij blootstelling aan leidingwater. Voorkom blootstelling van koper en ongecoat zink aan hemelwater en oppervlaktewater, door afspoeling met hemelwater en emissie aan leidingwater hebben deze materialen een schadelijk effect voor het oppervlaktewater. Pas daarom bij voorkeur kunststof waterleidingen toe, uitgezonderd woningen en andere overdekte situaties. Verzinkt materiaal wat blootgesteld wordt aan hemelwater dient te worden voorzien van een poedercoating.

## **01 15 GARANTIE**

### **01 15 02 GEBREKEN OPTREDEND TIJDENS GARANTIEPERIODE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.15.02 lid 01 van de Standaard 2010 geldt dat deze bepaling geen betrekking heeft op asfaltverhardingen.

## **01 16 VERZEKERINGEN**

### **01 16 01 BODEMSANERINGSVERZEKERING**

- 01 Het eigen risico, als bedoeld in artikel 01.16.01 lid 01 van de Standaard 2010, bedraagt € 2.500,-- per gebeurtenis.  
De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld.  
Bij de oplevering dient de aannemer een kopie van het door hem opgestelde logboek aan de directie te overhandigen.

### **01 16 02 C.A.R. - VERZEKERING**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, verzekert de opdrachtgever het in het bestek omschreven werk volgens de voorwaarden van een Constructie All-Risk verzekering, waarin als verzekerden worden aangemerkt: de opdrachtgever, de bouwdirectie, de architect, de adviseur(s), de aannemer en eventuele onderaannemers.  
De wettelijke aansprakelijkheid van genoemde verzekerden is in deze verzekering medebegrepen.  
Krachtens deze verzekering geldende eigen risico's, alsmede andere niet door deze verzekering gedekte schade, blijven ten laste van die verzekerde, welke daarvoor in beginsel aansprakelijk is.  
  
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schade en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende

HFD PAR ART LID

aansprakelijke partij blijven.

Op de verzekering is een eigen risico van toepassing van € 2.500-- per gebeurtenis. De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld.

- 02 Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen ten behoeve van de uitvoering van het werk, op het werk aanwezig is, zoals materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerk, opstallen en tekeningen alsmede de goederen van hen, die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig zijn, zoals kleding en voertuigen van de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer en onderaannemers en hun personeel, tegen de risico's van brand (volgens bepalingen, gelijk of gelijkwaardig aan die van de Nederlandse Beurs Brandpolis) en tegen de risico's van storm.

#### **01 16 03 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING ASBEST**

- 01 In artikel 01.16.01 van de Standaard 2010 dient de term bodemsaneringsverzekering te worden vervangen door aansprakelijkheidsverzekering ten aanzien van het werken met asbest.
- 02 Op de verzekering is een eigen risico van toepassing van € 2.500,-- per gebeurtenis.  
Voor schade ingeval van het vrijkomen van asbest geldt een eigen risico van € 2.500,-- per gebeurtenis.  
De polis wordt zo spoedig mogelijk na afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld. Bij de oplevering dient de aannemer een kopie van het door hem opgestelde logboek aan de directie te overhandigen.

#### **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

##### **01 17 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT**

- 03 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven als bedoeld in de in artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2010 bedoelde procedure, behoudens de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond."
- 04 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2010 zijn de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.

##### **01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2010, wordt verlangd voor alle vrijkomende materialen.

##### **01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2010 dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

HFD PAR ART LID

**01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

**01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 02 Rondom bomen dient de aannemer te allen tijde handmatig te werken.
- 03 In de boom geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen of sloten om de stam aanbrengen.
- 04 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken, geen vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren.
- 05 Onder de kroonprojectie van een boom geen machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke plaatsen.

**01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 03 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden- besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie.  
Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïnterpreteerde en overige optredende risico's.



HFD PAR ART LID

**01 19 03 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de (neven)aannemer.
- 02 De in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer twee afschriften. De aannemer verstrekt daarvan een afschrift alsmede een afschrift van het bij het bestek behorende veiligheids- en gezondheidsplan aan de in lid 01 bedoelde coördinator.
- 03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïdentificeerde en overige optredende risico's.  
Nadat dit V&G-plan voor de uitvoeringsfase door de directie is goedgekeurd zal de aannemer een exemplaar hiervan verstrekken aan de in lid 01 bedoelde coördinator.

**01 22 Social Return****01 22 02 Algemeen 2% - regeling**

- 01 De aannemer is verplicht minimaal 2% van de omzetgarantie (excl. BTW) aan te wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: zijnde tenminste 3 maanden werkloos-werkzoekend of WIA-, Wajong- of SW-gerechtigd, concreet toe te leiden naar werk.
- 02 Deze inzet wordt bewerkstelligd door 2% van de omzetgarantie in te zetten in de vorm van:  
- reguliere werk(ervarings)plekken (direct of indirect);  
- opleidingen;  
- stageplaatsen;  
- participatieplaatsen;  
- arbeidstoeleidendes arrangementen (combinatievormen).  
Inzet Social Return verschieft op basis van overleg en in samenspraak met het Stedelijk Bureau Social Return.
- 03 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.
- 04 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.
- 05 Voor het bepalen van het percentage van het in lid 01 bedoelde percentage dat door de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:  
- de inschaling van de in lid 01 genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever;  
- voor stages dient de opdrachtnemer de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van opleiding en begeleiding, evt. stage- en reiskosten vergoeding voor desbetreffende

HFD PAR ART LID

kandidaat uit  
de doelgroep te verantwoorden;  
- voor een leer-werkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen  
en eventueel  
de kosten van de opleiding;- kosten gemaakt i.h.k.v. scholing.

- 06 Voor eventuele extra begeleiding van de in lid 01 genoemde doelgroepen mogen uitsluitend kosten worden opgenomen bij bestekspostnummer "929990 Uitvoeringskosten".

## **01 22 03 Realisatie 2% - regeling**

- 01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het Bureau Social Return via [social.return@dwi.amsterdam.nl](mailto:social.return@dwi.amsterdam.nl). Alle mondelinge en schriftelijk communicatie loopt via het Bureau Social Return.
- 02 Het Bureau Social Return kan u adviseren over de invulling van de 2% regeling.
- 03 De invulling van de 2% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden in overleg tussen de aannemer en het Bureau Social Return besproken en zijn gericht op maatwerk en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. De aannemer zal ieder kwartaal een daartoe behorend rapportageoverzicht verstrekken aan het Bureau Social Return over de stand van zaken in het kader van de 2% regeling.
- 04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte rapportages geschiedt door het Bureau Social Return. Bureau Social Return rapporteert ieder kwartaal behaalde resultaten rechtstreeks aan de aannemer en opdrachtgever.
- 05 Indien de aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt 2 maal het aandeel dat toerekenbaar niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.
- 06 De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer/ werkstageovereenkomst te overleggen aan het Bureau Social Return met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de in artikel 01.22.02 lid 01 genoemde doelgroepen, betaalde loonkosten of - in het geval van (leerwerk)stage - stagekosten in de vorm van vergoeding en begeleiding. Kosten gemaakt i.h.k.v. scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de scholing is gegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met bewijsstukken) te worden onderbouwd. Scholing kan worden verantwoord in het kader van Social Return mits onderbouwd en sprake van een erkend Opleidingsbedrijf, waarbij bevindingen van het Bureau Social Return leidend zijn.

## **01 23 COMMUNICATIE**

### **01 24 Milieueisen**

HFD PAR ART LID

**01 24 01 Mobiele machines**

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voldoen aan motorcategorie Fase II (richtlijn 2004/26/EG) en voorzien zijn van een roetfilter.
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

**01 24 02 Vrachtwagens**

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones (zie [www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone](http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone))
  - Euro 4 dieselmotor of hoger;
  - Euro 3 dieselmotor met gecertificeerd roetfilter, mits niet ouder dan 8 jaar.
- 02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing kunnen overleggen.

**01 25 Wetgeving****01 25 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de identificatieplicht**

- 01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen. De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
  - a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
  - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer. De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van

HFD PAR ART LID

het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

- 04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q. opdrachtnemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

HFD PAR ART LID

**11 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK****11 02 EISEN EN UITVOERING****11 02 02 VERVOEREN VAN VRIJKOMENDE MATERIALEN**

- 01 Transportmiddelen voor de afvoer van de vrijkomende materialen mogen niet dezelfde zijn als de transportmiddelen voor de aanvoer van schone materialen tenzij deze eerst grondig zijn gereinigd.
- 02 Op zoekraken of niet afgeven van acceptatiebewijzen aan de beheerder van de inrichting, zal een bedrag van € 2.500 per begeledingsbrief of omschrijvingsformulier op de aanneemsom, zonder nadere ingebrekestelling, in mindering worden gebracht.
- 03 De aflevering van vrijkomende materielen dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de sloop locatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan moet dit nog dezelfde dag aan de directie bekend worden gemaakt, met vermelding van de oorzaak en overige bijzonderheden.

**11 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****11 05 01 KABELS EN LEIDINGEN**

- 01 De aannemer draagt er zorg voor dat geen van de bij de sloop afkomende materialen in het water of op de openbare weg terechtkomen.
- 02 Bij het uitvoeren van sloopwerken in of grenzend aan water zorgt de aannemer voor de benodigde afdammingen c.q. hulpconstructies, zulks ter acceptatie van de directie en ter goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 03 Zich binnen de sloopgrenzen bevindend puin en funderingsresten, ook voorzover dit niet afkomstig is van en niet behoort tot de sloop, doch die wel met het aanwezige materieel kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de sloop en worden niet extra verrekend.
- 04 Door of vanwege de aannemer aangebrachte hulppalen ten behoeve van de uit te voeren werken, na gereedkomen van deze werken tot tenminste 1,00 m beneden het maaiveld c.q. het onderhoudsprofiel van de bodem verwijderen.

HFD PAR ART LID

## **22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**

### **22 02 EISEN EN UITVOERING**

#### **22 02 01 ALGEMEEN**

- 04 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, restanten van funderingen en verhardingen welke met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend te behoren bij de ontgraving.
- 05 De grond vrijkomend uit het werk danwel van buiten het werk aangevoerd mag niet opgeslagen worden op terreingedeelten waar kabels en leidingen zijn gelegen dan wel geprojecteerd.
- 06 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

#### **22 06 BOUWSTOFFEN**

##### **22 06 01 ZAND IN AANVULLING OF OPHOGING**

- 02 Het te leveren zand moet bij de verwerking een vochtgehalte hebben van 12 - 17 gewichtsprocenten.
- 03 Het slibgehalte mag niet groter zijn dan 3 gewichtsprocenten.

### **22 22 EISEN EN UITVOERING**

#### **22 22 01 ALGEMEEN**

- 02 In aanvulling op artikel 22.22.01 lid 02 van de Standaard 2010 dient het mengen en frezen van profiellagen zodanig te worden uitgevoerd dat de samenstelling van het bewerkte profiel op alle diepten gelijk is en de eventueel aanwezige zode gelijkmatig en fijn verdeeld is.

#### **22 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**

##### **22 25 02 AFWERKEN GRONDVERBETERING**

- 01 Wanneer grondverbetering plaats vindt door middel van volledige gronduitwisseling wordt tot het verwerken van de grondverbetering in de aanvulling tevens gerekend het mengen van 0,10 meter van de aanvulling met 0,10 meter van de ongeroerde ondergrond.

HFD PAR ART LID

**25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK****25 02 EISEN EN UITVOERING****25 02 01 TRANSPORT, OPSLAG EN AANNEMER**

- 01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het leidingsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.

**25 03 INFORMATIEOVERDRACHT****25 03 02 AANSLUITEN KOLKEN (WATERNET)**

- 01 In verband met het aansluiten van de kolken door Waternet stelt de aannemer minimaal 5 werkdagen voordat kolken worden geplaatst de directie hiervan op de hoogte.

---

HFD PAR ART LID

**26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK**

**26 02 EISEN EN UITVOERING**

**26 02 08 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde verwerker.



HFD PAR ART LID

**28 (TECHNISCHE BEPALINGEN) FUNDERINGSLAGEN****28 12 EISEN EN UITVOERING****28 12 01 UITVOERING**

- 08 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt.

**28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES****28 14 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN**

- 01 Het bepaalde in artikel 28.14.01 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 2012 onverkort van kracht.

**28 16 BOUWSTOFFEN****28 16 02 STEEN OF STEENACHTIGMATERIAAL, ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 28.16.02 lid 01 van de Standaard 2010 mag het totaal aan gewicht organische bestanddelen maximaal 2% van het totale volume-gewicht van het materiaal bedragen.

**28 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****28 17 09 PROFIEL EN HOOGTE**

- 01 Het meten geschiedt in dwarsraaien op onderlinge afstand van 20 m door middel van waterpassen ter plaatse van de kruin, de toekomstige banden en halverwege de afstand kruin-band.

**28 17 10 LAAGDIKTE**

- 01 De dikte wordt bepaald uit het verschil tussen de in artikel 28.17.09 gemeten profielen en de overeenkomstige profielen verkregen bij de metingen van de zandbaan.

**28 17 11 HOEVEELHEDEN**

- 01 In de aan te brengen funderingen de volgende hoeveelheden funderingsmateriaal verwerken:
- |   |                  |
|---|------------------|
| - voor betongranulaat   | : 1850 kg per m3 |
| - voor metselwerkgranulaat  | : 1650 kg per m3 |
| - voor een mengsel van beton- en metselwerkgranulaat in de verhouding 65 : 35 | : 1800 kg per m3 |
| - voor hydraulisch menggranulaat  | : 1850 kg per m3 |
| - voor hoogovenslakken  | : 2000 kg per m3 |

**28 22 EISEN AAN UITVOERING**

HFD PAR ART LID

**28 22 07 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT**

- 02 In aanvulling op artikel 28.22.07 lid 02 van de Standaard 2010 geldt volgens artikel 28.27.03 of artikel 28.27.06 van de Standaard 2010 voor mix in place aangebrachte AGRAC een druksterkte van maximaal van 4,5 MPa.

**28 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN**

**28 27 06 NADER ONDERZOEK**

- 04 In afwijking op artikel 28.27.06 lid 01 van de Standaard 2010 stelt de directie zo nodig met behulp van te boren cilinders een nader onderzoek in naar de plaats en grootte van de overschrijdingen in de omgeving van de plaatsen waar de druksterkte meer dan 0,5 MPa hoger is dan 4,5 MPa.

HFD PAR ART LID

**31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II****31 32 EISEN EN UITVOERING****31 32 05 EIGENSCHAPPEN VAN HET BETON: DRUKSTERKTE**

- 02 In aanvulling op/afwijking van artikel 31.32.05 lid 02 van de Standaard 2010 dient de gemiddelde druksterkte bij 6 cilinders of meer groter of gelijk aan de genoemde fck, geboordecilinder-waarde te zijn. Hierbij voor K lezen de vereiste CC-waarde genoemd in het bestek.

Bij minder dan 6 cilinders dient de gemiddelde druksterkte minimaal te voldoen aan de betreffende CC-waarde + 8 N/mm<sup>2</sup>.

De laagste individuele waarde uit een reeks cilinders moet groter dan of gelijk aan 0,9 maal de vereiste CC-waarde zijn.

Indien de individuele minimum druksterkte niet voldoet, volgt onder toezicht van de directie een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van de tekortkoming. Het overeengekomen gedeelte van de verharding waarvan de druksterkte niet voldoet, dient voor rekening van de aannemer te worden vervangen door een betonverharding van de gewenste kwaliteit genoemd in het bestek.

- 03 In afwijking van artikel 31.32.05 lid 01 van de Standaard 2010, de verharding in meetvakken van ca. 1000 m<sup>2</sup> grootte verdelen. De lengte van de vakken mag maximaal 400 m zijn.
- Per vak onder toezicht van de directie op nader aan te geven plaatsen a-select een cilinder met een diameter van 100 mm boren. De cilinders op duidelijk herkenbare wijze onuitwisbaar merken. De cilinders moeten gaaf zijn en het oppervlak mag niet zijn verontreinigd.
- De cilinders worden door de directie gebruikt voor het bepalen van de druksterkte en volumieke massa maar ook voor het onderzoek op laagdikte.

**31 32 06 EISEN AAN DE UITVOERING: BEREIDING BETONSPECIE**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 31.32.06 lid 01 van de Standaard 2010 geldt het volgende.
- Indien de betonspecie wordt vervaardigd in één of meer bouwwerkcentrales, dan moeten deze worden gekeurd overeenkomstig het "Technisch Reglement Certificatie Betonmortel", verkrijgbaar bij BMC Beuknerweg 3 te Gouda.

**31 32 09 EISEN AAN DE UITVOERING: VERWERKING BETONSPECIE**

- 06 Tijdens het aanvoeren en spreiden van de specie de vlakheid van de onderbaan handhaven. Sporen voorkomen dan wel tijdig egaliseren en opnieuw verdichten.

HFD PAR ART LID

### **31 32 11 EISEN AAN DE UITVOERING: NABEHANDELING**

- 04 Met inachtneming van het gestelde in de artikel 31.32.11 en 31.36.05 van de Standaard 2010 het afgewerkte beton tegen uitdrogen beschermen door:
- a. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijanten) gelijkmatig te bespuiten met een nabehandelingsmiddel in een hoeveelheid van tenminste 0,15 kg/m<sup>2</sup> of zoveel meer als noodzakelijk volgens voorschriften van de leverancier.
  - b. het oppervlak (bij uitvoering met glijdende bekistingen ook de zijanten) af te dekken met jute of een ander geschikt materiaal.
- Hierbij voorkomen dat de verse betonoppervlakken worden beschadigd en/of het afdek materiaal wegwaait.

### **31 32 12 EISEN AAN DE UITVOERING: VOEGEN**

- 06 De aannemer dient om de 4,50 m (verdeling overeenkomend met de gezaagde dwarse krimpvoegen) in handkracht een schijnvoeg aan te brengen.
- 07 Aan het einde van een dagproductie en ook als de uitvoering meer dan twee uur wordt onderbroken, een constructiedwarsvoeg aanbrengen. Daartoe een geprofileerde plank of eindbalk plaatsen. Deze aan de stortzijde met bekistingsolie bestrijken. Het laatste beton tegen deze plank of balk storten en goed verdichten.
- 08 De constructiedwarsvoeg dient samen te vallen met een krimpvoeg.
- 09 Bij hervatting van het werk de geprofileerde plank of eindbalk verwijderen. Het beton tegen het geprofileerde betonvlak storten en goed verdichten.

### **31 33 INFORMATIE-OVERDRACHT**

### **31 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

#### **31 34 03 INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.03 lid 01 van de Standaard 2010 mag de aangebrachte betonverharding in gebruik worden genomen nadat door het drukken van proefkubussen, bewaard onder dezelfde weersomstandigheden als het aangebrachte beton, is vastgesteld dat de gemiddelde (n=3) druksterkte minimaal 70% bedraagt van de karakteristieke kubusdruksterkte van 45 N/mm<sup>2</sup>.
- 02 Voor het vaststellen van de kubusdruksterkte zoals vermeld in lid 01, hiertoe tijdens de verwerking van de betonspecie 9 kubussen vervaardigen. Na resp 3,7 en 28 dagen, na verwerking, telkenmale 3 kubussen beproeven op druksterkte.

#### **31 34 17 GARANTIE**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.34.17 lid 02 van de Standaard 2010 verplicht de aannemer zich betonvlakken bestaand uit vezelmixbeton waarin onverhoopt scheur(en) worden geconstateerd, ter plaatse van de scheur op de eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur een zaagsnede aan te brengen met een diepte van 0,08m en na schoonmaken van de voeg deze op te vullen met voegvullingsmateriaal.
- 03 Kosten voor het zagen en opvullen van de scheur(en) zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

**31 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN****31 35 04 BEDRIJFSCONTROLE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.35.04 lid 01 van de Standaard 2010 is de minimale hoeveelheid onderzoek van de betonspecie:
- de consistentie d.m.v. de verdichtingsmaat 3 maal
  - de gradering 1 maal
  - het cementgehalte 1 maal
  - de water-cementgehalte 1 maal
  - de volumieke massa van het verharde beton 1 maal
  - de volumieke massa 3 maal
  - vervaardiging proefkubussen t.b.v. de druksterkte 9 maal
- 02 De benodigde monsters, voor de in artikel 31.35.04 lid 1 van de Standaard 2010 vermelde proeven, ( consistentie, volumieke massa en proefkubussen) moeten gelijkmatig over de dagproductie gespreid, uit verschillende molenvullingen afkomstig zijn.

**31 41 BEGRIPPEN STRAATWERK****31 41 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.41.01 lid 01 van de Standaard 2010 is te verstaan onder:
- a. gestrate laag: de rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde richting zijn aangebracht;
  - b. vlijen: het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd;
  - c. wanghoogte: de hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en zijkant van de verharding.

**31 42 EISEN EN UITVOERING****31 42 01 EISEN AAN HET RESULTAAT**

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.01 lid 06 van de Standaard 2010 moet de aan te brengen kantopsluiting langs de gevel een klik hebben van maximaal 20 mm ten opzichte van de naastgelegen bestrating.
- 07 Bij het maaiveld ter plaatse van toegang bebouwing dient de waterkering tenminste 20 mm en de optrede maximaal 100 mm te bedragen.
- 08 Als in het straatwerk de laagrichting verandert, dan een invlechting toepassen.

HFD PAR ART LID

### **31 42 02 EISEN AAN DE UITVOERING**

- 07 Elementenverharding in voetpaden afrillen met trilplaat.
- 08 Elementenverharding in rijwegen afrillen met trilplaat.
- 09 Geen bestratingsmateriaal op z'n kant aanbrengen.
- 10 Geen passtukken kleiner dan een halve steen, tegel of band aanbrengen.

### **31 42 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSL., GOTEN EN KOLKEN EN PUTDEKSELS**

- 05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 31.42.03 lid 05 van Standaard 2010 moet de molgoot ter plaatse van het schei tussen twee afwateringsputten, 5 mm diep zijn.
- 08 De passtukken van banden, geplaatst tegen banden in de doorlopende bandenlijn, met een hol of een dol. De banden tegen een kolk dient altijd vlak te zijn.
- 09 Geen passtukken van banden tegen een kolk plaatsen.

### **31 42 04 UITVOERING NATUURSTEEN**

- 01 Aanvullende bepalingen met betrekking tot de verwerking van natuursteen producten:
  - Optillen van de pallets met natuursteen dient met een pallethaak te geschieden.
  - Het gebruik van een knijper is niet toegestaan.
  - Indien de aannemer bij het openen van een pakket schade constateert, dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.
  - Bij het optassen de natuursteenelementen op elkaar te zetten met beschermingsmateriaal.
  - De aannemer dient dusdanige maatregelen te treffen zodat beschadigen van het natuursteen op het werk wordt voorkomen.
  - De directie maakt melding in het dagboek van beschadigde banden. Al dan niet veroorzaakt door de aannemer.
  - Vervanging van door de aannemer beschadigd natuursteen geschiedt voor rekening van de aannemer.

### **31 46 BOUWSTOFFEN**

#### **31 46 09 CEMENT VOOR SCHRAALBETON EN CEMENTSPECIE**

- 02 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan de karakteristieke kubusdruksterkte na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm<sup>2</sup> bedraagt.

### **31 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN**

HFD PAR ART LID

**31 47 03 MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEEVEELHEIDSBEPALING**

- 01 In aanvulling op artikel 31.47.03 lid 01 van de Standaard 2010 geldt dat:
- de hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir- en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1 st gerekend wordt.
- 03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte in m2 aangebrachte bestrating, vermenigvuldigd met:
- 45 voor betonstraatstenen, keiformaat;
  - 68 voor betonstraatstenen, dikformaat;
  - 100 voor betonstraatstenen, waalformaat;
  - 50 voor straatbakstenen, keiformaat;
  - 74 voor straatbakstenen, dikformaat;
  - 98 voor straatbakstenen, waalformaat;
  - 50 voor goede oude straatbaksteen keiformaat;
  - 70 voor goede oude straatbaksteen dikformaat;
  - 100 voor goede oude straatbaksteen waalformaat;
  - 25 voor betontegels, afm. 200 x 200 mm;
  - 11 voor betontegels, afm. 300 x 300 mm;
  - 6,25 voor betontegels, afm. 400 x 400 mm;
  - 4 voor betontegels, afm. 500 x 500 mm;
  - 2,78 voor betontegels, afm. 600 x 600 mm;
  - 4,17 voor betontegels, afm. 600 x 400 mm;
  - 90 voor granietkeien 80/100 x 80/100 x 80/100 mm;
  - 105 voor granietkeien 70/90 x 70/90 x 70/90 mm;
  - 38 voor granietkeien 200 x 130 x 130 mm.

---

HFD PAR ART LID

**32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING**

**32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**

**32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK**

- 01 In afwijking van artikel 32.13.02 van de Standaard 2010 wordt de markering uitgezet door de aannemer in aanwezigheid van de directie.



HFD PAR ART LID

**42 TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES****42 12 EISEN EN UITVOERING****42 12 11 VERHARDING VAN BETON**

- 01 In afwijking op artikel 42 12 11 lid 01 van de Standaard 2010 dient de ontwikkelde sterkte van het beton, uitgezonderd nagespannen beton, te worden bepaald met een rijpheidscomputer.

HFD PAR ART LID

## **51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**

### **51 02 EISEN EN UITVOERING**

#### **51 02 02 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 09 Bij verdichten van de grondverbetering t.b.v. bestaande bomen buiten de verharding, de indringingsweerstand regelmatig bepalen. In afwijking van artikel 51.02.02 lid 09 van de Standaard 2010 mag de indringingsweerstand na het aandrukken van de grond ten hoogste 1 MPa bedragen.
- 10 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 30 mm bedragen.

#### **51 02 03 STANDPLAATS BOMEN IN VERHARDING VERBETEREN MET BOMENZAND**

- 06 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.03 lid 06 van de standaard 2010, de directie hiervan in kennis te stellen.
- 11 Bij bestaande bomen de afstand tussen het begin van de boomsleuf en de stamvoet zodanig bepalen dat:
- a. voldoende ruimte voor het uitvoeren van de grondverbetering tussen de wortels aanwezig is;
  - b. contact tussen voedingswortels en aan te brengen bomenzand gewaarborgd is;
  - c. aansluiting gevonden wordt met de verbeterde grond in het oude plantgat.

### **51 03 Informatie-overdracht Groenvoorzieningen**

#### **51 03 10 INFORMATIEOVERDRACHT**

- 01 De opdrachtnemer mag niet eerder overgaan tot het rooien van iepen voordat de directie en de opdrachtnemer of diens gevolmachtigde gezamenlijk de te verwijderen iepen en iepenbeplanting van een kenmerk hebben voorzien.

### **51 06 BOUWSTOFFEN**

#### **51 06 01 TEELGROND**

- 08 Algemeen  
De in het werk bepaalde losse hoeveelheden (losse m3) worden middels de uitleveringsfactoren volgens de leden 02 t/m 04 gecorrigeerd naar de hoeveelheidsbepaling als bedoeld in artikel 22.07.07 van Standaard 2010 (vaste m3). De hoeveelheden in deel 2.2 van dit bestek zijn weer-gegeven in vaste m3.
- 09 Zand.  
Op onderstaande grondtypen volgens de Standaard 2010 is een uitleveringsfactor van 20 % van toepassing.
- zand in aanvulling of ophoging (22.06.01).
  - draineerzand (22.06.02).
  - zand in zandbed (22.06.03).
  - zand ten behoeve van schrale grasvelden (51.06.01).
  - bomenzand (51.06.02).
  - zand voor drossen of bezanden (51.06.03).
- 10 Minerale teelgrond.

HFD PAR ART LID

Op minerale grondtypen volgens de Standaard 2010 is een uitleveringsfactor van 25 % van toepassing.

- Alle grondtypen, met uitzondering van de vermelde grondtypen onder lid 02 van dit artikel, die vallen binnen het interval; (minder dan 15 % organische stof en meer dan 0 % leem - minder dan 22 % organische stof en minder dan 50 % lutum). Het vermelde interval is overeenkomstig figuur 01 van artikel 51.06.01 van de Standaard 2010.

11 Moerige teelgrond.

Op moerige grondtypen volgens de Standaard 2010 is een uitleveringsfactor van 28 % van toepassing.

- Het betreft alle grondtypen die vallen binnen de interval; (meer dan 15 % organische stof en meer dan 0 % leem - meer dan 22 % organische stof en minder dan 50 % lutum).

Het vermelde interval is overeenkomstig figuur F 51.01 van artikel 51.06.01 van de Standaard 2010.

12 In aanvulling op artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 gelden de volgende waarden voor:

Schrale teelgrond

Kwaliteit: in afwijking van 51 06 01 van de Standaard 2010 valt het traject binnen het gebied D en C1 van figuur F 51.01 met een maximum van 8% lutum

Teelgrond

Kwaliteit: in afwijking van artikel 51.06.01 van de Standaard 2010 valt het traject binnen het gebied A1, B1 en C1 van figuur F 51.01.

13 De kwaliteit van het te leveren bomenzand dient te voldoen aan de kwaliteitseisen van het RAG / RHP keurmerk (uitgegeven door de stichting RHP, (<http://www.rhp.nl/nl/stichting.html>)). Het bomenzand dient voorzien te zijn van het RAG / RHP certificaat.

**51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**

**51 07 04 KEURING TEELGROND**

01 In aanvulling op artikel 51.07.04 lid 01 van de Standaard 2010 dient het onderzoek in dezelfde eenheden uitgedrukt te zijn als omschreven in bovengenoemde bepaling 51.06.01

HFD PAR ART LID

**51 07 07      CONTROLE VERDICHTING, INDRINGINGSWEERSTAND**

- 05 Bij verdichting van de grondverbetering t.b.v.groen-voorzieningen (betreft bestaande en nieuwe beplanting) controlemetingen verrichten met behulp van een continu registrerend sondeerapparaat, welke voldoet aan onderstaande specificatie:
- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| a. meetprincipe   | - veersysteem;                 |
| b. registratie    | - zelfregistrerend en continu; |
| c. meetbereik     | - 0,8 meter;                   |
| d. diameter stang | - 8 mm;                        |
| e. conus          | - 100 mm <sup>2</sup> ;        |
| f. tophoek conus  | - 60 graden.                   |
- 06 De locatie van de controlemetingen op tekening vastleggen.
- 07 De in lid 05 bedoelde controlemetingen overleggen aan de directie.

HFD PAR ART LID

**61 WERK VAN ALGEMENE AARD****61 07 TER BESCHIKKING STELLEN****61 07 02 T.B.S. WERKNEMERS EN/OF MATERIEEL BUITEN NORMALE WERKTIJDEN**

- 01 Bij het op verzoek van de directie ter beschikking stellen van werknemers en/of bediening materieel buiten de normale werktijd zullen de loonkosten worden verhoogd, overeenkomstig de CAO regelingen van het CAO -Bouwbedrijf.
- 02 De in lid 01 bedoelde verhoging van loonkosten dient afzonderlijk te worden gedeclareerd.

HFD PAR ART LID

**65 DOOR DE AANNEMER TE MAKEN PLANNEN BEREKENINGEN,TEKENINGEN**

**65 03 INFORMATIEOVERDRACHT**

**65 03 01 ALGEMEEN**

- 01 De in het bestek bedoelde plannen, berekeningen, tekeningen en andere bescheiden gaan in eigendom over aan de opdrachtgever.  
De aannemer gaat ermee akkoord dat deze plannen, berekeningen, tekeningen en andere bescheiden later kunnen worden gebruikt bij de uitvoering van andere werken door derden.

HFD PAR ART LID

**71 TECHNISCHE BEPALINGEN INRICHTING OPENBARE RUMTE****71 21 BEGRIPPEN STRAATMEUBILAIR****71 21 01 ALGEMEEN**

- 01 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt) heeft van ten hoogste 250 C.

**71 22 EISEN EN UITVOERING****71 22 01 STRAATMEUBILAIR**

- 01 Houten onderdelen niet behandelen met op koperverbindingen gebaseerde verduurzamingsmiddelen.
- 02 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor speeltoestellen.
- 03 Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit kunststof bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90% (gewichtsprocenten binnen een product) post-consumer gerecycled materiaal zijn. Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten.
- 04 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor speeltoestellen.
- 05 Kunststof onderdelen met een gewicht van ten minste 25 gram en een voor markering beschikbaar oppervlak van ten minste 200 mm<sup>2</sup>, moeten zichtbaar zijn voorzien van een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.
- 06 Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor speeltoestellen.

**71 26 BOUWSTOFFEN****71 26 01 VERF**

- 01 Het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m<sup>2</sup>/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, mag ten hoogste 250 g/l zijn (met dekkraft van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) mag het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) ten hoogste 180 g/l zijn.
- 02 Verven en vernissen die met het Europese Ecolabel worden geleverd, worden geacht te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid.
- 03 Indien het product niet beschikt over het Europese Ecolabel, toont de aannemer met een productspecificatie van de producent aan dat het product voldoet aan de in lid 01 bedoelde eis.

HFD PAR ART LID



.....

.....



## Inhoudsopgave

<b>0. Totstandkoming van de overeenkomst</b>	<b>3</b>
0.01 Aanbesteder	5
0.02 Procedure	5
0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase	5
0.04 Inschrijving	5
0.05 Inschrijvingsstaat	8
0.06 Aanbesteding	8
0.07 Opdracht	9
 <b>1. Algemeen</b>	 <b>11</b>
1.01 Opdrachtgever	13
1.02 Directie	13
1.03 Locatie	13
1.04 Algemene beschrijving	13
1.05 Tijdsbepaling	13
1.06 Onderhoudstermijn	14
1.07 Kwaliteitsborging	14
1.08 Evaluatie	14
1.09 Opdrachtnemer	14
 <b>2. Beschrijving</b>	 <b>15</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>15</b>
01 Tekeningen	17
02 Peilen en hoofdafmetingen	17
03 Kwaliteitsborging	17
04 Bijlagen	17
05 Werkterrein	17
07 BODEMKWALITEIT	17
 <b>2.2 Nadere beschrijving</b>	 <b>19</b>
1 PERCEEL 1: NOORD	23
11 VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD	23
111 OPBREKEN FUNDERING	23
1111 Opbreken beton fundering / betonplaten	23
112 OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN	23
1121 Opbreken SBS waalformaat	23
1122 Opbreken SBS dikformaat	23
1123 Opbreken SBS keiformaat	23
1124 Opbreken BSS waalformaat	24
1125 Opbreken BSS dikformaat	24
1126 Opbreken BSS keiformaat	24
113 OPBREKEN TEGEL VERHARDING	25
1130 Opbr BT 150 x 300 mm	25
1132 Opbr BT 300 x 300 x 50 mm	26

1134	Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm	27
1138	Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm	27
1139	Opbreken overige tegels	28
114	OPBREKEN KANTOPSLUITING	29
1141	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	29
1143	Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm	29
1144	Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm	29
1145	Opbreken overige trottoirbanden	30
1146	Opbreken goot/ kantopsluiting (L<50 m)	30
1147	Opbreken goot/ kantopsluiting (L>50 m)	30
1148	Opbreken boomkransen	31
115	OPBREKEN INRITBANDEN	32
1150	Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm	32
1151	Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm	33
116	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING	34
1161	Verwijderen anti-parkeerpalen	34
1162	Verwijderen anti-parkeerbanden	34
117	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR	35
1170	Verwijderen zit elementen	35
1171	Verwijderen rijwiel voorzieningen	36
1172	Verwijderen afvalbakken	36
12	BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK	37
120	GROND ONTGRAVEN	37
1200	Grond ontgraven uit cunet	37
1201	Zand ontgraven uit cunet	37
121	GROND VERVOEREN	38
1210	Grond vervoeren	38
1211	Zand vervoeren	38
122	GROND VERWERKEN	39
1220	Grond verwerken in aanvulling	39
1221	Zand verwerken in aanvulling	41
123	GROND LEVEREN	42
13	KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN	42
130	Verwijderen kolken	42
131	Aanbrengen kolken	43
1311	Reinigen kolken	43
1312	Aanbrengen kolken	43
1313	Opnieuw stellen kolken	43
132	Vrijmaken putten	44
14	WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING	45
140	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	45
141	FUNDERINGEN	46
1411	Funderingen van steenmengensel	46
15	ELEMENTEN VERHARDING	47
151	AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN	47
1510	Aanbr. SBS waalformaat	47
1511	Aanbr. SBS dikformaat	47
1513	Aanbr. SBS keiformaat	48
1515	Herstraten SBS keiformaat	49
152	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	51
1520	Aanbrengen BSS waalformaat	51
1521	Aanbrengen BSS dikformaat	51
1523	Aanbrengen BSS keiformaat	52
1525	Aanbrengen BSS keiformaat blokverband	54
1526	Herstraten BSS keiformaat	54
153	AANBRENGEN TEGELVERHARDING	55
1531	Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm	55
1533	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm	56

1534	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm	57
1537	Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm	58
1538	Aanbrengen verkeerstepels	59
1539	Aanbrengen overige tegels	60
154	HERSTRATEN TEGELVERHARDING	61
1541	Herstr. betontegels 150 x 300 mm	61
1543	Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm	62
1544	Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm	63
1545	Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm	64
156	AANBRENGEN KANTOPSLUITING	65
1560	Aanbrengen opsluitbanden	65
1561	Aanbrengen trottoirbanden	65
1562	Aanbrengen trottoirbanden in c op f.	65
1563	Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.	66
1564	Lichten en richten van banden	66
1565	Pasmaken van banden	66
1566	Aanbrengen inritbanden	67
1567	Aanbrengen goot/kantopsluiting (L < 50 m)	68
1569	Aanbrengen boomkransen	69
16	TERREINVOORZIENINGEN	70
160	WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN	70
1603	Markering van wegenverf (br < 0,15 m)	70
1604	Markering van wegenverf	71
1605	Markering van bestratings materialen	72
161	AANBRENGEN WEGBEBAKENING	73
1610	Aanbrengen anti-parkeerpaal	73
1611	Aanbrengen anti-parkeerbanden	74
162	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR	74
1620	Aanbrengen zitbanken	74
1621	Aanbrengen rijwielvoorzieningen	74
1622	Aanbrengen afvalbakken	75
163	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN	75
1630	Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers	75
1631	Verkeersmaatregelen rijplaten	75
1634	Verkeersmaatregelen geleidebarrier	76
1635	Verkeersmaatregelen waarschuwingshekken	76
1636	Verkeersmaatregelen Verkeersborden	77
1637	Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk	77
164	TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING	78
17	VERVOEREN MATERIAAL	79
1702	Vervoeren betonverharding	79
1703	Vervoeren bestratingsmaterialen	79
1704	Vervoeren wegbebakening	79
1705	Vervoeren meubilair	80
1706	Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal	80
18	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	80
181	INZETTEN PERSONEEL	80
182	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	80
183	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	81
184	ALGEMENE VOORZIENINGEN	81
1841	Aanvragen vergunning	81
2	PERCEEL 2: OOST	82
21	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD	82
211	OPBREKEN FUNDERING	82
2111	Opbreken beton fundering / betonplaten	82
212	OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN	82
2121	Opbreken SBS waalformaat	82

2122	Opbreken SBS dikformaat	82
2123	Opbreken SBS keiformaat	82
2124	Opbreken BSS waalformaat	83
2125	Opbreken BSS dikformaat	83
2126	Opbreken BSS keiformaat	83
213	OPBREKEN TEGEL VERHARDING	84
2130	Opbr BT 150 x 300 mm	84
2132	Opbr BT 300 x 300 x 50 mm	85
2134	Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm	86
2138	Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm	86
2139	Opbreken overige tegels	87
214	OPBREKEN KANTOPSLUITING	88
2141	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	88
2143	Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm	88
2144	Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm	88
2145	Opbreken overige trottoirbanden	89
2146	Opbreken goot/ kantopsluiting (L<50 m)	89
2147	Opbreken goot/ kantopsluiting (L>50 m)	89
2148	Opbreken boomkransen	90
215	OPBREKEN INRITBANDEN	91
2150	Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm	91
2151	Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm	92
216	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING	93
2161	Verwijderen anti-parkeerpalen	93
2162	Verwijderen anti-parkeerbanden	93
217	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR	94
2170	Verwijderen zit elementen	94
2171	Verwijderen rijwiel voorzieningen	95
2172	Verwijderen afvalbakken	95
22	BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK	96
220	GROND ONTGRAVEN	96
2200	Grond ontgraven uit cunet	96
2201	Zand ontgraven uit cunet	96
221	GROND VERVOEREN	97
2210	Grond vervoeren	97
2211	Zand vervoeren	97
222	GROND VERWERKEN	98
2220	Grond verwerken in aanvulling	98
2221	Zand verwerken in aanvulling	100
223	GROND LEVEREN	101
23	KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN	101
230	Verwijderen kolken	101
231	Aanbrengen kolken	102
2311	Reinigen kolken	102
2312	Aanbrengen kolken	102
2313	Opnieuw stellen kolken	102
232	Vrijmaken putten	103
24	WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING	104
240	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	104
241	FUNDERINGEN	105
2411	Funderingen van steenmengensel	105
25	ELEMENTEN VERHARDING	106
251	AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN	106
2510	Aanbr. SBS waalformaat	106
2511	Aanbr. SBS dikformaat	106
2513	Aanbr. SBS keiformaat	107
2515	Herstraten SBS keiformaat	108
252	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	110

2520	Aanbrengen BSS waalformaat	110
2521	Aanbrengen BSS dikformaat	110
2523	Aanbrengen BSS keiformaat	111
2525	Aanbrengen BSS keiformaat blokverband	113
2526	Herstraten BSS keiformaat	113
253	AANBRENGEN TEGELVERHARDING	114
2531	Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm	114
2533	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm	115
2534	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm	116
2537	Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm	117
2538	Aanbrengen verkeerstegels	118
2539	Aanbrengen overige tegels	119
254	HERSTRATEN TEGELVERHARDING	120
2541	Herstr. betontegels 150 x 300 mm	120
2543	Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm	121
2544	Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm	122
2545	Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm	123
256	AANBRENGEN KANTOPSLUITING	124
2560	Aanbrengen opsluitbanden	124
2561	Aanbrengen trottoirbanden	124
2562	Aanbrengen trottoirbanden in c op f.	124
2563	Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.	125
2564	Lichten en richten van banden	125
2565	Pasmaken van banden	125
2566	Aanbrengen inritbanden	126
2567	Aanbrengen goot/kantopsluiting (L < 50 m)	127
2569	Aanbrengen boomkransen	128
26	TERREINVOORZIENINGEN	129
260	WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN	129
2603	Markering van wegenverf (br < 0,15 m)	129
2604	Markering van wegenverf	130
2605	Markering van bestratings materialen	131
261	AANBRENGEN WEGBEBAKENING	132
2610	Aanbrengen anti-parkeerpaal	132
2611	Aanbrengen anti-parkeerbanden	133
262	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR	133
2620	Aanbrengen zitbanken	133
2621	Aanbrengen rijwielvoorzieningen	133
2622	Aanbrengen afvalbakken	134
263	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN	134
2630	Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers	134
2631	Verkeersmaatregelen rijplaten	134
2634	Verkeersmaatregelen geleidebarrier	135
2635	Verkeersmaatregelen waarschuwingshekken	135
2636	Verkeersmaatregelen Verkeersborden	136
2637	Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk	136
264	TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING	137
27	VERVOEREN MATERIAAL	138
2702	Vervoeren betonverharding	138
2703	Vervoerenbestratingsmaterialen	138
2704	Vervoeren wegbebakening	138
2705	Vervoeren meubilair	139
2706	Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal	139
28	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	139
281	INZETTEN PERSONEEL	139
282	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	139
283	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	140
284	ALGEMENE VOORZIENINGEN	140

2841	Aanvragen vergunning	140
3	PERCEEL 3: ZUID	141
31	VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD	141
311	OPBREKEN FUNDERING	141
3111	Opbreken beton fundering / betonplaten	141
312	OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN	141
3121	Opbreken SBS waalformaat	141
3122	Opbreken SBS dikformaat	141
3123	Opbreken SBS keiformaat	141
3124	Opbreken BSS waalformaat	142
3125	Opbreken BSS dikformaat	142
3126	Opbreken BSS keiformaat	142
313	OPBREKEN TEGEL VERHARDING	143
3130	Opbr BT 150 x 300 mm	143
3132	Opbr BT 300 x 300 x 50 mm	144
3134	Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm	145
3138	Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm	145
3139	Opbreken overige tegels	146
314	OPBREKEN KANTOPSLUITING	147
3141	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	147
3143	Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm	147
3144	Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm	147
3145	Opbreken overige trottoirbanden	148
3146	Opbreken goot/ kantopsluiting (L<50 m)	148
3147	Opbreken goot/ kantopsluiting (L>50 m)	148
3148	Opbreken boomkransen	149
315	OPBREKEN INRITBANDEN	150
3150	Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm	150
3151	Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm	151
316	VERWIJDEREN WEGBEBAKENING	152
3161	Verwijderen anti-parkeerpalen	152
3162	Verwijderen anti-parkeerbanden	152
317	VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR	153
3170	Verwijderen zit elementen	153
3171	Verwijderen rijwiel voorzieningen	154
3172	Verwijderen afvalbakken	154
32	BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK	155
320	GROND ONTGRAVEN	155
3200	Grond ontgraven uit cunet	155
3201	Zand ontgraven uit cunet	155
321	GROND VERVOEREN	156
3210	Grond vervoeren	156
3211	Zand vervoeren	156
322	GROND VERWERKEN	157
3220	Grond verwerken in aanvulling	157
3221	Zand verwerken in aanvulling	159
323	GROND LEVEREN	160
33	KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN	160
330	Verwijderen kolken	160
331	Aanbrengen kolken	161
3311	Reinigen kolken	161
3312	Aanbrengen kolken	161
3313	Opnieuw stellen kolken	161
332	Vrijmaken putten	162
34	WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING	163
340	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	163
341	FUNDERINGEN	164



3411	Funderingen van steenmengensel	164
35	ELEMENTEN VERHARDING	165
351	AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN	165
3510	Aanbr. SBS waalformaat	165
3511	Aanbr. SBS dikformaat	165
3513	Aanbr. SBS keiformaat	166
3515	Herstraten SBS keiformaat	167
352	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	169
3520	Aanbrengen BSS waalformaat	169
3521	Aanbrengen BSS dikformaat	169
3523	Aanbrengen BSS keiformaat	170
3525	Aanbrengen BSS keiformaat blokverband	172
3526	Herstraten BSS keiformaat	172
353	AANBRENGEN TEGELVERHARDING	173
3531	Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm	173
3533	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm	174
3534	Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm	175
3537	Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm	176
3538	Aanbrengen verkeerstegels	177
3539	Aanbrengen overige tegels	178
354	HERSTRATEN TEGELVERHARDING	179
3541	Herstr. betontegels 150 x 300 mm	179
3543	Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm	180
3544	Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm	181
3545	Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm	182
356	AANBRENGEN KANTOPSLUITING	183
3560	Aanbrengen opsluitbanden	183
3561	Aanbrengen trottoirbanden	183
3562	Aanbrengen trottoirbanden in c op f.	183
3563	Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.	184
3564	Lichten en richten van banden	184
3565	Pasmaken van banden	184
3566	Aanbrengen inritbanden	185
3567	Aanbrengen goot/kantopsluiting (L < 50 m)	186
3569	Aanbrengen boomkransen	187
36	TERREINVOORZIENINGEN	188
360	WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN	188
3603	Markering van wegenverf (br < 0,15 m)	188
3604	Markering van wegenverf	189
3605	Markering van bestratings materialen	190
361	AANBRENGEN WEGBEBAKENING	191
3610	Aanbrengen anti-parkeerpaal	191
3611	Aanbrengen anti-parkeerbanden	192
362	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR	192
3620	Aanbrengen zitbanken	192
3621	Aanbrengen rijwielvoorzieningen	192
3622	Aanbrengen afvalbakken	193
363	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN	193
3630	Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers	193
3631	Verkeersmaatregelen rijplaten	193
3634	Verkeersmaatregelen geleidebarrier	194
3635	Verkeersmaatregelen waarschuwingshekken	194
3636	Verkeersmaatregelen Verkeersborden	195
3637	Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk	195
364	TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING	196
37	VERVOEREN MATERIAAL	197
3702	Vervoeren betonverharding	197
3703	Vervoerenbestratingsmaterialen	197

3704	Vervoeren wegbebakening	197
3705	Vervoeren meubilair	198
3706	Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal	198
38	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN	198
381	INZETTEN PERSONEEL	198
382	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	198
383	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	199
384	ALGEMENE VOORZIENINGEN	199
3841	Aanvragen vergunning	199
9	Staartposten	200
91	Eenmalige kosten	200

### **3. B e p a l i n g e n** **201**

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	203
01 01	Algemene bepalingen	203
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	205
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	206
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	206
01 08	Bijdragen	207
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	207
01 10	Vergunningen	207
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	208
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	208
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	210
01 14	BOUWSTOFFEN	211
01 15	GARANTIE	214
01 16	VERZEKERINGEN	214
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	215
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	216
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	216
01 22	Social Return	217
01 23	COMMUNICATIE	218
01 24	Milieueisen	218
01 25	Wetgeving	219
11	TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK	221
11 02	EISEN EN UITVOERING	221
11 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	221
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	222
22 02	EISEN EN UITVOERING	222
22 06	BOUWSTOFFEN	222
22 22	EISEN EN UITVOERING	222
22 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	222
25	TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK	223
25 02	EISEN EN UITVOERING	223
25 03	INFORMATIEOVERDRACHT	223
26	TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK	224
26 02	EISEN EN UITVOERING	224
28	(TECHNISCHE BEPALINGEN) FUNDERINGSLAGEN	225
28 12	EISEN EN UITVOERING	225
28 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	225
28 16	BOUWSTOFFEN	225
28 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	225
28 22	EISEN AAN UITVOERING	225

---

28 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN	226
31	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II	227
31 32	EISEN EN UITVOERING	227
31 33	INFORMATIE-OVERDRACHT	228
31 34	RISICOVERDELING EN GARANTIES	228
31 35	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	229
31 41	BEGRIPPEN STRAATWERK	229
31 42	EISEN EN UITVOERING	229
31 46	BOUWSTOFFEN	230
31 47	MEET- EN VERREKENMETHODEN	230
32	TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING	232
32 13	INFORMATIE-OVERDRACHT	232
42	TECHNISCHE BEPALINGEN BETONCONSTRUCTIES	233
42 12	EISEN EN UITVOERING	233
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	234
51 02	EISEN EN UITVOERING	234
51 03	Informatie-overdracht Groenvoorzieningen	234
51 06	BOUWSTOFFEN	234
51 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	235
61	WERK VAN ALGEMENE AARD	237
61 07	TER BESCHIKKING STELLEN	237
65	DOOR DE AANNEMER TE MAKEN PLANNEN BEREKENINGEN,TEKENINGEN	238
65 03	INFORMATIEOVERDRACHT	238
71	TECHNISCHE BEPALINGEN INRICHTING OPENBARE RUMTE	239
71 21	BEGRIPPEN STRAATMEUBILAIR	239
71 22	EISEN EN UITVOERING	239
71 26	BOUWSTOFFEN	239

Bladnr. X  
Afdrukdatum:  
13-11-2014

Besteknummer: 868100214A-BE-2014 : OMOP Klein Onderhoud Wegen 2015  
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid  
Datum: 13 November 2014

---

RAW0105-86456

.....

.....



Behoort bij: 868100214A-BE-2014

Perceel: .....(1 (=Noord), 2 (=Oost) of 3 (=Zuid))

## IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:  
868100214A-BE-2014

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn inbegrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de fictieve som, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de fictieve som die is, als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C) (handtekening)

(naam)  
(functie)



Behoort bij: 868100214A-BE-2014

Perceel: .....(1 (=Noord), 2 (=Oost) of 3 (=Zuid))

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.11 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>PERCEEL 1: NOORD</b>				
11	<b>VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD</b>				
111	<b>OPBREKEN FUNDERING</b>				
1111	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>				
111150	Opn. verharding van prefab. verkeersdrempel.	m2	100,000		
112	<b>OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN</b>				
1121	<u>Opbreken SBS waalformaat</u>				
112110	Opbr. SBS (wf. oppvl < 50 m2)	m2	50,000		
112150	Opbr. SBS (wf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	100,000		
1122	<u>Opbreken SBS dikformaat</u>				
112210	Opbr. SBS (df. oppvl < 50 m2)	m2	50,000		
112250	Opbr. SBS (df. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	100,000		
1123	<u>Opbreken SBS keiformaat</u>				
112310	Opbr. SBS (kf. oppvl < 50 m2)	m2	200,000		
112350	Opbr. SBS (kf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	500,000		
1124	<u>Opbreken BSS waalformaat</u>				
112410	Opbr. BSS. (wf. oppvl < 50 m2)	m2	50,000		
112450	Opbr. BSS. (wf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	100,000		
1125	<u>Opbreken BSS dikformaat</u>				
112510	Opbr. BSS. (df. oppvl < 50 m2)	m2	50,000		
112550	Opbr. BSS. (df. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	50,000		
1126	<u>Opbreken BSS keiformaat</u>				
112610	Opbr. BSS. (kf. oppvl < 50 m2)	m2	100,000		
112650	Opbr. BSS. (kf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	400,000		
113	<b>OPBREKEN TEGEL VERHARDING</b>				
1130	<u>Opbr BT 150 x 300 mm</u>				
113000	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (v < 50 m2)	m2	50,000		
113010	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (50 > 200 m2)	m2	100,000		
113020	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	50,000		
113040	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (50 > 200 m2 hergebr.)	m2	100,000		
113060	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (v < 50 m2)	m2	50,000		
113070	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (50 > 200 m2)	m2	100,000		
113080	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	50,000		
113090	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (50 > 200 m2 hergebr.)	m2	100,000		
1132	<u>Opbr BT 300 x 300 x 50 mm</u>				
113210	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (v < 50 m2)	m2	500,000		
113230	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (50 > 200 m2)	m2	500,000		
113260	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	2.000,000		
113280	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (50 > 200 m2 hergebr.)	m2	3.000,000		
1134	<u>Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm</u>				
113410	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (v < 50 m2)	m2	50,000		
113430	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (50 > 200 m2)	m2	50,000		
113460	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	300,000		
113480	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (50 > 200 m2 hergebr.)	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1138	<u>Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm</u>				
113810	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (v < 50 m2)	m2	50,000		
113830	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (50 >200 m2)	m2	50,000		
113860	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	50,000		
113880	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	50,000		
1139	<u>Opbreken overige tegels</u>				
113910	Opbreken gidslijntegels	m2	10,000		
113920	Opbreken gidslijntegels (hergebr.)	m2	20,000		
113930	Opbreken noppentegels	m2	10,000		
113940	Opbreken noppentegels (hergebr.)	m2	20,000		
113950	Opbreken ventilatietegels	m2	20,000		
113970	Opbreken ventilatietegels (hergebr.)	m2	50,000		
114	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>				
1141	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
114110	Opbr. OB 100 x 200 (L<50 m).	m	50,000		
114130	Opbr. OB 100 x 200 (L < 50 m, hergebr.)	m	100,000		
1143	<u>Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm</u>				
114310	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L<50 m).	m	150,000		
114330	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m, hergebr.)	m	150,000		
1144	<u>Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm</u>				
114410	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L<50 m).	m	200,000		
114430	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m, hergebr.)	m	150,000		
1145	<u>Opbreken overige trottoirbanden</u>				
114510	Opbreken Leiconbanden (diverse typen)	m	20,000		
114520	Opbreken trottoirbanden van graniet	m	20,000		
1146	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&lt;50 m)</u>				
114640	Opbreken SBS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,000		
114680	Opbr. BSS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,000		
1147	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&gt;50 m)</u>				
114700	Opbr. goot betontegels (300 x 150 in c. op f.).	m	50,000		
114710	Opbr. SBS kantopsluiting (rollaag).	m	50,000		
114720	Opbr. SBS kantopsluiting (1 streklaag).	m	50,000		
114740	Opbreken SBS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,000		
114780	Opbr. BSS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,000		
1148	<u>Opbreken boomkransen</u>				
114810	Opbreken boomkrans. (1200x1200)	st	10,000		
114820	Opbreken boomkrans. (1200x1200 hergebr.)	st	20,000		
114830	Opbreken boomkrans. (1500x1500)	st	100,000		
114840	Opbreken boomkrans. (1500x1500 hergebr.)	st	100,000		
114850	Opbreken boomkrans. (1800x1800)	st	10,000		
114860	Opbreken boomkrans. (1800x1800 hergebr.)	st	10,000		
114870	Verwijderen boomrooster.	st	5,000		
114880	Verwijderen boomrooster (hergebr.).	st	5,000		
115	<b>OPBREKEN INRITBANDEN</b>				
1150	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
115010	Opbreken inritbanden. (180x450x500).	m	20,000		
115020	Opbreken inritbanden. (180x450x500 hergebr.)	m	20,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115030	Opbreken inritbanden. (180x450x1000)	m	10,000		
115040	Opbreken inritbanden. (180x450x1000 hergebr.)	m	10,000		
115050	Opbreken inritbanden. (180x750x500).	m	20,000		
115060	Opbreken inritbanden. (180x750x500 hergebr.)	m	20,000		
1151	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
115110	Opbreken inritbanden. (180 x 500 x 500).	m	10,000		
115120	Opbreken inritbanden. (180 x 500 x 500 hergebr.)	m	10,000		
115130	Opbreken inritbanden. (180 x 800 x 500).	m	20,000		
115140	Opbreken inritbanden. (180 x 800 x 500 hergebr.)	m	20,000		
115170	Opbreken inritbanden. (200 x 650 x 500).	m	10,000		
115180	Opbreken inritbanden. (200 x 650 x 500 hergebr.)	m	10,000		
116	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>				
1161	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
116110	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal)	st	20,000		
116120	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers)	st	40,000		
116130	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal hergebr.)	st	20,000		
116140	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers hergebr.)	st	40,000		
1162	<u>Verwijderen anti-parkeerbanden</u>				
116210	Opbr. anti-parkeerbanden (150 x 450)	m	10,000		
116220	Opbr. anti-parkeerbanden (150 x 450)	m	10,000		
116230	Opbreken stootbanden (1 ronde kop)	m	5,000		
116240	Opbreken stootbanden (1 ronde kop hergebr.).	m	5,000		
116250	Opbreken stootbanden (2 ronde koppen)	m	5,000		
116260	Opbreken stootbanden (2 ronde koppen hergebr.).	m	5,000		
117	<b>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</b>				
1170	<u>Verwijderen zit elementen</u>				
117010	Verwijderen zitbank	st	3,000		
117020	Verwijderen zitbank	st	2,000		
117030	Verwijderen zitbank (hergebr.)	st	5,000		
117040	Verwijderen zitbank (hergebr.)	st	5,000		
1171	<u>Verwijderen rijwiel voorzieningen</u>				
117120	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje)	st	25,000		
117140	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje hergebr.)	st	50,000		
117160	Verwijderen fietsenrek laden.	st	25,000		
117180	Verwijderen fietsenrek laden (hergebr.)	st	25,000		
1172	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
117210	Verwijderen afvalbak	st	10,000		
117220	Verwijderen afvalbak	st	10,000		
117230	Verwijderen afvalbak (hergebr.)	st	10,000		
117240	Verwijderen afvalbak (hergebr)	st	10,000		
12	<b>BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK</b>				
120	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1200	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
120010	Grond ontgraven cunet. (h. < 0,10 m, laden)	m3	25,000		
120020	Grond ontgraven cunet. (h. 0,10 - 0,25 m, laden)	m3	25,000		
120030	Grond ontgraven uit depot.	m3	25,000		
1201	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
120110	Zand ontgraven cunet. (h. < 0,10 m, laden)	m3	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120120	Zand ontgraven cunet. (h. 0,10 - 0,25 m, laden)	m3	50,000		
120130	Zand ontgraven uit depot.	m3	50,000		
121	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1210	<u>Grond vervoeren</u>				
121010	Grond vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort)	m3	25,000		
121020	Grond vervoeren. (afvoeren, recycl.)	m3	25,000		
121030	Grond vervoeren. (op werk)	m3	25,000		
121040	Grond vervoeren. (naar depot)	m3	25,000		
121050	Grond vervoeren. (uit depot)	m3	25,000		
1211	<u>Zand vervoeren</u>				
121110	Zand vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort)	m3	50,000		
121120	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.)	m3	25,000		
121130	Zand vervoeren. (op werk)	m3	25,000		
121140	Zand vervoeren. (naar depot)	m3	25,000		
121150	Zand vervoeren. (uit depot)	m3	50,000		
122	<b>GROND VERWERKEN</b>				
1220	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
122010	Teelgrond verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	25,000		
122020	Teelgrond verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	25,000		
122030	Teelgrond verwerken in aanvull.. (h. 0,10-0,25 m)	m3	50,000		
122040	Teelgrond verwerken in aanvull.. (h. 0,10-0,25 m)	m3	50,000		
122050	Aanvullen bermen.	m2	50,000		
122060	Bomenzand verwerken in boomkransen	m3	50,000		
1221	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
122110	Zand verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	50,000		
122120	Zand verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	50,000		
122130	Zand verwerken in aanvulling. (h. 0,10 - 0,25 m)	m3	50,000		
122140	Zand verwerken in aanvulling. (h. 0,10 - 0,25 m)	m3	50,000		
123	<b>GROND LEVEREN</b>				
123010	Leveren grond (zand).	m3	200,000		
123020	Leveren grond. (bomen zand)	m3	50,000		
123030	Leveren grond. (teelaarde)	m3	200,000		
13	<b>KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN</b>				
130	<b>Verwijderen kolken</b>				
130020	Verwijderen straatkolk.	st	5,000		
130040	Verwijderen trottoirkolk.	st	5,000		
130060	Verwijderen straatkolk (hergebr.)	st	5,000		
130080	Verwijderen trottoirkolk (hergebr.)	st	5,000		
131	<b>Aanbrengen kolken</b>				
1311	<u>Reinigen kolken</u>				
131110	Reinigen kolken.	st	50,000		
1312	<u>Aanbrengen kolken</u>				
131210	Aanbrengen straatkolk	st	20,000		
131230	Aanbrengen trottoirkolk	st	20,000		
1313	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
131310	Opnieuw stellen straatkolk	st	20,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131330	Opnieuw stellen trottoirkolk	st	20,000		
132	<b>Vrijmaken putten</b>				
132010	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opsmetselen	st	20,000		
132020	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opsmetselen	st	20,000		
14	<b>WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING</b>				
140	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
140010	Afwerken zandbed (v < 15 m2)	m2	250,000		
140020	Afwerken zandbed (15 - 50 m2)	m2	750,000		
140030	Afwerken zandbed ( 50 - 200 m2)	m2	1.500,000		
140050	Aanbrengen straatlaag (v < 15 m2)	m2	1.500,000		
140060	Aanbrengen straatlaag (15 - 50 m2)	m2	3.000,000		
140070	Aanbrengen straatlaag (50 - 200 m2)	m2	6.000,000		
141	<b>FUNDERINGEN</b>				
1411	<u>Funderingen van steenmengensel</u>				
141100	Aanbr. hydr. geb. steenmeng. (d. 0,10m)	m2	100,000		
141110	Aanbr. hydr. geb. steenmeng. (d. 0,10m)	m2	100,000		
141160	Leveren hydraulisch geb. steenmengensel (0/31,5)	ton	42,000		
15	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
151	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN</b>				
1510	<u>Aanbr. SBS waalformaat</u>				
151000	Aanbrengen SBS. wf. hv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
151020	Aanbrengen SBS. wf. hv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
1511	<u>Aanbr. SBS dikformaat</u>				
151100	Aanbrengen SBS. df. kv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
151110	Aanbrengen SBS. df. ev. ( < 15 m2)	m2	50,000		
151120	Aanbrengen SBS. df. hv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
151130	Aanbrengen SBS. df. kv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
151140	Aanbrengen SBS. df. ev. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
151150	Aanbrengen SBS. df. hv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
1513	<u>Aanbr. SBS keiformaat</u>				
151300	Aanbrengen SBS. kf. kv. ( < 15 m2)	m2	200,000		
151310	Aanbrengen SBS. kf. ev. ( < 15 m2)	m2	200,000		
151320	Aanbrengen SBS. kf. hv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
151330	Aanbrengen SBS. kf. kv. (15 - 50 m2)	m2	200,000		
151340	Aanbrengen SBS. kf. ev. (15 - 50 m2)	m2	100,000		
151350	Aanbrengen SBS. kf. hv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
1515	<u>Herstraten SBS keiformaat</u>				
151500	Herstaten SBS. kf kv ( < 15 m2)	m2	100,000		
151510	Herstaten SBS. kf ev ( < 15 m2)	m2	100,000		
151520	Herstaten SBS. kf hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
151530	Herstaten SBS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	100,000		
151540	Herstaten SBS. kf ev (15 - 50 m2)	m2	100,000		
151550	Herstaten SBS. kf hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
152	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
1520	<u>Aanbrengen BSS waalformaat</u>				
152010	Aanbrengen BSS wf hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
152030	Aanbrengen BSS wf hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1521	<u>Aanbrengen BSS dikformaat</u>				
152110	Aanbrengen BSS. df kv ( < 15 m2)	m2	50,000		
152120	Aanbrengen BSS. df ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
152130	Aanbrengen BSS. df hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
152140	Aanbrengen BSS. df kv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
152150	Aanbrengen BSS. df ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
152160	Aanbrengen BSS. df hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
1523	<u>Aanbrengen BSS keiformaat</u>				
152310	Aanbrengen BSS. kf kv ( < 15 m2)	m2	50,000		
152320	Aanbrengen BSS. kf ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
152330	Aanbrengen BSS. kf hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
152340	Aanbrengen BSS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
152350	Aanbrengen BSS. kf ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
152360	Aanbrengen BSS. kf hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
1525	<u>Aanbrengen BSS keiformaat blokverband</u>				
152510	Aanbrengen BSS. kf blv ( < 15 m2)	m2	50,000		
152530	Aanbrengen BSS. kf blv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
1526	<u>Herstraten BSS keiformaat</u>				
152600	Herstaten BSS. kf kv ( < 15 m2)	m2	100,000		
152610	Herstaten BSS. kf ev ( < 15 m2)	m2	100,000		
152620	Herstaten BSS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	200,000		
152630	Herstaten BSS. kf ev ( 15 - 50 m2)	m2	100,000		
153	<b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>				
1531	<u>Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm</u>				
153100	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
153110	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev (15 - 50 m2)	m2	100,000		
153120	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev (50 - 200 m2)	m2	50,000		
153130	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev ( < 15 m2)	m2	100,000		
153140	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
153150	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev (50 - 200 m2)	m2	100,000		
1533	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
153310	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv ( < 15 m2)	m2	500,000		
153320	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv ( < 15 m2)	m2	10,000		
153340	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	2.000,000		
153350	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
153370	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	3.000,000		
153380	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
1534	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
153410	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv ( < 15 m2)	m2	100,000		
153420	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv ( < 15 m2)	m2	10,000		
153440	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	200,000		
153450	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
153470	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	100,000		
153480	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
153490	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm str ( < 200 m2)	m2	10,000		
1537	<u>Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm</u>				
153710	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
153730	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	50,000		
153750	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	50,000		
1538	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
153800	Aanb. gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm.	m	50,000		
153810	Aanbr. noppentegels 300 x 300 x 60 mm.	m	20,000		
153820	Aanbr. rubber signaaltegels 300 x 300 x 80 mm.	m2	10,000		
153830	Aanbr. haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	m	20,000		
153840	Aanbr. haaiantandtegels 500 x 500 x 100 mm.	m	200,000		
1539	<u>Aanbrengen overige tegels</u>				
153900	Aanbr. ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm. blv	m2	100,000		
153920	Aanbr. koekoekstegels 300 x 150 x 200 mm.	st	70,000		
153940	Aanb. BT 300 x 300 x 45 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	33,000		
153950	Aanb. BT 300 x 300 x 80 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	33,000		
154	<b>HERSTRATEN TEGELVERHARDING</b>				
1541	<u>Herstr. betontegels 150 x 300 mm</u>				
154100	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (< 15 m2)	m2	50,000		
154110	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	100,000		
154120	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	50,000		
154130	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	100,000		
154140	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	50,000		
154150	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	100,000		
1543	<u>Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
154300	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (< 15 m2)	m2	250,000		
154320	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (< 15 m2)	m2	10,000		
154330	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	500,000		
154350	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
154360	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	1.000,000		
154380	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
1544	<u>Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
154400	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	50,000		
154420	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (< 15 m2)	m2	10,000		
154430	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	100,000		
154450	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
154460	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	200,000		
154480	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
154490	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm str (<200 m2)	m2	10,000		
1545	<u>Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm</u>				
154500	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (< 15 m2)	m2	50,000		
154520	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (15 - 50 m2)	m2	100,000		
154540	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (50 - 200 m2)	m2	100,000		
156	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>				
1560	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
156030	Aanbr. OB 100 x 200 mm (L < 15 m)	m	25,000		
1561	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
156130	Aanbr. TB 130/150 mm (L < 15 m)	m	25,000		
156160	Aanbr. TB 180/200 mm (L < 15 m)	m	25,000		
1562	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c op f.</u>				
156230	Aanbr. TB 130/150 mm in c op f. (L < 15 m)	m	50,000		
156260	Aanbr. TB 180/200 mm in c op f. (L < 15 m)	m	50,000		
1563	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.</u>				
156330	Aanbr. TB 130/150 mm in c+s op f. (L < 15 m)	m	10,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156360	Aanbr. TB 180/200 mm in c+s op f. (L < 15 m)	m	25,000		
1564	<u>Lichten en richten van banden</u>				
156400	Opn. stellen opsluitbanden van beton. (70x200 mm)	m	10,000		
156410	Opn. stellen opsluitbanden van beton. (100x200 mm)	m	250,000		
156430	Opn. stellen trottoirbanden van beton. (130/150mm)	m	250,000		
156440	Opn. stellen trottoirbanden van beton. (180/200mm)	m	100,000		
1565	<u>Pasmaken van banden</u>				
156520	Pasmaken van OB d.m.v. hakken (100 x 200 mm)	st	50,000		
156530	Pasmaken van OB d.m.v. zagen (100 x 200 mm)	st	25,000		
156560	Pasmaken van TB d.m.v. H&D zagen (130 x 150 mm)	st	50,000		
156570	Pasmaken van TB d.m.v. zagen (130 x 150 mm)	st	10,000		
156580	Pasmaken van TB d.m.v. H&D zagen (180 x 200 mm)	st	25,000		
156590	Pasmaken van TB d.m.v. zagen (180 x 200 mm)	st	10,000		
1566	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
156600	Aanbr. inritb (180x450x500 mm) tbv TB 130/150	m	50,000		
156610	Aanbr. inritb (180x450x1000 mm) tbv TB 130/150	m	20,000		
156620	Aanbr. inritb (180x750x500 mm) tbv TB 130/150	m	50,000		
156650	Aanbr. inritb (70/200 x 150 mm) tbv TB 180/200	m	2,000		
156660	Aanbr. inritb (180x500x500 mm) tbv TB 180/200	m	20,000		
156670	Aanbr. inritb (180x800x500 mm) tbv TB 180/200	m	1,500		
156680	Aanbr. inritb (200x650x500 mm) tbv TB 180/200	m	10,000		
1567	<u>Aanbrengen goot/kantopsluiting (L &lt; 50 m)</u>				
156710	Aanbr. goot van betontegels in c. op f.	m	50,000		
156720	Aanbrengen kantopsluiting van BSS.	m	50,000		
156730	Aanbrengen kantopsluiting van BSS (2 streklg).	m	50,000		
156740	Aanbrengen molgoot van BSS in c. (5 streklg).	m	50,000		
156750	Aanbrengen kantopsluiting van SBS.	m	50,000		
156760	Aanbrengen kantopsluiting van SBS (2 streklg).	m	50,000		
156770	Aanbrengen molgoot van SBS in c. (5 streklg).	m	20,000		
1569	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
156910	Aanbrengen boomkrans (1200 x 1200 mm)	st	50,000		
156920	Aanbrengen boomkrans (1500 x 1500 mm)	st	50,000		
156930	Aanbrengen boomkrans (1800 x 1800 mm)	st	25,000		
156940	Aanbrengen boomkrans (1,6 x 1,6 m incl st. strip)	st	20,000		
156950	Aanbrengen boomroosters.	st	20,000		
16	<b>TERREINVOORZIENINGEN</b>				
160	<b>WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN</b>				
1603	<u>Markering van wegenverf (br &lt; 0,15 m)</u>				
160300	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken, br. 0,10 m	km	0,200		
160310	Aanbr. lengtemarkering. 0,3-2,7 br. 0,10 m	km	0,200		
160320	Aanbr. lengtemarkering. 0,5-0,5 br. 0,10 m	km	0,200		
160330	Aanbr. lengtemarkering. 1-1 br. 0,10 m	km	0,500		
160340	Aanbr. lengtemarkering. 1-3 br. 0,10 m	km	0,500		
160350	Aanbr. lengtemarkering. 3-1 br. 0,10 m	km	0,200		
160360	Aanbr. lengtemarkering. 3-3 br. 0,15 m	km	0,010		
1604	<u>Markering van wegenverf</u>				
160400	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken, br. 0,30 m	km	0,200		
160430	Aanbr. lengtemarkering. 1-1 br. 0,30 m	km	0,010		
160440	Aanbr. lengtemarkering. 1-3 br. 0,30 m	km	0,050		
160480	Aanbrengen markering. (v < 10 m2)	m2	250,000		
160490	Aanbrengen markering. (v > 0 m2)	m2	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1605	<u>Markering van bestratings materialen</u>				
160500	Aanbr. BT lengtemarkering in bestrating.	m	50,000		
160510	Aanbr. BSS lengtemarkering in bestrating.	m	50,000		
160520	Aanbr. BSS lengtem. in bestrating (ononderbroken)	m	50,000		
160530	Aanbr. BSS lengtemarkering in bestrating.	m	50,000		
160540	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	50,000		
160550	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. (talud)	m2	50,000		
161	<b>AANBRENGEN WEGBEBAKENING</b>				
1610	<u>Aanbrengen anti-parkeerpaal</u>				
161010	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund.	st	50,000		
161020	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. (uitn)	st	50,000		
161030	Aanbrengen anti-parkeerpaal van beton	st	50,000		
1611	<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>				
161110	Aanbr. anti-parkeerband 150 x 450 x 1200 mm	st	20,000		
161120	Aanbr. stootband 200 x 200 ,1 ronde kop in c op f	st	20,000		
161130	Aanbr. stootband 200 x 200 ,2 r. koppen in c op f	st	20,000		
162	<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>				
1620	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
162010	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	10,000		
162020	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	10,000		
1621	<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>				
162110	Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (type nietje)	st	50,000		
162120	Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (diverse type)	st	50,000		
1622	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>				
162210	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	25,000		
162220	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	25,000		
163	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN</b>				
1630	<u>Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers</u>				
163010	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	200,000		
163020	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	200,000		
163030	Huur kunststof schotten t.b.v. voetganger	st	1.000,000		
163040	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	1.000,000		
1631	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
163110	Aanbrengen rijplaten	st	20,000		
163120	Huur rijplaten	st	100,000		
163130	Verplaatsen rijplaten	st	100,000		
1634	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>				
163410	Aanbrengen geleidenbakens	st	20,000		
163420	Huur geleidenbakens	st	100,000		
163430	Verplaatsen geleidenbakens	st	100,000		
1635	<u>Verkeersmaatregelen waarschuwingshekken</u>				
163510	Aanbrengen waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	20,000		
163520	Huur waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	100,000		
163530	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	100,000		
163560	Aanbrengen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	20,000		
163570	Huur waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163580	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	100,000		
1636	<u>Verkeersmaatregelen Verkeersborden</u>				
163610	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	10,000		
163620	Aanbrengen omleidingsborden met paal.	st	10,000		
163630	Aanbrengen voorwaarschuwbord met paal	st	10,000		
163640	Instandhouden verkeersbord(en) met paal	dag	50,000		
163650	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	30,000		
1637	<u>Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk</u>				
163710	Instandh. tijdelijke verkeersmaat. (buiten werk)	dag	5,000		
164	<b>TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING</b>				
164010	Toepassen stamommanteling. < Ø 0,30 m	st	20,000		
164020	Toepassen stamommanteling. Ø 0,30 - 0,50 m	st	20,000		
164030	Toepassen stamommanteling. Ø 0,50 - 0,80 m	st	20,000		
164040	Toepassen stamommanteling. Ø 0,80 m >	st	20,000		
17	<b>VERVOEREN MATERIAAL</b>				
1702	<u>Vervoeren betonverharding</u>				
170210	Vervoeren betonverharding, recycl.	ton	20,000		
170220	Vervoeren betonverharding, depot	ton	10,000		
1703	<u>Vervoerenbestratingsmaterialen</u>				
170310	Verv. bestratingsmaterialen, recycl.	ton	200,000		
170320	Verv. bestratingsmaterialen. depot	ton	100,000		
170330	Verv. bestratingsmaterialen, Materiaaldienst	ton	50,000		
170340	Verv. bestratingsmaterialen, Monumentenwerf.	ton	50,000		
170350	Verv. bestratingsmaterialen, Amstelpark.		0		
1704	<u>Vervoeren wegbebakening</u>				
170410	Vervoeren wegbebakening, recycl.	ton	10,000		
170420	Vervoeren wegbebakening, depot	ton	10,000		
170430	Vervoeren wegbebakening, werf	ton	10,000		
1705	<u>Vervoeren meubilair</u>				
170510	Vervoeren meubilair, recycl.	ton	10,000		
170520	Vervoeren meubilair, depot	ton	5,000		
170530	Vervoeren meubilair, Materiaaldienst	ton	5,000		
1706	<u>Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal</u>				
170610	Vervoeren materiaal vanaf materiaaldienst	ton	100,000		
18	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
181	<b>INZETTEN PERSONEEL</b>				
181010	Inzetten van verkeersregelaars. (dagwerk)	uur	50,000		
182	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
182010	T.b.s. werknemer.	uur	80,000		
182020	T.b.s. koppel stratenm., incl vervoer & materieel	uur	2.500,000		
183	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>				
183010	T.b.s. van een vrachtauto. (min 7,5 ton)	uur	350,000		
183020	T.b.s. hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	100,000		
183030	T.b.s. van een veeg-zuigmachine	uur	20,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
184	<b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>				
1841	<u>Aanvragen vergunning</u>				
184110	Aanvragen WIOR vergunning	keer	1,000		
2	<b>PERCEEL 2: OOST</b>				
21	<b>VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD</b>				
211	<b>OPBREKEN FUNDERING</b>				
2111	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>				
211150	Opn. verharding van prefab. verkeersdrempel.	m2	50,000		
212	<b>OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN</b>				
2121	<u>Opbreken SBS waalformaat</u>				
212110	Opbr. SBS (wf. oppvl < 50 m2)	m2	25,000		
212150	Opbr. SBS (wf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	50,000		
2122	<u>Opbreken SBS dikformaat</u>				
212210	Opbr. SBS (df. oppvl < 50 m2)	m2	25,000		
212250	Opbr. SBS (df. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	50,000		
2123	<u>Opbreken SBS keiformaat</u>				
212310	Opbr. SBS (kf. oppvl < 50 m2)	m2	100,000		
212350	Opbr. SBS (kf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	250,000		
2124	<u>Opbreken BSS waalformaat</u>				
212410	Opbr. BSS. (wf. oppvl < 50 m2)	m2	25,000		
212450	Opbr. BSS. (wf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	50,000		
2125	<u>Opbreken BSS dikformaat</u>				
212510	Opbr. BSS. (df. oppvl < 50 m2)	m2	25,000		
212550	Opbr. BSS. (df. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	25,000		
2126	<u>Opbreken BSS keiformaat</u>				
212610	Opbr. BSS. (kf. oppvl < 50 m2)	m2	50,000		
212650	Opbr. BSS. (kf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	200,000		
213	<b>OPBREKEN TEGEL VERHARDING</b>				
2130	<u>Opbr BT 150 x 300 mm</u>				
213000	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (v < 50 m2)	m2	12,500		
213010	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (50 >200 m2)	m2	25,000		
213020	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	12,500		
213040	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	25,000		
213060	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (v < 50 m2)	m2	12,500		
213070	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (50 >200 m2)	m2	50,000		
213080	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	12,500		
213090	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	25,000		
2132	<u>Opbr BT 300 x 300 x 50 mm</u>				
213210	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (v < 50 m2)	m2	250,000		
213230	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (50 >200 m2)	m2	250,000		
213260	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	1.000,000		
213280	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	1.500,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2134	<u>Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm</u>				
213410	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (v < 50 m2)	m2	25,000		
213430	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (50 >200 m2)	m2	25,000		
213460	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	150,000		
213480	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	50,000		
2138	<u>Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm</u>				
213810	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (v < 50 m2)	m2	25,000		
213830	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (50 >200 m2)	m2	25,000		
213860	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	25,000		
213880	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	25,000		
2139	<u>Opbreken overige tegels</u>				
213910	Opbreken gidslijntegels	m2	5,000		
213920	Opbreken gidslijntegels (hergebr.)	m2	10,000		
213930	Opbreken noppentegels	m2	5,000		
213940	Opbreken noppentegels (hergebr.)	m2	10,000		
213950	Opbreken ventilatietegels	m2	10,000		
213970	Opbreken ventilatietegels (hergebr.)	m2	25,000		
214	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>				
2141	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
214110	Opbr. OB 100 x 200 (L<50 m).	m	25,000		
214130	Opbr. OB 100 x 200 (L < 50 m, hergebr.)	m	50,000		
2143	<u>Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm</u>				
214310	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L<50 m).	m	75,000		
214330	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m, hergebr.)	m	75,000		
2144	<u>Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm</u>				
214410	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L<50 m).	m	100,000		
214430	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m, hergebr.)	m	75,000		
2145	<u>Opbreken overige trottoirbanden</u>				
214510	Opbreken Leiconbanden (diverse typen)	m	10,000		
214520	Opbreken trottoirbanden van graniet	m	10,000		
2146	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&lt;50 m)</u>				
214640	Opbreken SBS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	25,000		
214680	Opbr. BSS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	25,000		
2147	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L&gt;50 m)</u>				
214700	Opbr. goot betontegels (300 x 150 in c. op f.).	m	25,000		
214710	Opbr. SBS kantopsluiting (rollaag).	m	25,000		
214720	Opbr. SBS kantopsluiting (1 streklaag).	m	25,000		
214740	Opbreken SBS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	25,000		
214780	Opbr. BSS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	25,000		
2148	<u>Opbreken boomkransen</u>				
214810	Opbreken boomkrans. (1200x1200)	st	5,000		
214820	Opbreken boomkrans. (1200x1200 hergebr.)	st	10,000		
214830	Opbreken boomkrans. (1500x1500)	st	50,000		
214840	Opbreken boomkrans. (1500x1500 hergebr.)	st	50,000		
214850	Opbreken boomkrans. (1800x1800)	st	5,000		
214860	Opbreken boomkrans. (1800x1800 hergebr.)	st	5,000		
214870	Verwijderen boomrooster.	st	3,000		
214880	Verwijderen boomrooster (hergebr.).	st	3,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215	<b>OPBREKEN INRITBANDEN</b>				
2150	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
215010	Opbreken inritbanden. (180x450x500).	m	10,000		
215020	Opbreken inritbanden. (180x450x500 hergebr.)	m	10,000		
215030	Opbreken inritbanden. (180x450x1000)	m	5,000		
215040	Opbreken inritbanden. (180x450x1000 hergebr.)	m	5,000		
215050	Opbreken inritbanden. (180x750x500).	m	10,000		
215060	Opbreken inritbanden. (180x750x500 hergebr.)	m	10,000		
2151	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
215110	Opbreken inritbanden. (180 x 500 x 500).	m	5,000		
215120	Opbreken inritbanden. (180 x 500 x 500 hergebr.)	m	5,000		
215130	Opbreken inritbanden. (180 x 800 x 500).	m	10,000		
215140	Opbreken inritbanden. (180 x 800 x 500 hergebr.)	m	10,000		
215170	Opbreken inritbanden. (200 x 650 x 500).	m	5,000		
215180	Opbreken inritbanden. (200 x 650 x 500 hergebr.)	m	5,000		
216	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>				
2161	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
216110	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal)	st	10,000		
216120	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers)	st	20,000		
216130	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal hergebr.)	st	10,000		
216140	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers hergebr.)	st	20,000		
2162	<u>Verwijderen anti-parkeerbanden</u>				
216210	Opbr. anti-parkeerbanden (150 x 450)	m	5,000		
216220	Opbr. anti-parkeerbanden (150 x 450)	m	5,000		
216230	Opbreken stootbanden (1 ronde kop)	m	3,000		
216240	Opbreken stootbanden (1 ronde kop hergebr.).	m	3,000		
216250	Opbreken stootbanden (2 ronde koppen)	m	3,000		
216260	Opbreken stootbanden (2 ronde koppen hergebr.).	m	3,000		
217	<b>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</b>				
2170	<u>Verwijderen zit elementen</u>				
217010	Verwijderen zitbank	st	2,000		
217020	Verwijderen zitbank	st	1,000		
217030	Verwijderen zitbank (hergebr.)	st	3,000		
217040	Verwijderen zitbank (hergebr.)	st	3,000		
2171	<u>Verwijderen rijwiel voorzieningen</u>				
217120	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje)	st	13,000		
217140	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje hergebr.)	st	25,000		
217160	Verwijderen fietsenrek laden.	st	13,000		
217180	Verwijderen fietsenrek laden (hergebr.)	st	13,000		
2172	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
217210	Verwijderen afvalbak	st	5,000		
217220	Verwijderen afvalbak	st	5,000		
217230	Verwijderen afvalbak (hergebr.)	st	5,000		
217240	Verwijderen afvalbak (hergebr.)	st	5,000		
22	<b>BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK</b>				
220	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
2200	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
220010	Grond ontgraven cunet. (h. < 0,10 m, laden)	m3	120,500		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220020	Grond ontgraven cunet. (h. 0,10 - 0,25 m, laden)	m3	12,500		
220030	Grond ontgraven uit depot.	m3	12,500		
2201	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
220110	Zand ontgraven cunet. (h. < 0,10 m, laden)	m3	25,000		
220120	Zand ontgraven cunet. (h. 0,10 - 0,25 m, laden)	m3	25,000		
220130	Zand ontgraven uit depot.	m3	25,000		
221	<b>GROND VERVOEREN</b>				
2210	<u>Grond vervoeren</u>				
221010	Grond vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort)	m3	12,500		
221020	Grond vervoeren. (afvoeren, recycl.)	m3	12,500		
221030	Grond vervoeren. (op werk)	m3	12,500		
221040	Grond vervoeren. (naar depot)	m3	12,500		
221050	Grond vervoeren. (uit depot)	m3	12,500		
2211	<u>Zand vervoeren</u>				
221110	Zand vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort)	m3	12,500		
221120	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.)	m3	12,500		
221130	Zand vervoeren. (op werk)	m3	12,500		
221140	Zand vervoeren. (naar depot)	m3	12,500		
221150	Zand vervoeren. (uit depot)	m3	25,000		
222	<b>GROND VERWERKEN</b>				
2220	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
222010	Teelgrond verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	12,500		
222020	Teelgrond verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	12,500		
222030	Teelgrond verwerken in aanvull.. (h. 0,10-0,25 m)	m3	25,000		
222040	Teelgrond verwerken in aanvull.. (h. 0,10-0,25 m)	m3	25,000		
222050	Aanvullen bermen.	m2	25,000		
222060	Bomenzand verwerken in boomkransen	m3	25,000		
2221	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
222110	Zand verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	25,000		
222120	Zand verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	25,000		
222130	Zand verwerken in aanvulling. (h. 0,10 - 0,25 m)	m3	25,000		
222140	Zand verwerken in aanvulling. (h. 0,10 - 0,25 m)	m3	25,000		
223	<b>GROND LEVEREN</b>				
223010	Leveren grond (zand).	m3	100,000		
223020	Leveren grond. (bomen zand)	m3	25,000		
223030	Leveren grond. (teelaarde)	m3	100,000		
23	<b>KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN</b>				
230	<b>Verwijderen kolken</b>				
230020	Verwijderen straatkolk.	st	3,000		
230040	Verwijderen trottoirkolk.	st	3,000		
230060	Verwijderen straatkolk (hergebr.)	st	3,000		
230080	Verwijderen trottoirkolk (hergebr.)	st	3,000		
231	<b>Aanbrengen kolken</b>				
2311	<u>Reinigen kolken</u>				
231110	Reinigen kolken.	st	25,000		
2312	<u>Aanbrengen kolken</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231210	Aanbrengen straatkolk	st	10,000		
231230	Aanbrengen trottoirkolk	st	10,000		
2313	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
231310	Opnieuw stellen straatkolk	st	10,000		
231330	Opnieuw stellen trottoirkolk	st	10,000		
232	<b>Vrijmaken putten</b>				
232010	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opsmetselen	st	10,000		
232020	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opsmetselen	st	10,000		
24	<b>WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING</b>				
240	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
240010	Afwerken zandbed (v < 15 m2)	m2	125,000		
240020	Afwerken zandbed (15 - 50 m2)	m2	375,000		
240030	Afwerken zandbed ( 50 - 200 m2)	m2	750,000		
240050	Aanbrengen straatlaag (v < 15 m2)	m2	750,000		
240060	Aanbrengen straatlaag (15 - 50 m2)	m2	1.500,000		
240070	Aanbrengen straatlaag (50 - 200 m2)	m2	3.000,000		
241	<b>FUNDERINGEN</b>				
2411	<u>Funderingen van steenmengensel</u>				
241100	Aanbr. hydr. geb. steenmeng. (d. 0,10m)	m2	50,000		
241110	Aanbr. hydr. geb. steenmeng. (d. 0,10m)	m2	50,000		
241160	Leveren hydraulisch geb. steenmengsel (0/31,5)	ton	21,000		
25	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
251	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN</b>				
2510	<u>Aanbr. SBS waalformaat</u>				
251000	Aanbrengen SBS. wf. hv. ( < 15 m2)	m2	25,000		
251020	Aanbrengen SBS. wf. hv. (15 - 50 m2)	m2	25,000		
2511	<u>Aanbr. SBS dikformaat</u>				
251100	Aanbrengen SBS. df. kv. ( < 15 m2)	m2	25,000		
251110	Aanbrengen SBS. df. ev. ( < 15 m2)	m2	25,000		
251120	Aanbrengen SBS. df. hv. ( < 15 m2)	m2	25,000		
251130	Aanbrengen SBS. df. kv. (15 - 50 m2)	m2	25,000		
251140	Aanbrengen SBS. df. ev. (15 - 50 m2)	m2	25,000		
251150	Aanbrengen SBS. df. hv. (15 - 50 m2)	m2	25,000		
2513	<u>Aanbr. SBS keiformaat</u>				
251300	Aanbrengen SBS. kf. kv. ( < 15 m2)	m2	100,000		
251310	Aanbrengen SBS. kf. ev. ( < 15 m2)	m2	25,000		
251320	Aanbrengen SBS. kf. hv. ( < 15 m2)	m2	25,000		
251330	Aanbrengen SBS. kf. kv. (15 - 50 m2)	m2	100,000		
251340	Aanbrengen SBS. kf. ev. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
251350	Aanbrengen SBS. kf. hv. (15 - 50 m2)	m2	25,000		
2515	<u>Herstraten SBS keiformaat</u>				
251500	Herstaten SBS. kf kv ( < 15 m2)	m2	500,000		
251510	Herstaten SBS. kf ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
251520	Herstaten SBS. kf hv ( < 15 m2)	m2	25,000		
251530	Herstaten SBS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
251540	Herstaten SBS. kf ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
251550	Herstaten SBS. kf hv ( 15 - 50 m2)	m2	25,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
2520	<u>Aanbrengen BSS waalformaat</u>				
252010	Aanbrengen BSS wf hv ( < 15 m2)	m2	25,000		
252030	Aanbrengen BSS wf hv ( 15 - 50 m2)	m2	25,000		
2521	<u>Aanbrengen BSS dikformaat</u>				
252110	Aanbrengen BSS. df kv ( < 15 m2)	m2	25,000		
252120	Aanbrengen BSS. df ev ( < 15 m2)	m2	25,000		
252130	Aanbrengen BSS. df hv ( < 15 m2)	m2	25,000		
252140	Aanbrengen BSS. df kv ( 15 - 50 m2)	m2	25,000		
252150	Aanbrengen BSS. df ev (15 - 50 m2)	m2	25,000		
252160	Aanbrengen BSS. df hv ( 15 - 50 m2)	m2	25,000		
2523	<u>Aanbrengen BSS keiformaat</u>				
252310	Aanbrengen BSS. kf kv ( < 15 m2)	m2	25,000		
252320	Aanbrengen BSS. kf ev ( < 15 m2)	m2	25,000		
252330	Aanbrengen BSS. kf hv ( < 15 m2)	m2	25,000		
252340	Aanbrengen BSS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	25,000		
252350	Aanbrengen BSS. kf ev (15 - 50 m2)	m2	25,000		
252360	Aanbrengen BSS. kf hv ( 15 - 50 m2)	m2	25,000		
2525	<u>Aanbrengen BSS keiformaat blokverband</u>				
252510	Aanbrengen BSS. kf blv ( < 15 m2)	m2	25,000		
252530	Aanbrengen BSS. kf blv ( 15 - 50 m2)	m2	25,000		
2526	<u>Herstraten BSS keiformaat</u>				
252600	Herstaten BSS. kf kv ( < 15 m2)	m2	50,000		
252610	Herstaten BSS. kf ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
252620	Herstaten BSS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	100,000		
252630	Herstaten BSS. kf ev ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
253	<b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>				
2531	<u>Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm</u>				
253100	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev ( < 15 m2)	m2	25,000		
253110	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
253120	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev (50 - 200 m2)	m2	25,000		
253130	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
253140	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev (15 - 50 m2)	m2	25,000		
253150	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev (50 - 200 m2)	m2	50,000		
2533	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
253310	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv ( < 15 m2)	m2	250,000		
253320	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv ( < 15 m2)	m2	5,000		
253340	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	1.000,000		
253350	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv (15 - 50 m2)	m2	5,000		
253370	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	1.500,000		
253380	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv (50 - 200 m2)	m2	5,000		
2534	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
253410	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
253420	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv ( < 15 m2)	m2	5,000		
253440	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	100,000		
253450	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv (15 - 50 m2)	m2	5,000		
253470	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	50,000		
253480	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv (50 - 200 m2)	m2	5,000		
253490	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm str ( < 200 m2)	m2	5,000		
2537	<u>Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
253710	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	25,000		
253730	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	25,000		
253750	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	25,000		
2538	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
253800	Aanb. gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm.	m	25,000		
253810	Aanbr. noppentegels 300 x 300 x 60 mm.	m	10,000		
253820	Aanbr. rubber signaaltegels 300 x 300 x 80 mm.	m2	5,000		
253830	Aanbr. haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	m	10,000		
253840	Aanbr. haaiantandtegels 500 x 500 x 100 mm.	m	100,000		
2539	<u>Aanbrengen overige tegels</u>				
253900	Aanbr. ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm. blv	m2	50,000		
253920	Aanbr. koekoekstegels 300 x 150 x 200 mm.	st	35,000		
253940	Aanb. BT 300 x 300 x 45 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	11,500		
253950	Aanb. BT 300 x 300 x 80 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	11,500		
254	<b>HERSTRATEN TEGELVERHARDING</b>				
2541	<u>Herstr. betontegels 150 x 300 mm</u>				
254100	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (< 15 m2)	m2	25,000		
254110	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	50,000		
254120	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	25,000		
254130	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	50,000		
254140	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	25,000		
254150	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	50,000		
2543	<u>Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
254300	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (< 15 m2)	m2	125,000		
254320	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (< 15 m2)	m2	5,000		
254330	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	250,000		
254350	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (15 - 50 m2)	m2	5,000		
254360	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	500,000		
254380	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (50 - 200 m2)	m2	5,000		
2544	<u>Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
254400	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	25,000		
254420	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (< 15 m2)	m2	5,000		
254430	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	50,000		
254450	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (15 - 50 m2)	m2	5,000		
254460	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	100,000		
254480	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (50 - 200 m2)	m2	5,000		
254490	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm str ( <200 m2)	m2	5,000		
2545	<u>Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm</u>				
254500	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (< 15 m2)	m2	25,000		
254520	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (15 - 50 m2)	m2	50,000		
254540	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (50 - 200 m2)	m2	50,000		
256	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>				
2560	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
256030	Aanbr. OB 100 x 200 mm (L < 15 m)	m	13,000		
2561	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
256130	Aanbr. TB 130/150 mm (L < 15 m)	m	13,000		
256160	Aanbr. TB 180/200 mm (L < 15 m)	m	13,000		
2562	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c op f.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
256230	Aanbr. TB 130/150 mm in c op f. (L < 15 m)	m	25,000		
256260	Aanbr. TB 180/200 mm in c op f. (L < 15 m)	m	25,000		
2563	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.</u>				
256330	Aanbr. TB 130/150 mm in c+s op f. (L < 15 m)	m	5,000		
256360	Aanbr. TB 180/200 mm in c+s op f. (L < 15 m)	m	13,000		
2564	<u>Lichten en richten van banden</u>				
256400	Opn. stellen opsluitbanden van beton. (70x200 mm)	m	5,000		
256410	Opn. stellen opsluitbanden van beton. (100x200 mm)	m	125,000		
256430	Opn. stellen trottoirbanden van beton. (130/150mm)	m	125,000		
256440	Opn. stellen trottoirbanden van beton. (180/200mm)	m	50,000		
2565	<u>Pasmaken van banden</u>				
256520	Pasmaken van OB d.m.v. hakken (100 x 200 mm)	st	25,000		
256530	Pasmaken van OB d.m.v. zagen (100 x 200 mm)	st	13,000		
256560	Pasmaken van TB d.m.v. H&D zagen (130 x 150 mm)	st	25,000		
256570	Pasmaken van TB d.m.v. zagen (130 x 150 mm)	st	5,000		
256580	Pasmaken van TB d.m.v. H&D zagen (180 x 200 mm)	st	13,000		
256590	Pasmaken van TB d.m.v. zagen (180 x 200 mm)	st	5,000		
2566	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
256600	Aanbr. inritb (180x450x500 mm) tbv TB 130/150	m	25,000		
256610	Aanbr. inritb (180x450x1000 mm) tbv TB 130/150	m	10,000		
256620	Aanbr. inritb (180x750x500 mm) tbv TB 130/150	m	25,000		
256650	Aanbr. inritb (70/200 x 150 mm) tbv TB 180/200	m	2,000		
256660	Aanbr. inritb (180x500x500 mm) tbv TB 180/200	m	10,000		
256670	Aanbr. inritb (180x800x500 mm) tbv TB 180/200	m	1,500		
256680	Aanbr. inritb (200x650x500 mm) tbv TB 180/200	m	5,000		
2567	<u>Aanbrengen goot/kantopsluiting (L &lt; 50 m)</u>				
256710	Aanbr. goot van betontegels in c. op f.	m	25,000		
256720	Aanbrengen kantopsluiting van BSS.	m	25,000		
256730	Aanbrengen kantopsluiting van BSS (2 streklg).	m	25,000		
256740	Aanbrengen molgoot van BSS in c. (5 streklg).	m	25,000		
256750	Aanbrengen kantopsluiting van SBS.	m	25,000		
256760	Aanbrengen kantopsluiting van SBS (2 streklg).	m	25,000		
256770	Aanbrengen molgoot van SBS in c. (5 streklg).	m	10,000		
2569	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
256910	Aanbrengen boomkrans (1200 x 1200 mm)	st	25,000		
256920	Aanbrengen boomkrans (1500 x 1500 mm)	st	25,000		
256930	Aanbrengen boomkrans (1800 x 1800 mm)	st	25,000		
256940	Aanbrengen boomkrans (1,6 x 1,6 m incl st. strip)	st	13,000		
256950	Aanbrengen boomroosters.	st	10,000		
26	<b>TERREINVOORZIENINGEN</b>				
260	<b>WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN</b>				
2603	<u>Markering van wegenverf (br &lt; 0,15 m)</u>				
260300	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken, br. 0,10 m	km	0,100		
260310	Aanbr. lengtemarkering. 0,3-2,7 br. 0,10 m	km	0,100		
260320	Aanbr. lengtemarkering. 0,5-0,5 br. 0,10 m	km	0,100		
260330	Aanbr. lengtemarkering. 1-1 br. 0,10 m	km	0,250		
260340	Aanbr. lengtemarkering. 1-3 br. 0,10 m	km	0,250		
260350	Aanbr. lengtemarkering. 3-1 br. 0,10 m	km	0,100		
260360	Aanbr. lengtemarkering. 3-3 br. 0,15 m	km	0,010		
2604	<u>Markering van wegenverf</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
260400	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken, br. 0,30 m	km	0,20	0	
260430	Aanbr. lengtemarkering. 1-1 br. 0,30 m	km	0,01	0	
260440	Aanbr. lengtemarkering. 1-3 br. 0,30 m	km	0,03	0	
260480	Aanbrengen markering. (v < 10 m2)	m2	125,00	0	
260490	Aanbrengen markering. (v > 0 m2)	m2	25,00	0	
2605	<u>Markering van bestratings materialen</u>				
260500	Aanbr. BT lengtemarkering in bestrating.	m	25,00	0	
260510	Aanbr. BSS lengtemarkering in bestrating.	m	25,00	0	
260520	Aanbr. BSS lengtem. in bestrating (ononderbroken)	m	25,00	0	
260530	Aanbr. BSS lengtemarkering in bestrating.	m	25,00	0	
260540	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	25,00	0	
260550	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. (talud)	m2	25,00	0	
261	<b>AANBRENGEN WEGBEBAKENING</b>				
2610	<u>Aanbrengen anti-parkeerpaal</u>				
261010	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund.	st	25,00	0	
261020	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. (uitn)	st	25,00	0	
261030	Aanbrengen anti-parkeerpaal van beton	st	25,00	0	
2611	<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>				
261110	Aanbr. anti-parkeerband 150 x 450 x 1200 mm	st	10,00	0	
261120	Aanbr. stootband 200 x 200 ,1 ronde kop in c op f	st	10,00	0	
261130	Aanbr. stootband 200 x 200 ,2 r. koppen in c op f	st	10,00	0	
262	<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>				
2620	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
262010	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	5,00	0	
262020	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	5,00	0	
2621	<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>				
262110	Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (type nietje)	st	25,00	0	
262120	Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (diverse type)	st	25,00	0	
2622	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>				
262210	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	13,00	0	
262220	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	13,00	0	
263	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELINGEN</b>				
2630	<u>Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers</u>				
263010	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	100,00	0	
263020	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	100,00	0	
263030	Huur kunststof schotten t.b.v. voetganger	st	500,00	0	
263040	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	500,00	0	
2631	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
263110	Aanbrengen rijplaten	st	10,00	0	
263120	Huur rijplaten	st	50,00	0	
263130	Verplaatsen rijplaten	st	50,00	0	
2634	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>				
263410	Aanbrengen geleidenbakens	st	10,00	0	
263420	Huur geleidenbakens	st	50,00	0	
263430	Verplaatsen geleidenbakens	st	50,00	0	
2635	<u>Verkeersmaatregelen waarschuwingshekken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
263510	Aanbrengen waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	10,00	0	
263520	Huur waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	50,00	0	
263530	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	50,00	0	
263560	Aanbrengen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	10,00	0	
263570	Huur waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	50,00	0	
263580	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	50,00	0	
2636	<u>Verkeersmaatregelen Verkeersborden</u>				
263610	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00	0	
263620	Aanbrengen omleidingsborden met paal.	st	5,00	0	
263630	Aanbrengen voorwaarschuwbord met paal	st	5,00	0	
263640	Instandhouden verkeersbord(en) met paal	dag	25,00	0	
263650	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	15,00	0	
2637	<u>Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk</u>				
263710	Instandh. tijdelijke verkeersmaat. (buiten werk)	dag	3,00	0	
264	<b>TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING</b>				
264010	Toepassen stamommanteling. < Ø 0,30 m	st	10,00	0	
264020	Toepassen stamommanteling. Ø 0,30 - 0,50 m	st	10,00	0	
264030	Toepassen stamommanteling. Ø 0,50 - 0,80 m	st	10,00	0	
264040	Toepassen stamommanteling. Ø 0,80 m >	st	10,00	0	
27	<b>VERVOEREN MATERIAAL</b>				
2702	<u>Vervoeren betonverharding</u>				
270210	Vervoeren betonverharding, recycl.	ton	10,00	0	
270220	Vervoeren betonverharding, depot	ton	5,00	0	
2703	<u>Vervoeren bestratingsmaterialen</u>				
270310	Verv. bestratingsmaterialen, recycl.	ton	100,00	0	
270320	Verv. bestratingsmaterialen, depot	ton	50,00	0	
270330	Verv. bestratingsmaterialen, Materiaaldienst	ton	25,00	0	
270340	Verv. bestratingsmaterialen, Monumentenwerf.	ton	25,00	0	
270350	Verv. bestratingsmaterialen, Amstelpark.		0		
2704	<u>Vervoeren wegbebakening</u>				
270410	Vervoeren wegbebakening, recycl.	ton	5,00	0	
270420	Vervoeren wegbebakening, depot	ton	5,00	0	
270430	Vervoeren wegbebakening, werf	ton	5,00	0	
2705	<u>Vervoeren meubilair</u>				
270510	Vervoeren meubilair, recycl.	ton	5,00	0	
270520	Vervoeren meubilair, depot	ton	2,50	0	
270530	Vervoeren meubilair, Materiaaldienst	ton	2,50	0	
2706	<u>Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal</u>				
270610	Vervoeren materiaal vanaf materiaaldienst	ton	50,00	0	
28	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
281	<b>INZETTEN PERSONEEL</b>				
281010	Inzetten van verkeersregelaars. (dagwerk)	uur	25,00	0	
282	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
282010	T.b.s. werknemer.	uur	40,00	0	
282020	T.b.s. koppel stratenm., incl vervoer & materieel	uur	3.500,00	0	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
283	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>				
283010	T.b.s. van een vrachtauto. (min 7,5 ton)	uur	250,00O		
283020	T.b.s. hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	20,00O		
283030	T.b.s. van een veeg-zuigmachine	uur	10,00O		
284	<b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>				
2841	<u>Aanvragen vergunning</u>				
284110	Aanvragen WIOR vergunning	keer	1,00O		
3	<b>PERCEEL 3: ZUID</b>				
31	<b>VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAIVELD</b>				
311	<b>OPBREKEN FUNDERING</b>				
3111	<u>Opbreken beton fundering / betonplaten</u>				
311150	Opn. verharding van prefab. verkeersdrempel.	m2	100,00O		
312	<b>OPBR. BETONSTRAAT- EN STRAATBAKSTENEN</b>				
3121	<u>Opbreken SBS waalformaat</u>				
312110	Opbr. SBS (wf. oppvl < 50 m2)	m2	50,00O		
312150	Opbr. SBS (wf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	100,00O		
3122	<u>Opbreken SBS dikformaat</u>				
312210	Opbr. SBS (df. oppvl < 50 m2)	m2	50,00O		
312250	Opbr. SBS (df. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	100,00O		
3123	<u>Opbreken SBS keiformaat</u>				
312310	Opbr. SBS (kf. oppvl < 50 m2)	m2	200,00O		
312350	Opbr. SBS (kf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	500,00O		
3124	<u>Opbreken BSS waalformaat</u>				
312410	Opbr. BSS. (wf. oppvl < 50 m2)	m2	50,00O		
312450	Opbr. BSS. (wf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	100,00O		
3125	<u>Opbreken BSS dikformaat</u>				
312510	Opbr. BSS. (df. oppvl < 50 m2)	m2	50,00O		
312550	Opbr. BSS. (df. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	50,00O		
3126	<u>Opbreken BSS keiformaat</u>				
312610	Opbr. BSS. (kf. oppvl < 50 m2)	m2	100,00O		
312650	Opbr. BSS. (kf. oppvl < 50 m2 hergebruik)	m2	400,00O		
313	<b>OPBREKEN TEGEL VERHARDING</b>				
3130	<u>Opbr BT 150 x 300 mm</u>				
313000	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (v < 50 m2)	m2	50,00O		
313010	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (50 >200 m2)	m2	100,00O		
313020	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	50,00O		
313040	Opbr. BT 150 x 300 x 50 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	100,00O		
313060	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (v < 50 m2)	m2	50,00O		
313070	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (50 >200 m2)	m2	100,00O		
313080	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	50,00O		
313090	Opbr. BT 150 x 300 x 80 (50 >200 m2 hergebr.)	m2	100,00O		
3132	<u>Opbr BT 300 x 300 x 50 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313210	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (v < 50 m2)	m2	500,00	0	
313230	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (50 > 200 m2)	m2	500,00	0	
313260	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	2.000,00	0	
313280	Opbr. BT 300 x 300 x 50 (50 > 200 m2 hergebr.)	m2	3.000,00	0	
3134	<u>Opbr. BT 300 x 300 x 80 mm</u>				
313410	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (v < 50 m2)	m2	50,00	0	
313430	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (50 > 200 m2)	m2	50,00	0	
313460	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	300,00	0	
313480	Opbr. BT 300 x 300 x 80 (50 > 200 m2 hergebr.)	m2	100,00	0	
3138	<u>Opbr. BT 600 x 600 x 80 mm</u>				
313810	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (v < 50 m2)	m2	50,00	0	
313830	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (50 > 200 m2)	m2	50,00	0	
313860	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (v < 50 m2 hergebr.)	m2	50,00	0	
313880	Opbr. BT 600 x 600 x 80 (50 > 200 m2 hergebr.)	m2	50,00	0	
3139	<u>Opbreken overige tegels</u>				
313910	Opbreken gidslijntegels	m2	10,00	0	
313920	Opbreken gidslijntegels (hergebr.)	m2	20,00	0	
313930	Opbreken noppentegels	m2	10,00	0	
313940	Opbreken noppentegels (hergebr.)	m2	20,00	0	
313950	Opbreken ventilatietegels	m2	20,00	0	
313970	Opbreken ventilatietegels (hergebr.)	m2	50,00	0	
314	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITING</b>				
3141	<u>Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
314110	Opbr. OB 100 x 200 (L < 50 m).	m	50,00	0	
314130	Opbr. OB 100 x 200 (L < 50 m, hergebr.)	m	100,00	0	
3143	<u>Opbreken trottoirband 130/150 x 250 mm</u>				
314310	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m).	m	150,00	0	
314330	Opbr. TB 130/150 x 250 mm (L < 50 m, hergebr.)	m	150,00	0	
3144	<u>Opbreken trottoirband 180/200 x 250 mm</u>				
314410	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m).	m	200,00	0	
314430	Opbr. TB 180/200 x 250 mm (L < 50 m, hergebr.)	m	150,00	0	
3145	<u>Opbreken overige trottoirbanden</u>				
314510	Opbreken Leiconbanden (diverse typen)	m	20,00	0	
314520	Opbreken trottoirbanden van graniet	m	20,00	0	
3146	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L &lt; 50 m)</u>				
314640	Opbreken SBS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,00	0	
314680	Opbr. BSS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,00	0	
3147	<u>Opbreken goot/ kantopsluiting (L &gt; 50 m)</u>				
314700	Opbr. goot betontegels (300 x 150 in c. op f.).	m	50,00	0	
314710	Opbr. SBS kantopsluiting (rollaag).	m	50,00	0	
314720	Opbr. SBS kantopsluiting (1 streklaag).	m	50,00	0	
314740	Opbreken SBS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,00	0	
314780	Opbr. BSS molgoot (5 str.klg incl. cem en fun)	m	50,00	0	
3148	<u>Opbreken boomkransen</u>				
314810	Opbreken boomkrans. (1200x1200)	st	10,00	0	
314820	Opbreken boomkrans. (1200x1200 hergebr.)	st	20,00	0	
314830	Opbreken boomkrans. (1500x1500)	st	100,00	0	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
314840	Opbreken boomkrans. (1500x1500 hergebr.)	st	100,000		
314850	Opbreken boomkrans. (1800x1800)	st	10,000		
314860	Opbreken boomkrans. (1800x1800 hergebr.)	st	10,000		
314870	Verwijderen boomrooster.	st	5,000		
314880	Verwijderen boomrooster (hergebr.).	st	5,000		
315	<b>OPBREKEN INRITBANDEN</b>				
3150	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 130/150 x 250 mm</u>				
315010	Opbreken inritbanden. (180x450x500).	m	20,000		
315020	Opbreken inritbanden. (180x450x500 hergebr.)	m	20,000		
315030	Opbreken inritbanden. (180x450x1000)	m	10,000		
315040	Opbreken inritbanden. (180x450x1000 hergebr.)	m	10,000		
315050	Opbreken inritbanden. (180x750x500).	m	20,000		
315060	Opbreken inritbanden. (180x750x500 hergebr.)	m	20,000		
3151	<u>Opbreken inritbanden t.b.v. 180/200 x 250 mm</u>				
315110	Opbreken inritbanden. (180 x 500 x 500).	m	10,000		
315120	Opbreken inritbanden. (180 x 500 x 500 hergebr.)	m	10,000		
315130	Opbreken inritbanden. (180 x 800 x 500).	m	20,000		
315140	Opbreken inritbanden. (180 x 800 x 500 hergebr.)	m	20,000		
315170	Opbreken inritbanden. (200 x 650 x 500).	m	10,000		
315180	Opbreken inritbanden. (200 x 650 x 500 hergebr.)	m	10,000		
316	<b>VERWIJDEREN WEGBEBAKENING</b>				
3161	<u>Verwijderen anti-parkeerpalen</u>				
316110	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal)	st	20,000		
316120	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers)	st	40,000		
316130	Verwijderen anti-parkeerpaal. (betonpaal hergebr.)	st	20,000		
316140	Verwijderen anti-parkeerpaal. (divers hergebr.)	st	40,000		
3162	<u>Verwijderen anti-parkeerbanden</u>				
316210	Opbr. anti-parkeerbanden (150 x 450)	m	10,000		
316220	Opbr. anti-parkeerbanden (150 x 450)	m	10,000		
316230	Opbreken stootbanden (1 ronde kop)	m	5,000		
316240	Opbreken stootbanden (1 ronde kop hergebr.).	m	5,000		
316250	Opbreken stootbanden (2 ronde koppen)	m	5,000		
316260	Opbreken stootbanden (2 ronde koppen hergebr.).	m	5,000		
317	<b>VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR</b>				
3170	<u>Verwijderen zit elementen</u>				
317010	Verwijderen zitbank	st	3,000		
317020	Verwijderen zitbank	st	2,000		
317030	Verwijderen zitbank (hergebr.)	st	5,000		
317040	Verwijderen zitbank (hergebr.)	st	5,000		
3171	<u>Verwijderen rijwiel voorzieningen</u>				
317120	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje)	st	25,000		
317140	Verw. rijwiel bijzet hekje (type nietje hergebr.)	st	50,000		
317160	Verwijderen fietsenrek laden.	st	25,000		
317180	Verwijderen fietsenrek laden (hergebr.)	st	25,000		
3172	<u>Verwijderen afvalbakken</u>				
317210	Verwijderen afvalbak	st	10,000		
317220	Verwijderen afvalbak	st	10,000		
317230	Verwijderen afvalbak (hergebr.)	st	10,000		
317240	Verwijderen afvalbak (hergebr.)	st	10,000		
32	<b>BOUWRIJPMAKEN / GRONDWERK</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
3200	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
320010	Grond ontgraven cunet. (h. < 0,10 m, laden)	m3	25,000		
320020	Grond ontgraven cunet. (h. 0,10 - 0,25 m, laden)	m3	25,000		
320030	Grond ontgraven uit depot.	m3	25,000		
3201	<u>Zand ontgraven uit cunet</u>				
320110	Zand ontgraven cunet. (h. < 0,10 m, laden)	m3	50,000		
320120	Zand ontgraven cunet. (h. 0,10 - 0,25 m, laden)	m3	50,000		
320130	Zand ontgraven uit depot.	m3	50,000		
321	<b>GROND VERVOEREN</b>				
3210	<u>Grond vervoeren</u>				
321010	Grond vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort)	m3	25,000		
321020	Grond vervoeren. (afvoeren, recycl.)	m3	25,000		
321030	Grond vervoeren. (op werk)	m3	25,000		
321040	Grond vervoeren. (naar depot)	m3	25,000		
321050	Grond vervoeren. (uit depot)	m3	25,000		
3211	<u>Zand vervoeren</u>				
321110	Zand vervoeren. (afvoeren, T.O.P./Nood stort)	m3	50,000		
321120	Zand vervoeren. (afvoeren, recycl.)	m3	25,000		
321130	Zand vervoeren. (op werk)	m3	25,000		
321140	Zand vervoeren. (naar depot)	m3	25,000		
321150	Zand vervoeren. (uit depot)	m3	50,000		
322	<b>GROND VERWERKEN</b>				
3220	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
322010	Teelgrond verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	25,000		
322020	Teelgrond verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	25,000		
322030	Teelgrond verwerken in aanvull.. (h. 0,10-0,25 m)	m3	50,000		
322040	Teelgrond verwerken in aanvull.. (h. 0,10-0,25 m)	m3	50,000		
322050	Aanvullen bermen.	m2	50,000		
322060	Bomenzand verwerken in boomkransen	m3	50,000		
3221	<u>Zand verwerken in aanvulling</u>				
322110	Zand verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	50,000		
322120	Zand verwerken in aanvulling. (h. < 0,10 m)	m3	50,000		
322130	Zand verwerken in aanvulling. (h. 0,10 - 0,25 m)	m3	50,000		
322140	Zand verwerken in aanvulling. (h. 0,10 - 0,25 m)	m3	50,000		
323	<b>GROND LEVEREN</b>				
323010	Leveren grond (zand).	m3	200,000		
323020	Leveren grond. (bomen zand)	m3	50,000		
323030	Leveren grond. (teelaarde)	m3	200,000		
33	<b>KOLKEN, PUTTEN EN PUTRANDEN</b>				
330	<b>Verwijderen kolken</b>				
330020	Verwijderen straatkolk.	st	5,000		
330040	Verwijderen trottoirkolk.	st	5,000		
330060	Verwijderen straatkolk (hergebr.)	st	5,000		
330080	Verwijderen trottoirkolk (hergebr.)	st	5,000		
331	<b>Aanbrengen kolken</b>				
3311	<u>Reinigen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331110	Reinigen kolken.	st	50,000		
3312	<u>Aanbrengen kolken</u>				
331210	Aanbrengen straatkolk	st	20,000		
331230	Aanbrengen trottoirkolk	st	20,000		
3313	<u>Opnieuw stellen kolken</u>				
331310	Opnieuw stellen straatkolk	st	20,000		
331330	Opnieuw stellen trottoirkolk	st	20,000		
332	<b>Vrijmaken putten</b>				
332010	Vrijmaken hoofdput in bestrating t.b.v. opmetselen	st	20,000		
332020	Vrijmaken hoofdput in asfalt t.b.v. opmetselen	st	20,000		
34	<b>WEGCONSTRUCTIE EN - INRICHTING</b>				
340	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
340010	Afwerken zandbed (v < 15 m2)	m2	250,000		
340020	Afwerken zandbed (15 - 50 m2)	m2	750,000		
340030	Afwerken zandbed ( 50 - 200 m2)	m2	1.500,000		
340050	Aanbrengen straatlaag (v < 15 m2)	m2	1.500,000		
340060	Aanbrengen straatlaag (15 - 50 m2)	m2	3.000,000		
340070	Aanbrengen straatlaag (50 - 200 m2)	m2	6.000,000		
341	<b>FUNDERINGEN</b>				
3411	<u>Funderingen van steenmengensel</u>				
341100	Aanbr. hydr. geb. steenmeng. (d. 0,10m)	m2	100,000		
341110	Aanbr. hydr. geb. steenmeng. (d. 0,10m)	m2	100,000		
341160	Leveren hydraulisch geb. steenmengensel (0/31,5)	ton	42,000		
35	<b>ELEMENTEN VERHARDING</b>				
351	<b>AANBRENGEN STRAATBAKSTEEN</b>				
3510	<u>Aanbr. SBS waalformaat</u>				
351000	Aanbrengen SBS. wf. hv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
351020	Aanbrengen SBS. wf. hv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
3511	<u>Aanbr. SBS dikformaat</u>				
351100	Aanbrengen SBS. df. kv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
351110	Aanbrengen SBS. df. ev. ( < 15 m2)	m2	50,000		
351120	Aanbrengen SBS. df. hv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
351130	Aanbrengen SBS. df. kv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
351140	Aanbrengen SBS. df. ev. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
351150	Aanbrengen SBS. df. hv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
3513	<u>Aanbr. SBS keiformaat</u>				
351300	Aanbrengen SBS. kf. kv. ( < 15 m2)	m2	200,000		
351310	Aanbrengen SBS. kf. ev. ( < 15 m2)	m2	200,000		
351320	Aanbrengen SBS. kf. hv. ( < 15 m2)	m2	50,000		
351330	Aanbrengen SBS. kf. kv. (15 - 50 m2)	m2	200,000		
351340	Aanbrengen SBS. kf. ev. (15 - 50 m2)	m2	100,000		
351350	Aanbrengen SBS. kf. hv. (15 - 50 m2)	m2	50,000		
3515	<u>Herstraten SBS keiformaat</u>				
351500	Herstaten SBS. kf kv ( < 15 m2)	m2	100,000		
351510	Herstaten SBS. kf ev ( < 15 m2)	m2	100,000		
351520	Herstaten SBS. kf hv ( < 15 m2)	m2	50,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351530	Herstaten SBS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	100,000		
351540	Herstaten SBS. kf ev (15 - 50 m2)	m2	100,000		
351550	Herstaten SBS. kf hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
352	<b>AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b>				
3520	<u>Aanbrengen BSS waalformaat</u>				
352010	Aanbrengen BSS wf hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
352030	Aanbrengen BSS wf hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
3521	<u>Aanbrengen BSS dikformaat</u>				
352110	Aanbrengen BSS. df kv ( < 15 m2)	m2	50,000		
352120	Aanbrengen BSS. df ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
352130	Aanbrengen BSS. df hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
352140	Aanbrengen BSS. df kv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
352150	Aanbrengen BSS. df ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
352160	Aanbrengen BSS. df hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
3523	<u>Aanbrengen BSS keiformaat</u>				
352310	Aanbrengen BSS. kf kv ( < 15 m2)	m2	50,000		
352320	Aanbrengen BSS. kf ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
352330	Aanbrengen BSS. kf hv ( < 15 m2)	m2	50,000		
352340	Aanbrengen BSS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
352350	Aanbrengen BSS. kf ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
352360	Aanbrengen BSS. kf hv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
3525	<u>Aanbrengen BSS keiformaat blokverband</u>				
352510	Aanbrengen BSS. kf blv ( < 15 m2)	m2	50,000		
352530	Aanbrengen BSS. kf blv ( 15 - 50 m2)	m2	50,000		
3526	<u>Herstraten BSS keiformaat</u>				
352600	Herstaten BSS. kf kv ( < 15 m2)	m2	100,000		
352610	Herstaten BSS. kf ev ( < 15 m2)	m2	100,000		
352620	Herstaten BSS. kf kv ( 15 - 50 m2)	m2	200,000		
352630	Herstaten BSS. kf ev ( 15 - 50 m2)	m2	100,000		
353	<b>AANBRENGEN TEGELVERHARDING</b>				
3531	<u>Aanbrengen betontegels 150 x 300 mm</u>				
353100	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev ( < 15 m2)	m2	50,000		
353110	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev (15 - 50 m2)	m2	100,000		
353120	Aanbr. BT 150 x 300 x 50 mm ev (50 - 200 m2)	m2	50,000		
353130	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev ( < 15 m2)	m2	100,000		
353140	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev (15 - 50 m2)	m2	50,000		
353150	Aanbr. BT 150 x 300 x 80 mm ev (50 - 200 m2)	m2	100,000		
3533	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
353310	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv ( < 15 m2)	m2	500,000		
353320	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv ( < 15 m2)	m2	10,000		
353340	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	2.000,000		
353350	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
353370	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	3.000,000		
353380	Aanbr. BT 300 x 300 x 50 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
3534	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
353410	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv ( < 15 m2)	m2	100,000		
353420	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv ( < 15 m2)	m2	10,000		
353440	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	200,000		
353450	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
353470	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	100,000		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353480	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
353490	Aanbr. BT 300 x 300 x 80 mm str (< 200 m2)	m2	10,000		
3537	<u>Aanbrengen betontegels 600 x 600 x 80 mm</u>				
353710	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	50,000		
353730	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	50,000		
353750	Aanbr. BT 600 x 600 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	50,000		
3538	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
353800	Aanb. gidslijntegels 300 x 300 x 60 mm.	m	50,000		
353810	Aanbr. noppentegels 300 x 300 x 60 mm.	m	20,000		
353820	Aanbr. rubber signaaltegels 300 x 300 x 80 mm.	m2	10,000		
353830	Aanbr. haaiantandtegels 300 x 300 x 60 mm.	m	20,000		
353840	Aanbr. haaiantandtegels 500 x 500 x 100 mm.	m	200,000		
3539	<u>Aanbrengen overige tegels</u>				
353900	Aanbr. ventilatietegels 300 x 300 x 50 mm. blv	m2	100,000		
353920	Aanbr. koekoekstegels 300 x 150 x 200 mm.	st	70,000		
353940	Aanb. BT 300 x 300 x 45 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	33,000		
353950	Aanb. BT 300 x 300 x 80 mm. (zw/w-stroomlaag)	m	33,000		
354	<b>HERSTRATEN TEGELVERHARDING</b>				
3541	<u>Herstr. betontegels 150 x 300 mm</u>				
354100	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (< 15 m2)	m2	50,000		
354110	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	100,000		
354120	Herstraten BT 150 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	50,000		
354130	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	100,000		
354140	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	50,000		
354150	Herstraten BT 150 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	100,000		
3543	<u>Herstr. betontegels 300 x 300 x 50 mm</u>				
354300	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (< 15 m2)	m2	250,000		
354320	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (< 15 m2)	m2	10,000		
354330	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (15 - 50 m2)	m2	500,000		
354350	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
354360	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm hv (50 - 200 m2)	m2	1.000,000		
354380	Herstraten BT 300 x 300 x 50 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
3544	<u>Herstraten betontegels 300 x 300 x 80 mm</u>				
354400	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (< 15 m2)	m2	50,000		
354420	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (< 15 m2)	m2	10,000		
354430	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (15 - 50 m2)	m2	100,000		
354450	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (15 - 50 m2)	m2	10,000		
354460	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm hv (50 - 200 m2)	m2	200,000		
354480	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm blv (50 - 200 m2)	m2	10,000		
354490	Herstraten BT 300 x 300 x 80 mm str (< 200 m2)	m2	10,000		
3545	<u>Herstraten betontegels 400 x 400 x 60 mm</u>				
354500	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (< 15 m2)	m2	50,000		
354520	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (15 - 50 m2)	m2	100,000		
354540	Herstraten BT 400 x 400 x 60 mm blv (50 - 200 m2)	m2	100,000		
356	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITING</b>				
3560	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
356030	Aanbr. OB 100 x 200 mm (L < 15 m)	m	25,000		
3561	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
356130	Aanbr. TB 130/150 mm (L < 15 m)	m	25,000		
356160	Aanbr. TB 180/200 mm (L < 15 m)	m	25,000		
3562	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c op f.</u>				
356230	Aanbr. TB 130/150 mm in c op f. (L < 15 m)	m	50,000		
356260	Aanbr. TB 180/200 mm in c op f. (L < 15 m)	m	50,000		
3563	<u>Aanbrengen trottoirbanden in c+s op f.</u>				
356330	Aanbr. TB 130/150 mm in c+s op f. (L < 15 m)	m	10,000		
356360	Aanbr. TB 180/200 mm in c+s op f. (L < 15 m)	m	25,000		
3564	<u>Lichten en richten van banden</u>				
356400	Opn. stellen opsluitbanden van beton. (70x200 mm)	m	10,000		
356410	Opn. stellen opsluitbanden van beton. (100x200 mm)	m	250,000		
356430	Opn. stellen trottoirbanden van beton. (130/150mm)	m	250,000		
356440	Opn. stellen trottoirbanden van beton. (180/200mm)	m	100,000		
3565	<u>Pasmaken van banden</u>				
356520	Pasmaken van OB d.m.v. hakken (100 x 200 mm)	st	50,000		
356530	Pasmaken van OB d.m.v. zagen (100 x 200 mm)	st	25,000		
356560	Pasmaken van TB d.m.v. H&D zagen (130 x 150 mm)	st	50,000		
356570	Pasmaken van TB d.m.v. zagen (130 x 150 mm)	st	10,000		
356580	Pasmaken van TB d.m.v. H&D zagen (180 x 200 mm)	st	25,000		
356590	Pasmaken van TB d.m.v. zagen (180 x 200 mm)	st	10,000		
3566	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
356600	Aanbr. inritb (180x450x500 mm) tbv TB 130/150	m	50,000		
356610	Aanbr. inritb (180x450x1000 mm) tbv TB 130/150	m	20,000		
356620	Aanbr. inritb (180x750x500 mm) tbv TB 130/150	m	50,000		
356650	Aanbr. inritb (70/200 x 150 mm) tbv TB 180/200	m	2,000		
356660	Aanbr. inritb (180x500x500 mm) tbv TB 180/200	m	20,000		
356670	Aanbr. inritb (180x800x500 mm) tbv TB 180/200	m	1,500		
356680	Aanbr. inritb (200x650x500 mm) tbv TB 180/200	m	10,000		
3567	<u>Aanbrengen goot/kantopsluiting (L &lt; 50 m)</u>				
356710	Aanbr. goot van betontegels in c. op f.	m	50,000		
356720	Aanbrengen kantopsluiting van BSS.	m	50,000		
356730	Aanbrengen kantopsluiting van BSS (2 streklg).	m	50,000		
356740	Aanbrengen molgoot van BSS in c. (5 streklg).	m	50,000		
356750	Aanbrengen kantopsluiting van SBS.	m	50,000		
356760	Aanbrengen kantopsluiting van SBS (2 streklg).	m	50,000		
356770	Aanbrengen molgoot van SBS in c. (5 streklg).	m	20,000		
3569	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
356910	Aanbrengen boomkrans (1200 x 1200 mm)	st	50,000		
356920	Aanbrengen boomkrans (1500 x 1500 mm)	st	50,000		
356930	Aanbrengen boomkrans (1800 x 1800 mm)	st	25,000		
356940	Aanbrengen boomkrans (1,6 x 1,6 m incl st. strip)	st	20,000		
356950	Aanbrengen boomroosters.	st	20,000		
36	<b>TERREINVOORZIENINGEN</b>				
360	<b>WEGMARKERINGEN EN GELEIDENINGEN</b>				
3603	<u>Markering van wegenverf (br &lt; 0,15 m)</u>				
360300	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken, br. 0,10 m	km	0,200		
360310	Aanbr. lengtemarkering. 0,3-2,7 br. 0,10 m	km	0,200		
360320	Aanbr. lengtemarkering. 0,5-0,5 br. 0,10 m	km	0,200		
360330	Aanbr. lengtemarkering. 1-1 br. 0,10 m	km	0,500		
360340	Aanbr. lengtemarkering. 1-3 br. 0,10 m	km	0,500		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
360350	Aanbr. lengtemarkering. 3-1 br. 0,10 m	km	0,200		
360360	Aanbr. lengtemarkering. 3-3 br. 0,15 m	km	0,010		
3604	<u>Markering van wegenverf</u>				
360400	Aanbr. lengtemarkering ononderbroken, br. 0,30 m	km	0,200		
360430	Aanbr. lengtemarkering. 1-1 br. 0,30 m	km	0,010		
360440	Aanbr. lengtemarkering. 1-3 br. 0,30 m	km	0,050		
360480	Aanbrengen markering. (v < 10 m2)	m2	250,000		
360490	Aanbrengen markering. (v > 0 m2)	m2	50,000		
3605	<u>Markering van bestratings materialen</u>				
360500	Aanbr. BT lengtemarkering in bestrating.	m	50,000		
360510	Aanbr. BSS lengtemarkering in bestrating.	m	50,000		
360520	Aanbr. BSS lengtem. in bestrating (ononderbroken)	m	50,000		
360530	Aanbr. BSS lengtemarkering in bestrating.	m	50,000		
360540	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	50,000		
360550	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. (talud)	m2	50,000		
361	<b>AANBRENGEN WEGBEBAKENING</b>				
3610	<u>Aanbrengen anti-parkeerpaal</u>				
361010	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund.	st	50,000		
361020	Aanbrengen anti-parkeerpaal incl fund. (uitn)	st	50,000		
361030	Aanbrengen anti-parkeerpaal van beton	st	50,000		
3611	<u>Aanbrengen anti-parkeerbanden</u>				
361110	Aanbr. anti-parkeerband 150 x 450 x 1200 mm	st	20,000		
361120	Aanbr. stootband 200 x 200 ,1 ronde kop in c op f	st	20,000		
361130	Aanbr. stootband 200 x 200 ,2 r. koppen in c op f	st	20,000		
362	<b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>				
3620	<u>Aanbrengen zitbanken</u>				
362010	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	10,000		
362020	Aanbrengen zitbank. (diverse typen)	st	10,000		
3621	<u>Aanbrengen rijwielvoorzieningen</u>				
362110	Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (type nietje)	st	50,000		
362120	Aanbrengen rijwiel bijzet hek. (diverse type)	st	50,000		
3622	<u>Aanbrengen afvalbakken</u>				
362210	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	25,000		
362220	Aanb. afvalbak. (div. typen)	st	25,000		
363	<b>TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGLINGEN</b>				
3630	<u>Verkeersmaatregelen t.b.v. voetgangers</u>				
363010	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	200,000		
363020	Aanbrengen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	200,000		
363030	Huur kunststof schotten t.b.v. voetganger	st	1.000,000		
363040	Verplaatsen kunststof schotten t.b.v. voetgangers	st	1.000,000		
3631	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>				
363110	Aanbrengen rijplaten	st	20,000		
363120	Huur rijplaten	st	100,000		
363130	Verplaatsen rijplaten	st	100,000		
3634	<u>Verkeersmaatregelen geleidebarrier</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363410	Aanbrengen geleidenbakens	st	20,000		
363420	Huur geleidenbakens	st	100,000		
363430	Verplaatsen geleidenbakens	st	100,000		
3635	<u>Verkeersmaatregelen waarschuwingshekken</u>				
363510	Aanbrengen waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	20,000		
363520	Huur waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	100,000		
363530	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 1,50 m)	st	100,000		
363560	Aanbrengen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	20,000		
363570	Huur waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	100,000		
363580	Verplaatsen waarschuwingshek ( L = 2,50 m)	st	100,000		
3636	<u>Verkeersmaatregelen Verkeersborden</u>				
363610	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	10,000		
363620	Aanbrengen omleidingsborden met paal.	st	10,000		
363630	Aanbrengen voorwaarschuwbord met paal	st	10,000		
363640	Instandhouden verkeersbord(en) met paal	dag	50,000		
363650	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	30,000		
3637	<u>Instandhouden verkeersmaatregelen buiten werk</u>				
363710	Instandh. tijdelijke verkeersmaat. (buiten werk)	dag	5,000		
364	<b>TIJDELIJKE BOOM BESCHERMING</b>				
364010	Toepassen stamommanteling. < Ø 0,30 m	st	20,000		
364020	Toepassen stamommanteling. Ø 0,30 - 0,50 m	st	20,000		
364030	Toepassen stamommanteling. Ø 0,50 - 0,80 m	st	20,000		
364040	Toepassen stamommanteling. Ø 0,80 m >	st	20,000		
37	<b>VERVOEREN MATERIAAL</b>				
3702	<u>Vervoeren betonverharding</u>				
370210	Vervoeren betonverharding, recycl.	ton	20,000		
370220	Vervoeren betonverharding, depot	ton	10,000		
3703	<u>Vervoeren bestratingsmaterialen</u>				
370310	Verv. bestratingsmaterialen, recycl.	ton	200,000		
370320	Verv. bestratingsmaterialen. depot	ton	100,000		
370330	Verv. bestratingsmaterialen, Materiaaldienst	ton	50,000		
370340	Verv. bestratingsmaterialen, Monumentenwerf.	ton	50,000		
370350	Verv. bestratingsmaterialen, Amstelpark.		0		
3704	<u>Vervoeren wegbebakening</u>				
370410	Vervoeren wegbebakening, recycl.	ton	10,000		
370420	Vervoeren wegbebakening, depot	ton	10,000		
370430	Vervoeren wegbebakening, werf	ton	10,000		
3705	<u>Vervoeren meubilair</u>				
370510	Vervoeren meubilair, recycl.	ton	10,000		
370520	Vervoeren meubilair, depot	ton	5,000		
370530	Vervoeren meubilair, Materiaaldienst	ton	5,000		
3706	<u>Vervoeren ter beschikking gesteld materiaal</u>				
370610	Vervoeren materiaal vanaf materiaaldienst	ton	100,000		
38	<b>ALGEMENE WERKZAAMHEDEN</b>				
381	<b>INZETTEN PERSONEEL</b>				
381010	Inzetten van verkeersregelaars. (dagwerk)	uur	50,000		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
382	<b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>				
382010	T.b.s. werknemer.	uur	80,000		
382020	T.b.s. koppel stratenm., incl vervoer & materieel	uur	2.500,000		
383	<b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>				
383010	T.b.s. van een vrachtauto. (min 7,5 ton)	uur	350,000		
383020	T.b.s. hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	100,000		
383030	T.b.s. van een veeg-zuigmachine	uur	20,000		
384	<b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>				
3841	<u>Aanvragen vergunning</u>				
384110	Aanvragen WIOR vergunning	keer	1,000		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	FICTIEVE HOEVEELHEID	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>Staartposten</b>				
<b>91</b>	<b>Eenmalige kosten</b>				
918870	Korting	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	0	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		0	
939990	Algemene kosten	EUR		0	
949990	Winst en risico	EUR		0	
<b>96</b>	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		0	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		0	
	<b>Fictieve som, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

**Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT**

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van ☐ RAW bijdrage ☐ FCK-CT bijdrage  
Datum:

**Bedrijfsgegevens**

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

**Informatie bijdrageverplichting**

RAW - registratienummer <sup>1</sup>	RAW0105 - 86456
Besteknummer	868100214A-BE-2014
Korte werkomschrijving	Perceel: .....(1 (=Noord), 2 (=Oost) of 3 (=Zuid))
OMOP: naam/periode deelopdracht	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

**Afdracht**

RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup> (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:  
rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW  
rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT  
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl