

Behoort bij: 1-054-11

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zodanig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
111	GROND ONTGRAVEN				
1111	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
111110	Grond ontgraven uit cunet (grond tot 0,60 m).	m3	4.300,00V		
111120	Grond ontgraven uit cunet (grond/zand)	m3	6.750,00V		
111130	Grond ontgraven uit cunet	m3	650,00V		
111140	Grond ontgraven uit cunet (tbv waterkering)	m3	2.330,00V		
112	GROND VERVOEREN				
1121	<u>Grond vervoeren</u>				
112110	Grond vervoeren (op het werk).	m3	4.375,00V		
112120	Grond vervoeren (aanvoeren zand).	ton	12.165,00V		
112130	Grond vervoeren (aanvoeren teelaarde).	m3	4.250,00V		
112140	Grond vervoeren (aanvoeren brekerzand).	ton	15,00V		
112150	Grond vervoeren (aanvoeren klei categorie 2).	ton	2.830,00V		
112160	Grond vervoeren (aanvoeren klei categorie 2).	ton	6.930,00V		
113	GROND VERWERKEN				
113110	Grond verwerken in ophoging (0,05 m).	m3	250,00V		
113120	Grond verwerken in cunet fietspad.	m3	1.000,00V		
113130	Grond verwerken in cunet rijbaan.	m3	5.700,00V		
113140	Grond verwerken in ophoging bermen.	m3	4.300,00V		
113150	Grond verwerken in ophoging bermen teelaarde.	m3	4.250,00V		
113160	Grond verwerken in depot	m3	2.750,00V		
113170	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	1.400,00V		
113180	Grond verwerken in ophoging bermen klei.	m3	1.570,00V		
113190	Grond verwerken in ophoging bermen klei.	m3	3.400,00V		
113200	Grond verwerken in ophoging bestaande waterkering.	m3	455,00V		
114	GROND VERDICHTEN				
114110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	17.000,00A		
114120	Verdichten grond.	m2	1.755,00A		
114130	Verdichten grond.	m2	2.930,00A		
3	RIOLERINGEN				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
312	VERWIJDEREN RIOOL				
312110	Verwijderen riool BT 400 mm.	m	85,00A		
313	VERVANGEN RIOOL				
313110	Vervangen riool BT 400/600 mm door BT 400 mm.	m	95,00A		
314	AANBRENGEN RIOOL				
314110	Aanbrengen riool PVC 315 mm.	m	203,00A		
314120	Aanbrengen riool PVC 315 mm (IT).	m	78,00A		
314130	Aanbrengen riool PVC 160 mm.	m	3,00A		
315	AANBRENGEN RIOOLPUT				
315110	Maken put van prefab betonelementen; 600x600 mm.	st	8,00A		
315120	Maken put van prefab betonelementen; 800x800 mm.	st	3,00A		
315130	Aanbrengen taludbak	st	1,00A		
316	AANBRENGEN AANSLUTING OP RIOOLPUT				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316110	Maken aansluiting op rioolput	st	1,00A		
316120	Maken aansluiting op rioolput	st	1,00A		
316130	Maken aansluiting op rioolput	st	3,00A		
317	OP HOOGTE BRENGEN BESTAANDE PUTAFDEKKI				
317110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00A		
318	REINIGEN EN INSPECTIE RIOLERING				
318110	Reinigen en inspecteren riool (315 mm en 400 mm).	m	376,00A		
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK				
3211	<u>Verwijderen kolken</u>				
321110	Verwijderen kolken.	st	37,00A		
322	AANBRENGEN KOLK				
322110	Aanbrengen kolken.	st	111,00A		
323	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITNG				
3231	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
323110	Verwijderen kolkaansluitingen.	m	90,00V		
324	AANBRENGEN KOLKAANSLUITNG				
3241	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
324110	Aanbrengen kolkaansluitingen.	m	560,00V		
4	VERLICHTING				
41	VERLICHTINGSOBJECT				
4111	<u>Verwijderen verlichtingsobject</u>				
411110	Verwijderen verlichtingsobject.	st	32,00V		
411120	Verwijderen verlichtingsobject.	st	19,00V		
4112	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
411210	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	22,00V		
411220	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	15,00V		
411230	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	16,00A		
411240	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	4,00A		
411250	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	4,00A		
5	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5111	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
511110	Opbreken trottoirbanden op zand.	m	485,00A		
511120	Opbreken trottoirband 25 op fundering zonder goot.	m	555,00A		
511130	Opbreken trottoirband 25 op fundering met goot.	m	254,00A		
511140	Opbreken trottoirband 16 op fundering zonder goot.	m	19,00A		
511150	Opbreken inritbanden.	m	7,00A		
511160	Opbreken opsluitbanden 80 mm.	m	435,00A		
511170	Opbreken opsluitbanden 100 mm.	m	280,00A		
511180	Opbreken kantopsluiting van bss 1 strek.	m	95,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511190	Opbreken kantopsluiting van bss 3 strek.	m	10,00A		
511200	Opbreken kantopsluiting van sbs 3 strek.	m	6,00A		
511210	Opbreken kantopsluiting van sbs dikform. 3 strek	m	5,00A		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5121	<u>Opbreken elementenverharding</u>				
512110	Opbreken betontegels 50 mm.	m2	1.675,00A		
512120	Opbreken betontegels 80 mm.	m2	30,00A		
512130	Opbreken betontegels 80 mm rood.	m2	270,00A		
512140	Opbreken betonstraatstenen rijweg.	m2	935,00A		
512150	Opbreken betonstraatstenen parkeervakken.	m2	385,00A		
512180	Opbreken straatbaksteen keiformaat.	m2	270,00A		
512190	Opbreken straatbaksteen dikformaat.	m2	145,00A		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
513110	Opbreken asfaltverharding rijweg.	m2	6.950,00A		
513120	Opbreken asfaltverharding fietspad zwart.	m2	690,00A		
513130	Opbreken asfaltverharding fietspad rood.	m2	110,00A		
52	VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN				
521110	Verwijderen funderingslaag - rijweg.	m2	8.085,00A		
521120	Verwijderen funderingslaag - fietspad.	m2	900,00A		
53	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
532	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
532110	Vervoeren steenmengsel 0/31,5.	ton	6.130,00V		
532120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag fietspad.	m2	2.450,00A		
532130	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag rijweg.	m2	7.825,00A		
532140	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	200,00V		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5411	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
541110	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand.	m	225,00A		
541120	Aanbrengen trottoirband 25 op specie+goot.	m	275,00A		
541130	Aanbrengen trottoirband 25 op specie.	m	1.125,00A		
541140	Aanbrengen trottoirband 16 op specie+goot.	m	570,00A		
541150	Aanbrengen trottoirband 16 op specie.	m	825,00A		
541160	Aanbrengen rotonde op specie.	m	66,00A		
541170	Aanbrengen opsluitbanden 80 mm op zand.	m	1.000,00A		
541190	Aanbrengen inritbanden van beton op specie.	m	37,00A		
541200	Aanbrengen inritbanden van beton op zand.	m	13,00A		
541210	Aanbrengen verlaagde banden van beton.	m	78,00A		
541220	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	50,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5421	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
542110	Aanbrengen straatlaag.	m2	155,00V		
542120	Aanbrengen bss rammelstrook.	m2	155,00A		
542130	Aanbrengen bss rijweg.	m2	415,00A		
542140	Aanbrengen bss rijweg.	m2	95,00A		
5422	<u>Aanbrengen betontegels</u>				
542210	Aanbrengen betontegels 45 mm.	m2	3.055,00A		
542230	Aanbrengen betontegels 80 mm (voetpad).	m2	95,00A		
543	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5431	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
543110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	15.695,00A		
543120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,26A		
5432	<u>Aanbrengen asfaltlagen</u>				
543210	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton 50 mm.	ton	455,00A		
543220	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton 60 mm.	ton	905,00A		
543230	Aanbrengen tussenlaag van asfaltbeton 45 mm.	ton	680,00A		
543240	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 45 mm PMB.	ton	680,00A		
543250	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 25 mm rood.	ton	228,00A		
56	WEGMARKERINGEN				
561	VERWIJDEREN WEGMARKERING				
561110	Volledig verwijderen markering.	m2	150,00A		
561120	Volledig verwijderen markering.	m2	50,00A		
562	AANBRENGEN WEGMARKERING				
562110	Aanbr. markering van thermopl. materiaal.	m2	163,00A		
562120	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken.	km	0,05A		
562130	Aanbrengen lengtemarkering 1-1.	km	0,09A		
562140	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 0,10.	km	0,03A		
562150	Aanbrengen lengtemarkering 1-3 0,30.	km	0,06A		
562160	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70.	km	1,11A		
59	STRAATMEUBILAIR				
5911	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
591110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	56,00A		
591120	Verwijderen bank.	st	1,00A		
591130	Verwijderen papierbak.	st	1,00A		
591140	Verwijderen afzetpaal	st	4,00A		
591150	Verwijderen Schampblokken	st	6,00A		
591160	Verwijderen plantenbak.	st	1,00A		
5912	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
591220	Aanbrengen zitbank.	st	1,00A		
591230	Aanbrengen papierbak.	st	2,00A		
6	BEPLANTINGSTECHNIEK EN CULTUURTECHNIEK				
63	AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN				
638	GRAS				
638110	Zaaien.	are	138,00A		
638120	Maaien grasveld.	are	276,00A		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
812	GEREEDSCHAPPEN				
812010	Gebruik gereedschappen.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
821110	Inrichten depot.	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822110	Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen.	EUR		N	
822120	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
822130	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
822140	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
822150	Toepassen bouwwerk	EUR		N	
822160	Toepassen bouwwerk	EUR		N	
822170	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
822180	Aanbrengen tijdelijke verbindingen	EUR		N	
823	TIJDELIJKE VERLICHTING				
823110	Toepassen tijdelijke verlichting.	week	10,00V		
824	TIJDELIJKE VERKEERSREGELINSTALLATIE				
824110	Toepassen tijdelijke verkeersregelinstallatie	EUR		N	
825	BEBORDING				
825110	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en).	st	44,00V		
825120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	31,00V		
825130	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	13,00V		
83	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8301	<u>Werknemers</u>				
830110	T.b.s. werknemer.	uur	60,00V		
830120	T.b.s. koppel werknemers (opperman en stratemaker)	uur	40,00V		
8302	<u>Materieel</u>				
830210	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
830220	T.b.s. wiellader.	uur	40,00V		
830230	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN	EUR			
951110	Stelpost stortkosten.	EUR	25.000,00V		
951120	Stelpost.	EUR	4.250,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960020	Bijdrage VISI-systematiek (0,15 %) aan GW-R'dam	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				