

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314120		Bestekspostnr. 314120 gewijzigd.				
314120	252199	Aanbrengen riool PVC 315 mm (IT).	m	78,00	A	
		Betreft aanbrengen pvc-riool 315 mm t.p.v. de				
		Harwichweg (putnr. 11-13).				
		- Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
		- Aanbrengen PVC-buis				
		- Aanvullen sleuf.				
314130		Bestekspostnr. 314120 toevoegen.				
314130	252199	Aanbrengen riool PVC 160 mm.	m	3,00	A	
		Betreft aanbrengen pvc-riool 160 mm t.p.v. de				
		Langeweg en Harwichweg (putnr. 13-14).				
		Inclusief terugslag klap in put 14				
		- Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
		- Aanbrengen PVC-buis				
		- Aanvullen sleuf.				
314131		Bestekspostnr. 314131 toevoegen.				
314131	240101	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten				
		. .1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 1,50 m				
	2	Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar moge- lijk naast de sleuf deponeren				
314132		Bestekspostnr. 314132 toevoegen.				
314132	252201	Aanbrengen PVC-buis	m			3,00 T
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm				
	1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
314133		Bestekspostnr. 314133 toevoegen.				
314133	240121	Aanvullen sleuf.				
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld 1,50 m				
		.9.	Aanvullen in omgekeerde volgorde van ontgraving tot onderkant verharding/fundering met grond vrijgekomen bij het ontgraven				
	1.	De aanvulling verdichten				
315120		Bestekspostnr. 315120 gewijzigd.				
315120	252602	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00	A	
		Betreft put 800 x 800 mm; putnrs. 7, 8 en 9.				
		1.	Put t.b.v. vrijverval systeem				
		Onderbak 800 x 800 mm; inwendig	st			3,00 T
		Afdekplaat, hoog 150 mm	st			3,00 T
		Stelring, hoog 150 mm	st			3,00 T
		Stelring, hoog 100 mm	st			3,00 T
		Stelring, hoog 70 mm	st			3,00 T
		. .2. . . .	In het werk te maken stroomprofiel van beton	m3			1,00 L
	9	Voegverbinding geprefabriceerde elementen:				
		betonput met bijbehorende rubberring, stelringen en putrand met cementspecie	m3			0,02 L
316120		Bestekspostnr. 316120 gewijzigd.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
316120	252601	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	A	
		Betreft aansluitingen betonriool 400 mm op				
		bestaande put (putnr. 10).				
		3.	Gewapend betonnen put				
		.2.	Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2				
		.4.	Hulpstuk omstorten met beton	m3			0,25 L
		. . .1. . .	Bijwerken stroomprofiel				
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar de brekerij				
		aan de Vondelingenplaat				
316130		Bestekspostnr. 316130 gewijzigd.				
316130	252699	Maken aansluiting op rioolput.	st	3,00	A	
		Betreft aansluitingen bestaand betonriool 400 mm				
		op nieuwe put (putnrs. 7, 8 en 9).				
		- Aanbrengen betonbuis -MOF SPIE EIND-.				
		- Maken aansluiting op rioolput.				
411210		Bestekspostnr. 411210 gewijzigd.				
411210	340101	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	22,00	V	
		Aanbrengen lichtmast configuratie				
		9.	Staal met enkele uithouder 0,75 m				
		Lichtpunthoogte: 8m				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
		Uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75 meter	st			22,00 T
		Verlichtingsarmatuur:				
		Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW 60 Watt				
		voorzien van Philips EVSA Lumistep inclusief lamp	st			22,00 T
		montage conform voorschriften leverancier				
		Lamp: Philips CPO-TW 60 Watt				
		Aansluitkabel: QWPK 3x1 mm2,				
		Inclusief monteren in armatuur en aan	m			220,00 L
		aansluitstrook/-kastje Stedin				
		Objectnummer:				
		Aanbrengen tijdelijk objectnummer				
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3			22,00 T
		schoon zand tot het maaiveld				
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
		Ontgraven, aanvullen en verdichten				
	1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
		Coördinatie aannemer met netbeheerder				
	1	Aanleveren revisiegegevens:				
411220		Bestekspostnr. 411220 gewijzigd.				
411220	340101	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	15,00	V	
		Aanbrengen lichtmast configuratie				
		9.	Staal met dubbele uithouder 0,75 m				
		Lichtpunthoogte: 8m				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
		Dubbele uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75m	st			15,00 T
		Verlichtingsarmatuur:				
		2 x Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW 60	st			30,00 T
		Watt voorzien van Philips EVSA Lumistep incl. lamp				
		montage conform voorschriften leverancier				
		Lamp: 2 x Philips CPO-TW 60 Watt				
		Aansluitkabel: 2 x QWPK 3x1 mm2, Inclusief	m			300,00 L
		monteren in armatuur en aan				
		aansluitstrook/-kastje Stedin				
		Objectnummer:				
		Aanbrengen tijdelijk objectnummer				
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3			15,00 T
		schoon zand tot het maaiveld				
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
		Ontgraven, aanvullen en verdichten				
	1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
		Coördinatie aannemer met netbeheerder				
	1	Aanleveren revisiegegevens:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411230		Bestekspostnr. 411230 gewijzigd.				
411230	340101	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	16,00	A	
		Aanbrengen lichtmast configuratie				
		9.	Staal opzetdiameter 60 mm				
		Lichtpunthoogte: 4m				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
		Verlichtingsarmatuur:				
		Schrederarmatuur Altra 2 geschikt voor 24 Watt	st			16,00 T
		TC-L incl. lamp				
		montage conform voorschriften leverancier				
		Lamp: Philips Master PL-L Xtra 4 Pin 24 Watt				
		kleur 830				
		Montagevoorziening:				
		QWPK 3x1 mm2	m			80,00 L
		Inclusief monteren in armatuur en				
		aansluitstrook/-kastje				
		Objectnummer:				
		Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3				
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:	m3			1,00 T
		schoon zand tot het maaiveld				
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
		Ontgraven, aanvullen en verdichten				
	1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
		Coördinatie aannemer met netbeheerder				
	1	Aanleveren revisiegegevens:				
411242		Bestekspostnr. 411242 gewijzigd.				
411242	340101	Aanbrengen verlichtingsobject.	st			4,00 I
		2.	Lichtmast:	st			4,00 I
		met aangelaste voetplaat 900x900mm,				
		staal met losse uithouder 0,75 m				
		Nominale masthoogte: 8 m				
		Alvorens werkgat verdichten lichtmast				
		stellen/uit- richten.				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
		Uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75 m	st			4,00 T
		Verlichtingsarmatuur:				
		Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW 60Watt	st			4,00 T
		voorzien van Philips EVSA Lumistep				
		montage conform voorschriften leverancier				
		Lamp:				
		Philips CPO-TW 60 Watt	st			4,00 T
		Montagevoorziening:				
		Betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door				
		netbeheerder				
		QWPK 3x1 mm2, lengte 10 m	m			40,00 L
		Inclusief monteren in armatuur en				
		aansluitstrook/-kastje				
		Objectnummer:				
		Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3				
	1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
		Coördinatie aannemer met netbeheerder				
	1	Aanleveren revisiegegevens:				
		Conform artikel 34.24.04 en 34.43.03 van deel 3				
		vaqn dit bestek				
411252		Bestekspostnr. 411252 gewijzigd.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
411252	340101	Aanbrengen verlichtingsobject.	st		4,00	I
		2.	Lichtmast:	st		4,00	I
		met aangelaste voetplaat 900x900mm,				
		staal met dubbele uithouder 0,75 m				
		Nominale masthoogte: 8 m				
		Alvorens werkgat verdichten lichtmast				
		stellen/uit- richten.				
		.9.	Aan te brengen onderdelen:				
		Dubbele uithouder opzetdiameter 76 mm lengte 0,75	st		4,00	T
		m				
		Verlichtingsarmatuur:				
		2 x Indal type Artrace 2 geschikt voor CPO-TW				
		60Watt				
		voorzien van Philips EVSA Lumistep	st		8,00	T
		montage conform voorschriften leverancier				
		Lamp:				
		2 x Philips CPO-TW 60 Watt	st		8,00	T
		Montagevoorziening:				
		Betreft aansluitstrook/-kastje te leveren door				
		netbeheerder				
		2 x QWPK 3x1 mm2, lengte 10 m	m		80,00	L
		Inclusief monteren in armatuur en				
		aansluitstrook/-kastje				
		Objectnummer:				
		Aanbrengen tijdelijk objectnummer conform deel 3				
	1.	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
		Coördinatie aannemer met netbeheerder				
	1	Aanleveren revisiegegevens:				
		Conform artikel 34.24.04 en 34.43.03 van deel 3				
		vaqn dit bestek				
822130		Bestekspostnr. 822130 gewijzigd.				
822130	620411	Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.	EUR		N	
		De aannemer draagt zorg voor het aanvoeren,				
		onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het				
		werk en aan het eind van het werk afvoeren van de				
		schotten, Met materiaal van de aannemer				
		Gerekend met 50 m lengte				
		Gerekend met totaal 4 verplaatsingen op het werk				
		Inspecteren: 2x per dag				
		2.	Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed				
		0,80 m en dik 24 mm				
822140		Bestekspostnr. 822140 gewijzigd.				
822140	620421	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
		De aannemer draagt zorg voor het aanvoeren,				
		onderhouden, (ver)plaatsen, transporteren op het				
		werk en aan het eind van het werk afvoeren van de				
		rijplaten				
		Met materiaal van de aannemer				
		Gerekend met 50 m lengte				
		Gerekend met totaal 4 verplaatsingen op het werk				
		Inspecteren: 2x per dag				
		1.	T.b.v. toegankelijkheid aanliggende percelen				
		en/of panden				
		.2.	T.b.v. licht en middelzwaar verkeer				
		. .1. . . .	Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm				
951120		Bestekspostnr. 951120 toevoegen.				
951120	610501	Stelpost.	EUR	4.250,00	V	
		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
		zake van:				
	1.	Acceptatiekosten van coördinatie met				
		werkzaamheden Stedin (OV)				
						