

Behoort bij: 1-094-11

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
11	GRONDWERKEN ALGEMEEN				
111	GROND ONTGRAVEN				
1111	<u>Grond ontgraven t.b.v. betongranulaat</u>				
111110	Grond ontgraven cunet (bovenop parkeergarage)	m3	375,00V		
111120	Grond ontgraven cunet (naast marktplein)	m3	735,00V		
111130	Grond ontgraven cunet (Koningswaard/Palmentuin)	m3	335,00V		
1112	<u>Grond ontgraven t.b.v. steenmengsel</u>				
111210	Grond ontgraven cunet (inrit parkeergarage)	m3	205,00V		
111220	Grond ontgraven cunet (marktplein)	m3	1.700,00V		
111230	Grond ontgraven cunet (Herenwaard westzijde)	m3	35,00V		
111240	Grond ontgraven cunet (fietspad)	m3	300,00V		
1113	<u>Grond ontgraven t.b.v. groenvakken</u>				
111310	Grond ontgraven uit boombankelementen	m3	50,00V		
111320	Grond ontgraven uit heestervakken	m3	45,00V		
111330	Grond ontgraven t.b.v. nieuw te planten bomen	m3	65,00V		
1114	<u>Grond ontgraven Admiraalswaard</u>				
111410	Grond ontgraven uit cunet (straatlaag)	m3	30,00V		
113	GROND AFVOEREN				
1131	<u>Grond afvoeren</u>				
113110	Grond afvoeren (ophoogzand).	m3	3.905,00V		
113130	Grond afvoeren (overtollige grond DWA-tracé)	m3	220,00V		
113140	Grond afvoeren (overtollige grond RWA-tracé)	m3	215,00V		
113150	Grond afvoeren (brekerzand).	m3	30,00V		
113160	Grond afvoeren (grond).	m3	4,50V		
115	GROND AANVOEREN				
1151	<u>Grond aanvoeren</u>				
115110	Grond aanvoeren. (straatzaad)	ton	825,00V		
115120	Grond aanvoeren. (brekerzand)	ton	270,00V		
115130	Grond aanvoeren. (teelgrond)	ton	1.365,00V		
115140	Grond aanvoeren. (ophoogzand t.b.v. DWA-tracé)	ton	310,00V		
115150	Grond aanvoeren. (ophoogzand t.b.v. RWA-tracé)	ton	175,00V		
115160	Grond aanvoeren. (draineer zand)	ton	35,00V		
115170	Grond aanvoeren. (bomen zand)	ton	110,00V		
115180	Grond aanvoeren. (ophoogzand).	ton	14,00V		
116	GROND VERWERKEN				
1161	<u>Grond verwerken granulaat</u>				
116110	Grond verwerken op granulaat	m3	150,00V		
116120	Grond verwerken in terrein (brekerzand)	m3	110,00V		
1162	<u>Grond verwerken Admiraalswaard</u>				
116210	Grond verwerken in Admiraalswaard	m3	165,00V		
1163	<u>Grond verwerken tot aanlegpeil</u>				
116310	Grond verwerken in aanvulling t.p.v herstraten	m3	110,00V		
116320	Grond verwerken t.b.v gazon	m3	715,00V		
1164	<u>Grond verwerken t.b.v. groen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116410	Grond verwerken t.b.v. gazons	m3	715,00V		
116420	Grond verwerken in bomenbak.	m3	75,00V		
116430	Grond verwerken in plantvakken Herenwaard west	m3	15,00V		
116440	Grond verwerken in gazons t.b.v. te planten bomen	m3	65,00V		
118	GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN				
1181	<u>Verdichten en Profileren</u>				
118110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	11.395,00A		
118120	Verdichten grond.	m2	7.150,00A		
118130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	90,00V		
12	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
121	FREZEN				
1211	<u>Frezen</u>				
121110	Frezen.	are	5,70A		
122	SPITTEN				
122110	Diepspitten 0,50 m.	are	71,50A		
123	EGALISEREN				
1231	<u>Egaliseren</u>				
123110	Egaliseren.	are	71,50A		
124	EGGEN				
124110	Eggen.	are	71,50A		
2	BEMALING EN DRAINAGE				
21	BEMALING				
212	BEMALING				
2121	<u>Bronbemaling DWA</u>				
212110	Toepassen, instandhoud en verw. bronbemaling DWA.	m	555,00V		
2122	<u>Bronbemaling RWA</u>				
212210	Toepass., instandh. en verw. bronbemaling DT/RWA.	m	639,00V		
22	DRAINAGE				
221	HORIZONTALE DRAINAGE				
2211	<u>Aanbrengen drainmatten op parkeerdek</u>				
221110	Aanbrengen drainagemattenstysteem.	m2	1.280,00V		
221120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	54,00A		
221140	Aanbrengen PE-buis 110 mm op zandvangers.	m	10,00A		
2212	<u>Verwijderen drainage</u>				
221210	Verwijderen horizontale drainage	m	330,00V		
3	RIOLERING				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
311	VERWIJDEREN RIOOL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311110	Verwijderen riolering (diam 300mm)	m	15,00A		
311120	Verwijderen riolering (diam. 400mm Novacollege)	m	50,00A		
311130	Verwijderen riolering (diam. 400 mm P-terrein)	m	165,00A		
311140	Verwijderen riolering (diam. 500 mm)	m	69,00A		
311150	Verwijderen riolering (ei-vormig. 400/600 mm)	m	47,00A		
312	VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN				
3121	<u>Verwijderen rioolputten</u>				
312110	Verwijderen putrand met deksel.	st	13,00A		
312120	Verwijderen put op schoolterrein Nova college	st	2,00A		
312130	Verwijderen put op het Parkeerterrein Herenwaard	st	5,00A		
312140	Verwijderen put in de Kruidentuin	st	2,00A		
312150	Verwijderen put in de Palmentuin	st	4,00A		
312170	Verwijderen put. (berrie)	st	1,00V		
313	AANBRENGEN RIOOL				
3131	<u>Aanbrengen riool (DWA)</u>				
313110	Aanbrengen rioolleiding diam. 400 mm Beton	m	124,35A		
313120	Aanbrengen rioolleiding diam. 300 mm Beton	m	2,76A		
313130	Aanbrengen rioolleiding diam. 315 mm PVC	m	69,47A		
313140	Aanbrengen rioolleiding diam. 400 mm Beton	m	229,09A		
313150	Aanbrengen rioolleiding diam. 500 mm Beton	m	128,67A		
3132	<u>Aanbrengen riool (RWA)</u>				
313210	Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm (R1 t/m R4)	m	111,36A		
313220	Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm (R4 t/m R9)	m	188,14A		
313230	Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm (2 zinkers)	m	15,38A		
313240	Aanbr DT-riool diam 400 mm (R10t/m R15 R11t/m R14)	m	227,27A		
313250	Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm (R16 t/m R17)	m	75,00A		
313260	Aanbrengen rioolleiding diam. 500 mm Beton (R8-T1)	m	20,61A		
314	AANBRENGEN RIOOLPUTTEN				
3141	<u>Aanbrengen rioolputten (DWA)</u>				
314110	Maken put van geprefab betonelementen. (600x600mm)	st	1,00A		
314120	Maken put van geprefab betonelementen. (800x800mm)	st	3,00A		
314130	Maken put van gepref. betonelementen (1000x1000mm)	st	5,00A		
314140	Maken put van gepref. betonelementen (1250x1250mm)	st	2,00A		
3142	<u>Aanbrengen rioolputten (RWA)</u>				
314210	Maken put van geprefab betonelementen. (800x800mm)	st	14,00A		
314220	Maken put van gepref. betonelementen (1000x1000mm)	st	3,00A		
3143	<u>Aanbrengen taludbak</u>				
314310	Aanbrengen uitstroombak T1	st	1,00A		
315	AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT				
3151	<u>Aansluiten riool op rioolput (DWA)</u>				
315110	Maken aansluiting op rioolput (BT 300 mm)	st	1,00A		
315120	Maken aansluiting op rioolput (BT 400 mm)	st	6,00A		
315130	Maken aansluiting op rioolput (BT 500 mm).	st	2,00A		
315140	Maken aansluiting op rioolput (BT 400/600 mm).	st	1,00A		
3152	<u>Aansluiten riool op rioolput (RWA)</u>				
315210	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00A		
315220	Maken passtuk uit betonbuis.	st	14,00V		
315230	Maken passtuk uit DT-buis	st	17,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
316	OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
3161	<u>Op hoogte brengen putafdekkingen</u>				
316110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	15,00V		
317	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3171	<u>Vooraf reinigen bestaande rioolbuis</u>				
317110	Riolering reinigen onder hoge druk (300 mm)	m	20,00A		
317120	Riolering reinigen onder hoge druk (400 mm)	m	50,00A		
317130	Riolering reinigen onder hoge druk. (400 mm)	m	165,00A		
317140	Riolering reinigen onder hoge druk. (500 mm)	m	165,00A		
317150	Riolering reinigen onder hoge druk. (400/600 mm)	m	47,00A		
317160	Rioolput reinigen (alle te verwijderen putten)	st	13,00V		
3172	<u>Treffen voorzieningen inkalven sleuf</u>				
317210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (1,00-1,50m)	m	325,00V		
317220	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (1,50-2,00m)	m	1.200,00V		
317230	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (2,00-2,50m)	m	16,00V		
3173	<u>Treffen voorzieningen opvangen kabels & leidingen</u>				
317310	Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L	EUR		N	
317320	Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L	EUR		N	
3174	<u>Riool reinigen nieuw aangelegd riool</u>				
317410	Riolering reinigen onder hoge druk (315 mm PVC)	m	70,00V		
317420	Riolering reinigen onder hoge druk (300 mm)	m	3,00V		
317430	Riolering reinigen onder hoge druk (400 mm)	m	355,00V		
317440	Riolering reinigen onder hoge druk (500 mm)	m	150,00V		
317450	Riolering reinigen onder hoge druk (DT 400 mm)	m	620,00V		
3175	<u>Rioolinspectie</u>				
317510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	70,00A		
317520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	508,00A		
317530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	620,00A		
3177	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
317710	Aanbrengen schildmuur van metselwerk. (put D17)	st	2,00A		
317720	Aanbrengen schildmuur van metselwerk (Kruidentuin)	st	2,00A		
3178	<u>Vullen buitenwerking gesteld riool</u>				
317810	Vullen buitenwerking gesteld riool (diam. 300 mm)	m	6,00V		
3179	<u>Op hoogte brengen straatpotten</u>				
317910	Op hoogte brengen straatpotten	EUR		N	
32	KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN				
321	VERWIJDEREN KOLK				
3211	<u>Verwijderen kolk in zandbed</u>				
321110	Verwijderen kolk t.p.v. Palmentuin / Kruidentuin	st	16,00V		
321120	Verwijderen kolk t.p.v. Herenwaard Westzijde	st	2,00V		
321130	Verwijderen kolk t.p.v. parkeerterrein Herenwaard	st	7,00V		
321140	Verwijderen kolk t.p.v. het toekomstig marktterrein	st	4,00V		
321150	Verwijderen kolk t.p.v. de bouwweg	st	4,00V		
3212	<u>Verwijderen kolk in fundering</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321210	Verwijderen kolk t.p.v. Admiraalswaard	st	4,00V		
321220	Verwijderen kolk t.p.v. Grote Hagen	st	2,00V		
322	AANBRENGEN KOLK				
3221	<u>Aanbrengen kolk</u>				
322110	Aanbrengen kolk t.p.v. Kruidentuin	st	13,00V		
322120	Aanbrengen kolk t.p.v. Koningswaard / Palmentuin	st	5,00V		
322130	Aanbrengen kolk t.p.v. Herenwaard westzijde	st	2,00V		
322140	Aanbrengen kolk t.p.v. Kruidentuin	st	4,00V		
322150	Aanbrengen kolk t.p.v. de Grote Hagen	st	2,00V		
323	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING				
3231	<u>Verwijderen kolkaansluiting</u>				
323110	Verw kolkaansluiting in zandbed	m	210,00V		
323120	Verw kolkaansluiting in fundering	m	85,00V		
324	AANBRENGEN KOLKAANSLUITING				
3241	<u>Aanbrengen kolkaansluiting</u>				
324110	Aanbrengen kolkaansluiting in zandbed	m	95,00V		
324120	Aanbrengen kolkaansluiting in zandbed	m	25,00V		
33	HUISAANSLUITINGEN				
3331	<u>Verwijderen verzamelriolering huisaansluitingen</u>				
333110	Verw verzamelriolering t.b.v. huisaansluiting	m	140,00V		
333120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	140,00V		
3332	<u>Vervangen huisaansluitingen</u>				
333210	Vervangen huisaansluitingen	m	200,00V		
35	LIJNGOTEN				
351	LIJNGOOT EN ZANDVANGER				
3511	<u>Aanbrengen roostergoten</u>				
351110	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	336,00A		
351120	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	104,00A		
351130	Aanbrengen zandvangelementen.	m	12,00A		
3512	<u>Aanbrengen sleufroosters</u>				
351210	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	281,00A		
351220	Aanbrengen zandvangelementen.	st	12,00A		
351230	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	57,00A		
351240	Aanbrengen zandvangelementen.	st	2,00A		
3513	<u>Aanbrengen vetvangput</u>				
351310	Aanbrengen vertvangput	st	1,00A		
4	KABELS EN LEIDINGEN				
43	KABELS				
431	AANBRENGEN KABELS EN MARKTCONTACTDOZE				
4311	<u>Aanbrengen mantelbuis met kabel</u>				
431110	Aanbrengen kabel(buis).	m	202,00A		
431120	Plaatsen marktcontactdoos	st	8,00N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431130	Aanbrengen aardpunt.	st	1,00V		
4312	<u>Aanbrengen kabel(buis)</u>				
431210	Aanbrengen kabel(buis).	m	246,00A		
434	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MARKTVOEDING				
4341	<u>Leveren tekeningen en rapporten</u>				
434110	Engineering energiegroendkabel	EUR	N		
4343	<u>Plaatsen marktvoedingskast</u>				
434310	Aanbrengen putkast.	st	1,00A		
434320	Leveren tekeningenset voedingskast	st	1,00N		
434330	Maken bediening- en onderhoudsvoorschriften	st	1,00N		
434340	Leveren van bediening- en onderhoudsvoorschriften	st	4,00N		
434350	Leveren tekening kabelverloop	st	1,00N		
44	WATERTAPPUNT				
441210	Aanbrengen watertappunt.	st	1,00A		
45	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
451	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4510	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
451010	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m 36 W	st	13,00A		
451020	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m 24 W	st	4,00A		
451030	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m powercastsokkel	st	6,00A		
451040	Aanbrengen verlichtingsobject <= 8m	st	9,00A		
451050	Aanbrengen verlichtingsobject <= 10m	st	2,00A		
452	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
4520	<u>Openbare verlichting aanvoeren</u>				
452010	Openbare verlichting aanvoeren	st	123,00V		
452020	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m 24 W	st	4,00A		
452030	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m powercastsokkel	st	6,00A		
452040	Aanbrengen verlichtingsobject <= 8m	st	9,00A		
452050	Aanbrengen verlichtingsobject <= 10m	st	2,00A		
4530	<u>Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting</u>				
453010	Vervoeren verlichtingsobjecten	st	123,00V		
4540	<u>Leveren revisie en documentatie</u>				
454010	Inspecteren verlichting Centrumplan IJsselmonde	st	4,00A		
454030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
4550	<u>Leveren revisie en documentatie</u>				
455010	Inspecteren verlichting Centrumplan IJsselmonde	st	4,00A		
455030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
5	VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING				
51	OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN				
511	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
5111	<u>Opbreken betonbanden</u>				
511110	Opbreken betonbanden rijweg Palmentuin	m	188,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511120	Opbreken betonbanden rijweg Kruidentuin	m	325,00A		
511130	Opbreken betonbanden t.p.v. Admiraalswaard	m	162,00A		
511140	Opbreken betonbanden tpv parkeerplaats Herenwaard	m	443,00A		
5112	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
511210	Opbreken opsluitbanden Palmentuin	m	57,00A		
511220	Opbreken opsluitbanden Kruidentuin	m	208,00A		
511230	Opbreken opsluitbanden Admiraalswaard	m	130,00A		
511240	Opbreken opsluitbanden in Herenwaard / Grote Hagen	m	95,00A		
511250	Opbreken opsluitbanden in Koningswaard	m	176,00A		
5113	<u>Opbreken gazonbanden</u>				
511310	Opbreken gazonbanden in Palmentuin	m	41,00A		
511320	Opbreken gazonbanden in Kruidentuin	m	102,00A		
5114	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
511410	Opbreken betonbanden in Admiraalswaard	m	72,00A		
511420	Opbreken betonbanden in Herenwaard	m	212,00A		
5115	<u>Opbreken boombanden</u>				
511510	Opbreken boombanden.	st	44,00V		
512	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5121	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512110	Opbreken bss in Palmentuin en Kruidentuin	m2	2.097,00A		
512120	Opbreken bss in de Koningswaard	m2	400,00A		
512130	Opbreken bss in de Kruidentuin (langsparkeren)	m2	240,00A		
512140	Opbreken bss in de Kruidentuin (haaksparkeren)	m2	81,00A		
512150	Opbreken bss Koningswaard en Herenwaard	m2	1.967,00A		
512160	Opbreken bss marktplein	m2	3.120,00A		
512170	Opbreken bss Herenwaard / Grote Hagen	m2	760,00A		
512180	Opbreken bss haaksparkeren Herenwaard	m2	543,00A		
512190	Opbreken bss haaksparkeren Herenwaard west	m2	22,00A		
5122	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512210	Opbreken bss rijbaan in Admiraalswaard	m2	456,00A		
512220	Opbreken bss bouwweg Herenwaard	m2	398,00A		
5123	<u>Opbreken betonstraatstenen boven parkeergarage</u>				
512310	Opbreken bss boven parkeergarage Herenwaard	m2	569,00A		
512320	Opbreken bss boven parkeergarage Prinsenwaard	m2	692,00A		
5124	<u>Opbreken tegelverharding</u>				
512410	Opbreken betontegels Palmentuin en Kruidentuin	m2	762,00A		
512420	Opbreken betontegels Admiraalswaard	m2	523,00A		
512430	Opbreken betontegels Herenwaard (westzijde)	m2	902,00A		
512440	Opbreken betontegels trottoir Herenwaard	m2	530,00A		
512450	Opbreken betontegels geleiders parkeerterrein	m2	162,00A		
512460	Opbreken betontegels trottoir bouwweg Herenwaard	m2	178,00A		
512470	Opbr. betontegels inrit parkeergarage Koningswaard	m2	167,00A		
512480	Opbr. betontegels inrit parkeergarage Koningswaard	m2	75,00A		
513	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
5131	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
513110	Opbreken asfaltverharding.	m2	17,00V		
513120	Zagen verharding.	m	5,00V		
52	OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
5211	<u>Opbreken funderingen</u>				
521110	Verwijderen funderingslaag.	m2	540,00V		
53	AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN				
531	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
5311	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
531110	Vervoeren menggranulaat.	ton	1.955,00V		
531120	Vervoeren betongranulaat	ton	1.655,00V		
531130	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	176,00A		
532	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
5321	<u>Aanbrengen fundering van menggranulaat</u>				
532110	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (fietspad)	m2	95,00V		
532120	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (marktplein)	m2	2.145,00V		
532130	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (inrit garage)	m2	400,00V		
532140	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (fietspad)	m2	470,00V		
532150	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	160,00V		
5322	<u>Aanbrengen fundering van betongranulaat</u>				
532210	Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.220,00V		
532220	Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.335,00V		
532230	Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	405,00V		
54	AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN				
541	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
5411	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
541110	Aanbr. trottoirbanden van beton (180/200x250mm)	m	265,00A		
541120	Aanbr. trottoirbanden langs rijweg (400x200mm)	m	112,00A		
541130	Aanbr. trottoirbanden langs rijweg (400x200mm)	m	52,00A		
541140	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
541150	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
5412	<u>Aanbrengen rabatbanden 200 x 200 mm</u>				
541210	Aanbr rabatbanden van beton (200x200mm fietspad)	m	480,00A		
541220	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
5413	<u>Aanbrengen rabatbanden 400 x 200 mm</u>				
541310	Aanbr. rabatbanden van beton (400x200mm Rabat)	m	122,00A		
541320	Aanbr rabatbanden van beton (400x200mm marktplein)	m	147,00A		
541330	Aanbr. rabatbanden van beton (400x200mm Rabat)	m	48,00A		
541340	Aanbr rabatbanden van beton (400x200mm fietspad)	m	95,00A		
541350	Pasmaken van rabatbanden 400 x 200 mm	st	30,00V		
5414	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
541410	Aanbrengen inritbanden van beton (op zandbed)	m	10,00A		
541420	Aanbrengen inritbanden van beton. (gefundeerd)	m	21,00A		
5415	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
541510	Aanbrengen opsluitbanden (trottoir Kruidentuin)	m	269,00A		
541520	Aanbrengen opsluitbanden (trottoir Herenwaard)	m	125,00A		
541530	Aanbrengen opsluitbanden (Herenwaard west)	m	58,00A		
541540	Aanbrengen opsluitbanden van beton (marktplein)	m	107,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5416	<u>Aanbrengen boombanden</u>				
541610	Aanbrengen boomkrans.	st	26,00A		
5417	<u>Aanbrengen Haagse banden</u>				
541710	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	11,00A		
542	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5421	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
542110	Aanbrengen betontegels 45 mm / 60 mm	m2	1.820,00A		
542120	Aanbrengen betontegels 80 mm (inritconstructies).	m2	165,00A		
542130	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Admiraalswaard	m2	825,00A		
542140	Aanbrengen tegels 150x300x80mm Kruiden-Palmentuin	m2	810,00A		
542150	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Prinsenwaard	m2	590,00A		
542160	Aanbrengen tegels 150x300x80mm Herenwaard / markt	m2	1.165,00A		
542170	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Herenwaard West	m2	1.085,00A		
542180	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Koningswaard	m2	390,00A		
542190	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	1.900,00V		
5422	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
542210	Aanbrengen klinkers keiformaat (100 mm)	m2	176,00A		
542220	Aanbrengen klinkers dikformaat (70 mm)	m2	1.654,00A		
542230	Pasmaken van klinkers.	m	1.200,00V		
5423	<u>Aanbrengen elementenverhardingen betonstraatstenen</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.015,00A		
542320	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	213,00A		
542330	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	191,00A		
542340	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	135,00A		
542350	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	200,00V		
543	AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN				
5431	<u>Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Herenwaard</u>				
543110	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	50,00V		
543120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	400,00A		
543130	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	25,00V		
5432	<u>Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Koningswaard</u>				
543210	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	53,00A		
543220	Aanbrengen kleeflaag.	m2	425,00A		
543230	Aanbrengen laag open asfaltbeton.	ton	53,00A		
543240	Aanbrengen kleeflaag.	m2	425,00A		
543250	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	32,00A		
5433	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen rijweg</u>				
543310	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	32,00V		
543320	Aanbrengen kleeflaag.	m2	250,00A		
543330	Aanbrengen laag open asfaltbeton.	ton	32,00V		
543340	Aanbrengen kleeflaag.	m2	250,00A		
543350	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	19,00V		
543360	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	250,00A		
5434	<u>Aanbrengen asfalt streetprint Palmentuin</u>				
543410	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	14,00V		
543420	Aanbrengen kleeflaag.	m2	110,00A		
543430	Aanbrengen laag open asfaltbeton.	ton	12,50V		
543440	Aanbrengen kleeflaag.	m2	110,00A		
543450	Aanbr. laag dicht asfaltbeton met streetprint	ton	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN				
552	HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN				
5521	<u>Herstraten betontegels</u>				
552110	Herstraten betontegels (Herenwaard westzijde)	m2	110,00V		
552120	Herstraten betontegels (Herenwaard)	m2	725,00V		
552130	Pasmaken van betontegels.	m	160,00V		
5522	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
552210	Herstraten betonstraatstenen. (Herenwaard west)	m2	24,00V		
552220	Herstraten betonstraatstenen. (Palmentuin)	m2	151,00V		
552230	Herstraten betonstraatstenen. (Herenwaard)	m2	1.135,00V		
552240	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	125,00V		
56	WEGMARKERINGEN				
562	AANBRENGEN WEGMARKERING				
5621	<u>Aanbrengen wegmarkering</u>				
562110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,24A		
562120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	0,75A		
57	BEBORDING				
571	VERWIJDEREN BEBORDING				
5711	<u>Verwijderen bebording</u>				
571110	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en). bestrating	st	14,00A		
571120	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en). bestrating	st	1,00A		
573	AANBRENGEN BEBORDING				
5731	<u>Aanbrengen bebording</u>				
573110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00A		
6	INRICHTING GROEN				
61	LADEN EN TRANSPORT PLANTMATERIAAL				
6110	<u>Laden en transport plantmateriaal</u>				
611010	Laden en transporteren bomen maat 20-25 dr kl.	st	9,00A		
611020	Laden en transporteren bomen maat 35-40 dr kl.	st	3,00A		
611030	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	309,00A		
611040	Laden en transporteren haagbeplanting.	st	178,00A		
6120	<u>Lossen plantmateriaal</u>				
612010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	9,00A		
612020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3,00A		
612030	Lossen en zo nodig inkuilen sierbeplanting.	st	309,00A		
612040	Lossen en zo nodig inkuilen haagbeplanting.	st	178,00A		
62	PLANTWERK				
6210	<u>Planten bomen</u>				
621010	Planten van bomen in verharding	st	9,00A		
621020	Planten van bomen in open grond	st	3,00A		
621030	Controle plantplaatsen van bomen.	EUR	N		
621040	Watergeven bomen.	st	12,00A		
6220	<u>Planten sierheesters</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
622010	Planten van sierheesters	st	120,00A		
622020	Planten van sierheesters	st	189,00A		
6230	<u>Planten van haagbeplanting</u>				
623010	Planten van haagplantsoen 2 rijen.	st	178,00A		
63	ZAAIEN				
638	GRAS				
6381	<u>Gras</u>				
638110	Zaaïen.	are	63,50A		
638120	Zaaïen.	are	6,60A		
638130	Maaïen grasveld.	are	127,00A		
638140	Maaïen grasveld.	are	13,20A		
64	BIJZONDERE VOORZIENINGEN				
6410	<u>Aanbrengen verankering</u>				
641010	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	18,00A		
641020	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	3,00A		
641030	Aanbrengen beluchttings- en/of infiltratiesysteem.	st	12,00V		
641040	Aanbrengen afrastering in te planten hagen	m	35,50V		
65	BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING				
650110	Toepassen stamommanteling	st	12,00V		
7	TERREININRICHTING				
72	HEKWERKEN				
721	VERWIJDEREN HEKWERKEN				
721010	Verwijderen spijlenhekwerk.	m	75,00V		
721020	Demonteren spijlenhekwerk.	m	82,00V		
7211	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
721110	Aanbrengen spijlenhekwerk. Admiraalswaard	m	82,00V		
721120	Aanbrengen spijlenhekwerk tussenstuk	m	5,00V		
721130	Aanbrengen spijlenhekwerk.	m	72,00V		
73	RECREATIE ELEMENTEN				
731	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
7311	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
731110	Verwijderen trottoirpalen.	st	40,00A		
731120	Verpl. van bovengrondse containers	st	2,00A		
732	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
7321	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
732110	Aanbrengen banken, enkel LLB zitbank l=2,71 m	st	1,00A		
732120	Aanbrengen banken, enkel. LLB zitbank l= 5,14 m	st	1,00A		
732130	Aanbrengen trottoirpaal in bestrating.	st	8,00A		
732140	Aanbrengen insteekpaal in bestrating.	st	8,00A		
732150	Aanbrengen fietshekjes.	st	49,00A		
732160	Aanbrengen vlaggenmasten	st	3,00A		
7322	<u>Aanbrengen betonnen boom-/bankelement</u>				
732210	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732220	Aanbrengen straatmeubilair.	st	12,00A		
7323	<u>Op hoogte stellen oplaadstation elektr. brommers</u>				
732310	Op hoogte stellen laadstation brom(fiets) scooter.	st	1,00V		
7324	<u>Aanbrengen indicatieve rijlopers</u>				
732410	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	89,00A		
8	WERKEN ALGEMENE AARD				
81	DIRECTIEBEHOEFTE				
812	GEREEDSCHAPPEN				
812010	Gebruik gereedschappen.	EUR	N		
82	WERKTERREIN				
821	DEPOT				
821010	Inrichten en opruimen tijdelijk depot.	EUR	N		
822	VERKEERSMAATREGELEN				
822010	Maken tekening t.b.v. bebordingsplan	EUR	N		
822120	Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen.	EUR	N		
822130	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
822140	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR	N		
822150	Toepassen rijplaten.	EUR	N		
822160	Toepassen rijplaten - bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR	N		
822170	Aanbr tijdelijke verkeersbord(en) incl. paal.	st	3,00A		
822180	Verw. tijdelijke verkeersbordpaal, incl. bord(en).	st	3,00A		
822190	Aanbrengen geleidebarrier	EUR	N		
823	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN FIETSPAD EN BOUW				
8231	<u>Opbreken tijdelijke ontsluiting Herenwaard</u>				
823110	Opbreken betontegels.	m2	65,00A		
823120	Opbreken opsluitbanden Kruidentuin	m	15,00A		
8232	<u>Aanbrengen tijdelijke ontsluitingsweg</u>				
823210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	65,00A		
823220	Aanbrengen opsluitbanden (trottoir Herenwaard)	m	40,00A		
8233	<u>Opbreken tijdelijke ontsluitingsweg</u>				
823310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	65,00V		
824	LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN				
824110	Detailmaatvoering	EUR	N		
83	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
831	T.B.S. WERKNEMERS				
8310	<u>Inzetten werknemers</u>				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	120,00V		
831020	T.b.s. koppel werknemers (opperman en stratemaker)	uur	80,00V		
8320	<u>Inzetten Materieel</u>				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00V		
832020	T.b.s. wiellader.	uur	48,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Aanvragen bouwplaatsinrichti	EUR			
910020	EUR			
910030	EUR			
910040	EUR			
910050	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
9511	<u>Stelposten</u>				
951110	Stelpost storkosten bestrating.	EUR	25.000,00V		
951120	Stelpost storkosten rioolbuizen en putten	EUR	1.000,00V		
951130	Stelpost storkosten rioolslib	EUR	3.250,00V		
951140	Stelpost storkosten lozen bemalingswater	EUR	1.500,00V		
951150	Stelpost storkosten funderingsmateriaal.	EUR	1.000,00V		
951160	Stelpost storkosten asfalt.	EUR	500,00V		
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				