

Behoort bij: 1-094-11

.....  
.....  
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de  
standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het  
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een  
rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een  
rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en  
zonodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
<b>1</b>	<b>GRONDWERKEN</b>				
<b>11</b>	<b>GRONDWERKEN ALGEMEEN</b>				
<b>111</b>	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
1111	<u>Grond ontgraven t.b.v. betongranulaat</u>				
111110	Grond ontgraven cunet (bovenop parkeergarage)	m3	375,00	V	
111120	Grond ontgraven cunet (naast marktplein)	m3	735,00	V	
111130	Grond ontgraven cunet (Koningswaard/Palmentuin)	m3	335,00	V	
1112	<u>Grond ontgraven t.b.v. steenmengsel</u>				
111210	Grond ontgraven cunet (inrit parkeergarage)	m3	205,00	V	
111220	Grond ontgraven cunet (marktplein)	m3	1.700,00	V	
111230	Grond ontgraven cunet (Herenwaard westzijde)	m3	35,00	V	
111240	Grond ontgraven cunet (fietspad)	m3	300,00	V	
1113	<u>Grond ontgraven t.b.v. groenvakken</u>				
111310	Grond ontgraven uit boombankelementen	m3	50,00	V	
111320	Grond ontgraven uit heestervakken	m3	45,00	V	
111330	Grond ontgraven t.b.v. nieuw te planten bomen	m3	65,00	V	
1114	<u>Grond ontgraven Admiraalswaard</u>				
111410	Grond ontgraven uit cunet (straatlaag)	m3	30,00	V	
<b>113</b>	<b>GROND AFVOEREN</b>				
1131	<u>Grond afvoeren</u>				
113110	Grond afvoeren (ophoogzand) t.b.v. hergebruik	m3	715,00	V	
113120	Grond afvoeren (ophoogzand) naar stortlocatie	m3	3.135,00	V	
113130	Grond afvoeren (overtollige grond DWA-tracé)	m3	220,00	V	
113140	Grond afvoeren (overtollige grond RWA-tracé)	m3	215,00	V	
113150	Grond afvoeren (brekerzand).	m3	30,00	V	
113160	Grond afvoeren (grond).	m3	4,50	V	
<b>115</b>	<b>GROND AANVOEREN</b>				
1151	<u>Grond aanvoeren</u>				
115110	Grond aanvoeren. (straatzaad)	ton	825,00	V	
115120	Grond aanvoeren. (brekerzand)	ton	270,00	V	
115130	Grond aanvoeren. (teelgrond)	ton	1.365,00	V	
115140	Grond aanvoeren. (ophoogzand t.b.v. DWA-tracé)	ton	310,00	V	
115150	Grond aanvoeren. (ophoogzand t.b.v. RWA-tracé)	ton	175,00	V	
115160	Grond aanvoeren. (draineer zand)	ton	35,00	V	
115170	Grond aanvoeren. (bomen zand)	ton	110,00	V	
115180	Grond aanvoeren. (ophoogzand).	ton	14,00	V	
<b>116</b>	<b>GROND VERWERKEN</b>				
1161	<u>Grond verwerken granulaat</u>				
116110	Grond verwerken op granulaat	m3	150,00	V	
116120	Grond verwerken in terrein (brekerzand)	m3	110,00	V	
1162	<u>Grond verwerken Admiraalswaard</u>				
116210	Grond verwerken in Admiraalswaard	m3	165,00	V	
1163	<u>Grond verwerken tot aanlegpeil</u>				
116310	Grond verwerken in aanvulling t.p.v herstraten	m3	110,00	V	
116320	Grond verwerken t.b.v gazon	m3	715,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1164	<u>Grond verwerken t.b.v. groen</u>				
116410	Grond verwerken t.b.v. gazons	m3	715,00	V	
116420	Grond verwerken in bomenbak.	m3	75,00	V	
116430	Grond verwerken in plantvakken Herenwaard west	m3	15,00	V	
116440	Grond verwerken in gazons t.b.v. te planten bomen	m3	65,00	V	
118	<b>GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN</b>				
1181	<u>Verdichten en Profileren</u>				
118110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	11.395,00	A	
118120	Verdichten grond.	m2	7.150,00	A	
118130	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	90,00	V	
12	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
121	<b>FREZEN</b>				
1211	<u>Frezen</u>				
121110	Frezen.	are	5,70	A	
122	<b>SPITTEN</b>				
122110	Diepspitten 0,50 m.	are	71,50	A	
123	<b>EGALISEREN</b>				
1231	<u>Egaliseren</u>				
123110	Egaliseren.	are	71,50	A	
124	<b>EGGEN</b>				
124110	Eggen.	are	71,50	A	
2	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
21	<b>BEMALING</b>				
212	<b>BEMALING</b>				
2121	<u>Bronbemaling DWA</u>				
212110	Toepassen, instandhoud en verw. bronbemaling DWA.	m	555,00	V	
2122	<u>Bronbemaling RWA</u>				
212210	Toepass., instandh. en verw. bronbemaling DT/RWA.	m	639,00	V	
22	<b>DRAINAGE</b>				
221	<b>HORIZONTALE DRAINAGE</b>				
2211	<u>Aanbrengen drainmatten op parkeerdek</u>				
221110	Aanbrengen drainagemattenstysteem.	m2	1.280,00	V	
221120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	54,00	A	
221140	Aanbrengen PE-buis 110 mm op zandvangers.	m	10,00	A	
2212	<u>Verwijderen drainage</u>				
221210	Verwijderen horizontale drainage	m	330,00	V	
3	<b>RIOLERING</b>				
31	<b>VRIJVERVALRIOLERING</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	<b>VERWIJDEREN RIOOL</b>				
311110	Verwijderen riolering (diam 300mm)	m	15,00	A	
311120	Verwijderen riolering (diam. 400mm Novacollege)	m	50,00	A	
311130	Verwijderen riolering (diam. 400 mm P-terrein)	m	165,00	A	
311140	Verwijderen riolering (diam. 500 mm)	m	69,00	A	
311150	Verwijderen riolering (ei-vormig. 400/600 mm)	m	47,00	A	
312	<b>VERWIJDEREN RIOOLPUTTEN</b>				
3121	<u>Verwijderen rioolputten</u>				
312110	Verwijderen putrand met deksel.	st	13,00	A	
312120	Verwijderen put op schoolterrein Nova college	st	2,00	A	
312130	Verwijderen put op het Parkeerterrein Herenwaard	st	5,00	A	
312140	Verwijderen put in de Kruidentuin	st	2,00	A	
312150	Verwijderen put in de Palmentuin	st	4,00	A	
312170	Verwijderen put. (berrie)	st	1,00	V	
313	<b>AANBRENGEN RIOOL</b>				
3131	<u>Aanbrengen riool (DWA)</u>				
313110	Aanbrengen rioolleiding diam. 400 mm Beton	m	124,35	A	
313120	Aanbrengen rioolleiding diam. 300 mm Beton	m	2,76	A	
313130	Aanbrengen rioolleiding diam. 315 mm PVC	m	69,47	A	
313140	Aanbrengen rioolleiding diam. 400 mm Beton	m	229,09	A	
313150	Aanbrengen rioolleiding diam. 500 mm Beton	m	128,67	A	
3132	<u>Aanbrengen riool (RWA)</u>				
313210	Aanbrengen DT-riool diam. 300 mm (R1 t/m R6)	m	182,80	A	
313220	Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm (R6 t/m R9)	m	116,70	A	
313230	Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm (2 zinkers)	m	15,38	A	
313240	Aanbr DT-riool diam 400 mm (R10t/m R15 R11t/m R14)	m	227,27	A	
313250	Aanbrengen DT-riool diam. 400 mm (R16 t/m R17)	m	75,00	A	
313260	Aanbrengen rioolleiding diam. 500 mm Beton (R8-T1)	m	20,61	A	
314	<b>AANBRENGEN RIOOLPUTTEN</b>				
3141	<u>Aanbrengen rioolputten (DWA)</u>				
314110	Maken put van geprefab betonelementen. (600x600mm)	st	1,00	A	
314120	Maken put van geprefab betonelementen. (800x800mm)	st	3,00	A	
314130	Maken put van gepref. betonelementen (1000x1000mm)	st	5,00	A	
314140	Maken put van gepref. betonelementen (1250x1250mm)	st	2,00	A	
3142	<u>Aanbrengen rioolputten (RWA)</u>				
314210	Maken put van geprefab betonelementen. (800x800mm)	st	14,00	A	
314220	Maken put van gepref. betonelementen (1000x1000mm)	st	3,00	A	
3143	<u>Aanbrengen taludbak</u>				
314310	Aanbrengen uitstroombak T1	st	1,00	A	
315	<b>AANSLUITEN RIOOLLEIDING OP RIOOLPUT</b>				
3151	<u>Aansluiten riool op rioolput (DWA)</u>				
315110	Maken aansluiting op rioolput (BT 300 mm)	st	1,00	A	
315120	Maken aansluiting op rioolput (BT 400 mm)	st	6,00	A	
315130	Maken aansluiting op rioolput (BT 500 mm).	st	2,00	A	
315140	Maken aansluiting op rioolput (BT 400/600 mm).	st	1,00	A	
3152	<u>Aansluiten riool op rioolput (RWA)</u>				
315210	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	A	
315220	Maken passtuk uit betonbuis.	st	14,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315230	Maken passtuk uit DT-buis	st	17,00	V	
316	<b>OP HOOGTE BRENGEN PUTAFDEKKINGEN</b>				
3161	<u>Op hoogte brengen putafdekkingen</u>				
316110	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	15,00	V	
317	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
3171	<u>Vooraf reinigen bestaande rioolbuis</u>				
317110	Riolerings reinigen onder hoge druk (300 mm)	m	20,00	A	
317120	Riolerings reinigen onder hoge druk (400 mm)	m	50,00	A	
317130	Riolerings reinigen onder hoge druk. (400 mm)	m	165,00	A	
317140	Riolerings reinigen onder hoge druk. (500 mm)	m	69,00	A	
317150	Riolerings reinigen onder hoge druk. (400/600 mm)	m	47,00	A	
317160	Rioolput reinigen (alle te verwijderen putten)	st	13,00	V	
3172	<u>Treffen voorzieningen inkalven sleuf</u>				
317210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (1,00-1,50m)	m	325,00	V	
317220	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (1,50-2,00m)	m	1.200,00	V	
317230	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (2,00-2,50m)	m	16,00	V	
3173	<u>Treffen voorzieningen opvangen kabels &amp; leidingen</u>				
317310	Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L	EUR		N	
317320	Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L	EUR		N	
3174	<u>Riool reinigen nieuw aangelegd riol</u>				
317410	Riolerings reinigen onder hoge druk (315 mm PVC)	m	70,00	V	
317420	Riolerings reinigen onder hoge druk (300 mm)	m	3,00	V	
317430	Riolerings reinigen onder hoge druk (400 mm)	m	355,00	V	
317440	Riolerings reinigen onder hoge druk (500 mm)	m	150,00	V	
317450	Riolerings reinigen onder hoge druk (DT 300/400 mm)	m	620,00	V	
3175	<u>Rioolinspectie</u>				
317510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riol.	m	70,00	A	
317520	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riol.	m	508,00	A	
317530	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riol.	m	620,00	A	
3177	<u>Aanbrengen schildmuur</u>				
317710	Aanbrengen schildmuur van metselwerk. (put D17)	st	2,00	A	
317720	Aanbrengen schildmuur van metselwerk (Kruidentuin)	st	2,00	A	
3178	<u>Vullen buitenwerking gesteld riol</u>				
317810	Vullen buitenwerking gesteld riol (diam. 300 mm)	m	6,00	V	
3179	<u>Op hoogte brengen straatpotten</u>				
317910	Op hoogte brengen straatpotten	EUR		N	
32	<b>KOLK- EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
321	<b>VERWIJDEREN KOLK</b>				
3211	<u>Verwijderen kolk in zandbed</u>				
321110	Verwijderen kolk t.p.v. Palmentuin / Kruidentuin	st	16,00	V	
321120	Verwijderen kolk t.p.v. Herenwaard Westzijde	st	2,00	V	
321130	Verwijderen kolk t.p.v. parkeerterrein Herenwaard	st	7,00	V	
321140	Verwijderen kolk t.p.v. het toekomstig marktterrein	st	4,00	V	
321150	Verwijderen kolk t.p.v. de bouwweg	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3212	<u>Verwijderen kolk in fundering</u>				
321210	Verwijderen kolk t.p.v. Admiraalswaard	st	4,00	V	
321220	Verwijderen kolk t.p.v. Grote Hagen	st	2,00	V	
322	<b>AANBRENGEN KOLK</b>				
3221	<u>Aanbrengen kolk</u>				
322110	Aanbrengen kolk t.p.v. Kruidentuin	st	13,00	V	
322120	Aanbrengen kolk t.p.v. Koningswaard / Palmentuin	st	5,00	V	
322130	Aanbrengen kolk t.p.v. Herenwaard westzijde	st	2,00	V	
322140	Aanbrengen kolk t.p.v. Kruidentuin	st	4,00	V	
322150	Aanbrengen kolk t.p.v. de Grote Hagen	st	2,00	V	
323	<b>VERWIJDEREN KOLKAANSLUITING</b>				
3231	<u>Verwijderen kolkaansluiting</u>				
323110	Verw kolkaansluiting in zandbed	m	210,00	V	
323120	Verw kolkaansluiting in fundering	m	85,00	V	
324	<b>AANBRENGEN KOLKAANSLUITING</b>				
3241	<u>Aanbrengen kolkaansluiting</u>				
324110	Aanbrengen kolkaansluiting in zandbed	m	95,00	V	
324120	Aanbrengen kolkaansluiting in zandbed	m	25,00	V	
33	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
3331	<u>Verwijderen verzamelriolering huisaansluitingen</u>				
333110	Verw verzamelriolering t.b.v. huisaansluiting	m	140,00	V	
333120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	140,00	V	
3332	<u>Vervangen huisaansluitingen</u>				
333210	Vervangen huisaansluitingen	m	200,00	V	
35	<b>LIJNGOTEN</b>				
351	<b>LIJNGOOT EN ZANDVANGER</b>				
3511	<u>Aanbrengen roostergoten</u>				
351110	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	336,00	A	
351120	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	104,00	A	
351130	Aanbrengen zandvangelementen.	st	12,00	A	
3512	<u>Aanbrengen sleufroosters</u>				
351210	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	281,00	A	
351220	Aanbrengen zandvangelementen.	st	10,00	A	
351230	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	57,00	A	
351240	Aanbrengen zandvangelementen.	st	2,00	A	
3513	<u>Aanbrengen vetvangput</u>				
351310	Aanbrengen vertvangput	st	1,00	A	
4	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				
43	<b>KABELS</b>				
431	<b>AANBRENGEN KABELS EN MARKTCONTACTDOZE</b>				
4311	<u>Aanbrengen mantelbuis met kabel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431110	Aanbrengen kabel(buis).	m	202,00	A	
431120	Plaatsen marktcontactdoos	st	6,00	A	
431130	Aanbrengen aardpunt.	st	1,00	V	
431140	Aanbrengen kabel(buis).	m	20,00	A	
4312	<u>Aanbrengen kabel</u>				
431210	Aanbrengen kabel.	m	246,00	A	
434	<b>BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN MARKTVOEDING</b>				
4341	<u>Leveren tekeningen en rapporten</u>				
434110	Engineering energiegrondkabel	EUR		N	
4343	<u>Plaatsen marktvoedingskast</u>				
434310	Aanbrengen voedingskast.	st	1,00	A	
434320	Leveren tekeningenset voedingskast	st	1,00	N	
434330	Maken bediening- en onderhoudsvoorschriften	st	1,00	N	
434340	Leveren van bediening- en onderhoudsvoorschriften	st	4,00	N	
434350	Leveren tekening kabelverloop	st	1,00	N	
44	<b>WATERTAPPUNT</b>				
441210	Aanbrengen watertappunt.	st	1,00	A	
45	<b>WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING</b>				
451	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4510	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
451010	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m 36 W	st	13,00	A	
451020	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m 24 W	st	4,00	A	
451030	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m powercastsokkel	st	6,00	A	
451040	Aanbrengen verlichtingsobject <= 8m	st	9,00	A	
451050	Aanbrengen verlichtingsobject <= 10m	st	2,00	A	
452	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
4520	<u>Openbare verlichting aanvoeren</u>				
452010	Openbare verlichting aanvoeren	st	123,00	V	
452020	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m 24 W	st	4,00	A	
452030	Aanbrengen verlichtingsobject <=4m powercastsokkel	st	6,00	A	
452040	Aanbrengen verlichtingsobject <= 8m	st	9,00	A	
452050	Aanbrengen verlichtingsobject <= 10m	st	2,00	A	
4530	<u>Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting</u>				
453010	Vervoeren verlichtingsobjecten	st	123,00	V	
4540	<u>Leveren revisie en documentatie</u>				
454010	Inspecteren verlichting Centrumplan IJsselmonde	st	4,00	A	
454030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
4550	<u>Leveren revisie en documentatie</u>				
455010	Inspecteren verlichting Centrumplan IJsselmonde	st	4,00	A	
455030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
5	<b>VERHARDINGEN EN WEGBEBAKENING</b>				
51	<b>OPBREKEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
511	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5111	<u>Opbreken betonbanden</u>				
511110	Opbreken betonbanden rijweg Palmentuin	m	188,00	A	
511120	Opbreken betonbanden rijweg Kruidentuin	m	325,00	A	
511130	Opbreken betonbanden t.p.v. Admiraalswaard	m	162,00	A	
511140	Opbreken betonbanden tpv parkeerplaats Herenwaard	m	443,00	A	
5112	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
511210	Opbreken opsluitbanden Palmentuin	m	57,00	A	
511220	Opbreken opsluitbanden Kruidentuin	m	208,00	A	
511230	Opbreken opsluitbanden Admiraalswaard	m	130,00	A	
511240	Opbreken opsluitbanden in Herenwaard / Grote Hagen	m	95,00	A	
511250	Opbreken opsluitbanden in Koningswaard	m	176,00	A	
5113	<u>Opbreken gazonbanden</u>				
511310	Opbreken gazonbanden in Palmentuin	m	41,00	A	
511320	Opbreken gazonbanden in Kruidentuin	m	102,00	A	
5114	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
511410	Opbreken betonbanden in Admiraalswaard	m	72,00	A	
511420	Opbreken betonbanden in Herenwaard	m	212,00	A	
5115	<u>Opbreken boombanden</u>				
511510	Opbreken boombanden.	st	44,00	V	
512	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
5121	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512110	Opbreken bss in Palmentuin en Kruidentuin	m2	2.097,00	A	
512120	Opbreken bss in de Koningswaard	m2	400,00	A	
512130	Opbreken bss in de Kruidentuin (langsparkeren)	m2	240,00	A	
512140	Opbreken bss in de Kruidentuin (haaksparkeren)	m2	81,00	A	
512150	Opbreken bss Koningswaard en Herenwaard	m2	1.967,00	A	
512160	Opbreken bss marktplein	m2	3.120,00	A	
512170	Opbreken bss Herenwaard / Grote Hagen	m2	760,00	A	
512180	Opbreken bss haaksparkeren Herenwaard	m2	543,00	A	
512190	Opbreken bss haaksparkeren Herenwaard west	m2	22,00	A	
5122	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
512210	Opbreken bss rijbaan in Admiraalswaard	m2	456,00	A	
512220	Opbreken bss bouwweg Herenwaard	m2	398,00	A	
5123	<u>Opbreken betonstraatstenen boven parkeergarage</u>				
512310	Opbreken bss boven parkeergarage Herenwaard	m2	569,00	A	
512320	Opbreken bss boven parkeergarage Prinsenwaard	m2	692,00	A	
5124	<u>Opbreken tegelverharding</u>				
512410	Opbreken betontegels Palmentuin en Kruidentuin	m2	762,00	A	
512420	Opbreken betontegels Admiraalswaard	m2	523,00	A	
512430	Opbreken betontegels Herenwaard (westzijde)	m2	902,00	A	
512440	Opbreken betontegels trottoir Herenwaard	m2	530,00	A	
512450	Opbreken betontegels geleiders parkeerterrein	m2	162,00	A	
512460	Opbreken betontegels trottoir bouwweg Herenwaard	m2	178,00	A	
512470	Opbr. betontegels inrit parkeergarage Koningswaard	m2	167,00	A	
512480	Opbr. betontegels inrit parkeergarage Koningswaard	m2	75,00	A	
513	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
5131	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
513110	Opbreken asfaltverharding.	m2	17,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
513120	Zagen verharding.	m	5,00	V	
52	<b>OPBREKEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
521	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGEN</b>				
5211	<u>Opbreken funderingen</u>				
521110	Verwijderen funderingslaag.	m2	540,00	V	
53	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
531	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
5311	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
531110	Vervoeren menggranulaat.	ton	1.955,00	V	
531120	Vervoeren betongranulaat	ton	1.655,00	V	
531130	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	176,00	A	
532	<b>AANBRENGEN FUNDERINGEN</b>				
5321	<u>Aanbrengen fundering van menggranulaat</u>				
532110	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (fietspad)	m2	95,00	V	
532120	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (marktplein)	m2	2.145,00	V	
532130	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (inrit garage)	m2	400,00	V	
532140	Aanbr. ongebonden verhardingslaag (fietspad)	m2	470,00	V	
532150	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	160,00	V	
5322	<u>Aanbrengen fundering van betongranulaat</u>				
532210	Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.220,00	V	
532220	Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	1.335,00	V	
532230	Aanbr. hydraulisch gebonden verhardingslaag.	m2	405,00	V	
54	<b>AANBRENGEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
541	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
5411	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
541110	Aanbr. trottoirbanden van beton (180/200x250mm)	m	265,00	A	
541120	Aanbr. trottoirbanden langs rijweg (400x200mm)	m	112,00	A	
541130	Aanbr. trottoirbanden langs rijweg (400x200mm)	m	52,00	A	
541140	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	V	
541150	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	V	
5412	<u>Aanbrengen rabatbanden 200 x 200 mm</u>				
541210	Aanbr rabatbanden van beton (200x200mm fietspad)	m	480,00	A	
541220	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00	V	
5413	<u>Aanbrengen rabatbanden 400 x 200 mm</u>				
541310	Aanbr. rabatbanden van beton (400x200mm Rabat)	m	122,00	A	
541320	Aanbr rabatbanden van beton (400x200mm marktplein)	m	147,00	A	
541330	Aanbr. rabatbanden van beton (400x200mm Rabat)	m	48,00	A	
541340	Aanbr rabatbanden van beton (400x200mm fietspad)	m	95,00	A	
541350	Pasmaken van rabatbanden 400 x 200 mm	st	30,00	V	
5414	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
541410	Aanbrengen inritbanden van beton (op zandbed)	m	10,00	A	
541420	Aanbrengen inritbanden van beton. (gefundeerd)	m	21,00	A	
5415	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
541510	Aanbrengen opsluitbanden (trottoir Kruidentuin)	m	269,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541520	Aanbrengen opsluitbanden (trottoir Herenwaard)	m	125,00	A	
541530	Aanbrengen opsluitbanden (Herenwaard west)	m	58,00	A	
541540	Aanbrengen opsluitbanden van beton (marktplein)	m	107,00	A	
5416	<u>Aanbrengen boombanden</u>				
541610	Aanbrengen boomkrans.	st	26,00	A	
5417	<u>Aanbrengen Haagse banden</u>				
541710	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	11,00	A	
542	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
5421	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
542110	Aanbrengen betontegels 45 mm / 60 mm	m2	1.820,00	A	
542120	Aanbrengen betontegels 80 mm (inritconstructies).	m2	165,00	A	
542130	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Admiraalswaard	m2	825,00	A	
542140	Aanbrengen tegels 150x300x80mm Kruiden-Palmentuin	m2	810,00	A	
542150	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Prinsenwaard	m2	590,00	A	
542160	Aanbrengen tegels 150x300x80mm Herenwaard / markt	m2	1.165,00	A	
542170	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Herenwaard West	m2	1.085,00	A	
542180	Aanbrengen tegels 150x300x80mm. Koningswaard	m2	390,00	A	
542190	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	1.900,00	V	
5422	<u>Aanbrengen elementenverhardingen</u>				
542210	Aanbrengen klinkers keiformaat (100 mm)	m2	176,00	A	
542220	Aanbrengen klinkers dikformaat (70 mm)	m2	1.654,00	A	
542230	Pasmaken van klinkers.	m	1.200,00	V	
5423	<u>Aanbrengen elementenverhardingen betonstraatstenen</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	1.015,00	A	
542320	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	213,00	A	
542330	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	191,00	A	
542340	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	135,00	A	
542350	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	200,00	V	
543	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
5431	<u>Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Herenwaard</u>				
543110	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	50,00	V	
543120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	400,00	A	
543130	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	25,00	V	
5432	<u>Aanbr. asfaltverhardingen fietspad Koningswaard</u>				
543210	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	53,00	A	
543220	Aanbrengen kleeflaag.	m2	425,00	A	
543230	Aanbrengen laag open asfaltbeton.	ton	53,00	A	
543240	Aanbrengen kleeflaag.	m2	425,00	A	
543250	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	32,00	A	
5433	<u>Aanbrengen asfaltverhardingen rijweg</u>				
543310	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	32,00	V	
543320	Aanbrengen kleeflaag.	m2	250,00	A	
543330	Aanbrengen laag open asfaltbeton.	ton	32,00	V	
543340	Aanbrengen kleeflaag.	m2	250,00	A	
543350	Aanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.	ton	19,00	V	
543360	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	250,00	A	
5434	<u>Aanbrengen asfalt streetprint Palmentuin</u>				
543410	Aanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.	ton	14,00	V	
543420	Aanbrengen kleeflaag.	m2	110,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543430	Aanbrengen laag open asfaltbeton.	ton	12,50	V	
543440	Aanbrengen kleeflaag.	m2	110,00	A	
543450	Aanbr. laag dicht asfaltbeton met streetprint	ton	10,00	V	
55	<b>HERSTELLEN VERHARDINGSLAGEN</b>				
552	<b>HERSTELLEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
5521	<u>Herstraten betontegels</u>				
552110	Herstraten betontegels (Herenwaard westzijde)	m2	110,00	V	
552120	Herstraten betontegels (Herenwaard)	m2	725,00	V	
552130	Pasmaken van betontegels.	m	160,00	V	
5522	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
552210	Herstraten betonstraatstenen. (Herenwaard west)	m2	24,00	V	
552220	Herstraten betonstraatstenen. (Palmentuin)	m2	151,00	V	
552230	Herstraten betonstraatstenen. (Herenwaard)	m2	1.135,00	V	
552240	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	125,00	V	
56	<b>WEGMARKERINGEN</b>				
562	<b>AANBRENGEN WEGMARKERING</b>				
5621	<u>Aanbrengen wegmarkering</u>				
562110	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl. materiaal-	km	0,24	A	
562120	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	0,75	A	
57	<b>BEBORDING</b>				
571	<b>VERWIJDEREN BEBORDING</b>				
5711	<u>Verwijderen bebording</u>				
571110	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en). bestrating	st	14,00	A	
571120	Verw. verkeersbordpaal, incl. bord(en). bestrating	st	1,00	A	
573	<b>AANBRENGEN BEBORDING</b>				
5731	<u>Aanbrengen bebording</u>				
573110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	15,00	A	
6	<b>INRICHTING GROEN</b>				
61	<b>LADEN EN TRANSPORT PLANTMATERIAAL</b>				
6110	<u>Laden en transport plantmateriaal</u>				
611010	Laden en transporteren bomen maat 20-25 dr kl.	st	9,00	A	
611020	Laden en transporteren bomen maat 35-40 dr kl.	st	3,00	A	
611030	Laden en transporteren sierbeplanting.	st	309,00	A	
611040	Laden en transporteren haagbeplanting.	st	178,00	A	
6120	<u>Lossen plantmateriaal</u>				
612010	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	9,00	A	
612020	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	3,00	A	
612030	Lossen en zo nodig inkuilen sierbeplanting.	st	309,00	A	
612040	Lossen en zo nodig inkuilen haagbeplanting.	st	178,00	A	
62	<b>PLANTWERK</b>				
6210	<u>Planten bomen</u>				
621010	Planten van bomen in verharding	st	9,00	A	
621020	Planten van bomen in open grond	st	3,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621030	Controle plantplaatsen van bomen.	EUR		N	
621040	Watergeven bomen.	st	12,00	A	
6220	<u>Planten sierheesters</u>				
622010	Planten van sierheesters	st	120,00	A	
622020	Planten van sierheesters	st	189,00	A	
6230	<u>Planten van haagbeplanting</u>				
623010	Planten van haagplantsoen 2 rijen.	st	178,00	A	
63	<b>ZAAIEN</b>				
638	<b>GRAS</b>				
6381	<u>Gras</u>				
638110	Zaaien.	are	63,50	A	
638120	Zaaien.	are	6,60	A	
638130	Maaien grasveld.	are	127,00	A	
638140	Maaien grasveld.	are	13,20	A	
64	<b>BIJZONDERE VOORZIENINGEN</b>				
6410	<u>Aanbrengen verankering</u>				
641010	Aanbrengen boompalen en boombanden.	st	18,00	A	
641020	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	3,00	A	
641030	Aanbrengen beluchtungs- en/of infiltratiesysteem.	st	12,00	V	
641040	Aanbrengen afrastering in te planten hagen	m	35,50	V	
65	<b>BESCHERMENDE MAATREGELEN BIJ BEPLANTING</b>				
650110	Toepassen stamommanteling	st	12,00	V	
7	<b>TERREININRICHTING</b>				
72	<b>HEKWERKEN</b>				
721	<b>VERWIJDEREN HEKWERKEN</b>				
721010	Verwijderen spijlenhekwerk.	m	75,00	V	
721020	Demonteren spijlenhekwerk.	m	82,00	V	
7211	<u>Aanbrengen hekwerken</u>				
721110	Aanbrengen spijlenhekwerk. Admiraalswaard	m	82,00	V	
721120	Aanbrengen spijlenhekwerk tussenstuk	m	5,00	V	
721130	Aanbrengen spijlenhekwerk.	m	72,00	V	
73	<b>RECREATIE ELEMENTEN</b>				
731	<b>VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR</b>				
7311	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
731110	Verwijderen trottoirpalen.	st	40,00	A	
731120	Verpl. van bovengrondse containers	st	2,00	A	
732	<b>AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR</b>				
7321	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
732110	Aanbrengen banken, enkel LLB zitbank l=2,71 m	st	1,00	A	
732120	Aanbrengen banken, enkel. LLB zitbank l= 5,14 m	st	1,00	A	
732130	Aanbrengen trottoirpaal in bestrating.	st	8,00	A	
732140	Aanbrengen insteekpaal in bestrating.	st	8,00	A	
732150	Aanbrengen fietshekjes.	st	49,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732160	Aanbrengen vlaggenmasten	st	3,00	A	
7322	<u>Aanbrengen betonnen boom-/bankelement</u>				
732210	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	60,00	V	
732220	Aanbrengen straatmeubilair.	st	12,00	A	
7323	<u>Op hoogte stellen oplaadstation elektr. brommers</u>				
732310	Op hoogte stellen laadstation brom(fiets) scooter.	st	1,00	V	
7324	<u>Aanbrengen indicatieve rijlopers</u>				
732410	Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.	st	89,00	A	
8	<b>WERKEN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>DIRECTIEBEHOEFTE</b>				
812	<b>GEREEDSCHAPPEN</b>				
812010	Gebruik gereedschappen.	EUR		N	
82	<b>WERKTERREIN</b>				
821	<b>DEPOT</b>				
821010	Inrichten en opruimen tijdelijk depot.	EUR		N	
822	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
822010	Maken tekening t.b.v. bebordingsplan	EUR		N	
822120	Toepassen voorzieningen tijdelijke afzettingen.	EUR		N	
822130	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
822140	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
822150	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
822160	Toepassen rijplaten - bereikbaarheid hulpdiensten.	EUR		N	
822170	Aanbr tijdelijke verkeersbord(en) incl. paal.	st	3,00	A	
822180	Verw. tijdelijke verkeersbordpaal, incl. bord(en).	st	3,00	A	
822190	Aanbrengen geleidebarrier	EUR		N	
823	<b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN FIETSPAD EN BOUW</b>				
8231	<u>Opbreken tijdelijke ontsluiting Herenwaard</u>				
823110	Opbreken betontegels.	m2	65,00	A	
823120	Opbreken opsluitbanden Kruidentuin	m	15,00	A	
8232	<u>Aanbrengen tijdelijke ontsluitingsweg</u>				
823210	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	65,00	A	
823220	Aanbrengen opsluitbanden (trottoir Herenwaard)	m	40,00	A	
8233	<u>Opbreken tijdelijke ontsluitingsweg</u>				
823310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	65,00	V	
824	<b>LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
824110	Detailmaatvoering	EUR		N	
83	<b>T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>				
831	<b>T.B.S. WERKNEMERS</b>				
8310	<u>Inzetten werknemers</u>				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	120,00	V	
831020	T.b.s. koppel werknemers (opperman en stratemaker)	uur	80,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8320	<u>Inzetten Materieel</u>				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	80,00	V	
832020	T.b.s. wiellader.	uur	48,00	V	
832030	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00	V	
832040	T.b.s. telekraan	uur	8,00	V	
8330	<u>Opruimen werkterrein</u>				
833010	Opruimen van werkterrein	EUR		N	
84	<b>REVISIE</b>				
841010	Maken revisietekeningen.	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
<b>91</b>	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Aanvragen bouwplaatsinrichti	EUR .....			
910020	.....	EUR .....			
910030	.....	EUR .....			
910040	.....	EUR .....			
910050	.....	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
9511	<u>Stelposten</u>				
951110	Stelpost stortkosten bestrating.	EUR	25.000,00	V	
951120	Stelpost stortkosten rioolbuizen en putten	EUR	1.000,00	V	
951130	Stelpost stortkosten rioolslib	EUR	3.250,00	V	
951140	Stelpost stortkosten lozen bemalingswater	EUR	1.500,00	V	
951150	Stelpost stortkosten funderingsmateriaal.	EUR	1.000,00	V	
951160	Stelpost stortkosten asfalt.	EUR	500,00	V	
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15 %)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				