



TOELICHTING	
Indien het hekwerk zich op de eigendomsgrens bevindt dient het hekwerk te worden voorzien van een "W"	
Afmetingen en locatie ankers afhankelijk van berekening	
Anker dient geplaatst te worden op 1/3 afstand vanaf de bovenzijde van de damligger	
Afmetingen damwand afhankelijk van berekening	
Voor detail anker zie standaard tekening anker	
Staalwerk	Thermisch verzinkt
Bevestiging	Thermisch verzinkt
	Sterkteklasse 8.8
Hout	Duurzaamheidsklasse I, tenzij anders aangegeven
	FSC gecertificeerd
Bouten	M8, tenzij anders aangegeven
Boezempeil = streefpeil = -0,52m. NAP	
Hoogtematen in meters, maatvoering in millimeters	

UITVOERING MEDE AFHANKELIJK VAN  
LOKALE OMSTANDIGHEDEN

HEKWERK OP KADE  
Standaard  
PRINCIPE TEKENING

	GET:	GEAL:	GEC:	AFD.HFD:	GEW:	GEW:	GEW:	FORM: A2
	S. Olie				K de J			SCHAAL: 150 150
	01-12-12				06-05-14			BESTEK:
	TEK. No.	8	1	1	111			BLAD: 1 IN 1 BLADEN