

---

Behoort bij: GM308221-1

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>Voorbereidend en opruimingswerk</b>				
12	<b>Verkeersmaatregelen</b>				
120010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
120030	Toepassen rij- en transportvoorz. gasleiding	EUR		N	
1201	<u>Inrichten afmeerplaatsen</u>				
120110	Inrichten, instandhouden en opruimen afmeerplaats.	EUR		N	
1202	<u>Rij- en transportvoorzieningen</u>				
120210	Toepassen rij- en transportvoorz. t.b.v. kadewerk	EUR		N	
120230	Toepassen tijdelijke voorziening over vaarten	EUR		N	
120240	Toepassen tijdelijke voorziening over sloten	EUR		N	
13	<b>Bemalingen</b>				
136	<b>Open bemaling</b>				
136010	Toepassen open bemaling (duikers en kunstwerken)	EUR		N	
136020	Toepassen tijdelijke afdamming in watergang.	EUR		N	
136030	Toepassen open bemaling (dempen watergangen)	EUR		N	
15	<b>Opruimingswerk</b>				
1530	<u>Verwijderen riolering</u>				
153010	Verwijderen kunststofbuis. (persleiding)	m	350,00	V	
154	<b>Opruimingswerk - waterhuish. en kunstwerken</b>				
1540	<u>Verwijderen inlaat en duikers</u>				
154010	Verwijderen betonnen duiker - elementen -	m	100,00	V	
154020	Verw. duiker - PVC, PP of PE diam. 200 - 315 mm	m	250,00	V	
154030	Slopen en verwijderen inlaat	st	16,00	V	
154050	Slopen poldergemaal	st	1,00	V	
154060	Slopen betonbrug	st	1,00	V	
1541	<u>Verwijderen drainage</u>				
154110	Verwijderen drainage/kopakkerbuizen	st	500,00	V	
155	<b>Opruimingswerk - verhardingen</b>				
1551	<u>Verwijderen asfaltverharding</u>				
155110	Zagen asfaltverharding, dik 100 mm	m	15,00	V	
155120	Frezen teerh. asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	0,30	V	
155130	Opbr. teerh. asfalt 100 mm; verlegging	m2	1.125,00	V	
155140	Opbr. teerh. asfalt 100 mm; ophoging	m2	265,00	V	
1552	<u>Verwijderen betonverharding</u>				
155240	Opbr. ongew. betonverharding. (incl. breken)	m2	510,00	V	
156	<b>Opruimingswerk - groenvoorzieningen</b>				
1561	<u>Maaien gewas</u>				
156120	Klepelmaaien rietruigte	are	255,00	V	
1566	<u>Rooien bomen / opslag</u>				
156610	Verwijderen begroeiing/opslag	are	170,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
156640	Verwijderen bomen 0,30 - 0,50 m	st	60,00	V	
156650	Verwijderen stobben 0,20 - 0,30 m	st	5,00	V	
156660	Verwijderen stobben 0,30 - 0,50 m	st	5,00	V	
156670	Verwijderen stobben 0,50 - 1,00 m	st	5,00	V	
157	<b>Opruimingswerk - inrichting en bebakening</b>				
1571	<u>Verwijderen afrasteringen</u>				
157110	Verwijderen afrastering.	m	1.250,00	V	
1572	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
157210	Verwijderen houten hekwerken vast.	m	100,00	V	
157220	Verwijderen houten hek beweegbaar (t.b.s.)	st	10,00	V	
157230	Verwijderen houten hek beweegbaar (afvoeren)	st	10,00	V	
157240	Verwijderen stalen hek beweegbaar (t.b.s.)	st	10,00	V	
157250	Verwijderen stalen hek beweegbaar (afvoeren)	st	10,00	V	
157270	Verwijderen houten klaphek.	st	2,00	V	
1573	<u>Verwijderen vangkooien</u>				
157310	Verwijderen vangkooien (staal/hout )	st	3,00	V	
158	<b>Opruimingswerk - puin van part. percelen</b>				
158020	Schonen terrein nabij Traject 22 / breker	EUR		N	
158040	Schonen terrein nabij Traject 23 / breker	EUR		N	
16	<b>Maatregelen t.b.v. nutsvoorzieningen</b>				
160010	Maatregelen t.b.v. bescherming kabels en leidingen	EUR		N	
160110	Graven proefsleuf.	m	10,00	V	
2	<b>Grondwerken</b>				
2011	<u>Frezen /ploegen terrein</u>				
201110	Frezen t.b.v. ontgraven/ophogen	are	1.780,00	V	
201120	Frezen terrein 'Z.O. Wartena'	are	470,00	V	
201130	Uitvoeren handmatige grondboring tot 1,50 m	st	60,00	V	
201140	Spitten of ploegen terrein 'Z.O. Wartena'	are	470,00	V	
2013	<u>Zakbaken</u>				
201310	Plaatsen zakbaken.	st	35,00	V	
201330	Verlengen zakbaken.	m	20,00	V	
201340	Nulmeting zakbakens	st	35,00	V	
201350	Inmeten zakbakens	keer	10,00	V	
201390	Verwijderen zakbaken.	st	35,00	V	
21	<b>Grond ontgraven</b>				
2101	<u>Grond ontgraven t.b.v. tijdelijke voorbelasting</u>				
210110	Grond ontgraven uit voorbelasting wegen	m3	5.000,00	V	
210120	Grond ontgraven uit voorbelasting fietspad	m3	5.300,00	V	
2102	<u>Opschonen watergangen (baggeren)</u>				
210220	Opschonen watergang 0-1 m3/m 'overig'	m	3.249,00	V	
210230	Opschonen watergang 1-3 m3/m 'overig'	m	1.488,00	V	
210240	Opschonen watergang 3-5 m3/m 'overig'	m	467,00	V	
210260	Opschonen watergang 0-1 m3/m	m	651,00	V	
210270	Opschonen watergang 1-3 m3/m	m	554,00	V	
210290	Opschonen watergang 0-1 m3/m	m	169,00	V	
210310	Opschonen watergang 1-3 m3/m	m	1.329,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
210320	Opschonen watergang >3 m3/m	m	266,00	V	
2104	<u>Baggeren Wide en Neare Burd</u>				
210440	Opschonen watergang ca. 3-5 m3/m (Wijde Burd)	m	610,00	V	
211	<b>Opschonen watergangen t.b.v. dempen</b>				
211020	Opschonen te dempen watergang 0-1 m3/m	m	146,00	V	
211030	Opschonen te dempen watergang 1-3 m3/m	m	764,00	V	
211040	Opschonen te dempen watergang >3 m3/m	m	75,00	V	
212	<b>Grond ontgraven (nieuwe watergangen)</b>				
212010	Gr. ontgr. t.b.v. watergang, gesch. ontgr. (1-3)	m3	2.366,00	V	
212020	Gr. ontgr. t.b.v. watergang, gesch. ontgr. (3-10)	m3	6.747,00	V	
213	<b>Ontgraven t.b.v. verruimen watergang</b>				
213010	Grond ontgraven uit te verruimen watergang (0-1)	m3	2.363,00	V	
213020	Grond ontgraven uit te verruimen watergang (1-3)	m3	6.100,00	V	
213030	Grond ontgraven uit te verruimen watergang (>3)	m3	5.478,00	V	
214	<b>Ontgraven uit bekleding (toplaag t.b.v. kade)</b>				
214010	Grond ontgraven uit bekleding t.b.v. kade.	m3	12.500,00	V	
214030	Gr.ontgr. uit bekl. t.b.v. ophogen terrein/berm	m3	7.400,00	V	
215	<b>Ontgraven t.b.v. verlagen terrein</b>				
215010	Grond ontgraven uit te verlagen terrein	m3	1.900,00	V	
217	<b>Ontgraven t.b.v. verharding</b>				
217010	Grond ontgraven uit cunet wegen	m3	1.500,00	V	
217020	Grond ontgraven uit cunet fietspaden (beton)	m3	740,00	V	
217030	Grond ontgraven uit cunet paden semi-verhard	m3	546,00	V	
218	<b>Ontgraven t.b.v. dammen</b>				
218010	Verwijderen pendam incl. damleggers	st	13,00	V	
218030	Verwijderen dam met duiker incl. damleggers	st	20,00	V	
219	<b>Ontgraven t.b.v. depots</b>				
219010	Grond ontgr. uit depot (terug zetten bovengrond)	m3	14.000,00	V	
219030	Grond ontgr. uit depot (terug zetten bovengrond)	m3	7.400,00	V	
220	<b>Ontgraven t.b.v. greppels</b>				
220020	Opschonen cq. uitfrozen bestaande greppel.	m	140.000,00	V	
222	<b>Herstellen kopakkers</b>				
222010	Frezen terrein	are	880,00	V	
222020	Grond verwerken in greppel	m	2.950,00	V	
222050	Verwijderen afvoerbuis - PVC-buis - kopakkerbuis	m	2.950,00	V	
222060	Aanbr. PVC afvoerbuis - kopakkerbuis met taludst.	m	2.950,00	V	
222080	Profileren van oppervlakken - kopakkers	m2	88.000,00	V	
23	<b>Grond vervoeren</b>				
230	<b>Vervoeren bodemmateriaal</b>				
230010	Grond vervoeren (bodemmateriaal)	m3	2.500,00	V	
2301	<u>Grond t.b.v. tijdelijke voorbelasting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
230110	Grond vervoeren vanuit voorbelasting wegen	m3	5.000,00	V	
230120	Grond vervoeren van- en naar voorbelast. fietspad	m3	5.300,00	V	
231	<b>Vervoeren bovengrond</b>				
231010	Grond vervoeren (dammen; bermen; oph.)	m3	14.317,00	V	
231030	Teelaarde vervoeren (opzij te zetten bovengrond)	m3	12.500,00	V	
231050	Teelaarde vervoeren (opzij te zetten bovengrond)	m3	7.400,00	V	
231090	Grond vervoeren (verlagen terrein)	m3	1.900,00	V	
231140	Bovengrond vervoeren (meer naar demping)	m3	4.030,00	V	
231170	Bovengrond vervoeren (cunetten)	m3	2.286,00	V	
231190	Grond vervoeren (dammen)	m3	2.480,00	V	
231210	Teelaarde vervoeren (opzij te zetten bovengrond)	m3	14.000,00	V	
231230	Teelaarde vervoeren (opzij te zetten bovengrond)	m3	7.400,00	V	
235	<b>Vervoeren veen</b>				
235010	Veen vervoeren (uit watergangen)	m3	2.669,00	V	
2391	<u>Depots</u>				
239110	Toepassen (tussen)depots grond	EUR		N	
239130	Toepassen (tussen)depots bodemmateriaal	EUR		N	
24	<b>Grond verwerken</b>				
240	<b>Grond verwerken in depot</b>				
240010	Teelaarde verwerken in depot (bovengrond)	m3	12.500,00	V	
240030	Teelaarde verwerken in depot (bovengrond)	m3	7.400,00	V	
2401	<u>Grond in tijdelijke voorbelasting</u>				
240110	Grond verwerken in voorbelasting wegen	m3	5.000,00	V	
240120	Grond verwerken in voorbelasting betonfietspad	m3	5.300,00	V	
241	<b>Dempen watergangen</b>				
241010	Grond verwerken in te dempen watergang (1-3)	m3	1.410,00	V	
241020	Grond verwerken in te dempen watergang (3-6)	m3	1.990,00	V	
241040	Grond verwerken in te dempen insteekhaven	m3	400,00	V	
242	<b>Grond verwerken in kade</b>				
242010	Grond verwerken in kade	m3	45.100,00	V	
243	<b>Grond verwerken in terrein/berm</b>				
243010	Grond verwerken in terreinophoging	m3	19.500,00	V	
243020	Grond verwerken in bermen	m3	6.010,00	V	
244	<b>Veen verwerken</b>				
244020	Veen verwerken in terrein	m3	2.669,00	V	
245	<b>Grond verwerken in bekleding</b>				
245010	Bovengrond verwerken in bekleding kade (vrijgek.)	m3	12.500,00	V	
245030	Bovengrond verw in bekleding terrein (vrijgek.)	m3	7.400,00	V	
246	<b>Zand verwerken in cunet</b>				
246010	Zand verwerken in cunet wegen traject 3	m3	600,00	V	
246020	Zand verwerken in cunet wegen traject 19	m3	1.520,00	V	
246040	Verdichten zand	m3	2.120,00	V	
246050	Aanbr. straatlaag, dik 50 mm onder grasbetontegels	m2	108,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
247	<b>Grond verwerken in cunet</b>				
247010	Teelaarde verwerken in grasbetontegels	m3	9,00	V	
248	<b>Grond verwerken in dammen</b>				
248010	Aanbrengen pendammen in watergang	st	93,00	V	
248030	Aanbrengen dam met duiker in watergang (nieuw)	st	112,00	V	
248050	Herstellen pendam in watergang.	st	3,00	V	
248070	Herstellen dam met duiker in watergang.	st	12,00	V	
249	<b>Grond leveren</b>				
249520	Leveren klei	m3	66.876,00	V	
249530	Leveren zand voor zandbed	m3	2.120,00	V	
25	<b>Plas-Dras gebieden</b>				
251	<b>Grondwerk</b>				
251010	Grond ontgraven t.b.v. greppel; plasdrasgebieden	m	2.100,00	V	
251030	Grond ontgraven uit slenken	m	765,00	V	
251040	Grond verw. in terreinophoging plasdras(ca. 30 cm)	m3	6.200,00	V	
252	<b>Diversen</b>				
252020	Aanbr. PVC kopakkerbuis	m	400,00	V	
252030	Aanbrengen PVC duiker ø 200 mm; plasdras	m	30,00	V	
252040	Aanbrengen PVC duiker ø 250 mm; plasdras	m	10,00	V	
252060	Aanbrengen aflaat met schuif diam 200 mm	st	3,00	V	
252070	Aanbrengen aflaat met schuif diam 250 mm	st	1,00	V	
3	<b>Leidingwerk</b>				
310	<b>Onderleiders</b>				
310010	Aanbrengen onderleider PE 630 mm	m	55,00	V	
310020	Aanbrengen onderleider PE 500 mm	m	40,00	V	
310030	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk.	st	2,00	V	
310040	Aanbrengen gietijzeren hulpstuk.	st	2,00	V	
310050	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00	V	
310060	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	2,00	V	
311	<b>Uitstroomvoorzieningen</b>				
311010	Aanbrengen damplanken 50x2500	m	12,00	V	
311030	Aanbrengen hoekposten 45 °, lang 2,50 m	st	8,00	V	
311040	Aanbrengen gordingen 100x150	m	12,00	V	
311050	Aanbrengen funderingspalen ø 200; lang 3,00 m	st	16,00	V	
311060	Aanbrengen kespen 75x200 mm	m	8,00	V	
311070	Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak	st	4,00	V	
32	<b>Duikers</b>				
320	<b>Aanbrengen kunststof-duikers</b>				
320000	Aanbrengen PVC duiker ø 160 mm	m	6,00	V	
320010	Aanbrengen PVC duiker ø 315 mm	m	810,00	V	
320020	Aanbrengen PVC duiker ø 400 mm	m	530,00	V	
320030	Aanbrengen PVC duiker ø 500 mm	m	120,00	V	
320040	Aanbrengen PE duiker ø 500 mm	m	10,00	V	
320050	Aanbrengen PVC duiker ø 600 mm	m	10,00	V	
320060	Aanbrengen PVC duiker ø 700 mm	m	10,00	V	
321	<b>Aanbrengen PVC-inlaatduikers</b>				
321020	Aanbrengen PVC duiker ø 250 mm	m	60,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321030	Aanbrengen PVC duiker $\varnothing$ 315 mm	m	75,00	V	
322	<b>Instroomb voorzieningen inlaten</b>				
322010	Aanbrengen damplanken 50x2500	m	54,00	V	
322040	Aanbrengen gordingen 100x150	m	54,00	V	
322050	Aanbrengen funderingspalen $\varnothing$ 200; lang 3,00 m	st	36,00	V	
322060	Aanbrengen kespen 75x200 mm	m	18,00	V	
322070	Aanbrengen prefab betonnen instroombak	st	9,00	V	
323	<b>Aanbrengen betonnen duikers</b>				
323010	Aanbr. ongewapend betonnen duiker $\varnothing$ 500 mm	m	16,00	V	
324	<b>Fundering en betonwand stuwen</b>				
324010	Aanbrengen damplanken 50x2500 t.b.v. fund. stuwen	m	98,00	V	
324020	Aanbrengen klemgording 150x100 mm	m	98,00	V	
324030	Aanbr. prefab betonplaat (7x2,50) met sparing	st	14,00	V	
325	<b>Inlaten / overtorten / Stuwen</b>				
325000	Maken detailtekeningen Stuwen en inlaten	EUR		N	
325010	Aanbr. spindelafsluiter 250 mm op damwand; IL	st	1,00	V	
325020	Aanbr. spindelafsluiter 315 mm in instroombak; IL	st	5,00	V	
325030	Aanbr. spindelafsluiter 250 mm in instroombak; IL	st	3,00	V	
325100	Aanbrengen RVS overstortput met schuif 300 mm; ST	st	1,00	V	
325110	Aanbrengen RVS overstortput met schuif 400 mm; ST	st	3,00	V	
325120	Aanbrengen RVS overstortput met schuif 500 mm; ST	st	6,00	V	
325130	Aanbr. RVS overstortput+sch.balken+afsl.500 mm; ST	st	1,00	V	
325140	Aanbrengen RVS overstortput met schuif 600 mm; ST	st	1,00	V	
325150	Aanbrengen RVS overstortput met schotbalken; ST	st	2,00	V	
325200	Aanbrengen peilschaal bij stuwen (aan betonwand)	st	14,00	V	
325210	Aanbrengen peilschaal bij inlaten (incl. htn paal)	st	9,00	V	
326	<b>Kantelstuw <math>\geq</math>1,0 m</b>				
326010	Aanbrengen damplanken 2 m x 50 mm	m	7,00	V	
326020	Aanbrengen klemgording 150x100 mm	m	7,00	V	
326030	Aanbr. prefab betonplaat (7x2½)met sparing $\geq$ 1,0 m	st	1,00	V	
326040	Aanbrengen kantelstuw van RVS ( $\geq$ 1,0 m)	st	1,00	V	
326050	Aanbrengen stalen leuning.	st	1,00	V	
326060	Aanbrengen kunststofinlage op bodem en taluds	m <sup>2</sup>	30,00	V	
326070	Aanbr. verh. van betonpl. en opsl. van palenrij	st	15,00	V	
328	<b>Tekeningen en berekeningen</b>				
328010	Berekeningen en tekeningen t.b.v. betonelementen.	EUR		N	
335	<b>Palen</b>				
335030	Aanbrengen verklikker bij uiteinden duiker	st	22,00	V	
4	<b>Oever- en bouwwerken</b>				
41	<b>Steenbestorting oevers</b>				
410010	Samenstellen kraagstuk,zool van kunststofweefsel.	m <sup>2</sup>	5.650,00	V	
410020	Profileren van oppervlakken.	m <sup>2</sup>	5.650,00	V	
410030	Slepen samengestelde stukken.	m <sup>2</sup>	5.650,00	V	
410040	Aanbrengen/afzinken kraagstuk.	m <sup>2</sup>	5.650,00	V	
410050	Aanbrengen bestorting op kraagstuk.	ton	2.825,00	V	
42	<b>Steenbest. aansluitend aan instroombakken inlaten</b>				
420010	Samenstellen kraagstuk,zool van kunststofweefsel.	m <sup>2</sup>	180,00	V	
420020	Profileren van oppervlakken.	m <sup>2</sup>	180,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420030	Slepen samengestelde stukken.	m2	180,00	V	
420040	Aanbrengen/afzinken kraagstuk.	m2	180,00	V	
420050	Aanbrengen bestorting op kraagstuk.	ton	90,00	V	
45	<b>Houten onderdelen</b>				
452	<b>Damwanden</b>				
452010	Aanbrengen damplanken 60 x 6000 mm	m	125,00	V	
452030	Aanbrengen hoekposten	st	12,00	V	
452110	Aanbrengen klemgording 60 x 100 mm	m	125,00	V	
452130	Aanbrengen gording 150 x 100 mm	m	125,00	V	
452230	Aanbrengen klapankers lang 6,00 m.	st	85,00	V	
4523	<u>Damwanden bij inlaten</u>				
452310	Aanbrengen damplanken 60 x 6000 mm	m	30,00	V	
452330	Aanbrengen hoekposten	st	4,00	V	
452340	Aanbrengen klemgording 60 x 100 mm	m	30,00	V	
452350	Aanbrengen gording 150 x 100 mm	m	30,00	V	
452370	Aanbrengen klapankers lang 6,00 m.	st	20,00	V	
456	<b>Beschoeiing</b>				
456010	Aanbrengen paal-/schotconstructie	m	295,00	V	
5	<b>Verhardingen</b>				
51	<b>Wegfundering incl. semi-verharding</b>				
510010	Profileren van oppervlakken	m2	1.900,00	V	
510020	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof (asfalt)	m2	2.100,00	V	
510030	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof (puin)	m2	3.100,00	V	
510050	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof (beton)	m2	3.865,00	V	
511010	Aanbr. ongebr. funderingslaag ; 3,50 m	m2	350,00	V	
511020	Aanbr. ongebr. funderingslaag ; 4,0 m	m2	1.500,00	V	
511040	Aanbr. verhardingslaag van vrijgek. puin; 3,00 m	m2	2.700,00	V	
511050	Aanbr. funderingslaag van vrijgek beton ; 2,25 m	m2	110,00	V	
511060	Aanbr. ongebr. funderingslaag ; 2,25 m	m2	3.052,00	V	
512	<b>Halfverharding Detail 1</b>				
512010	Verwijderen halfverhardingslaag dik 150 mm	m2	200,00	V	
512020	Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof	m2	225,00	V	
512040	Aanbrengen menggranulaat dik ca. 0,15	m2	200,00	V	
512050	Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 dik ca. 0,10 m	m2	200,00	V	
53	<b>Bitumineuze verharding</b>				
5343	<u>Asfaltverhardingen aanbrengen</u>				
534330	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m2	1.500,00	V	
534350	Aanbrengen onderlaag van AC 16 base OL-B, 70 mm	ton	270,00	V	
534370	Aanbrengen deklaag van AC 11 surf DL-B, 35 mm	ton	135,00	V	
54	<b>Bestrating</b>				
540010	Aanbr. grasbetontegels 400x600x120 (2,00)	m2	108,00	V	
544380	Zagen asfaltverharding, dik 170 mm	m	54,00	V	
55	<b>Cementbetonverharding</b>				
550110	Opstellen voegenplan betonverharding fietspad	EUR		N	
550120	Aanbrengen cementbetonverharding - in 1 laag -	m2	2.810,00	V	
6	<b>Groenvoorzieningen</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
61	<b>Inzaaien</b>				
611	<b>Grasmat kade en rijstroken</b>				
611010	Diepspitten.	are	700,00 V		
611020	Spitten of ploegen.	are	700,00 V		
611030	Eggen.	are	9.820,00 V		
611040	Egaliseren.	are	700,00 V		
611050	Profileren van oppervlakken.	m2	150.000,00 V		
611060	Profileren terrein 'Z-O- Wartena'	m2	47.000,00 V		
612060	Bemesten terrein kalk	are	9.820,00 V		
612070	Zaaian kade	are	1.000,00 V		
612080	Zaaian rij-en werkstroken etc.	are	8.820,00 V		
612090	Rollen grasveld.	are	9.820,00 V		
7	<b>Inrichting en bebakening</b>				
71	<b>Afscheidingen</b>				
7121	<u>Aanbrengen hek</u>				
712110	Aanbrengen voorzethek nieuw (WSF)	st	22,00 V		
712120	Aanbrengen voorzethek nieuw (IFG)	st	19,00 V		
712130	Aanbrengen voorzethek nieuw (Particulier)	st	9,00 V		
712150	Aanbrengen zijvleugels	st	100,00 V		
712170	Aanbrengen dampalen	st	186,00 V		
7122	<u>Aanbrengen vast hek</u>				
712210	Aanbrengen vast hekwerk.	m	35,00 V		
72	<b>Vangkooien</b>				
722210	Aanbrengen vangkooi (hout) (20 x 3,00 x 2,50) (1)	st	1,00 V		
722220	Aanbrengen vangkooi (hout) (10 x 5,00 x 2,50) (2)	st	1,00 V		
73	<b>Carport</b>				
732210	Opnemen en herplaatsen carport	st	1,00 V		
74	<b>Hekwerk harmonicagaas</b>				
742210	Opnemen en herplaatsen hekwerk harmonicagaas	m	85,00 V		
77	<b>Keerwand</b>				
7701	<u>Keerwand</u>				
770110	Grond ontgraven uit funderingssleuf (L-wand)	m3	350,00 V		
770120	Zand verwerken in funderingssleuf t.b.v. L-wand	m3	100,00 V		
770130	Verdichten zand	m3	100,00 V		
770140	Aanbr. keerwand van betonelem. h=1500 mm	m	100,00 V		
770150	Aanbrengen gording staal IPE 160x82	m	100,00 V		
770160	Aanbrengen scheidingsdoek achter keerwand	m2	200,00 V		
770170	Aanbr. drains 80 mm in drainzand	m	100,00 V		
770180	Grond verwerken in aanvulling L-wand	m3	350,00 V		
8	<b>Werken van algemene aard</b>				
82	<b>Ter beschikking stellen</b>				
821	<b>Ter beschikking stellen werknemers</b>				
821120	T.b.s. werknemer incl. aansturing	uur	100,00 V		
821220	T.b.s. werknemer incl. aansturing	uur	100,00 V		
821320	T.b.s. werknemer incl. aansturing	uur	100,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	<b>Ter beschikking stellen materieel</b>				
822010	T.b.s. hydraulische graafmachine, incl. aansturing	uur	100,00	V	
822030	T.b.s. tractor, incl. aansturing	uur	100,00	V	
822040	T.b.s. drijvende kraan, incl. aansturing	uur	50,00	V	
822060	T.b.s. wiellader, incl. aansturing	uur	100,00	V	
823	<b>Ter beschikking stellen keet / hulpmiddelen</b>				
823120	Gebruik keet.	week	40,00	V	
823130	T.b.s. terreinvoertuig.	week	40,00	V	
88	<b>Diverse werken van algemene aard</b>				
880140	Inmeten, verwerken en aanleveren revisie (inc.DTM)	EUR		N	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>Staartposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein	EUR .....			
910020	Opruimen werkterrein	EUR .....			
910030	V&G - coördinatie	EUR .....			
910040	Aan- en afvoer materieel	EUR .....			
910050	Kosten zorgplicht vig. natuu	EUR .....			
910060	Kosten Flora- en faunawet	EUR .....			
910070	Flora- en Fauna inventarisat	EUR .....			
910080	Melding Besluit bodemkwalite	EUR .....			
910090	Opnemen T-0 situatie erven e	EUR .....			
910100	Schoonhouden van wegen	EUR .....			
910150	CAR-verzekering ON	EUR .....			
918820	Realiseren kwaliteit EMVI	EUR .....			
918870	Korting	EUR .....			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR .....			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR .....	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost stort- en acceptatiekosten	EUR	10.000,00	V	
950110	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	12.500,00	V	
950440	Stelpost flora en fauna deskundige	EUR	2.500,00	V	
955010	Stelpost detailinrichting erven P1	EUR	7.500,00	V	
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				