Stuwen									bovenstrooms					benedenstrooms						
Nr. kunstwerk	Code	Q m3/sec	Type strandaard WF	type stuw	type stuw spec.	type afsluiter	overstort- of klepbreedte in m	bovenkant beton= bovenkant put	gemiddeld peil	maximaal peil	minimaal peil	hoogste klep/schuifstand	laagste klep/schuifstand	peil beneden- strooms	diameter duiker in mm*	duikerhoogte	bevestiging	Beheer/ onderhoud	peilschaal	Opmerking
Stuw 0	ST0	0,1		schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		1,20	-0,70	-1,50	-1,30	-1,70	-1,30	-1,80	-1,70	600	-2,25	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. peilvak A
Stuw 2	ST2	0,07		kantelstuw	KWT, KKS		1,00	-0,70	-1,50	-1,30	-1,70	-1,10	-1,80	-1,70	nvt	-2,10	in betonwand		ja	stuw t.b.v. peilvak C
Stuw 3	ST3	0,05		schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		1,00	-0,70	-1,40	-1,30	-1,70	-1,10	-1,80	-1,70	500	-2,10	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. peilvak E1
Stuw 4	ST4	0,05		schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		1,00	-0,70	-1,40	-1,30	-1,70	-1,10	-1,80	-1,70	500	-2,10	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. peilvak E2
Stuw 5	ST5			schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,60	-0,30	-0,90	-0,80	-1,00	-0,70	-1,30	-1,70/-1,50/-1,30	400	-2,00	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. regulering Borgsloot en inlaat subpeilvak A
Stuw 6	ST6			schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,50	-0,70	-1,40	-1,30	-1,70	-1,10	-1,80	-1,70/-1,50/-1,30	400	-2,00	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. subpeilvak A
Stuw 7	ST7			schotbalken + overstortput	KWT RVS KOP		0,60	-0,10	-0,70	nvt	nvt	-0,50	-1,00	-1,70/-1,50/-1,30	400	-2,00	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. opvaart/ inlaat peilvak E1
Stuw 8	ST8			schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,60	-0,20	-0,80	nvt	nvt	-0,60	-1,10	…./-1,50/-1,30	500	-1,90	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. opvaart/ inlaat peilvak G
Stuw 9	ST9	0,04		schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,80	-0,90	-1,50	nvt	nvt	-1,30	-1,80	-1,70	500	-2,10	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. peilvak G
Stuw 10	ST10			schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,80	-0,90	-1,50	nvt	nvt	-1,30	-1,80	-1,70	500	-2,10	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. bermsloot
Stuw 14	ST14			schotbalken + overstortput	KWT RVS KOP		0,60	-0,10	-0,80	nvt	nvt	-0,50	-1,00	-1,70/-1,40/-1,30	400	-2,00	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. perceel de Vries
Stuw 15	ST15			schotbalken + overstortput+ afsluiter	KWT RVS KOP		0,60	0,00	-1,30	nvt	nvt	-0,90	-1,50	-1,50	500	-1,90	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. zomerpolder (zomerpeil)
Stuw 16	ST16			schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,60	0,00	nvt	-0,52	-1,10	-0,90	-1,40	-1,50	500	-1,90	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. zomerpolder (zomerpeil)
Stuw 17	ST17			schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,60	-0,30	-0,85	nvt	nvt	-0,70	-1,20	-1,70	400	-2,00	in gronddam/betonwand		ja	stuw wide/neare burd
Stuw 18	ST18			schuif + overstortput	KWT RVS KOP + KOS 1		0,60	-0,90	-1,50	nvt	nvt	-1,30	-1,70	-1,70	300	-2,00	in gronddam/betonwand		ja	stuw t.b.v. perceel de Boer en Melijn
* duiker ≤ 500mm PVC																				
* duikers >500m PE																				
* hout duurzaamheidsklasse III																				
* peilschalen bovenstrooms plaatsen cf. standaarddetail WF																				
* exacte hoogtes bovenzijdes betonwand tijdens uitvoering afstemmen i.o.m directie																				