
Behoort bij: 1-018-14 FL

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
12	GRONDWERK ALGEMEEN				
1201	<u>Grond ontgraven</u>				
120110	Brekerzand tpv tramspoor ontgraven. (d=0,13 m)	m3	55,00V		
120120	Zavel tpv tramspoor ontgraven.(d=0,20 m)	m3	210,00V		
120130	Zand ontgraven uit cunet. (d=0,05 m)	m3	200,00V		
120140	Zand ontgraven uit cunet. (d=0,15 m)	m3	200,00V		
120150	Grond ontgraven uit cunet. (d=0,60 m)	m3	55,00V		
120160	Zand ontgraven uit cunet. (d=0,60 m)	m3	330,00V		
1211	<u>Grond vervoeren</u>				
121110	Zand vervoeren naar verwerkingslokatie.	m3	730,00V		
121120	Brekerzand afvoeren.	m3	45,00V		
121130	Grond vervoeren naar verwerkingslokatie.	m3	55,00V		
121140	Zavel afvoeren.	m3	210,00V		
121150	Zand vervoeren.	ton	1.070,00V		
121160	Brekerzand aanvoeren.	ton	80,00V		
121170	Teelaarde vervoeren.	ton	680,00V		
121180	Zavel vervoeren.	ton	235,00V		
1221	<u>Grond verwerken</u>				
122110	Zand verwerken in aanvulling. (d=0,05m)	m3	150,00V		
122120	Zand verwerken in aanvulling. (d=0,10m)	m3	200,00V		
122130	Zand verwerken in aanvulling. (d=0,15m)	m3	150,00V		
122140	Zand verwerken in aanvulling. (d=0,25m)	m3	75,00V		
122150	Brekerzand verwerken tpv tramspoor.	m3	45,00V		
122160	Zavel verwerken in cunet.	m3	160,00V		
122170	Teelaarde verwerken in cunet. (d=0,60 m)	m3	360,00V		
13	GROND BEWERKEN				
1311	<u>Grond profileren</u>				
131110	Profileren van oppervlakken. (zand)	m2	8.920,00V		
131120	Profileren van oppervlakken. (teelaarde)	m2	1.365,00V		
131130	Profileren van oppervlakken. (zavel)	m2	950,00V		
131140	Profileren van oppervlakken tpv tramsporen.	m2	35,00V		
131150	Profileren van oppervlakken tpv tramsporen.	m2	35,00V		
1321	<u>Grond verdichten</u>				
132110	Verdichten zand.	m2	8.920,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132120	Verdichten breker zand.	m2	340,00V		
17	GRONDWERK T.B.V. BEPLANTING				
1710	<u>Grond ontgraven</u>				
171010	Grond ontgraven uit cunet.	m3	77,00V		
1720	<u>Aanvullen groeiplaatsen bomen</u>				
172030	Bomenzand vervoeren, verwerken en verdichten.	ton	140,00V		
1730	<u>Verwijderen oude grasmatt</u>				
173010	Verwijderen oude grasmatt.	are	21,70A		
1760	<u>Grondbewering t.b.v. gazons</u>				
176020	Spitten.	are	4,70A		
176030	Frezen tbv aanleg gazon	are	21,70A		
176040	Egaliseren.	are	21,70A		
1770	<u>Anti wortelscherm</u>				
177010	Aanbrengen wortelscherm.	m	40,00A		
2	BEMALING EN DRAINAGE				
21	BRONBEMALING				
2110	<u>Toepassen bronbemaling</u>				
211010	Toepassen bronbemaling.	m	858,00V		
211020	Voorboren bronbemaling.	EUR	N		
3	RIOLERING				
31	VRIJVERVALRIOLERING				
3100	<u>Grond vervoeren t.b.v. riolering</u>				
310010	Zand vervoeren naar verwerkingslokatie.	m3	1.660,00V		
310020	Zand vervoeren.	ton	2.600,00V		
3101	<u>Verwijderen riolering</u>				
310110	Verwijderen riolering (ø315 PVC).	m	15,00A		
310120	Verwijderen riolering (ø400 MS).	m	16,00A		
310130	Verwijderen riolering (ø400 MS).	m	6,00A		
310150	Verwijderen riolering (ø500 MS).	m	40,00A		
3102	<u>Vullen riolering</u>				
310210	Vullen buitenwerking gesteld riool (ø400 MS).	m	80,00V		
310220	Vullen buitenwerking gesteld riool (ø500 MS).	m	17,00V		
310230	Verwijderen putrand met deksel.	st	6,00V		
3103	<u>Vervangen riolering</u>				
310310	Vervangen riolering (ø400 door ø500 MS).	m	15,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310320	Vervangen riolering (400/600 door ø500 MS).	m	45,00A		
310330	Vervangen riolering (ø500 door ø500 PE).	m	16,00A		
310340	Vervangen riolering (ø700 door ø500 MS).	m	25,00A		
3104	<u>Aanbrengen riolering</u>				
310410	Aanbrengen rioolleiding (ø315 PVC).	m	2,00A		
310420	Aanbrengen rioolleiding (ø315 PVC).	m	105,00A		
310430	Aanbrengen rioolleiding (ø500 PE).	m	21,00A		
310440	Aanbrengen rioolleiding (ø500 MS).	m	100,00A		
310450	Aanbrengen rioolleiding (ø500 MS).	m	110,00A		
310460	Aanbrengen rioolleiding (ø500 MS).	m	5,00A		
310470	Aanbrengen rioolleiding (ø500 VB)	m	12,00A		
310480	Aanbrengen rioolleiding (ø600 MS).	m	20,00A		
310490	Aanbrengen rioolleiding (ø600 MS).	m	18,00A		
310510	Aanbrengen rioolleiding (ø600 MS).	m	35,00A		
310520	Aanbrengen rioolleiding (ø600 VB)	m	12,00A		
3106	<u>Aanbrengen rioolputten</u>				
310610	Maken put van prefab betonelem.(800 x 800 mm inw)	st	4,00A		
310620	Maken put van prefab betonelem.(800 x 800 mm inw)	st	4,00A		
310630	Maken put van prefab betonelem.(1000x1000 mm inw)	st	9,00A		
310650	Maken put van prefab betonelem.(1250x1250 mm inw)	st	8,00A		
3107	<u>Maken aansluitingen op rioolput</u>				
310710	Maken aansl ø200 PVC op nw rioolput 1250x1250 inw.	st	2,00A		
310720	Maken aansl ø250PVC op best rioolput 1000x1000 inw	st	1,00A		
310730	Maken aansl ø250 PVC op nw rioolput 1000x1000 inw.	st	1,00A		
310740	Maken aansl ø250 PVC op nw rioolput 1250x1250 inw.	st	1,00A		
310750	Maken aansl ø315 PVC op nw rioolput 800x800 inw.	st	1,00A		
310760	Maken aansl ø315 PVC op nw rioolput 1000x1000 inw.	st	1,00A		
310770	Maken aansl ø315 PVC op nw rioolput 1250x1250 inw.	st	2,00A		
310780	Maken aansl 400/600 op nw rioolput 1000x1000 inw.	st	1,00A		
310790	Maken aansl ø500 PE op best rioolput 1000x1000 inw	st	1,00A		
310810	Maken aansl ø500 PE op nw rioolput 1000x1000 inw.	st	3,00A		
310820	Maken aansl ø500 PE op nw rioolput 1250x1250 inw.	st	3,00A		
310830	Maken aansl ø500MS op nieuwe rioolput 800x800 inw.	st	1,00A		
310840	Maken aansl ø500 MS op best rioolput 1000x1000 inw	st	9,00A		
310850	Maken aansl ø500 MS op nw rioolput 1000x1000 inw	st	8,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310860	Maken aansl ø500MS op nw rioolput 1250x1250 inw.	st	1,00A		
310870	Maken aansl ø500 VB op nw rioolput 1000x1000 inw.	st	4,00A		
310880	Maken aansl ø600 MS op best rioolput 1000x1000 inw	st	1,00A		
310890	Maken aansl ø600 MS op nw rioolput 1000x1000 inw	st	1,00A		
310910	Maken aansl ø600MS op nw rioolput 1250x1250 inw.	st	6,00A		
310920	Maken aansl ø600 VB op nw rioolput 1250x1250 inw.	st	4,00A		
3112	<u>Op hoogte brengen putranden</u>				
311210	Op hoogte brengen putafdekking in zand.	st	29,00V		
3113	<u>Huisaansluitingen</u>				
311310	Inventariseren bestaande huisaansluitingen.	EUR	N		
311320	Wijzigen huisaansluiting. (Afkoppelen HWA)	m	100,00V		
312	RIOOL RENOVATIE				
3120	<u>Renovatie bestaande riolering ø 400 mm</u>				
312010	Maken plan van aanpak kunststof voering.	EUR	N		
312020	Herstellen inlaat van buiten af. (voor relinen)	st	10,00V		
312030	Verwijderen afzettingen uit riool 400 mm.	EUR	N		
312040	Aanbr kunststof voering in riool ø400, kousmethode	m	105,00V		
312050	Herstellen inlaat van binnen uit. (na relinen)	st	20,00V		
312060	Nemen proefstuk.	EUR	N		
3121	<u>Renovatie bestaande riolering ø 500 mm</u>				
312110	Maken plan van aanpak kunststof voering.	EUR	N		
312120	Herstellen inlaat van buiten af. (voor relinen)	st	10,00V		
312130	Verwijderen afzettingen uit riool 500mm.	EUR	N		
312140	Aanbr kunststof voering in riool ø500, kousmethode	m	140,00V		
312150	Herstellen inlaat van binnen uit. (na relinen)	st	25,00V		
312160	Nemen proefstuk.	EUR	N		
3129	<u>Bijkomende werkzaamheden rioolrenovatie</u>				
312910	Reinigen en inspecteren voorafgaand aan relinen.	EUR	N		
319	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
3191	<u>Rioolreiniging</u>				
319110	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	961,00A		
3192	<u>Sleufbekisting en overige voorzieningen</u>				
319210	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	858,00V		
319220	Opvangen kruisende kabels en leidingen.	EUR	N		
319230	Opvangen langsliggende kabels en leidingen.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3193	<u>Schildmuren</u>				
319310	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	5,00A		
3194	<u>Afsluiter</u>				
319410	Aanbrengen afsluiter.	st	1,00A		
3195	<u>Videoinspectie</u>				
319510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	786,00A		
3196	<u>Pas zagen buizen</u>				
319610	Maken passtuk uit betonbuis.	st	12,00V		
33	KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN				
3301	<u>Verwijderen kolken</u>				
330110	Verwijderen kolken in zand.	st	52,00V		
3302	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
330210	Verwijderen kolken aansluiting in zand.	st	400,00V		
3303	<u>Aanbrengen kolken</u>				
330310	Aanbrengen kolken in zand.	st	12,00V		
330320	Aanbrengen kolken in zand.	st	60,00V		
3304	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen</u>				
330410	Aanbrengen kolken aansluiting in zand.	st	450,00V		
4	WERKZAAMHEDEN OV EN VRI				
41	WERKZAAMHEDEN OPENBARE VERLICHTING				
411	GRONDWERK				
4111	<u>Grond ontgraven en aanvullen</u>				
411110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	100,00A		
411120	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	280,00A		
411130	Graven en aanv werkgat/-put. (verw. lichtmast)	st	22,00A		
411140	Graven en aanv werkgat/-put. (aanbr. lichtmast)	st	11,00A		
411150	Graven en aanv werkgat/-put. (aanbr grondspot)	st	16,00A		
411160	Graven en aanv werkgat/-put.(aanbr brandgr.spot)	st	1,00A		
411170	Graven en aanv werkgat/-put.(aanbr locatie zuil)	st	1,00A		
413	AANBRENGEN KABELS				
4131	<u>Aanbrengen kabelbuis</u>				
413110	Aanbrengen mantelbuis grondspots in sleuf.	st	280,00A		
413130	Aanbrengen mantelbuis lichtmasten in sleuf.	st	100,00A		
4132	<u>Aanbrengen kabels</u>				
413210	Aanbrengen energiegroendkabel grondspots.	m	220,00A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413220	Aanbr grondkabel grondspots. (meerfasige aanl)	m	60,00A		
413230	Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	2,00A		
414	VERWIJDEREN LICHTMASTEN				
4141	<u>Verwijderen lichtmast openbare verlichting</u>				
414110	Verwijderen lichtmast (LPH = 10. m)	st	16,00A		
414120	Verwijderen lichtmast (LPH = 4,50 m)	st	6,00A		
415	PLAATSEN LICHTMASTEN				
4151	<u>Plaatsen lichtmast openbare verlichting</u>				
415110	Aanbrengen lichtmast (LPH= 6 m).	st	2,00A		
415120	Aanbrengen lichtmast (LPH= 6 en 8m).	st	10,00A		
415130	Aanbrengen opzetstuk (LPH= 7 en 8m).	st	1,00A		
415140	Aanbrengen lichtmast (LPH= 8m).	st	7,00A		
415150	Aanbrengen lichtmast (LPH= 4,50 m).	st	6,00A		
4152	<u>Aanbrengen boomspots op grondstuk</u>				
415210	Aanbrengen boomspot. (BS = MV)	st	16,00A		
415220	Aanbrengen boomspot. (BS= +0,40 MV)	st	8,00A		
4153	<u>Aanbrengen brandgrensspot in tegel</u>				
415310	Aanbrengen brandgrensspot.	st	1,00A		
4154	<u>Aanbrengen zuilkast</u>				
415410	Aanbrengen zuilkast.	st	15,00A		
4155	<u>Aanbrengen informatiezuil</u>				
415510	Aanbrengen verlichte Locatie zuil. (TAXI)	st	1,00A		
415520	Aanbrengen verlichte Locatie zuil. (K&R)	st	1,00A		
419	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN OV				
4191	<u>Aanbrengen nummering</u>				
419110	Aanbrengen objectnummer.	st	24,00A		
4192	<u>Aarding</u>				
419210	Aanbrengen aarding t.b.v. openbare verlichting.	st	17,00A		
4193	<u>Asbest inventarisatie</u>				
419310	Inventariseren OV-masten op aanwezigheid asbest.	EUR	N		
419320	Verwijderen asbestplaatjes in lichtmast.	st	10,00V		
4194	<u>Tijdelijke verlichting</u>				
419410	Toepassen tijdelijke verlichting.	EUR	N		
42	WERKZAAMHEDEN VRI				
4216	<u>Detectie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421610	Verwijderen lussen niet-selectieve detectie.	m	117,00A		
421620	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	22,00A		
421630	Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie.	m	95,00A		
421640	Aansluiten detectielus op grondkabel.	st	4,00A		
5	VERHARDINGEN				
51	OPBREKEN VERHARDINGEN				
5101	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
510110	Opbreken betonstraatstenen. (parkeervakken)	m2	320,00A		
510120	Opbreken betonstraatstenen. (rijweg)	m2	2.830,00A		
510130	Opbreken betonstraatstenen. (plein)	m2	1.030,00A		
510140	Opbr betontgl. (trottoir, inrit, fietsp en rijweg)	m2	5.095,00A		
5104	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
510410	Opbreken opsluitbanden en gazonbanden.	m	170,00A		
510420	Opbreken trottoirbanden op zand.	m	835,00A		
510430	Opbreken trottoirbanden met steunrug.	m	210,00A		
510440	Opbreken trottoirbanden op specie met steunrug.	m	30,00A		
510450	Opbr trottoirband op specie met steunrug en goot.	m	35,00A		
510460	Opbreken inritbanden op zand.	m	115,00A		
510470	Opbreken RWS banden op zand.	m	30,00A		
510480	Opbreken anti-parkeerbanden.	m	30,00V		
54	AANBRENGEN VERHARDING				
5401	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
540110	Aanbrengen OB 80 x 200.	m	105,00A		
540120	Aanbrengen OB 80 x 200.	m	85,00A		
540130	Aanbrengen IB 500x160x500 mm.	m	6,00A		
540140	Aanbr TB 180/200 mm op zand.	m	25,00A		
540150	Aanbr TB 380/400 van beton op zand.	m	830,00A		
540160	Aanbr TB 380/400 mm op schraal beton.	m	270,00A		
540170	Aanbrengen IB 100/200x700x500 mm.	m	112,00A		
540180	Aanbrengen boomkransband. (1,80 x 1,80 m)	st	24,00A		
5411	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
541110	Aanbrengen betontegels 45 mm.	m2	3.765,00A		
541120	Aanbrengen betontegels 300 x 150 x 80 mm.	m2	480,00A		
541130	Aanbrengen betontegels 80 mm.	m2	820,00A		
541140	Aanbrengen noppentegels 60 mm.	m2	6,15A		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
541150	Aanbrengen gidslijntegels 60 mm.	m2	11,50A		
541160	Aanbrengen straatbakstenen in opstelstrook.	m2	370,00A		
541170	Aanbrengen straatbakstenen in laad en loszone.	m2	40,00A		
541180	Aanbrengen straatbakstenen in rijweg.	m2	3.090,00A		
541190	Aanbrengen straatbakstenen in plateau.	m2	185,00A		
541210	Aanbrengen straatbakstenen in drempel.	m2	130,00A		
541220	Aanbrengen betonstraatstenen. (rijweg)	m2	35,00A		
55	HERSTRATEN				
5501	<u>Herstraten elementenverharding</u>				
550110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00V		
550120	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
550130	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
550140	Herstraten betontegels.	m2	100,00V		
56	MARKERING, BEBAKENING EN STRAATMEUBILAIR				
561	MARKERING				
5612	<u>Aanbrengen markering</u>				
561210	Aanbr lengtemarkering in bestrating (0,10).	m	60,00A		
561220	Aanbr lengtemarkering in bestrating (3 x 0,10).	m	7,00A		
561230	Aanbr lengtemarkering in bestrating 1-1 (0,10).	m	100,00A		
561240	Aanbr lengtemarkering in bestrating 1-3 (0,30).	m	55,00A		
561250	Aanbr dwarsmarkering in bestrating. (pijlen).	m2	12,50A		
561260	Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-	m2	16,50A		
562	BEBAKENING				
5621	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
562110	Verwijderen verkeersborden.	st	50,00V		
5622	<u>Verwijderen verkeersbordpalen</u>				
562210	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	40,00V		
5623	<u>Aanbrengen verkeersbordpalen</u>				
562310	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	15,00V		
562320	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	11,00V		
5624	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
562410	Aanbrengen verkeersborden.	st	46,00V		
5625	<u>Verwijderen bermbeveiliging</u>				
562510	Verwijderen geleiderail, in aardebaan.	m	70,00A		
563	STRAATMEUBILAIR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5631	<u>Verwijderen straatmeubilair</u>				
563110	Verwijderen trottoirpaal.	st	60,00V		
563120	Verwijderen fietsklemmen.	st	15,00A		
563130	Verwijderen fietshekjes.	st	8,00A		
563150	Verwijderen RVS punaises.	st	210,00V		
5632	<u>Verwijderen sculptuur</u>				
563210	Grond ontgraven uit ophoging en cunet. (d=1,00 m)	m3	7,00A		
563220	Zand en grond vervoeren naar verwerkingslocatie.	m3	7,00V		
563230	Verwijderen muur van prefab betonelementen.	m	17,00A		
563240	Slopen gewapend beton. (funderingssloof sculptuur)	m3	4,25A		
563250	Zand vervoeren en verwerken.	m3	5,00V		
563260	Grond vervoeren en verwerken.	m3	4,50V		
5633	<u>Aanbrengen straatmeubilair</u>				
563310	Aanbrengen trottoirpaal.	st	30,00A		
563320	Aanbrengen trottoirpaal.	st	2,00A		
563330	Aanbrengen fietshekje.	st	32,00A		
563340	Aanbrengen betonnen zitblok. (l=2,71m)	st	4,00A		
563350	Aanbrengen betonnen zitblok. (l=5,41m)	st	2,00A		
563360	Aanbrengen gietijzeren boomrooster. (1,48x1,48m)	st	12,00A		
563370	Aanbrengen gietijzeren boomrooster. (3,50x3,50m)	st	1,00A		
563380	Aanbrengen RVS punaise. (ø102 mm)	st	53,00A		
58	WERKZAAMHEDEN IN NABIJHEID VAN TRAMSPOR				
5810	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
581010	Opbr betontegels. (tussen tramspoor)	m2	335,00A		
5820	<u>Opbreken funderingslagen</u>				
582010	Verwijderen funderingslaag.	m2	35,00V		
5830	<u>Aanbrengen drainagekokers</u>				
583010	Aanbrengen drainage kokers.	st	9,00V		
5840	<u>Aanbrengen gebonden funderingslagen</u>				
584010	Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.	m2	35,00V		
5850	<u>Railwerkzaamheden</u>				
585010	Verwijderen voorziening spoorstaaf-verharding.	m	670,00V		
585020	Aanbrengen vulmateriaal onder railvoet.	m	18,00V		
585030	Aanbr. voorziening tussen spoorstaaf - verharding.	m	600,00V		
585040	Aanbr kantopsl van BSS WF langs rail.	m	300,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
585050	Aanbrengen voegvullingselementen.	m	300,00V		
5860	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
586010	Aanbr kantopsluiting van betontegels (400x400 mm)	m	62,00A		
586020	Aanbrengen betontegels 80 mm tpv tramspoor.	m2	230,00A		
586030	Aanbr straatbakstenen in rijweg tpv tramspoor.	m2	110,00A		
5870	<u>Opvangconstructie trambaan</u>				
587010	Toepassen opvangconstructie trambaan.	EUR	N		
59	WERKZAAMHEDEN T.B.V. FASERING				
591	VERHARDING				
5911	<u>Aanbrengen elementenverharding</u>				
591110	Aanbrengen betontegels 45 mm.	m2	400,00V		
591120	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	600,00V		
5912	<u>Aanbrengen kantopsluitingen</u>				
591210	Aanbrengen trottoirbanden van beton op zand.	m	150,00V		
5913	<u>Aanbrengen elementenverharding tpv tramspoor</u>				
591310	Aanbrengen betontegels 80 mm tpv tramspoor.	m2	150,00A		
591320	Aanbrengen betonstraatstenen tpv tramspoor.	m2	200,00V		
5914	<u>Opbreken elementenverhardingen</u>				
591410	Opbreken betonstraatstenen. (rijweg)	m2	600,00V		
591420	Opbr betontegels. (trottoirs, inritten en rijweg)	m2	400,00V		
5915	<u>Opbreken kantopsluitingen</u>				
591510	Opbreken trottoirbanden op zand.	m	150,00V		
5916	<u>Opbreken elementenverhardingen tpv tramspoor</u>				
591610	Opbreken betonstraatstenen. (rijweg tpv tramspoor)	m2	200,00V		
591620	Opbr betontegels. (trottoirs tpv tramspoor)	m2	150,00V		
592	MARKERING				
5921	<u>Aanbrengen markering</u>				
592110	Aanbr lengtemarkering -wegenverf-. (0,10 m)	km	1,00V		
592120	Aanbr lengtemarkering -wegenverf-. (1-1 0,10 m)	km	1,00V		
592130	Aanbrengen overige markering -wegenverf-.	m2	75,00V		
5922	<u>Verwijderen markering</u>				
592210	Volledig verwijderen lengte markering.	m2	150,00V		
592220	Volledig verwijderen overige markering.	m2	75,00V		
593	BEBAKENING				
5933	<u>Verplaatsen verkeersbordpalen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
593310	Verplaatsen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	15,00V		
594	STRAATMEUBILAIR				
5943	<u>Verplaatsen straatmeubilair</u>				
594310	Verplaatsen banken.	st	2,00V		
594320	Verplaatsen trottoirpalen.	st	10,00V		
6	TRAMWERKEN SPOREN				
65	SPOORWERK TBV RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
650	VERVANGEN DWARSLIGGERS				
6504	<u>Vervangen dwarsliggers</u>				
650410	Verwijderen spoorstaafbevestigingen.	st	24,00V		
650420	Verwijderen dwarsliggers. (duoblok)	st	12,00V		
650430	Uitleggen dwarsliggers. (duoblok)	st	12,00V		
650440	Aanbrengen spoorstaafbevestigingen.	st	24,00V		
6508	<u>Leverantie materialen tbv vervangen dwarsliggers</u>				
650810	Leveren betondwarsliggers. (Ri60, beton)	st	12,00V		
650830	Leveren spoorstaafbevestigingen.(Ri60, beton)	st	24,00V		
7	BEPLANTING				
71	Rooien				
7110	<u>Rooien bomen</u>				
711010	Verwijderen bomen 20 - 30 cm	st	4,00A		
72	Planten				
721	Planten bomen				
7211	<u>Planten bomen in verharding</u>				
721110	Planten bomen met kluit 30/35	st	11,00A		
7212	<u>Planten bomen in open grond</u>				
721210	Planten bomen met kluit 20/25	st	10,00A		
721220	Planten bomen met kluit 30/35	st	13,00A		
723	Nazorg en plantgarantie				
7231	<u>Nazorg en plantgarantie bomen</u>				
723110	Nazorg en plantgarantie bomen in verharding.	EUR	N		
723120	Nazorg en plantgarantie bomen in open grond.	EUR	N		
724	Onderhoud beplanting				
7241	<u>Onderhoud bomenspiegels</u>				
724110	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding.	st	130,00V		
724120	Onkruidvrij maken boomspiegel in gazon.	st	230,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
73	Aanleg gazon				
731	Aanbrengen Big Slabs				
731010	Aanbrengen Big Slabs	m2	2.170,00A		
731020	Beregenen Big Slabs.	keer	1,00V		
733	Eerste en tweede maaibeurt gazon				
733010	Maaien Big Slabs	are	21,70A		
74	Beschermende maatregelen bij beplanting				
7410	<u>Beschermende maatregelen bij bomen</u>				
741010	Toepassen boombescherming.	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
82	WERKTERREIN				
8210	<u>Depot en bouwplaatsvergunning</u>				
821010	Aanvragen depot ruimte.	EUR		N	
821020	Inrichten depot.	EUR		N	
821030	Opruimen depot.	EUR		N	
8240	<u>Vervoer en opslag materiaal</u>				
824010	Vervoer en opslag materiaal.	EUR		N	
83	REKEN- EN TEKENWERK				
831	TEKENWERK				
8310	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
831010	Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
831020	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
8320	<u>Fasering</u>				
832010	Maken faseringstekeningen.	EUR		N	
8330	<u>Revisie</u>				
833010	Inmeten, verw en aanl revisiegegevens. (riool)	EUR		N	
833020	Inmeten, verw en aanl revisiegegevens. (OV)	EUR		N	
833030	Inmeten, verw en aanl revisiegegevens. (VRI)	EUR		N	
84	MAATVOERING EN METINGEN				
8410	<u>Metingen</u>				
841010	Geluidsmetingen.	EUR		N	
8420	<u>Proefsleuven</u>				
842010	Graven proefsleuven t.b.v. onderzoek.	st	10,00V		
842020	Graven proefsleuven t.b.v. voorkomen graafschade.	EUR		N	
85	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8510	<u>Toepassen redactieboarden en omleidingsboarden</u>				
851010	Toepassen omleidingsboarden incl. stellage.	st	40,00	N	
851020	Toepassen redactieboarden incl. stellage.	st	75,00	N	
8520	<u>Toepassen tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
852010	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
852020	Toepassen tijdelijke en permanente afzettingen.	EUR		N	
852030	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
852040	Toepassen dragline schotten.	EUR		N	
87	COÖRDINATIE				
8710	<u>Coördinatie</u>				
871010	Coördinatie Stedin aansluitingen.	EUR		N	
88	WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8821	<u>In te zetten werknemers</u>				
882110	Inzetten van werknemers. (verkeersregelaar)	EUR		N	
882120	Inzetten van een werknemers. (vhp)	EUR		N	
89	PLANNING, VERGUNNING EN WERKPLANNEN				
8901	<u>Tijdschema's en plannings</u>				
890110	Algemeen tijdschema.	EUR		N	
890120	Plannings.	EUR		N	
890130	Vierwekelijkse plannings.	EUR		N	
890140	Draaiboek rioolpassage tramspoor.	EUR		N	
8902	<u>Vergunning</u>				
890210	Aanvragen bouwplaatsvergunning.	EUR		N	
8903	<u>Werkplannen</u>				
890310	Vervaardigen Project-kwaliteitsplannen.	EUR		N	
890330	Opstellen werkplan bemalingen.	EUR		N	
890340	Opstellen straatwerkplan en logboek.	EUR		N	
890350	Opstellen werkplan beplantingswerkzaamheden.	EUR		N	
890360	Opstellen werkplan bouwlawaai.	EUR		N	
890370	Opstellen werkplan openbare verlichting.	EUR		N	
890380	Opstellen werkplan opvangconstructie trambaan.	EUR		N	
8904	<u>Ontheffing</u>				
890410	Aanvragen ontheffing APV.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost. (acceptatiekosten)	EUR	75.000,00V		
950020	Stelpost. (orde en netheid)	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost. (kleine leveranties OV)	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				