

Geachte geadresseerde,

Bijgaand treft u een globaal overzicht aan van de ligging van onze glasvezelinfrastructuur in het door u opgegeven werkgebied.

**VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN EUNETWORKS**

In deze voorwaarden en richtlijnen worden de minimale condities vastgelegd waaraan derden zich dienen te houden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur van euNetworks.

- 1) Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van de infrastructuur van euNetworks gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen:
  - a. De ontgraving ter plaatse dient handmatig te geschieden;
  - b. Te alle tijde dient de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of buizen vastgesteld te worden aan de hand van door u en op uw kosten te maken proefsleuven. Dit in verband met de mogelijke horizontale en verticale marge tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en door euNetworks aangereikte gegevens;
  - c. Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/of buizen op deskundige en deugdelijke wijze te worden opgevangen, volledig te worden beschermd en na de werkzaamheden weer terug te worden gelegd in de oorspronkelijke volgorde;
  - d. Aanwijzingen met betrekking tot de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of buizen, gegeven door medewerkers van euNetworks dienen onverwijld te worden opgevolgd;
  - e. De aanvulgrond onder en boven de glasvezelkabels en/of buizen, dient vrij te zijn van puin e.d. en dient doelmatig te worden verdicht;
  - f. Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur mogen obstakels zoals keten, bouwmaterialen, kraanbanen, etc. niet binnen een afstand van 1 meter van de glasvezelkabels en/of buizen aanwezig zijn, opdat het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te alle tijde gewaarborgd dient te blijven;
- 2) De kosten die voortvloeien uit schade van omleggingen van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden worden verhaald c.q. zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 3) De gegevens op de door euNetworks verstrekte tekeningen zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden. Bij nieuwe werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden buiten het door u aangegeven werkgebied dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
- 4) De voorwaarden c.q. richtlijnen alsmede de tekeningen dienen op het werk aanwezig te zijn en dienen desgevraagd aan de met toezicht belaste medewerkers van euNetworks te worden getoond.
- 5) Palen, pennen of andere voorwerpen mogen niet in de grond worden geslagen in de nabijheid van glasvezelkabels en/of buizen. Grondmechanisch onderzoek dient te geschieden op minimaal 2 meter van de glasvezelkabels en/of buizen, tenzij anders overeengekomen met euNetworks. Het heien van palen en/of het trillen van een damwand dient te geschieden 2 meter uit de glasvezelkabels en/of buizen, tenzij anders overeengekomen met euNetworks.
- 6) Daar waar euNetworks glasvezelkabels en/of buizen worden gekruist door bouwverkeer, dient afdoende bescherming te worden aangebracht.
- 7) Glasvezelkabels en/of buizen mogen niet liggen binnen een afgesloten afrastering van een werkterrein.
- 8) Boven de glasvezelkabels en/of buizen en in een strook van 2 meter aan weerszijden ervan mag geen permanente bebouwing worden geplaatst en opslag van materialen en/of grond aangebracht worden, tenzij anders overeengekomen met euNetworks.
- 9) De vereiste gronddekking voor glasvezelkabels en/of buizen van euNetworks is minimaal 0,6 meter.
- 10) Alleen niet diep wortelende beplanting boven en/of naast glasvezelkabels en/of buizen van euNetworks is toegestaan.
- 11) Voorzieningen bij kruisingen van kabels en leidingen dienen in overleg met euNetworks te worden aangebracht.