



Geachte geadresseerde,

Bijgaand treft u een globaal overzicht aan van de ligging van onze glasvezelinfrastructuur in het door u opgegeven werkgebied.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN WERKEN IN DE NABIJHEID VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN LEVEL (3) COMMUNICATIONS BV

In deze voorwaarden en richtlijnen worden de minimale condities vastgelegd waaraan derden zich dienen te houden bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van de infrastructuur van Level (3) Communications bv.

- 1) Bij ontgraving ter plaatse of in de directe nabijheid van de infrastructuur van Level (3) gelden de volgende voorwaarden en richtlijnen:
 - a) De ontgraving ter plaatse dient handmatig te geschieden;
 - b) Te allen tijde dient de juiste ligging van de glasvezelkabels en/of buizen vastgesteld te worden aan de hand van door u en op uw kosten te maken proefsleuven. Dit in verband met de mogelijke horizontale en verticale marge tussen de werkelijke ligging van de glasvezelkabels en door Level (3) aangereikte gegevens;
 - c) Zo nodig dienen de glasvezelkabels en/of buizen op deskundige en deugdelijke wijze te worden opgevangen, volledig te worden beschermd en na de werkzaamheden weer terug te worden gelegd in de oorspronkelijke volgorde;
 - d) Aanwijzingen met betrekking tot de veilige ligging van de glasvezelkabels en/of buizen, gegeven door medewerkers van Level (3) en/of haar contractanten, dienen onverwijld te worden opgevolgd;
 - e) De aanvulgrond onder en boven de glasvezelkabels en/of buizen, dient vrij te zijn van puin e.d. en dient doelmatig te worden verdicht;
 - f) Met het oog op de bereikbaarheid van de infrastructuur mogen obstakels zoals keten, bouwmaterialen, kraanbanen, etc. niet binnen een afstand van één (1) meter van de glasvezelkabels en/of buizen aanwezig zijn, opdat het uitvoeren van werkzaamheden aan de infrastructuur te allen tijde gewaarborgd dient te blijven;
- 2) De kosten die voortvloeien uit schade van omleggingen van de infrastructuur als gevolg van alle werkzaamheden worden verhaald c.q. zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 3) De gegevens op de door Level (3) verstrekte tekeningen zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van de door u aangegeven werkzaamheden binnen het door u geprojecteerde gebied. Bij nieuwe werkzaamheden of aanvullende werkzaamheden buiten het door u aangegeven werkgebied dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
- 4) De voorwaarden c.q. richtlijnen alsmede de tekeningen dienen op het werk aanwezig te zijn en dienen desgevraagd aan de met toezicht belaste medewerkers van Level (3) of haar contractanten te worden getoond.
- 5) Palen, pennen of andere voorwerpen mogen niet in de grond worden geslagen in de nabijheid van glasvezelkabels en/of buizen. Grondmechanisch onderzoek dient te geschieden op tenminste twee (2) meter van de glasvezelkabels en/of buizen, tenzij anders overeengekomen met Level (3). Het heien van palen en/of het trillen van een damwand dient te geschieden op tenminste twee (2) meter uit de glasvezelkabels en/of buizen, tenzij anders overeengekomen met Level (3).
- 6) Daar waar Level (3) glasvezelkabels en/of buizen worden gekruist door bouwverkeer, dient afdoende bescherming en/of drukverdeling te worden aangebracht.
- 7) Glasvezelkabels en/of buizen mogen niet liggen binnen een afgesloten afrastering van een werkterrein. Deze dienen 24x7 bereikbaar te zijn.
- 8) Boven de glasvezelkabels en/of buizen en in een strook van tenminste twee (2) meter aan weerszijden ervan mag geen permanente bebouwing worden geplaatst en opslag van materialen en/of grond aangebracht worden, tenzij anders overeengekomen met Level (3).
- 9) De vereiste gronddekking voor glasvezelkabels en/of buizen van Level (3) is minimaal 0,6 meter.
- 10) Alleen niet diep wortelende beplanting boven en/of naast glasvezelkabels en/of buizen van Level (3) is toegestaan.
- 11) Voorzieningen bij kruisingen van kabels en leidingen dienen in overleg met Level (3) te worden aangebracht.

Telefoonnummer Level (3) Communications bv, afdeling Out Site Plant: 0800-0229758 en/of de beheerder van de infrastructuur Adinf BV via 020-6001872.

Versiedatum: 27 december 2013