



## Voorwaarden en richtlijnen:

1. Bij **werkzaamheden** ter plaatse van Verizon infrastructuur dien(t)en:
  - a. de ontgraving handmatig te geschieden.
  - b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven maatvoering.
  - c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld door en op kosten van de uitvoerende instantie van het werk te maken proefsleuven.
  - d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd.
  - e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste Verizon medewerker met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld te worden opgevolgd.
  - f. de aanvolgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig te worden verdicht.
  - g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en Inspectieputten van Verizon infrastructuur te allen tijde gewaarborgd blijft.
  - h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.
2. De gegevens op bijgevoegde gewaarmerkte Verizon tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.
3. Alle door Verizon verstrekte informatie, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, betreffende het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en wettelijke bepalingen.
4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte Verizon tekening(en) dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan de namens VERIZON Kabel belaste medewerker te worden getoond.
5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de Verizon infrastructuur dient direct contact opgenomen worden met Verizon Nederland bv Afd. INEG tel. 020-7112303 of algemeen servicedesk 0800-022 3332

### *Inlichtingen:*

*VERIZON Nederland bv, Afdeling INEG, telefoon (020) 7112303,  
Email: [klic-office@nl.verizon.com](mailto:klic-office@nl.verizon.com)*