



Postbus 8069, 3301 CB DORDRECHT - NEDERLAND

Onderwerp: **Orientatieverzoek**

KLIC-nummer: **14O003713**

Datum: **2014-01-22T14:50:49**

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw Klic-melding 14O003713 geeft Cofely Energy &Infra uit naam van de RET (Rotterdamse Elektrische Tram) aan dat de netbeheerder wel belangen heeft in het meldgebied. Bij deze stuur ik u de liggingsgegevens van de kabel(s) en/of leidingen welke door de uw meldlocatie lopen.

Ook als er geen liggingsgegevens meegestuurd worden, dan ligt de graafpolygoon binnen een straal van 5 meter t.o.v. de RET kabels en/of RET objecten. U dient bij graafwerkzaamheden binnen het RET belangen gebied, contact op te nemen met de RET om een vergunning aan te vragen.

Mogelijk zijn extra voorzorgmaatregelen noodzakelijk. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden, dient de volgende procedure (zie bijlage) te worden gevolgd:

- Bouwen in, op, boven, onder of naast de Tram, Metro en Randstadrail. Toelichting en aanvraagformulieren. Deze toelichting geldt ook voor RET kabels.

Voor het uitvoeren van werkzaamheden in het RET belangen gebied, dient de RET vergunning te hebben verleend. Voor het aanvragen van de vergunning(en) en/of verkrijgen van één en meer van de vermelde procedures en/of richtlijnen (zie bijlage) dient u contact op de nemen met de gegevensbeheerder van de RET;

Dhr. F.M. Verburg

Laan op Zuid 2

Postbus 112

3000 AC Rotterdam

E-mail: [fmverburg@ret.nl](mailto:fmverburg@ret.nl)

De kabel- en leidingen gegevens zijn opgebouwd in de volgende disciplines:

- Laagspanning 600V dc (niet gecodeerd);
- Laagspanning 750V dc (gecodeerd met 750V-dc);
- Data / Signaalkabels (niet gecodeerd);
- Middenspanning 10kV (niet gecodeerd);
- Middenspanning 23kV (gecodeerd met 23kV);
- Overige Kabels (RET kabels buiten gebruik).

welke in één kaartlaag zijn weergegeven, volgens de het IMKL informatiemodel en de gebiedsinformatie conform de BMKL informatiemodel.

Mocht u vragen hebben kunt u (bij voorkeur per email) contact met ons op nemen;

Dhr. K. (Kees) Andeweg

+31 (0)88 48 48663

kees.andeweg@cofely-gdfsuez.nl

of indien niet bereikbaar:

Dhr. R. (Raimon) de Graaf

+31 (0)88 48 48585

raimon.de.graaf@cofely-gdfsuez.nl

Met vriendelijke groet,

**Kees Andeweg**

Engineer

**Voorwaarden en richtlijnen:**

1. Bij werkzaamheden in de nabijheid van infrastructuur van onze opdrachtgever dien(t)en:

- a. de ontgraving handmatig te geschieden.
- b. rekening te worden gehouden met zowel horizontale als verticale speling tussen de werkelijke ligging van de kabels/leidingen en de op tekening(en) aangegeven maatvoering.
- c. de juiste ligging van de kabels/leidingen te worden vastgesteld.
- d. zonodig de kabels/leidingen op deskundige wijze te worden opgevangen en tegen mechanische schade beschermd te worden en deze na de werkzaamheden op de oorspronkelijke plaats te worden teruggelegd.
- e. aanwijzingen, gegeven door de daarmede belaste medewerkers van onze opdrachtgever met betrekking tot de veilige ligging van de kabels/leidingen, onverwijld te worden opgevolgd.
- f. de aanvalgrond onder en/of boven de kabels/leidingen, vrij van puin etc. doelmatig te worden verdicht.
- g. met het oog op de bereikbaarheid van de kabels/leidingen en inspectieputten dienen obstakels zoals kraanbanen, keten, bouwmaterialen, etc., welke boven dan wel binnen een afstand van 50 cm. van de kabel/leidingroute(s) aanwezig zijn, op eerste aanzegging van de medewerker genoemd onder e. te worden verwijderd, zodat de mogelijkheid tot het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels/leidingen en Inspectieputten van onze opdrachtgever ten allen tijde gewaarborgd blijft.
- h. de kosten die voortvloeien uit schade en/of omleggingen aan en van de infrastructuur t.b.v. bovengenoemde werkzaamheden worden verhaald op de veroorzaker.

2. De gegevens op bijgevoegde door onze opdrachtgever gewaarmerkte tekening(en) zijn geldig voor en tijdens de uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden. Bij afwijkende werkzaamheden dient opnieuw overleg te worden gepleegd.

3. Alle verstrekte informatie welke door Cofely Energy & Infra B.V. uit naam van onze opdrachtgever is verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot de tekeningen, inzake het in deze brief bedoelde project, kan slechts door geadresseerde worden aangewend voor het project tot twintig (20) werkdagen na ontvangst van de betreffende informatie. Al het voorgaande staat los van alle rechten en verplichtingen van alle partijen welke voortvloeien uit de Telecommunicatiewet. Onder voorbehoud van alle rechten en wettelijke bepalingen.

4. De voorwaarden en richtlijnen evenals de gewaarmerkte tekening(en) dienen te allen tijde op het werk aanwezig te zijn en desgevraagd aan een door onze opdrachtgever belaste medewerker te worden getoond.

5. Bij het veroorzaken van schade door u of derden aan de infrastructuur van onze opdrachtgever dient direct contact opgenomen worden met de storingsdienst zoals vermeld in de brief welke bij de het verzoek tot opgave kabels en leiding is bijgesloten.

Inlichtingen: Cofely Energy & Infra B.V., telefoon 088 – 484 85 00 telefax 088 – 484 85 01