

Stedin Netbeheer B.V.
Postbus 49
3000 AA Rotterdam
tel 0900-1426 (lokaal tarief)
www.stedin.net
KvK Rotterdam 24289101

Bijlage Voorwaarden

Telefoon 088 89 56 222
Email klicdesk@stedin.net

Geachte heer, mevrouw,

Stedin Netbeheer B.V. is in uw regio de netbeheerder. Wij beheren en onderhouden de gas en / of elektriciteitsnetten en wij zorgen voor een veilig en continu transport van gas en elektriciteit naar uw woning of bedrijf.

Geplande werkzaamheden

Wij hebben de melding met betrekking tot uw geplande werkzaamheden ontvangen. Om graafschade aan onze netten te voorkomen en de veiligheid rondom de werkzaamheden te bevorderen, zenden wij u hierbij de tekening(en) waarop de aanwezige kabels en leidingen van Stedin Netbeheer B.V. zijn aangegeven. Schetsen van huisaansluitingen en detailtekeningen zijn niet bijgevoegd, indien gewenst zijn deze op te vragen via het bovenstaande e-mailadres.

Veilig werken

Om een veilige uitvoering van uw werkzaamheden te bevorderen, verzoeken wij u:

- Te controleren of de verstrekte gegevens overeenkomen met de locatie(s) van uw werkzaamheden.
- De verstrekte documenten tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig te hebben;
- Beschadiging van onze netten en/of componenten daarvan direct te melden bij:
Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: tel 0800 9009 (gratis).
- Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van onze voorzieningen de bijgevoegde voorwaarden strikt in acht te nemen.
- Voorafgaand aan werkzaamheden handmatig proefgaten te graven conform "Richtlijn zorgvuldig graafproces".

Meer informatie

Als u vragen heeft over de verstrekte tekening(en), kunt u telefonisch contact opnemen met onze klicdesk-medewerker via bovenstaand telefoonnummer. Een nieuwe (bouw)aansluiting, het wijzigen (omleggen) van - of verwijderen van kabels- en/of leidingen, dient u elektronisch aan te vragen via het centrale meldpunt www.aansluitingen.nl. Stedin neemt vervolgens contact met u op over het vervolgtraject. U kunt voor vragen betreffende uw aanvraag contact opnemen met onze klantenservice via 088 896 39 63 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur) of indien van toepassing met uw accountmanager.

Wij vertrouwen erop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien om een veilige uitvoering van de werkzaamheden mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,



Joep Weerts
Manager Netcoördinatie



VOORWAARDEN WAARONDER WERKEN IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN KABELS EN LEIDINGEN VAN STEDIN NETBEHEER B.V. UITGEVOERD MOGEN WORDEN.

1. Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dient de opdrachtgever er op toe te zien dat het uitvoerend en bedienend personeel de nodige instructies wordt gegeven ter voorkoming van schade aan kabels en leidingen conform de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 250. Ook dient hij zich op de hoogte te stellen van de risico's die aan een beschadiging zijn verbonden.
2. U dient zich te houden aan de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netten.
3. Voorafgaand aan werkzaamheden in de bodem dient men zich altijd middels, handmatig gegraven, proefgaten van de juiste ligging van de kabels en/of leidingen te overtuigen conform de "Richtlijn zorgvuldig graafproces" CROW publicatie 250. Hierbij dient men er rekening mee te houden, dat de ligging door grondzakking, ophoging en dergelijke kan afwijken van de op de tekening aangegeven ligging. Het verstrekken van tekeningen met ligginggegevens ontslaat u niet van bovengenoemde verplichting. Geconstateerde afwijkingen dient u direct door te geven zoals beschreven in de WION.
4. Werkzaamheden in de directe nabijheid van midden- en hoogspanningskabels mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van een deskundige van Stedin Netbeheer B.V. Het is aan hem te beoordelen of de betreffende kabel(s) spanningsloos dienen te worden gemaakt.
5. Werkzaamheden in de directe nabijheid van hoge druk gasleidingen (≥ 1 bar) mogen alleen uitgevoerd worden na toestemming van een deskundige gas van Stedin Netbeheer B.V. Het is aan hem te beoordelen of toezicht door Stedin Netbeheer B.V. noodzakelijk is tijdens de werkzaamheden.
6. Bij volledig vrijgraven van de kabels en leidingen dienen er in overleg met een deskundige van Stedin Netbeheer B.V. voorzieningen ter afscherming aangebracht te worden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand overleg kabels en/of leidingen zonder toezicht onbeschermd achter te laten.
7. Na vrijgraving dient de teruggebrachte grond vrij te zijn van verontreinigingen en zodanig te worden verdicht dat geen verzakkingen van de Stedin Netbeheer B.V. eigendommen kan plaatsvinden.
8. Kruisingen met Stedin Netbeheer B.V. kabels en/of leidingen dienen te geschieden onder de kabels en/of leidingen door, waarbij de verticale tussenruimte minimaal 50 cm dient te bedragen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
9. Verdichting en onderstopping dienen op een dusdanige wijze te geschieden dat dit geen belasting of beschadiging aan kabels en/of leidingen veroorzaakt.
10. Beschadigingen van kabels, leidingen en/of appendages dienen direct te worden gemeld, dit om hieruit voortvloeiende calamiteiten te kunnen voorkomen. De opdrachtgever van het bedoelde werk is aansprakelijk voor alle schade toegebracht, door welke oorzaak ook, aan personen of zaken inclusief medewerkers en eigendommen van Stedin Netbeheer B.V. tengevolge van of in verband met de aanleg c.q. aanwezigheid van het betrokken werk ter plaatse. Voorts vrijwaart de opdrachtgever Stedin Netbeheer B.V. van alle aanspraken van derden in verband met enige schade als boven bedoeld. Hoge druk gasleidingen zijn kathodisch beschermd door middel van een gelijkrichterinstallatie. Als de bekleding van de buis dan wel de KB-draden worden beschadigd dient dit direct gemeld te worden aan een deskundige gas van Stedin Netbeheer B.V.
11. Schades worden in opdracht van Stedin Netbeheer B.V. voor rekening van de veroorzaker gerepareerd.
12. Indien achteraf blijkt dat men verzuimd heeft beschadigingen te melden dan zal de opdrachtgever van het werk alsnog door Stedin Netbeheer B.V. aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade.
13. Kabel- en/of leidingtracés dienen vrij te blijven van obstakels zoals werkketen enz.
14. Hebt u aangegeven dat u, naast de informatie over de ligging van onze kabels en leidingen, met Stedin Netbeheer B.V. wilt overleggen over de gevolgen van grondverkoop of wilt uitnodigen voor een vooroverleg verzoek ik u contact op te nemen via: klicdesk@stedin.net. Hier kunt u, per regio, de juiste contactadressen opvragen.