


- Opmerkingen:
- Materiaal laseselectroden afstemmen op het verzinkproces (Si gehalte)
 - Verzinken en poedercoaten volgens bestek
 - Kleur:
 - Antraciet blauw, RALdesign 2602005, 30% glans (centrum toepassing)
 - Rotterdam grijs, 50% RALdesign 0005000, 30% glans
 - 50% RALdesign 2605005, 30% glans (niet centrum toepassing)
 - Voor het ontwerp van de constructie is een indicatieve berekening gemaakt. De stabiliteit en sterkte van de constructie valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Nieuwe berekeningen volgens gangbare normen zijn hiervoor noodzakelijk.
 - Max. armatuur: m = 15 kg (3x)
 - uithouder: m = xx kg (2x); lengte 1,0m
 - uithouder (6m): m = xx kg (1x); lengte 0,3m
 - Reclame met klok: m = 125 kg

2	opmerking aangepast			2011118		IMAU			
mod.	description modification			date		mod. by			
part name 8 m mast EC RS (verzwaard) klok			material -		date 20110214		drawn by AJOO		
project name Toolkit RS			treatment Zie opmerkingen		tolerances according to unless otherwise stated				
client Gem. Rotterdam			project number 3350	units mm	am. proj. 	sheet 1/1	scale 1:40	size A3	
n p k design plot: 11/03/2011, 11:20			Noordeinde 2d T +31 [0]71 514 13 41 2311 CD Leiden F +31 [0]71 513 04 10 the Netherlands E-mail npk@npk.nl			status for information only		drawing number 3350477_KLOK	mod. 2