

Project : World Forum, Churchillplein 10, Den Haag
Projectnummer : 1705c
Betreft : Korte werkomschrijving
Datum : 05-12-2014

CONTEXT

Het Nederlands Congresbouw werd in 1956 door architect J.J.P. Oud ontworpen in de stijl van het Nieuwe Bouwen, of Functionalisme, en na diens dood in 1963 onder leiding van zijn zoon gerealiseerd. Het complex bestaat uit een congresgedeelte en een vrijstaande driehoekige hoteltoeren. De grote congreszaal en twee kleinere zalen zijn onderling verbonden door een hal met monumentaal trappenhuis. De vlakke langgerekte gevels zijn afgewerkt met blauwgeglazuurde tegels en geelgeglazuurde baksteen met aluminium kozijnen. Oud voorzag zijn ontwerp hiermee van een onveranderbare kleurstelling. Tussen 1986 en 1989 is het gebouw uitgebreid met een kolomvrije hal van 8000 m² en een parkeergarage. Deze Statenzaal werd in 2006 gesloopt toen het congrescentrum werd herontwikkeld tot internationaal centrum voor vrede en veiligheid, het World Forum.

De buitenmuren aan weerszijde naast de ingang, onder de luifel, wordt gesierd door een keramisch kunstwerk van Karel Appel.

Niet het gehele complex, zoals destijds door Oud ontworpen, is onderdeel van de opgave. Het 'Driehoekje van Oud', het hotel en de parkeergarage vallen buiten de vraagstelling.

VRAAGSTELLING

Luifel dichtbouwen:

De aard van de werkzaamheden:

Het creëren van een nieuwe zaal onder de bestaande luifel ($\pm 1250 \text{ m}^2$). Voor dit onderdeel zijn het veelal renovatie werkzaamheden.

Aanpassingen aan het bestaande gebouw en renoveren van de bestaande entree. ($\pm 1400 \text{ m}^2$)

Werkzaamheden waarbij veel aandacht gevraagd wordt voor het originele ontwerp, de detaillering, het beeld en ontwerp.

Omvang van de werkzaamheden:

- Aanbrengen van nieuwe metalen puien, onder architectuur.
- Nieuwe afwerkingen vanaf de pui tot en met de bestaande entree. Vloerafwerkingen, plafond- en wandafwerkingen.
- Een aantal nieuwe scheidingen aanbrengen tbv het creëren van zalen.
- Constructieve aanpassingen aanbrengen tbv installatie werken.
- Energieprestatie verbeteringen aanbrengen. Isoleren en hoogwaardige puien.

Kwaliteitseisen:

- Aluminium puien VMRG-Keurmerk.
- SGAT-erkend tegelzetbedrijf

Bouwkundige werkzaamheden tbv grootschalige renovatie:

De aard van de werkzaamheden:

Tbv zeer grootschalig onderhoud van de installaties alle bouwkundige ondersteunde werkzaamheden.

Tbv de brandveiligheid op grote schaal gebouwaanpassingen aanbrengen.

Omvang van de werkzaamheden:

- Aanbrengen van nieuwe plafonds en aanpassen van bestaande te handhaven plafonds.
- Aanbrengen van nieuwe brandscheidingen en herstellen van bestaande brandscheidingen.
- Ondersteunende werkzaamheden tbv installaties.
- Maken van sparingen, tijdelijke doorgangen, sloopwerk en herstel van bestaande bouw.

Kwaliteitseisen:

- certificatie van het sloopbedrijf volgens de BRL SVMS-007, "keurmerk voor professioneel slopen"