



Behoort bij: T001-1226569

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	ROTONDE; kruising met Werengouw F2A				
01	SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN				
012	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
012010	Verwijderen verkeersbord, inclusief paal	st	10,00	V	
012020	Verwijderen verkeerszuil	st	9,00	V	
013	VERWIJDEREN OPEN VERHARDING				
013010	Opbreken betontegels; dik 50 mm (grijs)	m2	1.240,00	V	
013020	Opbreken betontegels; dik 80 mm (rood/grijs)	m2	440,00	V	
013030	Opbreken betonstenen kf	m2	350,00	V	
013040	Opbreken straatbaksteen kf	m2	95,00	V	
014	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
014000	Verwijderen markering	m2	115,00	V	
014010	Zagen asfaltverharding; dik gem. 350 mm	m	18,00	V	
014020	Frezen asfalt tbv getrapte aansluiting; 30 + 50 mm	m3	1,00	V	
014030	Opbreken asfaltverharding; gem. dikte 350 mm	m2	1.490,00	V	
014040	Afvoeren asfaltverharding	ton	1.305,00	V	
015	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
015000	Opbreken gootlaag; tegels 150x300x80 mm	m	160,00	V	
015010	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm	m	220,00	V	
015020	Opbreken boomrandbanden 100x200 mm	m	6,00	V	
015030	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm	m	60,00	V	
015040	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	395,00	V	
015050	Opbreken betonbanden; HOV 280/300x240 mm	m	32,00	V	
015060	Opbreken inrit banden 180x450 mm	m	5,00	V	
015080	Opbreken RWS banden 110/220x250 mm	m	20,00	V	
015090	Opbreken boomkransen 1,20x1,20 m	st	8,00	V	
016	VERWIJDEREN FUNDERING				
016010	Verwijderen fundering; dikte gem. 200 mm	m2	1.490,00	V	
017	VERWIJDEREN KOLKEN				
017010	Verwijderen straatkolk	st	17,00	V	
018	VERWIJDEREN GROEN				
018010	Verwijderen bomen ø 0,30 - 0,50 m	st	10,00	V	
018020	Verwijderen stobben	st	10,00	V	
018030	Verwijderen begroeiing (bosschage)	are	1,75	V	
02	GRONDWERKEN				
021	GROND ONTGRAVEN				
021010	Grond ontgraven uit cunet tbv voetpad; d=0,35 m	m3	50,00	V	
021020	Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad; d=0,15 m	m3	60,00	V	
021030	Grond ontgraven uit cunet tbv fietspad; d=0,20 m	m3	50,00	V	
022	GROND VERVOEREN				
022010	Grond afvoeren	m3	160,00	V	
023	GROND VERWERKEN				
023010	Zand in cunet verw./verdichten; dik 0,30 m (rijb.)	m3	450,00	V	
023020	Zand in cunet verw./verdichten; dik 0,30 m(voetp.)	m3	45,00	V	
023030	Zand in geleider verwerken/verdichten; dik 0,25 m	m3	20,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
024	GRONDAFWERKING				
024010	Teelgrond verwerken in bekleding; 1,00 m (cirkel)	m3	50,00	V	
03	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
031	VOORBEREIDING EN FUNDERING				
031000	Afwerken zandbed	m2	2.400,00	V	
031010	Aanbrengen straatlaag gem. dik 50 mm	m2	1.553,00	V	
031020	Aanbrengen hydr. gebonden menggranulaat; 300 mm	m2	1.600,00	V	
031030	Aanbrengen menggranulaat; dik 200 mm	m2	660,00	V	
032	KANTOPSLUITING				
0321	<u>Trottoirbanden</u>				
032110	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; recht	m	170,00	V	
032120	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; bocht	m	111,00	V	
032130	Aanbreng gootlaag; tegel 150x300x80 mm grijs	m	90,00	V	
032140	Aanbreng gootlaag; straatklinker kf, rollaag	m	115,00	V	
032150	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; recht	m	25,00	V	
032160	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; bocht	m	6,00	V	
032170	Aanbrengen overg.band 180/200x250 - 100x200 mm	m	16,00	V	
0322	<u>Opsluitbanden</u>				
032210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; recht	m	425,00	V	
032220	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; bocht	m	94,00	V	
0323	<u>Overige banden</u>				
032310	Aanbrengen rotdeblok 120/200x500 mm	m	41,00	V	
032320	Aanbrengen boomrandbanden 100x200 mm	m	22,00	V	
032330	Aanbrengen inrit banden 200x450x500 mm	m	21,00	V	
032380	Pasmaken banden d.m.v. zagen	EUR		N	
032390	Opnieuw aanbr. HOV band 280/300x240 mm	m	1,70	V	
033	OPEN VERHARDING				
0331	<u>Betontegels</u>				
033100	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm; grijs	m2	1.360,00	V	
033120	Aanbrengen ribbel tegels 300x300x60 mm; wit	m2	30,00	V	
033130	Aanbrengen noppen tegels 300x300x60 mm; wit	m2	18,00	V	
033140	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x50 mm; grijs	m2	10,00	V	
033150	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x80 mm; grijs	m2	15,00	V	
033190	Pasmaken betontegels d.m.v. zagen	EUR		N	
0332	<u>Betonstenen</u>				
033210	Aanbrengen betonstenen kf kleur grijs	m2	65,00	V	
0333	<u>Straatklinkers</u>				
033310	Aanbrengen straatklinkers kf kleur rood	m2	55,00	V	
034	GESLOTEN VERHARDING				
0341	<u>Asfalt in rijbaan</u>				
034110	Aanbrengen kleeflaag; 0,30 kg/m2	m2	4.150,00	V	
034120	Aanbrengen asfaltbeton AC22 OL-B; 2x 60 mm	ton	420,00	V	
034130	Aanbrengen asfaltbeton AC16 OL-B; 50 mm	ton	175,00	V	
034140	Aanbrengen laag SMA-NL 8B; 30 mm	ton	100,00	V	
0342	<u>Asfalt in fietspad</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
034210	Aanbrengen kleeflaag; 0,30 kg/m ²	m ²	690,00	V	
034220	Aanbrengen asfaltbeton AC16 OL-B; 70 mm	ton	100,00	V	
034230	Aanbrengen laag SMA-NL 8B; 30 mm (rood)	ton	50,00	V	
034280	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 50 mm	ton	5,00	V	
0343	<u>Diversen tbv asfaltverharding</u>				
034310	Aanbrengen asfaltvoegenstrip Eshalas AB (dwars)	m	18,00	V	
034320	Afstrooien SMA laag met steenslag 1/3 (1,1 kg m ²)	m ²	1.420,00	V	
04	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
041	MARKERING				
0411	<u>Markering op asfalt</u>				
041110	Aanbrengen figuraties	m ²	115,00	V	
041120	Aanbrengen streepmarkering (0,10 m)	km	0,11	V	
041130	Aanbrengen streepmarkering 1 - 3 (0,10 m)	km	0,01	V	
041140	Aanbrengen streepmarkering 1 - 1 (0,10 m)	km	0,06	V	
05	AANBRENGEN KOLKEN				
050010	Aanbrengen trottoirkolk; beton/gietijzer AQW T 4530	st	17,00	V	
06	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
061	VERKEERSBORDEN				
061010	Levering verkeersborden/palen met toebehoren	EUR		N	
061020	Aanbrengen verkeersbordpalen in verharding	st	22,00	V	
061030	Aanbrengen verkeersborden	st	22,00	V	
061040	Aanbrengen verkeerszuil; D02ro + BB22	st	8,00	V	
07	AANBRENGEN GROENVOORZIENING				
070010	Inzaaien groenstrook (cirkel)	are	0,50	V	
1	BEEMSTERSTR.; Watergangseweg-Werengouw F1				
11	SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN				
113	VERWIJDEREN OPEN VERHARDING				
113010	Opbreken betontegels; dik 50 mm (grijs)	m ²	200,00	V	
113020	Opbreken betontegels; dik 80 mm (grijs)	m ²	12,00	V	
113030	Opbreken betonstenen kf (sleuven)	m ²	115,00	V	
114	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
114000	Verwijderen markering	m ²	15,00	V	
114010	Zagen asfaltverharding; dik gem. 150 mm	m	245,00	V	
114020	Frezen (profiel) van rijbaan; dikte gem. 40 mm	m ²	770,00	V	
114030	Bakfrezen van asfalt in rijbaan; dikte gem. 50 mm	m ²	75,00	V	
114040	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting; 45 mm	m ³	1,00	V	
114050	Opbreken asfaltverharding; gem. dikte 150 mm	m ²	425,00	V	
114060	Afvoeren asfaltverharding	ton	175,00	V	
115	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
115000	Opbreken gootlaag; tegels 150x300x80 mm	m	175,00	V	
115040	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	230,00	V	
115090	Opbreken boomkransen 1,20x1,20 m	st	14,00	V	
117	VERWIJDEREN KOLKEN				
117010	Verwijderen trottoirkolk	st	6,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	GRONDWERKEN				
121	GROND ONTGRAVEN				
121010	Grond ontgraven uit cunet tbv rijbaan; d=0,40 m	m3	46,00	V	
122	GROND VERVOEREN				
122010	Grond afvoeren	m3	46,00	V	
13	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
131	VOORBEREIDING EN FUNDERING				
131000	Afwerken zandbed	m2	55,00	V	
131010	Aanbrengen straatlaag gem. dik 50 mm	m2	305,00	V	
131020	Aanbrengen hydr. gebonden menggranulaat; 300 mm	m2	55,00	V	
131030	Aanbrengen menggranulaat; dik 150 mm (uitvul)	m2	525,00	V	
132	KANTOPSLUITING				
1321	<u>Trottoirbanden</u>				
132110	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; recht	m	205,00	V	
132140	Aanbreng gootlaag; straatklinker kf, rollaag	m	225,00	V	
1322	<u>Opsluitbanden</u>				
132210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; recht	m	230,00	V	
1323	<u>Overige banden</u>				
132320	Aanbrengen boomrandbanden 100x200 mm	m	66,00	V	
132330	Aanbrengen inrit banden 200x450x500 mm	m	21,00	V	
132380	Pasmaken banden d.m.v. zagen	EUR		N	
133	OPEN VERHARDING				
1331	<u>Betontegels</u>				
133100	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm; grijs	m2	40,00	V	
133110	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm; grijs	m2	3,00	V	
133140	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x50 mm; grijs	m2	180,00	V	
133150	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x80 mm; grijs	m2	10,00	V	
133190	Pasmaken betontegels d.m.v. zagen	EUR		N	
1333	<u>Straatklinkers</u>				
133310	Aanbrengen straatklinkers kf kleur rood	m2	72,00	V	
134	GESLOTEN VERHARDING				
1341	<u>Asfalt in rijbaan / fietspad</u>				
134100	Aanbrengen kleeflaag; 0,40 kg/m2 (overlaging)	m2	675,00	V	
134110	Aanbrengen kleeflaag; 0,30 kg/m2	m2	550,00	V	
134120	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 50 mm	ton	11,00	V	
134130	Aanbrengen asfaltbeton AC11 D1-B; 40 mm	ton	75,00	V	
134140	Aanbrengen asfaltbeton AC16 OL-B; 70 mm	ton	75,00	V	
134150	Aanbrengen asfaltbeton AC11 D1-B; 30 mm (rood)	ton	32,50	V	
134160	Aanbrengen asfaltbeton AC22 O1-B; 80 mm	ton	10,00	V	
134170	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 45 mm	ton	8,00	V	
134180	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 50 mm	ton	7,50	V	
14	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
1411	<u>Markering op asfalt</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141110	Aanbrengen figuraties	m2	2,50	V	
141130	Aanbrengen streepmarkering 1 - 3 (0,10 m)	km	0,13	V	
141140	Aanbrengen streepmarkering 1 - 1 (0,10 m)	km	0,02	V	
15	AANBRENGEN KOLKEN				
150010	Aanbrengen trottoirkolk;beton/gietijzer AQW T 4530	st	12,00	V	
16	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
161	VERKEERSBORDEN				
161010	Levering verkeersborden/palen met toebehoren	EUR		N	
161020	Aanbrengen verkeersbordpalen in verharding	st	6,00	V	
161030	Aanbrengen verkeersborden	st	6,00	V	
161040	Aanbrengen verkeerszuil; BB21	st	1,00	V	
2	BEEMSTERSTRAAT; Werengouw-IJdoorlaan F2B				
21	SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN				
212	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
212010	Verwijderen verkeersbord, inclusief paal	st	2,00	V	
212020	Verwijderen verkeerszuil	st	2,00	V	
213	VERWIJDEREN OPEN VERHARDING				
213000	Opbreken betontegels; dik 80 mm (rood)	m2	50,00	V	
213010	Opbreken betontegels; dik 50 mm (grijs)	m2	770,00	V	
213020	Opbreken betontegels; dik 80 mm (grijs)	m2	170,00	V	
213030	Opbreken betonstenen kf (dichtgeblokt)	m2	1.915,00	V	
214	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
214000	Verwijderen markering	m2	25,00	V	
214010	Zagen asfaltverharding; dik gem. 200 mm	m	25,00	V	
214020	Frezen asfalt tbv getrapte aansluiting; 35 + 45 mm	m3	1,50	V	
214030	Opbreken asfaltverharding; dikte 125 - 175 mm	m2	1.035,00	V	
214040	Opbreken asfaltverharding; dikte 200 - 275 mm	m2	1.035,00	V	
214050	Afvoeren asfaltverharding	ton	1.015,00	V	
215	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
215020	Opbreken boomrandbanden 100x200 mm	m	88,00	V	
215030	Opbreken betonbanden 130/150x250 mm	m	8,00	V	
215040	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	750,00	V	
215090	Opbreken boomkransen 1,20x1,20 m	st	50,00	V	
215110	Opbreken inrit banden 180x450 mm	m	16,00	V	
216	VERWIJDEREN FUNDERING				
216010	Verwijderen fundering; dikte gem. 260 mm	m2	1.900,00	V	
216020	Verwijderen fundering; dikte 200 mm (beton)	m2	170,00	V	
216030	Afvoeren betonverharding	ton	85,00	V	
217	VERWIJDEREN KOLKEN				
217010	Verwijderen trottoirkolk	st	37,00	V	
22	GRONDWERKEN				
221	GROND ONTGRAVEN				
221010	Grond ontgraven uit cunet tbv rijbaan; d=0,40 m	m3	766,00	V	
222	GROND VERVOEREN				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222010	Grond afvoeren	m3	766,00	V	
223	GROND VERWERKEN				
223030	Zand in geleider verwerken/verdichten; dik 0,25 m	m3	10,00	V	
23	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
231	VOORBEREIDING EN FUNDERING				
231000	Afwerken zandbed	m2	3.600,00	V	
231010	Aanbrengen straatlaag gem. dik 50 mm	m2	1.000,00	V	
231020	Aanbrengen hydr. gebonden menggranulaat; 300 mm	m2	3.600,00	V	
231030	Aanbrengen menggranulaat; dik 150 mm (uitvul)	m2	475,00	V	
232	KANTOPSLUITING				
2321	<u>Trottoirbanden</u>				
232100	Aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm; verlaagd	m	20,00	V	
232110	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; recht	m	465,00	V	
232120	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; bocht	m	74,00	V	
232140	Aanbreng gootlaag; straatklinker kf, rollaag	m	220,00	V	
232150	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; recht	m	175,00	V	
232160	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; bocht	m	5,00	V	
232170	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; hoek	m	3,50	V	
232180	Aanbrengen trottoirband 130/150x160 mm; verlaagd	m	8,00	V	
232190	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; hoek	m	3,50	V	
2322	<u>Opsluitbanden</u>				
232210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; recht	m	200,00	V	
2323	<u>Overige banden</u>				
232320	Aanbrengen boomrandbanden 100x200 mm	m	220,00	V	
232330	Aanbrengen inritbanden 200x450x500 mm	m	53,00	V	
232340	Aanbrengen inritbanden 200x650x500 mm	m	31,00	V	
232350	Aanbrengen inritbanden 180x750x500 mm	m	14,00	V	
232380	Pasmaken banden d.m.v. zagen	EUR		N	
233	OPEN VERHARDING				
2331	<u>Betontegels</u>				
233100	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm; grijs	m2	50,00	V	
233140	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x50 mm; grijs	m2	700,00	V	
233150	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x80 mm; grijs	m2	140,00	V	
233160	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm; rood	m2	15,00	V	
233170	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x80 mm; rood	m2	45,00	V	
233190	Pasmaken betontegels d.m.v. zagen	EUR		N	
2333	<u>Straatklinkers</u>				
233310	Aanbrengen straatklinkers kf kleur rood	m2	50,00	V	
234	GESLOTEN VERHARDING				
2341	<u>Asfalt in rijbaan / fietspad</u>				
234110	Aanbrengen kleeflaag; 0,30 kg/m2	m2	6.970,00	V	
234120	Aanbrengen asfaltbeton AC22 O1-B; 80 mm	ton	655,00	V	
234130	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 45 mm	ton	370,00	V	
234140	Aanbrengen asfaltbeton AC11 D1-B; 35 mm	ton	115,00	V	
234150	Aanbrengen asfaltbeton AC16 OL-B; 70 mm	ton	65,00	V	
234160	Aanbrengen asfaltbeton AC11 D1-B; 30 mm (rood)	ton	30,00	V	
234180	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 50 mm	ton	10,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2343	<u>Diversen tbv asfaltverharding</u>				
234310	Aanbrengen asfaltvoegenstrip Eshalas AB (dwars)	m	25,00	V	
24	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
2411	<u>Markering op asfalt</u>				
241110	Aanbrengen figuraties	m2	62,00	V	
241120	Aanbrengen streepmarkering (0,10 m)	km	0,11	V	
241130	Aanbrengen streepmarkering 1 - 3 (0,10 m)	km	0,15	V	
241140	Aanbrengen streepmarkering 1 - 1 (0,10 m)	km	0,36	V	
241150	Aanbrengen streepmarkering 0,50 - 0,50 (0,10 m)	km	0,02	V	
25	AANBRENGEN KOLKEN				
250010	Aanbrengen trottoirkolk;beton/gietijzer AQW T 4530	st	42,00	V	
26	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
261	VERKEERSBORDEN				
261010	Levering verkeersborden/palen met toebehoren	EUR		N	
261020	Aanbrengen verkeersbordpalen in verharding	st	16,00	V	
261030	Aanbrengen verkeersborden	st	16,00	V	
261040	Aanbrengen verkeerszuil; D02ro + BB22	st	4,00	V	
3	BEEMSTERSTRAAT; IJdoorlaan-Jisperveldstraat F3				
31	SLOOP- EN OPRUIMINGSWERKEN				
312	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
312010	Verwijderen verkeersbord, inclusief paal	st	1,00	V	
313	VERWIJDEREN OPEN VERHARDING				
313000	Opbreken betontegels; dik 80 mm (rood)	m2	15,00	V	
313010	Opbreken betontegels; dik 50 mm (grijs)	m2	185,00	V	
313020	Opbreken betontegels; dik 80 mm (grijs)	m2	105,00	V	
313030	Opbreken betonstenen kf (dichtgeblokt)	m2	985,00	V	
313050	Opbreken straatklinkers kf	m2	50,00	V	
314	VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING				
314000	Zagen asfaltverharding; dik gem. 300 mm	m	25,00	V	
314010	Zagen asfaltverharding; dik gem. 150 mm	m	10,00	V	
314020	Frezen (profiel) van rijbaan; dikte gem. 80 mm	m2	1.235,00	V	
314030	Bakfrezen van asfalt in rijbaan; dikte gem. 50 mm	m2	125,00	V	
314040	Opbreken asfaltverharding; dikte 200 - 300 mm	m2	790,00	V	
314050	Afvoeren asfaltverharding	ton	515,00	V	
314060	Verwijderen markering	m2	2,00	V	
314070	Zagen asfalt; dik gem. 150 mm incl. afslopen rand	m	90,00	V	
315	VERWIJDEREN KANTOPSLUITING				
315010	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm	m	5,00	V	
315020	Opbreken boomrandbanden 100x200 mm	m	30,00	V	
315040	Opbreken betonbanden 180/200x250 mm	m	425,00	V	
315050	Opbreken betonbanden; HOV 280/300x240 mm	m	12,00	V	
315090	Opbreken boomkransen 1,20x1,20 m	st	10,00	V	
315120	Opbreken inrit banden 180x800 mm	m	26,00	V	
316	VERWIJDEREN FUNDERING				
316020	Verwijderen fundering; dikte 100 - 200 mm (beton)	m2	790,00	V	
316030	Afvoeren betonverharding	ton	285,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
317	VERWIJDEREN KOLKEN				
317010	Verwijderen trottoirkolk	st	21,00	V	
32	GRONDWERKEN				
321	GROND ONTGRAVEN				
321010	Grond ontgraven uit cunet tbv rijbaan; d=0,40 m	m3	394,00	V	
322	GROND VERVOEREN				
322010	Grond afvoeren	m3	394,00	V	
323	GROND VERWERKEN				
323030	Zand in geleider verwerken/verdichten; dik 0,25 m	m3	3,00	V	
33	AANBRENGEN VERHARDINGEN				
331	VOORBEREIDING EN FUNDERING				
331000	Afwerken zandbed	m2	1.900,00	V	
331010	Aanbrengen straatlaag gem. dik 50 mm	m2	345,00	V	
331020	Aanbrengen hydr. gebonden menggranulaat; 300 mm	m2	1.900,00	V	
332	KANTOPSLUITING				
3321	<u>Trottoirbanden</u>				
332100	Aanbrengen trottoirband 180/200x160 mm; verlaagd	m	4,00	V	
332110	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; recht	m	360,00	V	
332120	Aanbrengen trottoirband 180/200x250 mm; bocht	m	23,00	V	
332140	Aanbreng gootlaag; straatklinker kf, rollaag	m	500,00	V	
332150	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; recht	m	3,00	V	
332160	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; bocht	m	5,00	V	
332170	Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm; hoek	m	3,50	V	
332180	Aanbrengen trottoirband 130/150x160 mm; verlaagd	m	12,00	V	
3322	<u>Opsluitbanden</u>				
332210	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm; recht	m	6,00	V	
3323	<u>Overige banden</u>				
332320	Aanbrengen boomrandbanden 100x200 mm	m	44,00	V	
332350	Aanbrengen inritbanden 180x800x500 mm	m	41,50	V	
332360	Aanbrengen inritbanden 160x500x1000 mm	m	98,00	V	
332380	Pasmaken banden d.m.v. zagen	EUR		N	
332390	Opnieuw aanbr. HOV band 280/300x240 mm	m	12,00	V	
333	OPEN VERHARDING				
3331	<u>Betontegels</u>				
333100	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm; grijs	m2	45,00	V	
333110	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm; grijs	m2	20,00	V	
333140	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x50 mm; grijs	m2	165,00	V	
333150	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x80 mm; grijs	m2	95,00	V	
333160	Opnieuw aanbr. betontegels 300x300x80 mm; rood	m2	13,00	V	
333170	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm; rood	m2	2,00	V	
333180	Aanbrengen betontegels 300x300x60 mm; zwart/wit	m	12,00	V	
333190	Pasmaken betontegels d.m.v. zagen	EUR		N	
334	GESLOTEN VERHARDING				
3341	<u>Asfalt in rijbaan (IJdoornlaan-Callandsogstraat)</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
334110	Aanbrengen kleeflaag; 0,30 kg/m2	m2	3.000,00	V	
334120	Aanbrengen asfaltbeton AC22 O1-B; 80 mm	ton	300,00	V	
334130	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 45 mm	ton	170,00	V	
334140	Aanbrengen asfaltbeton AC11 D1-B; 35 mm	ton	135,00	V	
3342	<u>Asfalt in rijbaan (Callandsoogstraat-einde werk)</u>				
334200	Aanbrengen kleeflaag; 0,40 kg/m2 (overlaging)	m2	1.250,00	V	
334210	Aanbrengen kleeflaag; 0,30 kg/m2	m2	1.450,00	V	
334220	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 50 mm	ton	17,00	V	
334230	Aanbrengen asfaltbeton AC16 O1-B; 45 mm	ton	165,00	V	
334240	Aanbrengen asfaltbeton AC11 D1-B; 35 mm	ton	130,00	V	
334250	Aanbrengen asfaltbeton AC22 O1-B; 80 mm	ton	40,00	V	
3343	<u>Diversen tbv asfaltverharding</u>				
334310	Aanbrengen asfaltvoegenstrip Eshalas AB (dwars)	m	25,00	V	
34	AANBRENGEN WEGBEBAKENING				
3411	<u>Markering op asfalt</u>				
341110	Aanbrengen figuraties	m2	9,00	V	
341120	Aanbrengen streepmarkering (0,10 m)	km	0,07	V	
341130	Aanbrengen streepmarkering 1 - 3 (0,10 m)	km	0,27	V	
341150	Aanbrengen streepmarkering 0,50 - 0,50 (0,10 m)	km	0,03	V	
35	AANBRENGEN KOLKEN				
350010	Aanbrengen trottoirkolk;beton/gietijzer AQW T 4530	st	24,00	V	
36	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
361	VERKEERSBORDEN				
361010	Levering verkeersborden/palen met toebehoren	EUR		N	
361020	Aanbrengen verkeersbordpalen in verharding	st	1,00	V	
361030	Aanbrengen verkeersborden	st	1,00	V	
361040	Aanbrengen verkeerszuil; D02ro + BB22	st	2,00	V	
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
81	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
811	VERKEER				
811010	Instandhouden verkeersmaatregelen Fase 1	EUR		N	
811020	Instandhouden verkeersmaatregelen Fase 2a	EUR		N	
811030	Instandhouden verkeersmaatregelen Fase 2b	EUR		N	
811040	Instandhouden verkeersmaatregelen Fase 3	EUR		N	
811050	Toepassen bouwhekken	EUR		N	
811060	Aanbrengen loopschotten t. b. v. voetgangers	m	50,00	V	
811070	Verplaatsen loopschotten t.b.v. voetgangers	EUR		N	
811080	Instandhouden loopschotten t. b. v. voetgangers	mwk	450,00	V	
811090	Verwijderen loopschotten t. b. v. voetgangers	m	50,00	V	
812	GROEN				
812010	Toepassen stamommanteling (diam. 0,10 - 0,30 m)	st	25,00	V	
812020	Toepassen stamommanteling (diam. 0,30 - 0,50 m)	st	75,00	V	
82	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
820010	Ter beschikking stellen van een straatmaker.	uur	80,00	V	
820020	Ter beschikking stellen van opperman/grondwerker	uur	80,00	V	
83	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
830010	T.b.s. hydraulische graafmachine; min. 0,75 m3	uur	40,00	V	
830020	T.b.s. vrachtauto; min. 7,5 ton	uur	40,00	V	
830030	T.b.s. wiellader; min. 2 m3	uur	40,00	V	
84	OVERIGEN				
840010	Kosten fasering	EUR		N	
840020	Aanbrengen mantelbuis PE ø 110 mm (tbs)	m	185,00	V	
840030	Op hoogte brengen putafdekking (in open verh.)	st	25,00	V	
840040	Gebruik keet.	wk	20,00	N	
85	TOESLAG WERK BUITEN NORM. WERKTIJDEN				
850010	Toeslag werk buiten norm. werktijd; 18.00-22.00 u	EUR		N	
850020	Toeslag werk buiten norm. werktijd; 22.00-07.00 u	EUR		N	
86	RONDE PUTTEN				
861	PUTAFDEKKING FASE 1 EN 2A				
861010	Verwijderen + voorbereiden putafdekking ø 650 mm	st	11,00	V	
861020	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt; ø 650 mm	st	11,00	V	
862	PUTAFDEKKING FASE 2B EN 3				
862010	Verwijderen + voorbereiden putafdekking ø 650 mm	st	15,00	V	
862020	Verwijderen + voorbereiden putafdekking ø 1050 mm	st	15,00	V	
862030	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt; ø 650 mm	st	15,00	V	
862040	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt; ø1050 mm	st	15,00	V	
	SUBTOTAAL				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein. EUR				
910020	Opruimen werkterrein. EUR				
910030	V&G-uitvoering coördinatie EUR				
910040	Opstellen straatwerkplan EUR				
910050	EMVI criterium 1 EUR				
910060	EMVI criterium 2 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	10.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepe	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				