



- Opmerkingen:
- (*): dit gedeelte is cilindrisch
 - Materiaal laselektroden afstemmen op het verzinkproces (Si gehalte)
 - Verzinken en poedercoaten volgens bestek
 - Kleur:
 - Antraciet blauw, RALdesign 2602005, 30% glans (centrum toepassing)
 - Rotterdam grijs, 50% RALdesign 0005000, 30% glans } (niet centrum toepassing)
 - 50% RALdesign 2605005, 30% glans }
 - Voor het ontwerp van de constructie is een indicatieve berekening gemaakt. De stabiliteit en sterkte van de constructie valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Nieuwe berekeningen volgens gangbare normen zijn hiervoor noodzakelijk.
 - Max. armatuur: m = 15 kg

3	opmerking verwijderd			2011104	MHAA
2	naam gewijzigd			20110216	AJOO
1	Status naar: for prototyping			20100314	AJOO
mod.	description modification			date	mod. by
part name		material		date	drawn by
4,3m paaltop mast EC RS		-		20100314	AJOO
project name		treatment		tolerances according to ISO 2768-v unless otherwise stated	
Toolkit RS		Zie opmerkingen			
client		project number	units	am. proj.	sheet
Gem. Rotterdam		3350	mm		1/1
scale		size			
1:25		A3			
drawing number		mod.			
3350413		3			