

Bijlage 8														
Opdrachtgever: Dienst Landelijk Gebied														
Projectnummer: 308221														
Besteknummer: 308221-1 'Herinrichting De Burd'														
Datum: 14-01-2015 Nota van Inlichtingen														
Onderdeel: Grondbalans (ter informatie)														
	besteks- postnr.	Ontgraven			Totaal ontgraven	Vervoeren			Totaal vervoeren	Verwerken				Totaal Verwerken
		bovengrond	veen	zand		bovengrond	veen	zand		te leveren klei	bovengrond	veen	zand	
Ontgraven														
grond uit voorbelasting wegen	210110	5.000			5.000									
grond uit voorbelasting fietspad	210120	5.300			5.300									
Grond ontgraven t.b.v. watergang 1-3 (gesch.)	212010	1.064	1.302		2.366									
Grond ontgraven t.b.v. watergang 1-3 (gesch.)	212010	698	1.565		2.263									
Grond ontgraven t.b.v. watergang 3-10 (gesch.)	212020	2.712	4.035		6.747									
Grond ontgraven t.b.v. watergang 3-10 (gesch.)	212020	188	334		522									
Grond ontgraven t.b.v. watergang 1-3 (niet gesch.)	212030													
Grond ontgraven t.b.v. watergang 1-3 (niet gesch.)	212030		2.940		2.940									
Grond ontgraven uit te verruimen watergang 0-1	213010	2.363			2.363									
Grond ontgraven uit te verruimen watergang 0-1	213010	324			324									
Grond ontgraven uit te verruimen watergang 1-3	213020	6.100			6.100									
Grond ontgraven uit te verruimen watergang 1-3	213020	1.237			1.237									
Grond ontgraven uit te verruimen watergang >3	213030	5.478			5.478									
Grond ontgraven uit te verruimen watergang >3	213030	2.042			2.042									
Grond ontgraven uit toplaag bekleding (kade)	214010	12.500			12.500									
Grond ontgraven uit toplaag bekleding (kade)	214010	30.400			30.400									
Grond ontgraven uit toplaag bekleding (berm/oph.)	214030	7.400			7.400									
Grond ontgraven uit toplaag bekleding (berm/oph.)	214030	4.200			4.200									
Grond ontgraven uit te verlagen terrein	215010	1.900			1.900									
Grond ontgraven uit te verlagen terrein	215010	19.430			19.430									
Bovengrond ontgr. uit te verlagen terrein (meer)	216010	98.500			98.500									
Veen ontgr. uit te verlagen terrein (meer)	216030		149.250		149.250									
Gr. ontgr. uit bestaande kade Süderburd (toplaag)	216050	870			870									
Grond ontgraven uit cunet wegen	217010	1.000			1.000									
Grond ontgraven uit cunet fietspaden (beton)	217020	740			740									
Grond ontgraven uit cunet paden semi-verhard	217030	546			546									
verwijderen pendam	218010	1.120			1.120									
verwijderen dam met duiker	218030	1.360			1.360									
Grond uit depot (terug zetten bovengrond kades)	219010	12.500			12.500									
Grond uit depot (terug zetten bovengrond kades)	219010	30.400			30.400									
Grond uit depot (terug zetten bovengrond berm/oph)	219030	7.400			7.400									
Grond uit depot (terug zetten bovengrond berm/oph)	219030	4.200			4.200									
Totaal		266.972	159.426		426.398									
Totaal P1		74.483	5.337		79.820									
Totaal P2		192.489	154.089		346.578									
Vervoeren														
grond vanuit voorbelasting wegen	230110				5.000			5.000						
grond vanuit voorbelasting fietspad	230120				5.300			5.300						
Grond vervoeren (watergangen)	231010				14.317			14.317						
Grond vervoeren (watergangen)	231010				4.489			4.489						
Grond vervoeren (opzij te zetten bovengrond kades)	231030				12.500			12.500						
Grond vervoeren (opzij te zetten bovengrond kades)	231030				30.400			30.400						
Grond vervoeren (opzij te zetten bovengrond berm/oph)	231050				7.400			7.400						
Grond vervoeren (opzij te zetten bovengrond berm/oph)	231050				4.200			4.200						
Grond vervoeren (verlagen terrein)	231090				1.900			1.900						
Grond vervoeren (verlagen terrein)	231090				19.430			19.430						
Bovengrond vervoeren (meer naar nieuwe kade)	231130				92.030			92.030						
Bovengrond vervoeren naar slootdemping	231140				3.400			3.400						
Bovengrond vervoeren naar slootdemping	231140				6.470			6.470						
Bovengrond vervoeren (bestaande kade Süderburd)	231150				870			870						
Bovengrond vervoeren (cunetten)	231170				2.286			2.286						
Grond vervoeren (dammen)	231190				2.480			2.480						
Grond vervoeren (terug zetten bovengrond kades)	231210				12.500			12.500						
Grond vervoeren (terug zetten bovengrond kades)	231210				30.400			30.400						
Grond vervoeren (terug zetten bovengrond berm/oph)	231230				7.400			7.400						
Grond vervoeren (terug zetten bovengrond berm/oph)	231230				4.200			4.200						
Veen vervoeren na droging (watergangen)	235010				2.669			2.669						
Veen vervoeren na droging (watergangen)	235010				2.420			2.420						
Veen afvoeren (meer)	235030				108.535			108.535						
Veraard veen vervoeren (kade Noorderburd)	235060				40.715			40.715						
Totaal					266.972		154.338	421.310						
Totaal P1					74.483		2.669	77.152						
Totaal P2					192.489		151.670	344.159						
Verwerken														
Grond in voorbelasting wegen	240110								5.000					5.000
Grond in voorbelasting fietspad	240120								5.300					5.300
Bovengrond verwerken in depot (opzijgezette bovengrond kade)	240010								12.500					12.500
Bovengrond verwerken in depot (opzijgezette bovengrond kade)	240010								30.400					30.400
Bovengrond verwerken in depot (opzijgezette bovengrond berm/oph)	240030								7.400					7.400
Bovengrond verwerken in depot (opzijgezette bovengrond berm/oph)	240030								4.200					4.200
Grond verwerken in te dempen watergang (1-3)	241010								1.410					1.410
Grond verwerken in te dempen watergang (1-3)	241010								690					690
Grond verwerken in te dempen watergang (3-6)	241020								1.990					1.990
Grond verwerken in te dempen watergang (3-6)	241020								5.780					5.780
Grond verwerken in te dempen insteekhaven	241040								400					400
Grond verwerken in kade	242010								45.100					45.100
Grond verwerken in kade	242010								104.118					104.118
Veraard Veen verwerken in kade	242030									40.715				40.715
Grond verwerken in terreinophoging	243010								19.500					19.500
Grond verwerken in terreinophoging	243010								12.700					12.700
Grond verwerken in berm	243020								6.010					6.010
Grond verwerken in berm	243020													
Veen verwerken op De Burd (gedroogd)	244020									2.669				2.669
Veen verwerken op De Burd (gedroogd)	244020									2.420				2.420
Bovengrond verwerken in bekleding kade (vrijgek.)	245010								12.500					12.500
Bovengrond verwerken in bekleding kade (vrijgek.)	245010								30.400					30.400
Bovengrond verw. in bekleding terrein (vrijgek.)	245030								7.400					7.400
Bovengrond verw. in bekleding terrein (vrijgek.)	245030								4.200					4.200
Zand verwerken in cunet wegen traject 2	246010										600			600
Zand verwerken in cunet wegen traject 19	246020										1.520			1.520
Zand in cunet loswal Detail 6	246030										100			100
Aanbr. straatlaag, dik 50 mm onder grasbetontegels (incl. L)	246050										5			5
Grond verwerken in grasbetontegels	247010								9					9
Aanbrengen pendammen in watergang	248010								7.440					7.440
Aanbrengen dammen met duiker in watergang	248030								8.800					8.800
Herstellen pendam	248050								120					120
Herstellen dam met duiker	248070								480					480
Totaal									333.848		45.803	2.225		381.876
Leveren														
Leveren klei	249520								66.876					
Leveren zand	249530										2.120			
Leveren zand	249530											100		