NOODAGGREGAAT
AFM. 4750x1600x2360 MM
VERMOGEN NSA = 345 KVA

500A

ROLDEUR BESTAAND

vangrail

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL IN KAST HERGEBRUIKEN

BESTAANDE WATERMETER EN HOOFDLEIDING (MET TRACING) HANDHAVEN

0.00 (1180)
vloerpeil

meting 1

vloerpeil 10-/- p

vloerpeil 5-/- p

vloerpeil 10-/- p

pal. nieuwe vloer

afschot

bestaande bakweegbrug
(rand verwijderen, put vullen met beton)

bestaande betonvloer 02

inhoud vuilwaterreservoir
= 68 m3 vrijehoogte 1500 mm

VLUCHTWEG VRIJHOUDEN

nieuwe betonvloer

dakluik 7790x23050

alvon wanden

geleidelijk omhoog

zoutblazer
50 m3 / uur

4 x pomp wasstraat
1 x pomp ringleiding
1 x pomp nat zout

2 STUKS DOMPELPOMPEN T.B.V. POMPSET SPOELWATER TOEVOER NATZOUT MENGER

DN32 (48/91) 6800-P

reservoir schiewater en 6 pompen

OBA2

OBA1

vuilwaterreservoir met stilvanger

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL IN KAST HERGEBRUIKEN

POMPSET MET 2 CENTRIFUGAALPOMP-REGELKAST EN PERSLUCHTVOORZIENING T.B.V.
- SPOELWATER HASPELS
- LANSEN BOVEN WASPLAATS

watertoevoer ° 300

AFSLUITER INLAAT SCHIEWATER

INLAAT + 2 STUKS MARKERINGSPALEN

INLAAT SCHIEWATER

zout silo 35 m3

zout silo 35 m3

zout menger 10 m3/uur

natzout silo 42 m3

natzout silo 42 m3

AANSLUITING SIL- VOORDRUK +4000P OP +2000-P

spoel-installatie

nieuwe portacabin

bestaande betonvloer 03

bestaande betonvloer 01
volledig te verwijderen
nieuw aanbrengen

Alvon wanden verwijderen

DN32 (48/91) 6300-P

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL IN KAST HERGEBRUIKEN

vloerpeil 15-/- p

BESTAANDE POMPINSTALLATIE T.B.V. WASPLAATS COMPLEET VERWIJDEREN

DRAAGBAAR BLUSTOESTEL IN KAST HERGEBRUIKEN

1800-P

goot

A

B

RENVOOI:

- NAAR BOVEN GAANDE LEIDING
- VAN BOVEN KOMENDE LEIDING
- BEDRIJFSWATER
- CONTROLEERBARE KEERKLEP
- AFSLUITER
- SLANG OP HASPEL (WANDMONTAGE) MET BEDIENKNOP OP WAND
- TAPKRAAN
- BLUSTOESTEL BESTAAND IN WANDKAST
- POMP

OPMERKING:
- TENZIJ ANDERS VERMELD, KRANEN OP 1500+VLOER
- TENZIJ ANDERS VERMELD, WATERLEIDINGEN VOORGEISOLEERD MET TRACING

BESTEK AANBESTEDING

De Blaay – Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs B.V.
Westblaak 35 3012 KD Rotterdam Nederland Homepage: www.blaay.nl
Telefoon: 010-2751711 Fax: 010-4120860 Email: blaayr@blaay.nl

Schaal: 1:100	Datum:	Opdrachtgever: GEMEENTE ROTTERDAM	
Getekend: M.H.	5-1-2015		
Gecontroleerd: P.W.		Architect: WEEDA ARCHITECTEN	
Project: ZOUTLOODS ROTEB GIESSENWEG ROTTERDAM		Formaat: A0	Projectnr.: 4027
Omschrijving: SANITAIRE INSTALLATIES WATER BEGANE GROND			Tekening nr.: WA00
			Blad nr.:

Rev. Datum:

Copyright reserved

Bouwkundige onderlegger: d.d. 3-12-2014 Filenaam: WA027BEG_WA00.dwg

QualityMasters ISO 9001:2008

rekenwerk mbt. StabiCAD®