

23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.42.11-g BETONNEN PLAATVLOER0. *BETONNEN PLAATVLOER*

Type: trapbordesplaat

Hoogte (mm): Vorm en afmetingen volgens bouwkundige tekeningen

Sterkteklasse (NEN 8005-08): min C35/45

Milieuklasse (NEN 8005-08): XC1

Oppervlaktestructuur: loopvlak antislip met wafelstructuur, onderzijde volkomen glad en strak afgespaand, na het aanzetten van de beton de stortzijde nogmaals zo glad en strak mogelijk afspanen, geen luchtbelgaatjes toegestaan. Kistzijde glad, vlak en strak.

Kleur: in lichtgrijze schone beton

[specificatie door architect in te vullen]

5. *TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN*

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

Zie 23.00.30.

6. *STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)*

Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:

Zie 23.00.30.

Dit constructie-element dient te worden berekend in Categorie 4: *Certificaathouder maakt zelf tekeningen en berekeningen van zowel elementen als het samenstel daarvan in een vlak.*

De directie (constructeur) verzorgt de indiening van de benodigde stukken bij Bouw en Woningtoezicht.

.01 VLOEREN

- alle trapbordessen zoals aangegeven op de tekeningen.