

Behoort bij bestek nr. 1-408-11

Plantagelaan 2

De bouwkundige, elektrotechnische en werktuigkundige werkzaamheden voor nieuwbouw

Rotterdam 14 maart 2012,

5° NOTA VAN INLICHTINGEN

met 3 Tekeningen

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-408-11, de nota van inlichtingen van 4 januari 2012, de 2° nota van inlichtingen van 14 februari 2012, de 3° nota van inlichtingen van 17 februari 2012, de 4° nota van inlichtingen van 17 februari 2012 en de 5° nota van inlichtingen van 8 maart 2012 betreffende

De bouwkundige, elektrotechnische en werktuigkundige werkzaamheden voor de nieuwbouw van een Intensief Beschermd Woonvoorziening aan de Plantagelaan 2 in de deelgemeente kralingen - Crooswijk in de gemeente Rotterdam.,

berichten wij u het volgende.

A. Betreffende vragen en antwoorden:

Project : Nieuwbouw Intensief Beschermde Woonvoorziening te Rotterdam
Besteknr. : 1-408-11

Onderwerp : **Nota van Inlichtingen nr. 6**
Datum : Woensdag 14 maart 2012

Bouwkundig				
Nr.	Pag.	\$	Vraag	Antwoord / toevoeging
1.			Na aanleiding van de 4e nota van inlichtingen d.d. 17-02-2012, via TenderNed verstrekt op 28-02-2012, betreffende het bestek 1-408-11 IBW Plantagelaan te Rotterdam hebben wij de volgende opmerking. Bij de 4e nota van inlichtingen zit het rapport "Maatregelen bij plasbrand". In dit rapport staat bij punt 4.3 maatregelen aan het gebouw omschreven dat de zuidwestgevel 30min stralingswerend dient te worden uitgevoerd. In de zuidwestgevel zitten diverse aluminium kozijnen. Deze kozijnmerken kunnen door een kleine aanpassing 30min brandwerend worden uitgevoerd. De merken E.1.01 en E.1.02 en E.13.01 zijn uitgevoerd in een type AWS102. Dit betreft een specifiek uitzetpak-raamsysteem van Schuco en is niet brandwerend uitvoerbaar leverbaar. Tevens zijn er geen brandwerende attesten voor het structureel verlijmen van de ramen in deze gevel. Volgens Schuco zouden men niet weten hoe deze ramen brandwerend uitgevoerd moeten zonder ingrijpende veranderingen. Om alle inschrijvende partijen met dezelfde gegevens en uitgangspunten te kunnen laten inschrijven stellen wij voor een stelpost van 10.000,-- euro excl. BTW op te nemen, voor de benodigde brandwerende maatregel t.b.v alleen de merken E.1.01, E.1.02 en E.13.01 en tevens alleen de structureel verlijmden ramen in deze gevel. De overige kozijnmerken in de betreffende gevel kunnen volgens de 4e nota van inlichten worden uitgevoerd.	Type AWS102 komt hierbij te vervallen en dient vervangen te worden door Schuco AWS65 systeem met vleugelbedekkend en tevens 30 min. brandwerend valpaneel/raam en vast paneel, e.e.a. conform gewijzigde tekeningen (gevels, details en buitenkozijnstaat d.d. 14-03-2012). De kozijnmerken E1.01, E1.02, E2.01, E12.01 en E13.01 zijn gewijzigd. Voor het structureel verlijmd glas verwijzen wij u naar vraag 103 uit de nota van inlichtingen 2 d.d. 13 februari 2012. Met de nieuwe detaillering is het opnemen van een stelpost niet nodig.

Bijlagen: tekeningen B06, B08 en B10 d.d. 14 maart 2012 Drost + van Veen architecten bv

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN GEMEENTEWERKEN
(voor deze)

ing. B. Oosterom
plv. hoofd Afdeling Aanbestedingszaken